

**PENGARUH ARUS KENDARAAN BERAT (TRUK) TERHADAP TINGKAT  
KEMACETAN LALU LINTAS DI KELURAHAN MAWANG,  
KECAMATAN SOMBA OPU, KABUPATEN GOWA**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Teknik Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota  
pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**MUH. ARMAN TAUFIK**

NIM. 60800111049

**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR  
2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 11 Januari 2016

Penyusun,

MUH. ARMAN TAUFIK

NIM: 60800111049

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Arus Kendaraan Berat (Truk) Terhadap Tingkat Kemacetan Lalu Lintas di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Nama Mahasiswa : MUH. ARMAN TAUFIK

NIM : 60800111049


Jurusan : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Sains dan Teknologi

Disetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

  
S. KAMRAN AKSHA, ST., M.T.

  
HENNY HAERANY, ST., M.T.


Mengetahui

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Ketua Jurusan Teknik Perencanaan wilayah  
dan kotal



  
Prof. Dr. H. ARIFUDDIN, M.Ag  
NIP. 19691205 199303 1 001

  
Dr. H. MUHAMMAD ANSHAR, S.Pt., M.Si  
NIP. 197604030 200212 1 005

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pengaruh Arus Kendaraan Berat (Truk) Terhadap Tingkat Kemacetan Lalu Lintas di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa" yang disusun oleh Muh. Arman Taufik, NIM: 60800111049, mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2015 M, bertepatan dengan 21 Safar 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik dalam Ilmu Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

Samata-Gowa, 11 Januari 2016 M.  
30 Rabbi'ul Awwal 1437 H.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Risma Handayani S.IP., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Ir. Hj. Misliah Idrus, M.STr	(.....)
Munaqisy II	: Nur Syam AS, ST., M.Si	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Muh. Thahir Maloko, M.Hi	(.....)
Pembimbing I	: S. Kamran Aksa, ST., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: Henny Haerany G, ST., M.T.	(.....)



Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag  
NIP. 19691205199303 1 001

**Nama** : Muh. Arman Taufik  
**NIM** : 60800111049  
**Judul Skripsi** : Pengaruh Arus Kendaraan Berat (Truk) Terhadap Tingkat Kemacetan Lalu Lintas di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

---

---

## ABSTRAK

Sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam mendukung aktivitas sehari-hari seperti kegiatan ekonomi, pendidikan, dan dalam kegiatan perkantoran serta kegiatan lainnya, pada suatu wilayah apabila populasinya mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, maka secara linear terjadi pula peningkatan jumlah kendaraan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat maka akan menimbulkan banyaknya permintaan, baik itu untuk pengangkutan manusia maupun pengangkutan barang, seperti yang terjadi di Kelurahan Mawang pengangkutan barang seperti bahan bangunan, timbunan, atau perlengkapan rumah tangga itu membutuhkan kendaraan yang cukup besar, oleh karena itu kendaraan berat seperti truk merupakan sarana transportasi yang paling sering digunakan untuk pengangkutan barang. Namun kehadiran kendaraan berat ternyata dapat menimbulkan banyak masalah seperti kemacetan, kerusakan jalan, tingginya resiko kecelakaan serta gangguan kesehatan akibat dari polusi udara.

Dalam menjawab output penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, untuk metode kuantitatif kami menggunakan alat analisis seperti analisis kinerja ruas jalan, volume lalu lintas, analisis kecepatan arus bebas, analisis kapasitas untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari aktivitas kendaraan berat terhadap kinerja ruas jalan. Sedangkan metode kualitatif digunakan untuk memberikan solusi seperti konsep penanganan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan solusi dari berbagai masalah seperti: kemacetan, kerusakan jalan, resiko kecelakaan serta polusi udara dengan mempertimbangkan besarnya pengaruh dari kendaraan berat terhadap kinerja ruas jalan serta keadaan disekitarnya, dari hasil tersebut dibuatkanlah sebuah konsep penanganan berdasarkan dari hasil analisis tingkat pelayanan seperti rekayasa lalu lintas.

*Kata Kunci : Pengaruh Arus Kendaraan, Kinerja Ruas Jalan, Kemacetan Lalu Lintas..*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat kesehatan dan hikmat kepada penulis sehingga hasil penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Penelitian berjudul **“Pengaruh Arus Kendaraan Berat (Truk) Terhadap Tingkat Kemacetan Lalu Lintas di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa”**, disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah & Kota, Fakultas Sains & Teknologi, UIN Alauddin Makassar.

Walaupun masih jauh dari kesempurnaan penulis sepenuhnya sadar, akan keterbatasan penulisan skripsi ini, banyaknya hambatan dan kendala yang penulis hadapi, namun berkat tekad dan kerja keras serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikannya walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan Terimah Kasih kepada bapak Rektor UIN Alauddin Makassar dan Dekan Fak. Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar beserta Staf yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Tak lupa pula penulis mengucapkan Terima Kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan jalan yang terbaik dalam penyusunan skripsi.
2. Ketua dan Sekretaris jurusan Teknik Perencanaan Wilayah & Kota – FST UIN Alauddin Makassar.
3. Dewan Pembimbing (bapak S. Kamran Aksa, ST., M.T dan ibu Henny Haerany G., ST., M.T) yang telah membimbing dengan penuh rasa Ikhlas dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Dewan Penguji (ibu Dr. Ir. Hj. Misliah Idrus, M.Str, bapak Nur Syam AS, ST., M.Si dan bapak Dr. Muh. Thahir Maloko, M.Hi) yang telah memberikan masukan yang sangat berarti dalam penyempurnaan tugas akhir (skripsi) ini.
5. Terkhusus kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan serta do'a selama ini.
6. Keluarga-keluarga saya yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan selama penelitian ini berlangsung.
7. Rekan-rekan jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, terkhusus kepada rekan-rekan angkatan 011 yang telah banyak memberikan masukan dan sumbangsi pemikirannya selama ini dan juga senior-senior & junior-junior yang membantu dalam memberikan pemahaman dan pengumpulan data.
8. Para ustadz di masjid Nurul Jihad serta teman remaja masjid yang selalu memberikan dukungan serta bantuan.
9. Teman-teman KKN Kebangsaan 2014 dan warga Desa Nekan yang memberikan banyak pelajaran dan pengalaman mengenai pengabdian terhadap masyarakat.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin, namun penulis menyadari masih banyak kekurangannya, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah keilmuan penulis dan bagi orang yang membutuhkannya. Amin.

ALA UDDIN  
M A K A S S A R  
Samata-Gowa, 16 Januari 2016

**Muh. Arman Taufik**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1. Tujuan .....	8
2. Manfaat .....	9
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	9
1. Lingkup Wilayah .....	9
2. Lingkup Materi .....	9
E. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	
A. Pengertian Transportasi .....	12
B. Pengertian Sistem Transportasi.....	13
C. Pengertian Tentang Kemacetan Lalulintas .....	14
D. Teknik Perilaku-lintasan ( <i>Traffic Engineering</i> ).....	15
E. Jalan.....	16

1. Klasifikasi Jalan .....	16
2. Karakteristik Arus Lalu Lintas .....	22
F. Karakteristik Jalan .....	25
1. Geometrik.....	26
2. Arus, Komposisi Dan Pemisah Arah .....	27
3. Pengendalian Lalu Lintas .....	27
4. Aktivitas Samping Jalan (Hambatan Samping) .....	28
5. Fungsi Jalan Dan Guna Lahan .....	28
6. Pengemudi Dan Populasi Kendaraan .....	29
G. Karakteristik Kendaraan .....	29
1. Karakteristik Statis Kendaraan.....	29
2. Karakteristik Kinematik Kendaraan.....	33
3. Karakteristik Dimanika Kendaraan.....	34
H. Kapasitas Ruas Jalan Luar Kota .....	36
I. Interaksi Tata Guna Lahan – Sistem Jaringan Transportasi .....	44
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian .....	48
C. Waktu Penelitian.....	48
D. Populasi dan Sampel .....	49
1. Populasi .....	49
2. Sampel.....	49
E. Jenis dan sumber Data .....	50
F. Metode Pengumpulan data.....	50
G. Variabel Penelitian .....	51
H. Metode Analisis Data.....	52
1. Analisa Volume Lalu Lintas .....	52
2. Analisis Kecepatan Arus Bebas .....	53
3. Analisis Kapasitas .....	54

4. Analisis Derajat Kejenuhan.....	55
5. Analisis Tingkat Pelayanan.....	56
I. Defenisi Operasional .....	56
J. Kerangka pikir .....	58

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....**

A. Kebijakan RTRW Kabupaten Gowa.....	59
1. Pembagian Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) .....	59
2. Rencana Sistem Prasarana Perangkutan (transportasi) .....	62
3. Rencana Pola Ruang .....	64
B. Kebijakan Sistem Transportasi Kabupaten Gowa .....	67
1. Arah Pengembangan Jaringan Transportasi.....	67
2. Transportasi Jalan Raya .....	69
C. Gambaran Lokasi Studi.....	86
1. Kondisi Transportasi Kabupaten Gowa .....	86
D. Aspek transportasi.....	95
1. Karakteristik Lalu Lintas Kawasan .....	95
2. Karakteristik Ruas Jalan.....	97
3. Volume Kendaraan.....	99
4. Hambatan Samping .....	102
E. Analisis Permasalahan .....	104
1. Analisis Volume Lalu Lintas .....	104
2. Analisis Kecepatan Arus Bebas .....	107
3. Analisis Kapasitas .....	110
4. Analisis Derajat Kejenuhan.....	113
5. Analisis Tingkat Pelayanan.....	114
F. Analisis Sensivitas .....	119
G. Penggunaan Lahan .....	122
H. Konsep Penanganan .....	123
I. Simulasi .....	125

J. Tinjauan Al-Quran dan Haidts Tentang Transportasi .....	128
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	
A. Kesimpulan .....	134
B. Saran .....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	136
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	138
<b>LAMPIRAN</b> .....	139



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Klasifikasi Jalan.....	16
Tabel 2	Ciri-ciri Jalan Lingkungan.....	19
Tabel 3	Dimensi Kendaraan Rencana.....	24
Tabel 4	Faktor Ekiuvalen Mobil Penumpang.....	25
Tabel 5	Ukuran Kendaraan Maksimum untuk tiap kelas jalan.....	30
Tabel 6	Muatan Sumbu Terberat untuk tiap kelas jalan.....	31
Tabel 7	Variabel yang mempengaruhi kapasitas jalan luar kota.....	37
Tabel 8	Kapasitas dasar jalan luar kota 4 lajur 2 arah (4/2).....	37
Tabel 9	Kapasitas dasar jalan luar kota 2 lajur 2 arah (2/2 UD).....	38
Tabel 10	Faktor pengaruh lebar jalur pada kapasitas jalan luar kota ( $FC_w$ ) ...	38
Tabel 11	Faktor pengaruh pemisah arah pada kapasitas jalan luar kota ( $FC_{sp}$ )	39
Tabel 12	Faktor pengaruh hambatan samping pada kapasitas jalan luar kota ( $FC_{SF}$ ).....	39
Tabel 13	Variabel yang mempengaruhi kecepatan arus bebas di jalan luar kota.....	40
Tabel 14	Kecepatan Arus Bebas Dasar di Jalan Luar Kota.....	41
Tabel 15	Faktor pengaruh lebar jalur terhadap kecepatan arus bebas di jalan luar kota.....	42
Tabel 16	Faktor pengaruh hambatan samping terhadap kecepatan arus bebas di jalan luar kota.....	43
Tabel 17	Faktor pengaruh kelas fungsional jalan dan guna lahan terhadap kecepatan arus bebas di jalan luar kota.....	44
Tabel 18	Uraian kegiatan penelitian selama 7 bulan.....	37
Tabel 19	Perkiraan luas dan persentase penggunaan lahan di Kabupaten Gowa tahun 2013.....	65
Tabel 20	Hirarki Jaringan Jalan.....	75
Tabel 21	Persyaratan Letak, Luas & Akses Terminal.....	79

Tabel 22	Orientasi pengembangan pelayanan terminal di Kabupaten Gowa Tahun 2007-2027.....	81
Tabel 23	Panjang dan lebar jalan menurut Status di Wilayah Kota / Kabupaten untuk 3 tahun terakhir.....	87
Tabel 24	Kondisi jalan di Wilayah Kota / Kabupaten tahun 2013 .....	87
Tabel 25	Jenis permukaan jalan di Kabupaten Gowa Tahun 2012.....	88
Tabel 26	Jumlah kendaraan bermotor (umum) menurut jenis kendaraan di Kabupaten Gowa Tahun 2011-2012 .....	90
Tabel 27	Jumlah kendaraan bermotor (umum dan pribadi) di Kabupaten Gowa.....	91
Tabel 28	Kinerja ruas jalan pada jam sibuk, pada jalan utama di Kabupaten Gowa Tahun 2013.....	92
Tabel 29	Tingkat resiko kecelakaan di Kabupaten Gowa .....	94
Tabel 30	Jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gowa 2009-2013 .....	94
Tabel 31	Data pengamatan arus I (Makassar – Gowa) di Jalan Poros Malino	100
Tabel 32	Data pengamatan arus II (Gowa – Makassar) di Jalan Poros Malino.....	100
Tabel 33	Penentuan frekwensi kejadian di Jalan Poros Malino .....	102
Tabel 34	Penentuan kelas hambatan samping di Jalan Poros Malino .....	103
Tabel 35	Data arus lalu lintas menurut jenis dan jurusan tersedia.....	106
Tabel 36	Kecepatan arus bebas di Jalan Poros Malino ( $FV_0$ ).....	107
Tabel 37	Kecepatan arus dasar kendaraan ringan sebagai fungsi dari alinyemen Jalan di Jalan Poros Malino.....	107
Tabel 38	Penyesuaian akibat lebar jalur lalu lintas ( $FV_w$ ) pada kecepatan arus bebas kendaraan ringan di Jalan Poros Malino .....	108
Tabel 39	Faktor penyesuaian akibat hambatan samping dan lebar bahu ( $FFV_{SF}$ ) pada kecepatan arus bebas kendaraan ringan di Jalan Poros Malino.....	108
Tabel 40	Faktor penyesuaian akibat kelas fungsional jalan dan guna lahan	

	(FFV <sub>RC</sub> ) pada kecepatan arus bebas kendaraan ringan di Jalan Poros Malino.....	109
Tabel 41	Penentuan kecepatan arus bebas di Jalan Poros Malino .....	110
Tabel 42	Kapasitas dasar pada jalan luar kota 2 laju 2 arah tak terbagi (2/2 UD).....	110
Tabel 43	Faktor penyesuaian kapasitas akibat lebar jalan lalu lintas (FC <sub>w</sub> ) ...	111
Tabel 44	Faktor penyesuaian kapasitas dasar akibat pemisah arah .....	111
Tabel 45	Faktor penyesuaian kapasitas akibat hambatan samping (FC <sub>SF</sub> ) .....	112
Tabel 46	Penentuan kapasitas di Jalan Poros Malino .....	112
Tabel 47	Derajat kejenuhan .....	113
Tabel 48	Derajat kejenuhan bila tidak ada aktivitas kendaraan berat.....	113
Tabel 49	Tingkat pelayanan jalan dan nilai volume kapasitas rasio (VCR)/DS .....	114
Tabel 50	Perbandingan tingkat pelayanan ruas Jalan Pros Malino Tahun 2015 .....	115
Tabel 51	Jumlah kendaraan yang melintas di Jalan Poros Malino dalam 1 minggu (smp/jam).....	116
Tabel 52	Penggunaan lahan di sepanjang Jalan Poros Malino (lokasi penelitian) .....	123

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Interaksi Guna Lahan Transportasi .....	46
Gambar 2	Orientasi pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Gowa.....	73
Gambar 3	Typikal pengembangan jaringan jalan bypass trans Sulawesi- Mamminasata.....	74
Gambar 4	Hirarki sistem jaringan jalan.....	75
Gambar 5	Peta arahan pelayanan angkutan penumpang .....	84
Gambar 6	Peta arahan pelayanan angkutan penumpang tahun 2027 .....	85
Gambar 7	Kondisi jalan .....	88
Gambar 8	Jenis permukaan jalan.....	89
Gambar 9	Jenis kendaraan.....	92
Gambar 10	Kendaraan melintas.....	93
Gambar 11	Kecelakaan lalu lintas .....	95
Gambar 12	Peta lokasi .....	96
Gambar 13	Penampang jalan di Jalan Poros Malino .....	98
Gambar 14	Jenis permukaan jalan di Jalan Poros Malino.....	99
Gambar 15	Kondisi permukaan jalan di Jalan Poros Malino .....	99
Gambar 16	Tipe hambatan samping di Jalan Poros Malino .....	102
Gambar 17	Kelas hambatan samping di Jalan Poros Malino .....	104
Gambar 18	Simulasi volume lalu lintas pada jam puncak di Jalan Poros Malino.....	125
Gambar 19	Simulasi jalur alternatif melalui Jalan Macanda.....	126
Gambar 20	Simulasi jalur alternatif melalui Jalan STPP .....	127

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Pengamatan arus I (Makassar – Gowa) di Jalan Poros Malino .....	101
Grafik 2	Pengamatan arus II (Gowa – Makassar) di Jalan Poros Malino .....	101
Grafik 3	Perbandingan derajat kejenuhan .....	115
Grafik 4	Jumlah kendaraan yang melintas di Jalan Poros Malino dalam 1 minggu (smp/jam) .....	117
Grafik 5	Jumlah kendaraan berat yang melintas di Jalan Poros Malino dalam 1 minggu (smp/jam) .....	118
Grafik 6	Persentase jumlah kendaraan berat yang melintas di Jalan Poros Malino dalam 1 minggu (smp/jam) .....	119
Grafik 7	Laju pertumbuhan kendaraan untuk 5 tahun di Jalan Poros Malino.	121
Grafik 8	Ramalan derajat kejenuhan untuk 5 tahun di Jalan Poros Malino ....	121

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Transportasi merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, seperti halnya makanan, rumah, pakaian, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, salah satu fungsi dasar transportasi adalah menghubungkan tempat kediaman dengan tempat bekerja, atau para pembuat barang dengan para pelanggannya. Dari sudut pandang yang lebih luas, fasilitas transportasi memberikan aneka pilihan untuk menuju ke tempat kerja, pasar, sarana, dan rekreasi serta menyediakan akses ke sarana-sarana kesehatan, pendidikan, dan, sarana lainnya.

Peranan transportasi yang begitu kompleks maka sangat perlu penanganan didalam proses perencanaan transportasi yang lebih baik, baik pengelolaannya maupun penyediaannya. Transportasi merupakan pergerakan dari tempat asal ke tempat tujuan, yang melibatkan unsur-unsur seperti: (a) ada muatan yang diangkut, (b) tersedia kendaraan sebagai alat angkut, (c) ada jalanan/jalur yang dapat dilalui, (d) ada terminaml asal dan terminal tujuan, serta (e) sumber manusia, organisasi atau manajemen yang menggerakkan sistem transportasi tersebut (Haerany H.G, 2013).

Manfaat transportasi dapat dilihat dari beberapa segi kehidupan masyarakat, seperti halnya dengan peran transportasi yang dapat dikelompokkan dalam manfaat ekonomi, sosial, politik dan kewilayahan (Nasutioan, 2008).

Dalam Al-Quran telah disebutkan mengenai bagaimana pentingnya transportasi walaupun dengan sarana sederhana yaitu menggunakan hewan tunggangan. Allah berfirman dalam QS. Al-Mu'min/40:79-80 yaitu:

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۗ ٧٩ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ  
وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَالِكِ تَحْمِلُونَ ٨٠

Terjemahannya :

*Allahlah yang menjadikan Hewan ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan. Dan (ada lagi) manfaat-manfaat yang lain pada Hewan ternak itu untuk kamu dan supaya kamu mencapai suatu keperluan yang tersimpan dalam hati dengan mengendarainya. Dan kamu dapat diangkat dengan mengendarai Hewan-Hewan itu dan dengan mengendarai bahtera. (QS. Al-Mu'min/40:79–80)*

### **Tafsir Jalalain**

*Allah-lah yang menjadikan binatang ternak untuk kalian) menurut suatu pendapat, yang dimaksud hanyalah unta saja. Tetapi pendapat yang kuat, ternak yang dimaksud mencakup pula sapi dan kambing (sebagiannya untuk kalian kendarai dan sebagiannya untuk kalian makan).*

*(Dan ada lagi manfaat-manfaat lain pada binatang ternak itu untuk kalian) yaitu berupa air susu, keturunan binatang ternak itu juga dari bulu-bulunya (dan supaya kalian mencapai suatu keperluan yang tersimpang dalam hati kalian) maksudnya dapat kalian gunakan untuk mengangkut barang-barang ke berbagai negeri (dengan mengendarainya) di daratan (dan dengan mePnaiki bahtera) yakni perahu melalui jalan laut (kalian dapat menaiki semuanya) (Al-Mahalli J.I)*

Maksud dari ayat ini ialah, Allah telah menjadikan hewan untuk kamu tunggangi, untuk kamu makan dagingnya dan untuk manfaat-manfaat yang lain seperti bulunya dapat dijadikan bahan pakaian, dan susunya dapat dijadikan minuman yang menyehatkan badan dan dapat dibuat keju, kulitnya dapat dibuat tas, sepatu dan sebagainya, dan untuk mengangkut barang-barang dari suatu negeri ke negeri yang lain. Dengan adanya transportasi maka kapal-kapal pun dapat pula mengangkut barang-barang pergi dari suatu negeri ke negeri yang lain dengan mengarungi sungai-sungai, danau-danau dan lain-lain.

Dari tafsir tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat hewan itu berbagai macam baik dari anggota tubuhnya seperti; daging, bulu, kulit, susu dan yang lainnya maupun dari tenaganya seperti dijadikan sebagai pembajak sawah dan sebagai transportasi. Khususnya untuk transportasi yang dimana sejak dahulu hewan sangat dibutuhkan dalam mengangkut barang dari suatu tempat menuju tempat yang lain.

Seiring berkembangnya zaman dimana alat transportasi yang dahulu dari hewan kini alat transportasi lebih canggih, contohnya dengan menggunakan: kereta api, motor, mobil untuk transportasi darat, pesawat terbang untuk transportasi udara, dan kapal untuk transportasi laut.

Permasalahan transportasi selalu terjadi hampir diseluruh kota-kota besar di dunia, dan bahkan sudah dalam keadaan yang sangat kritis. Penyebabnya antara lain: mulai terbatasnya sarana dan prasarana transportasi, urbanisasi yang cepat, tingkat kedisiplinan lalu lintas yang rendah, semakin jauh pergerakan manusia

setiap harinya, dan mungkin juga sistem perencanaan transportasi yang kurang baik. Akibatnya kemacetan, tundaan, kecelakaan, gangguan kesehatan, dan permasalahan lingkungan yang tidak dapat dihindari lagi (Tamin OZ, 2000).

Bila di suatu wilayah perkotaan populasinya mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, maka secara linier terjadi pula peningkatan jumlah kendaraan. Hal ini disebabkan karena adanya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan yang berarti semakin meningkatnya mobilitas warga masyarakat yang berakibat pada kepemilikan kendaraan pribadi dan angkutan umum (Abdullah, 2015).

Sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang memberikan dampak yang cukup besar terhadap lingkungan, terutama terjadinya pencemaran udara di daerah perkotaan. Selain itu kemacetan dan kerusakan beberapa ruas jalan yang dipengaruhi oleh volume lalu lintas, proporsi kendaraan berat, kecepatan, dan besarnya tundaan.

Seiring dengan perkembangan zaman maka tujuan dari pengembangan transportasi menjadi beragam, sistem transportasi menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung aktivitas sehari-hari seperti kegiatan ekonomi, aktivitas dalam dunia pendidikan dan aktivitas dalam dunia kerja.

Tingginya aktivitas masyarakat mengakibatkan penggunaan sarana transportasi juga ikut meningkat khususnya peningkatan jumlah angkutan pribadi dan angkutan umum. Permasalahannya adalah peningkatan jumlah kendaraan tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas ruas jalan, akibatnya menimbulkan keresahan bagi masyarakat seperti kemacetan lalu lintas.

Permasalahan kemacetan yang terjadi di beberapa ruas jalan di Kabupaten Gowa sebagian besar dipengaruhi oleh kendaraan berat, selain karena badan kendaraan yang cukup besar, kerusakan jalan juga merupakan salah satu yang cukup berpengaruh. Hal ini sangat sering kita jumpai di ruas jalan poros Sungguminasa-Malino tepatnya di Kelurahan Mawang, dimana jalan ini merupakan salah satu jalur utama yang digunakan oleh truk untuk menyalurkan muatan materilnya ke Kota Makassar yang berasal dari Kecamatan Parang Loe, Kecamatan Bontomarannu dan kecamatan lain yang merupakan daerah tambang galian.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa tahun 2013, jalan Malino termasuk dari beberapa jalan-jalan utama di Kecamatan Somba Opu yang padat kendaraan, dimana fungsi dari jalan Poros Malino sebagai kolektor primer, dengan volume lalu lintas (kend/jam) 2.645/hari, kapasitas (kend/jam) 4.140/hari, V/C 0,63 dan Kecepatan (km/jam) 51.

Dari data tersebut menyatakan arus jalan Malino masih stabil tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan dan pengemudi telah dibatasi dalam memilih kecepatan kendaraannya. Belum lagi di beberapa tahun terakhir aktivitas truk yang mengangkut bahan galian semakin meningkat dengan pesat. Oleh karena itu jalan Malino sangat berpotensi mengalami kemacetan di beberapa tahun kedepan bila tidak ada penanganan sejak dini.

Masalah kemacetan di jalan Malino sudah sangat meresahkan masyarakat, seperti beberapa kutipan yang penulis ambil dari media online yang menjadi

rujukan penelitian seperti yang di kutip dari Berita Kota Makassar (2014), “Pasca tewasnya anggota TNI Rindam VII Wirabuanan akibat digilas truk di poros Jalan Malino-Sungguminasa, Kecamatan Bontomarannu, ratusan truk tambang berhenti beroperasi di jalur tersebut. Bukan hanya kematian anggota TNI itu yang membuat warga berang dan antipati terhadap aktivitas truk tambang, tapi juga karena kematian sejumlah warga akibat terlindas ban truk tambang yang memicu warga emosi dan melarang truk tambang melintas di poros Malino Raya yang selama ini menjadi jalan lintas bagi aktivitas truk tambang galian C di Gowa.

Ini harus menjadi perhatian aparat Kepolisian sebab rata-rata sopir truk tambang itu adalah anak remaja yang belum cukup umur sehingga usia remaja yang sudah pasti berjiwa labil dan emosi itu kerap ugali-ugalan membawa truk besar dan tidak memperhatikan kondisi pengguna jalan. keberadaan truk tambang memang menjadi momok besar bagi warga selama berada di jalan raya (poros Sungguminasa-Malino)," kata Nurliah Ruma yang juga aktivis LSM Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Gowata ini.

Hal lain yang mesti diperhatikan petugas kepolisian maupun Dinas Perhubungan Gowa karena rata-rata truk yang beroperasi menggunakan saringan angin pada knalpotnya sehingga menimbulkan suara bising mengiris gendang telinga. "Kondisi ugali-ugalan dan memasang saringan angin pada knalpot harus menjadi perhatian petugas Dinas Perhubungan dan Kepolisian sebab suara bising knalpot ini sangat mengganggu konsentrasi pengguna jalan utamanya pengendara sepeda motor”.

Pernyataan lain dari Rakyat Merdeka (2006), sejumlah warga mengatakan poros Sungguminasa-Malino harus mendapatkan perhatian serius pemerintah sebelum kondisi parah. Tidak hanya dalam bentuk pemeliharaan dan peningkatan jalan, tapi juga bagaimana mengatur truk pengangkut tambang golongan C tersebut agar muatan tidak melewati beban jalan. Aktivitas truk roda 10 yang terus mondar mandir dari Parang Loe ke Makassar dengan muatan melebihi tonase harus dikontrol. Salah satu warga menyarankan “perlu ada perhatian yang cukup agar ruas jalan bias bertahan lama”.

Masih dari berita online, Rakyat Merdeka, (2006) menyatakan bahwa kondisi jalan pada kilometer 11 sampai 48 telah memperlihatkan gejala kerusakan berat. Hal itu disebabkan aktivitas pengangkutan tambang dengan beban rata-rata mencapai 45 ton. Dengan kondisi demikian, konfigurasi sumbu (tandem axle) mempunyai daya rusak 79,4 kali lebih cepat dibanding dengan beban standar umur pelayanan. Padahal ruas jalan itu bukan hanya sebagai jalur angkutan tambang golongan C, tapi juga merupakan jalur transportasi umum.

Truk yang sebenarnya daya angkutnya hanya sebanyak 32 ton untuk yang 14 roda, 26 ton yang 12 roda, 22 ton untuk yang 10 roda dan 18 ton untuk yang 8 roda tapi banyak sopir truk yang melebihi muatannya yang akibatnya mobil bergerak lebih lambat dari biasanya, karena dengan itu maka volume lalu lintas akan lebih cepat meningkat dan rentan terjadi kemacetan.

Masalah lain yang ditimbulkan seperti hambatan samping yang terjadi di sekitar jalan Malino karena banyaknya truk yang sering parkir di pinggir jalan

yang sebenarnya pada waktu tertentu akan menumbulkan kemacetan, karena truk yang parkir tersebut dapat mengurangi ruang bagi pengendara lain.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis menganggap perlunya dilakukan penelitian terhadap pengaruh arus kendaraan berat (truk) terhadap tingkat kemacetan lalu lintas di Jalan Poros Malino, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian di atas maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh kendaraan berat (truk) terhadap kinerja ruas jalan di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana konsep penanganan yang perlu diterapkan dalam mengurangi kemacetan di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

### **1. Tujuan**

- a. Untuk menjelaskan pengaruh kendaraan berat (truk) terhadap kinerja ruas jalan di Kelurahan Mawang.
- b. Untuk mengetahui konsep penanganan yang dapat diterapkan dalam mengurangi kemacetan di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

## **2. Manfaat**

- a. Sebagai bahan masukan bagi instansi-instansi yang terkait dalam pembangunan transportasi yang ada di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- b. Memberikan informasi bagi pengguna jalan dalam menghindari kemacetan, serta mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat setempat dan sekitarnya.

## **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Secara umum cakupan wilayah penelitian ini di batasi dalam dua bagian yakni ruang lingkup wilayah dan ruag lingkup materi.

### **1. Lingkup Wilayah**

Wilayah penelitian difokuskan di Jl. Poros Malino, Kelurahan Mawang. Kelurahan Mawang memiliki luas sekitar 2,99 Km<sup>2</sup> yang terbagi atas 2 lingkungan. Berdasarkan pengamatan dilapangan Kelurahan Mawang merupakan daerah yang menjadi salah satu jalur utama kendaraan berat (truk) menuju Kota Makassar.

### **2. Lingkup Materi**

Ruang lingkup pembahasan penelitian ini difokuskan pada teori Transportasi, Pengertian tentang Kemacetan Lalu Lintas, Sistem Transportasi, Teknik Perilaku-lintasan, Jalan, Karakteristik Jalan, Karakteristik Kendaraan, Kapasitas Ruas Jalan Luar Kota, dan Interaksi Tata Guna Lahan – Sistem Jaringan Transportasi.

## ***E. Sistematika Pembahasan***

### **BAB 1 Pendahuluan**

Menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Di dalam bab ini akan menguraikan Landasan Teori yang digunakan dalam penulisan ini.

### **BAB III Metode Penelitian**

Di dalam bab ini akan menggambarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup; lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis data, jadwal penelitian dan defenisi operasional.

### **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Di dalam bab ini akan menjelaskan dan menyajikan data-data yang diperoleh di lapangan serta membahas kondisi lalu-lintas dan bagaimana pengaruh arus kendaraan berat (truk) terhadap tingkat kemacetan lalu lintas, serta solusi yang dapat diterapkan dalam mengurangi kemacetan di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

### **BAB V Penutup**

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Pengertian Transportasi***

Menurut Morlok E.K., (1981), transportasi adalah memindahkan atau mengangkut barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi dikatakan baik, apabila perjalanan cukup cepat, tidak mengalami kemacetan, frekuensi pelayanan cukup, aman, bebas dari kemungkinan kecelakaan dan kondisi pelayanan yang nyaman. Untuk mencapai kondisi yang ideal seperti, sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang menjadi komponen transportasi ini, yaitu kondisi prasarana (jalan), sistem jaringan jalan, kondisi sarana (kendaraan) dan sikap mental pemakai fasilitas transportasi tersebut (Sinulingga B.D., 1999).

Pengertian transportasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 3 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penjelasan lebih luas tentang pengertian transportasi dapat dilihat dari beberapa definisi sebagai berikut:

1. Menurut Miro F., (2002), yang menyatakan bahwa :

“Transportasi adalah usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain, di mana ditempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu”.

2. Menurut Abbas, (2003, p6), yang menyatakan bahwa :

“Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan adanya transportasi menyebabkan, adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat-istiadat, dan budaya suatu bangsa atau daerah”.

### **B. Pengertian Sistem Transportasi**

Menurut Haerany H.G., (2013), sistem transportasi adalah suatu bentuk keterikatan antara penumpang, barang, sarana dan prasarana yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam tatanan baik secara alami maupun buatan. Dengan kata lain sistem transportasi diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasikan proses pergerakan penumpang dan barang dengan cara mengatur komponen-komponennya yaitu prasarana sebagai media dan sarana sebagai alat yang digunakan dalam proses yang digunakan dalam proses transportasi, yang bertujuan agar proses transportasi

penumpang dan barang dapat dicapai secara optimun dalam ruang dan waktu tertentu dengan pertimbangan faktor keamanan, kenyamanan, kelancaran dan efisiensi atas waktu dan biaya.

Sistem transportasi ini merupakan bagian integrasi dan fungsi aktifitas masyarakat dan perkembangan teknologi. Secara garis besar transportasi ini dapat dibagi menjadi :

1. Transportasi Udara
2. Transportasi Laut
3. Transportasi Darat

### ***C. Pengertian Tentang Kemacetan Lalu Lintas***

Jika arus lalu lintas mendekati kapasitas, kemacetan mulai terjadi. Kemacetan semakin meningkat apabila arus begitu besarnya sehingga kendaraan sangat berdekatan satu sama lain. Kemacetan total apabila kendaraan harus berhenti atau bergerak lambat (Tamin O.Z., 2000).

Kemacetan adalah kondisi dimana arus lalu lintas yang lewat pada ruas jalan yang ditinjau melebihi kapasitas rencana jalan tersebut yang mengakibatkan kecepatan bebas ruas jalan tersebut mendekati atau melebihi 0 km/jam sehingga menyebabkan terjadinya antrian. Pada saat terjadinya kemacetan, nilai derajat kejenuhan pada ruas jalan akan ditinjau dimana kemacetan akan terjadi bila nilai derajat kejenuhan mencapai lebih dari 0,5 (MKJI, 1997).

Kemacetan apabila ditinjau dari tingkat pelayanan jalan (*Level of Service*), pada saat  $LOS < C$ , kondisi arus lalu lintas mulai tidak stabil, kecepatan operasi menurun relatif cepat akibat hambatan samping yang timbul dan kebebasan bergerak relative kecil. Pada kondisi ini volume-kapasitas lebih besar atau sama dengan 0,8 ( $V/C > 0,8$ ).

Dan pada akhirnya nilai LOS sudah mencapai tingkat pelayanannya, maka aliran lalu lintas menjadi tidak stabil sehingga terjadi tundaan berat, yang disebut kemacetan lalu lintas (Tamin O.Z., 1998).

#### **D. Teknik Perilaku-lintasan (*Traffic Engineering*)**

Suatu transportasi dikatakan baik, apabila waktu perjalanan cukup cepat, tidak mengalami kemacetan, frekuensi pelayanan cukup, aman bebas dari kemungkinan kecelakaan dan kondisi pelayanan yang nyaman. Untuk mencapai kondisi yang ideal seperti itu sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang menjadi komponen transportasi, yaitu kondisi prasarana (jalan) serta sistem jaringannya dan kondisi sarana (kendaraan), serta yang tak kalah pentingnya ialah sikap mental pemakai fasilitas transportasi tersebut.

Untuk mengetahui tentang transportasi kota dalam aspek perencanaan dan pelaksanaannya, maka penting sekali untuk memahami aspek teknik perilaku lintasan (*Traffic Engineering*), teknik lalu lintas angkutan darat meliputi: karakteristik volume lalu lintas, kapasitas jalan, satuan mobil penumpang, asal dan tujuan lalu lintas, dan pembangkit lalu lintas (Sinulingga B.D., 1999).

## E. Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. (UU NO. 38 Tahun 2004).

### 1. Klasifikasi Jalan

Klasifikasi jalan menurut Bina Marga dalam Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota (TPGJAK) No. 038/T/BM/1997, disusun pada tabel berikut:

Tabel 1. Klasifikasi jalan

<b>FUNGSI JALAN</b>	<b>ARTERI</b>			<b>KOLEKTOR</b>			<b>LOKAL</b>		
<i>1</i>	<i>2</i>			<i>3</i>			<i>4</i>		
<b>KELAS JALAN</b>	<b>IA</b>	<b>IIA</b>		<b>IIIA</b>	<b>IIIB</b>		<b>IIIC</b>		
Muatan Sumbu Terberat, (ton)	>10	10		8			Tidak ditentukan		
<b>TIPE MEDAN</b>	<b>D</b>	<b>B</b>	<b>G</b>	<b>D</b>	<b>B</b>	<b>G</b>	<b>D</b>	<b>B</b>	<b>G</b>
Kemiringan Medan, (%)	< 3	3-25	> 25	< 3	3-25	>25	<3	3-25	>25
Klasifikasi menurut wewenang pembinaan jalan (administratif) sesuai PP. No. 26/1985 : Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten/Kotamadya, Jalan Desa dan Jalan Khusus									
Keterangan : Datar (D), Perbukitan (B) dan Pegunungan (G)									

Sumber : TPGJAK

Berdasarkan Undang – Undang NO. 38 tahun 2004 mengenai jalan, maka jalan diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi jalan yaitu :

- Klasifikasi jalan menurut peran dan fungsi,

- Klasifikasi jalan menurut wewenang, dan
  - Klasifikasi jalan berdasarkan muatan sumbu.
- a. Klasifikasi Jalan Menurut Peran Dan Fungsi,

Klasifikasi jalan umum menurut peran dan fungsinya, terdiri atas :

1) Jalan Arteri

Jalan arteri, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna.

Jika ditinjau dari peran jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan arteri adalah :

- Kecepatan rencana > 60 km/jam.
- Lebar badan jalan > 8,0 meter.
- Kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
- Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan dapat tercapai.
- Jalan tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, lalu lintas lokal.
- Jalan arteri tidak terputus walaupun memasuki kota.

2) Jalan Kolektor

Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Jika ditinjau dari peranan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan kolektor adalah :

- Kecepatan rencana  $> 40$  km/jam.
- Lebar badan jalan  $> 7,0$  meter.
- Kapasitas jalan lebih besar atau sama dengan volume lalu lintas rata-rata.
- Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan tidak terganggu.
- Jalan tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, lalu lintas lokal.
- Jalan kolektor tidak terputus walaupun memasuki daerah kota

### 3) Jalan Lokal

Jalan lokal, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan lokal adalah :

- Kecepatan rencana  $> 20$  km/jam.
- Lebar badan jalan  $> 6,0$  meter.
- Jalan lokal tidak terputus walaupun memasuki desa.

#### 4) Jalan Lingkungan

Jalan lingkungan, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah. Dengan ciri-ciri seperti berikut :

Tabel 2. Ciri-ciri jalan lingkungan

<b>Jalan</b>	<b>Ciri-ciri</b>
<i>1</i>	<i>2</i>
Lingkungan	1. Perjalanan jarak dekat 2. kecepatan rata-rata rendah

Sumber : UU No. 38 Tahun 2004

#### b. Klasifikasi Jalan Menurut Wewenang

Tujuan pengelompokan jalan dimaksudkan untuk kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Klasifikasi jalan umum menurut wewenang terdiri atas :

##### 1) Jalan Nasional

Jalan nasional, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

##### 2) Jalan Provinsi

Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibu kota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.

### 3) Jalan Kabupaten

Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis.

### 4) Jalan Kota

Jalan kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.

### 5) Jalan Desa

Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

#### c. Klasifikasi Jalan Berdasarkan Muatan Sumbu

Tujuan klasifikasi jalan berdasarkan muatan sumbu adalah untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas yang didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing moda, perkembangan teknologi

kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan.

Klasifikasi jalan umum berdasarkan muatan sumbu terdiri dari :

1) Jalan Kelas I

Jalan kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 meter, ukuran panjang tidak melebihi 18 meter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton, yang saat ini masih belum digunakan di Indonesia, namun sudah mulai dikembangkan diberbagai negara maju seperti Prancis telah mencapai muatan sumbu terberat sebesar 13 ton.

2) Jalan Kelas II

Jalan kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 meter, ukuran panjang tidak melebihi 18 meter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton, jalan kelas ini merupakan jalan yang sesuai untuk angkutan peti kemas.

3) Jalan Kelas IIIA

Jalan kelas IIIA, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 meter, ukuran panjang tidak melebihi 18 meter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.

#### 4) Jalan Kelas IIIB

Jalan kelas IIIB, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 meter, ukuran panjang tidak melebihi 12 meter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.

#### 5) Jalan Kelas IIIC

Jalan kelas IIIC, yaitu jalan lokal dan jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,1 meter, ukuran panjang tidak melebihi 9 meter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.

## 2. Karakteristik Arus Lalu Lintas

### a. Jenis – Jenis Kendaraan

Menurut Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota (TPGJAK)

jenis – jenis kendaraan terbagi menjadi 5 jenis, yaitu :

#### 1) Kendaraan Ringan/Kecil (LV)

Kendaraan ringan / kecil adalah kendaraan bermotor ber as dua dengan empat roda dan jarak as 2,0 – 3,0 m (meliputi : mobil penumpang, oplet, mikro bus, pick up, dan truk kecil sesuai sistem klasifikasi Bina Marga).

2) Kendaraan Sedang (MHV)

Kendaraan bermotor dengan dua gandar, dengan jarak 3,5 – 5,0 m (termasuk bus kecil, truk dua as dengan enam roda, sesuai sistem klasifikasi Bina Marga).

3) Kendaraan Berat/Besar (LB\_LT)

a) Bus Besar (LB)

Bus dengan dua atau tiga gandar dengan jarak as 5,0 – 6,0 m.

b) Truk Besar (LT)

Truk tiga gandar dan truk kombinasi tiga, jarak gandar (gandar pertama ke kedua) < 3,5 m (sesuai sistem klasifikasi Bina Marga)

4) Sepeda Motor (MC)

Kendaraan bermotor dengan 2 atau 3 roda (meliputi : sepeda motor dan kendaraan roda tiga sesuai sistem klasifikasi Bina Marga).

5) Kendaraan Tak Bermotor (UM)

Kendaraan dengan roda yang digerakkan oleh orang atau hewan (meliputi : sepeda, becak, kereta kuda, dan kereta dorong sesuai sistem klasifikasi Bina Marga).

- b. Dimensi kendaraan rencana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Dimensi kendaraan rencana

KATEGORI KENDARAAN RENCANA	DIMENSI KENDARAAN (cm)			TONJOLAN (cm)		RADIUS PUTAR (cm)		RADIUS TONJOLAN (cm)
	Tinggi	Lebar	Panjang	Depan	Belakang	Minimum	Maksimun	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Kecil	130	210	580	90	150	420	730	780
Sedang	410	260	1210	210	240	740	1280	1410
Besar	410	260	2100	120	90	290	1400	1370

Sumber : TPGJAK

- c. Komposisi Lalu Lintas

Volume lalu lintas harian rata – rata (VLHR) adalah prakiraan volume lalu lintas harian pada akhir tahun rencana lalu lintas dinyatakan dalam smp/hari.

Menurut Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota (TPGJAK) komposisi lalu lintas terbagi menjadi beberapa komposisi yaitu :

- 1) Satuan Mobil Penumpang (smp)

Satuan arus lalu lintas, dimana arus dari berbagai tipe kendaraan telah diubah menjadi kendaraan ringan (termasuk mobil penumpang) dengan menggunakan emp.

- 2) Ekuivalensi Mobil Penumpang (emp)

Faktor konversi berbagai jenis kendaraan dibandingkan dengan mobil penumpang atau kendaraan ringan lainnya sehubungan dengan dampaknya pada perilaku lalu lintas (untuk mobil

penumpang dan kendaraan ringan lainnya,  $emp = 1,0$ ). Ekuivalensi mobil penumpang dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 4. Faktor Ekuivalen Mobil Pemunpang ( $emp$ ) Jalan Empat Lajur Dua Aran 4/2

TIPE	ARUS TOTAL (KEND/JAM)		EMP			
	JALAN TERBAGI PER ARAH KEND/JAM	JALAN TAK TERBAGI PER ARAH KEND/JAM	MHV	LB	LT	MC
ALINYEMEN						
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
DATAR	0	0	1,2	1,2	1,6	0,5
	1000	1700	1,4	1,4	2	0,6
	1800	3250	1,6	1,7	2,5	0,8
	>2150	>3950	1,3	1,5	2	0,5
BUKIT	0	0	1,8	1,6	4,8	0,4
	750	1350	2	2	4,6	0,5
	1400	2500	2,2	2,3	4,3	0,7
	>1750	>3150	1,8	1,9	3,5	0,4
GUNUNG	0	0	3,2	2,2	5,5	0,3
	550	1000	2,9	2,6	5,1	0,4
	1100	2000	2,6	2,9	4,8	0,6
	>1500	>2700	2	2,4	3,8	0,3

Sumber : TPGJAK

#### F. Karakteristik Jalan

Menurut MKJI (1997) Karakteristik utama jalan akan mempengaruhi kapasitas dan kinerjanya apabila dibebani lalu-lintas ditunjukkan di bawah. Setiap titik dari jalan yang mempunyai perubahan penting dalam rencana geometrik, karakteristik arus lalu-lintas atau kegiatan samping jalan, menjadi batas segmen jalan.

## 1. Geometrik

### a. Lebar jalur lalu lintas

Kapasitas meningkat dengan bertambahnya lebar jalur lalu lintas.

### b. Karakteristik bahu

Kapasitas, dan kecepatan pada arus tertentu, bertambah sedikit dengan bertambahnya lebar bahu. Kapasitas berkurang jika terdapat penghalang tetap dekat pada tepi jalur lalu lintas.

### c. Ada atau tidaknya median (terbagi atau tak terbagi)

Median yang direncanakan dengan baik meningkatkan kapasitas. Tetapi mungkin ada alasan lain mengapa median tidak diinginkan, misalnya kekurangan tempat, biaya, jalan masuk ke prasarana samping dsb.

### d. Lengkung vertikal

Ini mempunyai dua pengaruh, makin berbukit jalannya, makin lambat kendaraan bergerak di tanjakan (ini biasanya tidak diimbangi di turunan) dan juga pundak bukit mengurangi jarak pandang. Kedua pengaruh ini mengurangi kapasitas dan kinerja pada arus tertentu.

### e. Lengkung horizontal

Jalan dengan banyak tikungan tajam memaksa kendaraan untuk bergerak lebih lambat dari pada di jalan lurus, agar yakin bahwa mempertahankan gesekan yang aman dengan permukaan jalan. Lengkung horizontal dan vertikal dapat dinyatakan sebagai tipe alinyemen umum (datar, bukit atau gunung). Mereka sering juga dihubungkan dengan kelas jarak pandang.

Lengkung vertikal dan horizontal adalah sangat penting pada dua-lajur dua-arah.

f. Jarak pandang

Apabila jarak pandang panjang, menyalip akan lebih mudah dan kecepatan serta kapasitas lebih tinggi. Meskipun sebagian tergantung pada lengkung vertikal dan horizontal, jarak pandang juga tergantung pada ada atau tidaknya penghalang pandang dari tumbuhan, pagar, bangunan dll.

## 2. Arus, Komposisi dan Pemisah Arah

a. Pemisah arah lau lintas

Kapasitas adalah tertinggi pada jalan datar tak terbagi apabila pemisah arah adalah 50 – 50 yaitu: apabila arus pada kedua arah sama.

b. Komposisi lalu lintas

Komposisi lalu lintas mempengaruhi hubungan arus kecepatan jika arus dan kapasitas dinyatakan dalam kend/jam, yaitu tergantung pada rasio sepeda motor atau kendaraan berat dalam arus. Jika arus dan kapasitas dinyatakan dalam satuan mobil penumpang (smp) tidak terpengaruh oleh komposisi lalu lintas.

## 3. Pengendalian Lalu Lintas

Pengendalian kecepatan, pergerakan kendaraan berat, parkir, dan sebagainya akan mempengaruhi kapasitas jalan.

#### **4. Aktivitas Samping Jalan (hambatan samping)**

Banyak kegiatan di samping jalan di Indonesia sering menimbulkan konflik, kadang kalah berat dengan arus lalu lintas. Pengaruh dari konflik ini (hambatan samping) diberi perhatian lebih dalam manual ini, jika dibanding dengan manual dari negara Barat. Hambatan samping yang telah terbukti sangat berpengaruh pada kapasitas dan kinerja jalan luar kota adalah :

- Pejalan kaki
- Pemberhentian angkutan umum dan kendaraan lain
- Kendaraan lambat (misal becak, kereta kuda)
- Kendaraan masuk dan keluar dari lahan di samping jalan

#### **5. Fungsi Jalan dan Guna Lahan**

Kelas fungsional jalan (arteri, kolektor, lokal) dapat mempengaruhi kecepatan arus bebas, karena kelas fungsional cenderung mencerminkan jenis perjalanan yang terjadi di jalan. Ada hubungan yang kuat antara kelas fungsional dan kelas administratif jalan (nasional, provinsi, kabupaten). Jika terdapat keraguan tentang kelas fungsi dari suatu jalan maka kelas administratif dapat digunakan sebagai indikator.

Pengembangan lahan di sepanjang jalan. Untuk tujuan perhitungan guna lahan ditentukan sebagai persentase dari segmen jalan dengan pengembangan tetap dalam bentuk bangunan.

## 6. Pengemudi dan Populasi Kendaraan

Perilaku pengemudi dan populasi kendaraan (umur, tenaga dari kondisi kendaraan dalam masing-masing kelas sebagaimana dari komposisi kendaraan) adalah berbeda untuk berbagai daerah di Indonesia. Kendaraan yang lebih tua dari suatu tipe tertentu atau perilaku pengemudi yang kurang gesit dapat menghasilkan kapasitas dan kinerja yang lebih rendah. Pengaruh-pengaruh ini tidak dapat diukur secara langsung tetapi dapat diperhitungkan melalui pemeriksaan setempat dari parameter kunci.

### G. Karakteristik Kendaraan

Kriteria rancangan geometrik antara lain tergantung pada karakteristik statik, kinematik dan dinamik kendaraan. Karakteristik statik meliputi ukuran dan berat kendaraan. Karakteristik kinematik melibatkan pergerakan kendaraan tanpa pertimbangan gaya-gaya yang menyebabkan terjadinya pergerakan. Karakteristik dinamik mempertimbangkan gaya-gaya yang menyebabkan terjadinya pergerakan.

#### 1. Karakteristik Statik Kendaraan

Karakteristik statik meliputi ukuran dan berat kendaraan. Ukuran kendaraan rancangan untuk jalan merupakan masukan penting bagi penentuan standar rancangan bagi beberapa komponen fisik jalan seperti:

- Lebar jalur, tinggi bebas, dan ruang untuk gerakan belok/berbalik arah/berputar

- Lebar bahu
- Panjang dan lebar tempat parkir
- Panjang lengkung vertikal dll.

Untuk setiap kelas jalan tertentu, terdapat ketentuan lebar, panjang, dan tinggi kendaraan maksimum yang boleh melewatinya. Hal ini untuk memastikan bahwa kendaraan yang melaju tidak akan mengalami hambatan untuk melaju baik untuk gerakan lurus maupun berbelok/berbalik arah/berputar. Untuk gerakan lurus, harus tersedia lebar jalur dan tinggi bebas yang cukup. Sedangkan untuk gerakan berbelok/berbalik arah/berputar, kendaraan yang diizinkan lewat harus memiliki radius putar yang cukup untuk melakukan gerakan dengan mulus.

Tabel 5. Ukuran kendaraan maksimum untuk tiap kelas jalan

<b>Kelas Jalan</b>	<b>Fungsi Jalan</b>	<b>Lebar Kendaraan Maksimun (m)</b>	<b>Panjang kendaraan Maksimun (m)</b>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	Arteri	2,5	18
II	Arteri	2,5	18
IIIA	Arteri/Kolektor	2,5	18
IIIB	Kolektor	2,5	12
IIIC	Lokal	2,1	9

Sumber : PP. No. 43/1993

Dari tabel 5 menunjukkan ukuran kendaraan maksimum untuk tiap kelas jalan menurut Pasal 11 PP. No. 43/1993 tentang Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan. Perlu dicatat bahwa walaupun UU No. 14/1992 telah diperbarui dengan UU No. 22/2009 namun sejumlah peraturan pemerintah di bawahnya belum

tuntas disiapkan. Pada tabel tersebut tidak terlihat perbedaan lebar dan panjang maksimum antara jalan Kelas I dan II. Perbedaan pada kedua kelas tersebut akan terlihat pada tabel 6 yaitu dalam hal muatan sumbu terberat.

Tabel 6. Muatan sumbu terberat untuk tiap kelas jalan

<b>Kelas Jalan</b>	<b>Fungsi Jalan</b>	<b>Muatan Sumbu Terberat (Ton)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	Arteri	>10*
II	Arteri	10
IIIA	Arteri/Kolektor	8
IIIB	Kolektor	8
IIIC	Lokal	8

*\*diatur oleh Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang lalu-lintas dan angkutan jalan setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan.*

Bahu jalan berfungsi sebagai tempat berhenti kendaraan dalam keadaan “darurat”, misalnya bila terjadi kerusakan mesin, gangguan kesehatan pengemudi mobil, dll. Oleh karena itu lebarnya harus mampu mengakomodasi lebar maksimum kendaraan yang melewati kelas jalan yang bersangkutan. Bila hal ini tidak diakomodasi, maka akan terjadi reduksi kecepatan yang signifikan.

Panjang dan lebar tempat parkir sangat dipengaruhi oleh kendaraan yang dirancang untuk menggunakan prasarana parkir tersebut. Lebih lanjut, guna lahan terjadinya manuver parkir yang lancar, panjang dan lebar tempat parkir ini juga terkait dengan sudut parkir terhadap lajur sirkulasi.

Panjang minimum lengkung vertikal jalan terkait dengan panjang maksimum kendaraan rencana. Hal ini terkait dengan fungsi lengkung vertikal untuk menghubungkan dua penggal jalan yang memiliki gradien (kemiringan memanjang) yang berbeda.

Beban gandar kendaraan penting diketahui untuk menentukan tebal perkerasan dan kemiringan memanjang maksimum. Tabel 6 menunjukkan muatan sumbu terberat untuk tiap kelas jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP. No. 43/1993 tentang Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan.

Dengan peraturan muatan sumbu terberat untuk setiap kelas jalan, maka rancangan tebal perkerasan dan material yang dipergunakan dapat disesuaikan dengan perkiraan repetisi beban yang tepat. Dengan demikian rancangan tebal perkerasan akan efisien dan penegakan hukum dapat dijalankan dengan sistematis. Informasi mengenai muatan sumbu terberat suatu jalan sangatlah penting, karena dampak kerusakan jalan yang ditimbulkan terhadap kenaikan muatan sumbu tidaklah linear tapi kurang lebih merupakan fungsi pangkat empat.

Kemiringan memanjang (gradien) maksimum sangat dipengaruhi muatan sumbu maksimum. Hal ini dikarenakan kendaraan yang berat sendirinya sangat tinggi akan mengalami penurunan kecepatan yang sangat berarti bila kemiringan memanjangnya tidak diatur baik dari besarnya kemiringan maupun panjang landainya. Oleh sebab itu untuk tiap kelas jalan

ditetapkan kemiringan memanjang maksimum dan panjang landai maksimum agar pengurangan kecepatan yang terjadi tidak melebihi besaran tertentu.

## 2. Karakteristik Kinematik Kendaraan

Karakteristik kinematik pergerakan kendaraan tanpa mempertimbangkan gaya-gaya yang menyebabkan terjadinya pergerakan. Unsur utama karakteristik kinematik adalah kemampuan percepatan kendaraan. Kemampuan percepatan kendaraan mempengaruhi antaran lain:

- Gerakan menyiap
- Penerimaan gap
- Ukuran jalur penghubung jalan bebas hambatan (*freeway ramp*)
- Ukuran jalur menyiap dll.

Gerakan menyiap meliputi beberapa tahapan percepatan. Pertama, percepatan untuk mendekati kendaraan yang disiap. Kedua, percepatan untuk mensejajarkan diri dengan kendaraan yang akan disiap. Ketiga, percepatan untuk kembali ke jalur asal dan menempatkan kendaraan di depan kendaraan yang disiap.

Penerimaan celah (*gap*) adalah keputusan yang mungkin harus diambil oleh pengemudi maupun pejalan kaki. Pada sebuah simpang tidak bersinyal, pengemudi pada jalan minor harus menunggu celah yang cukup aman di antara dua kendaraan berurutan yang melintas di jalan utama untuk menyeberangi simpang. Selain tergantung kepada waktu persepsi-reaksi pengemudi, *gap acceptance* juga sangat tergantung kepada kemampuan akselerasi kendaraan.

Jalur penghubung antara jalan arteri dengan jalan bebas hambatan (atau sebaliknya) yang umum diistilahkan sebagai *freeway ramp* juga dirancang dengan prinsip *gap acceptance*. Perbedaannya dengan simpang hanyalah bahwa simpang umumnya terbentuk dari kaki-kaki simpang yang cenderung saling tegak lurus, sedangkan *freeway ramp* juga sangat bergantung kepada kemampuan akselerasi kendaraan. Dengan panjang yang cukup, maka diharapkan kendaraan yang masuk jalan bebas hambatan melalui jalur penghubung tersebut dengan mulus dapat menyatu dengan arus lalu lintas berkecepatan tinggi.

Lajur menyiap kurang dikenal di Indonesia. Umumnya tersedia pada jalan 3 lajur 2 arah. Lajur tengah digunakan untuk menyiap bagi kendaraan dari kedua arah.

### 3. Karakteristik Dinamika Kendaraan

Karakteristik dinamika kendaraan mempertimbangkan gaya-gaya yang menyebabkan terjadinya pergerakan. Beberapa hal yang terkait dengan karakteristik dinamika kendaraan adalah sebagai berikut:

- Tahanan udara
- Tahanan kemiringan
- Tahanan gelinding (gesekan dalam mesin dan gesekan roda dengan perkerasan).
- Tahanan lengkung dari sistem roda
- Kebutuhan daya

- Jarak pengereman
- Jari-jari lengkung

Pergerakan kendaraan harus mengatasi tahanan udara didepannya dan gaya gesek udara disekitarnya. Gaya yang dibutuhkan untuk mengatasi hal diatas disebut tahanan udara dan berhubung denan luas potongan melintang kendaraan pada arah tegak lurus pergerakan dan kuadrat kecepatan kendaraan (Garber dan Hoel, 1988).

Ketikan kendaraan melakukan gerakan mendaki, salah satu komponen berat bekerja kebawah (sejajar dengan permukaan jalan). Tahanan kemiringan (*grade resitence*) adalah gaya yang dihasilkan kendaraan untuk melawan gaya kebawah tersebut. Bila kendaraan tidak di gas lebih kencang untuk menghasilkan gaya percepatan, maka dalam kondisi menanjak kecepatan kendaraan akan cenderung turun. Kecepatan yang terjadi pada suatu titik pada tanjakan untuk tingkat akselerasi tertentu tergantung dari kemiringan memanjang jalan (Garber dan Hoel, 1988).

Tahanan gelinding terutama disebabkan oleh pengeruh gesekan antara bagian-bagian yang bergerak dan gesekan antara permukaan jalan dengan ban (Garber dan Hoel, 1988). Besarnya tahanan tergantung pada kecepatan kendaraan dan kualitas lapisan permukaan perkerasan. Makin tinggi kecepatan dan makin buruk kualitas lapisan permukaan perkerasan, makin tinggi tahanan gelinding.

Tahanan lengkung dialami oleh kendaraan yang sedang menjalani tikungan. Makin tinggi kecepatan dan makin rendah jari-jari tikungan maka makin tinggi tahanan lengkung (Garber dan Hoel, 1988).

Kenerja kendaraan diukur dari *horsepower* mesin untuk mengatasi tahanan udara/kemiringan/lengkung dan gesek agar tetap dapat melakukan pergerakan. Jarak pengereman sebanding dengan kuadrat kecepatan kendaraan sesaat sebelum rem diinjak dan berbanding terbalik dengan selisih antara koefisien gesek dan tangens sudut kemiringan jalan dan diformulasikan oleh Garber dan Hoel (1988).

#### **H. Kapasitas Ruas Jalan Luar Kota**

Kapasitas adalah arus maximum yang dapat dipertahankan (tetap) pada suatu bagian jalan dalam kondisi tertentu. Kapasitas ruas jalan dalam sistem jalan raya adalah jumlah kendaraan maksimum yang memiliki kemungkinan yang cukup untuk melewati ruas jalan tersebut dalam periode waktu tertentu dan dibawah kondisi jalan dan lalu lintas yang umum.

Faktor-faktor yang berpengaruh pada kapasitas ruas jalan antara lain :

1. Faktor jalan, meliputi: lebar lajur, bahu jalan, median, kondisi permukaan jalan, dan lain-lain.
2. Faktor lalu lintas, meliputi : komposisi lalu lintas, volume, distribusi lajur, dan gangguan lalu lintas, adanya kendaraan tidak bermotor, gangguan samping dan lain-lain.

3. Faktor lingkungan, meliputi : pejalan kaki, pengendara sepeda, binatang yang menyeberang dan sebagainya.

Menurut Tamin O.Z., (2000:62), persamaan umum untuk menghitung kapasitas suatu ruas jalan dapat digunakan metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI). Kapasitas dinyatakan dalam satuan mobil penumpang (smp) persamaan untuk menentukan kapasitas ruas jalan adalah sebagai berikut :

$$C = C_0 \times FC_w \times FC_{sp} \times FC_{CF}$$

Tabel 7. Variabel yang mempengaruhi kapasitas jalan luar kota

Variabel	Deskripsi	Merupakan fungsi dari :
1	2	3
$C$	Kapasitas (smp/jam)	
$C_0$	Kapasitas dasar (smp/jam)	Jenis jalan, jenis alinyemen, gradien
$FC_w$	Faktor pengaruh lebar jalur	Jenis jalan, $W_c$
$FC_{sp}$	Faktor pengaruh pemisah arah	Jenis jalan, distribusi arah (% menanjak untuk <i>specific grade</i> )
$FC_{SF}$	Faktor pengaruh hambatan samping	Jenis jalan, kelas hambatan samping, lebar bahu/kreb

Sumber : MKJI 1997

Tabel 8. Kapasitas dasar jalan luar kota 4 lajur 2 arah (4/2)

Jenis jalan/ tipe alinyemen	Kapasitas dasar (smp/jam/lajur)
1	2
4 lajur bermedian	
- Datar	1900
- Berbukit	1850
- Bergunung	1800
4 lajur tak bemedian	
- Datar	1700
- Berbukit	1650
- Bergunung	1600

Sumber : MKJI 1997

Tabel 9. Kapasitas dasar jalan luar kota 2 lajur 2 arah (2/2 UD)

Jenis jalan/ tipe alinyemen	Kapasitas dasar (smp/jam/lajur)
<i>1</i>	<i>2</i>
2 lajur tak bemedian	
- Datar	3100
- Berbukit	3000
- Bergunung	2900

Sumber : MKJI 1997

Tabel 10. Faktor pengaruh lebar jalur pada kapasitas jalan luar kota (FCw)

Tipe jalan	Lebar jalur lalu-lintas efektif ( $W_c$ ) (m)	Faktor pengaruh lebar jalur (FCw)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Per lajur	
4 lajur bemedian	3.00	0.91
6 lajur bemedian	3.25	0.96
	3.50	1.00
	3.75	1.03
	Per lajur	
4 lajur tak bemedian	3.00	0.91
	3.25	0.96
	3.50	1.00
	3.75	1.03
	Total kedua arah	
2 lajur tak bemedian	5	0.69
	6	0.91
	7	1.00
	8	1.08
	9	1.15
	10	1.21
	11	1.27

Sumber : MKJI 1997

Tabel 11. Faktor pengaruh pemisah arah pada kapasitas jalan luar kota ( $FC_{sp}$ )

SP %-%		50-50	55-45	60-40	65-35	70-30
1		2	3	4	5	6
$FC_{sp}$	2 lajur (2/2)	1.00	0.97	0.94	0.91	0.88
	4 lajur (4/2)	1.00	0.975	0.95	0.925	0.90

SP : Pembagian lalu lintas dalam kedua arah  
 $FC_{sp}$  : Faktor pengaruh pemisah arah

Sumber : MKJI 1997

Tabel 12. Faktor pengaruh hambatan samping pada kapasitas jalan luar kota ( $FC_{SF}$ )

Tipe jalan	Kelas hambatan samping	Faktor pengaruh hambatan samping ( $FC_{SF}$ )			
		Efektif lebar bahu $W_s$ (m)			
		0.5 m	1.0 m	1.5 m	2 m
1	2	3	4	5	6
4 lajur bermedian (4/2 D)	Sangat rendah	0.99	1.00	1.01	1.03
	Rendah	0.96	0.97	0.99	1.01
	Sedang	0.93	0.95	0.96	0.99
	Tinggi	0.90	0.92	0.95	0.97
	Sangat tinggi	0.88	0.90	0.94	0.96
4 lajur tak bermedian (4/2 UD)	Sangat rendah	0.97	0.99	1.00	1.02
	Rendah	0.93	0.95	0.97	1.00
	Sedang	0.88	0.91	0.94	0.98
	Tinggi	0.84	0.87	0.91	0.95
	Sangat tinggi	0.80	0.83	0.88	0.93

Sumber : MKJI 1997

Kinerja jalan luar kota dapat dinyatakan dalam derajat kejenuhan (*degree of saturation, DS*) dan kecepatan,  $V$ . MKJI 1997 dengan perumusan sebagai berikut :

$$FV = (FV_0 + FV_w) \times FFV_{SF} \times FFV_{RC}$$

Tabel 13. Variabel yang mempengaruhi kecepatan arus bebas di jalan luar kota

Variabel	Deskripsi	Merupakan fungsi dari :
1	2	3
$DS$	<i>Degree of saturation</i> (derajat kejenuhan)	
$Q$	Arus (smp/jam)	
$C$	Kapasitas (smp/jam)	
$V_{LV}$	Kecepatan aktual	
$FV$	Kecepatan arus bebas	
$FV_0$	Kecepatan arus bebas dasar	Jenis jalan, jenis kendaraan, jenis alinyemen (kelas jarak pandang)
$FV_w$	Faktor pengaruh lebar jalur	Jenis jalan, jenis alinyemen, kelas jarak pandang, $W_c$
$FV_{SF}$	Faktor pengaruh hambatan samping	Jenis jalan, kelas hambatan samping, lebar bahu/kerb
$FC_{RC}$	Faktor pengaruh kelas fungsional jalan dan guna lahan	Jenis jalan, fungsi jalan, pengembangan sisi jalan

Sumber : MKJI 1997

Tabel 14. Kecepatan Arus Bebas Dasar di Jalan Luar Kota

Jenis jalan/ Jenis alinyemen (kelas jarak pandang)	Kecepatan Arus Bebas Dasar $FV_0$ (km/jam)				
	Kendaraan Ringan LV	Kendaraan Berat Sedang MHV	Bus Besar LB	Truk Besar LT	Sepeda Motor MC
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
6 lajur bermedian					
• Datar	83	65	86	64	64
• Berbukit	71	67	68	52	58
• Bergunung	62	45	55	40	55
4 lajur bermedian					
• Datar	78	65	81	62	64
• Berbukit	68	55	66	51	58
• Bergunung	60	44	53	39	55
4 lajur tak bermedian					
• Datar	74	63	78	60	60
• Berbukit	66	54	65	50	56
• Bergunung	58	43	52	39	53
2 lajur tak bermedian					
• Datar (A)	68	60	73	58	55
• Datar (B)	65	57	69	55	54
• Datar (C)	61	54	63	52	53
• Berbukit	61	52	62	49	53
• Bergunung	55	42	50	38	51

Sumber : MKJI 1997

Tabel 15. Faktor pengaruh lebar jalur terhadap kecepatan arus bebas di jalan luar kota

Jenis jalan	Lebar efektif jalur lalu-lintas ( $W_c$ ) (m)	Faktor pengaruh lebar jalur ( $FV_w$ ) (km/jam)		
		Datar (A)(B)	Berbukit (A)(B)(C) Datar (C)	Bergunung
1	2	3	4	5
4 dan 6 lajur bermedian	Per lajur			
	3,00	-3	-3	-2
	3,25	-1	-1	-1
	3,50	0	0	0
	3,75	2	2	2
4 lajur tak bermedian	Per lajur			
	3,00	-3	-2	-1
	3,25	-1	-1	-1
	3,50	0	0	0
	3,75	2	2	2
2 lajur tak bermedian	Total			
	5	-11	-9	-7
	6	-3	-2	-1
	7	0	0	0
	8	1	1	0
	9	2	2	1
	10	3	3	2
	11	3	3	2

Sumber : MKJI 1997

Tabel 16. Faktor pengaruh hambatan samping terhadap kecepatan arus bebas di jalan luar kota

Jenis jalan	Hambatan samping	Faktor pengaruh hambatan samping dan lebar bahu ( $FFV_{SF}$ )			
		Rata-rata efektif lebar bahu $W_s$ (m)			
		0.5 m	1.0 m	1.5 m	2 m
1	2	3	4	5	6
4 lajur bermedian (4/2 D)	Sangat rendah	1.00	1.00	1.00	1.00
	Rendah	0.98	0.98	0.98	0.99
	Sedang	0.95	0.95	0.96	0.98
	Tinggi	0.91	0.92	0.93	0.97
	Sangat tinggi	0.86	0.87	0.89	0.96
4 lajur tak bermedian (4/2 UD)	Sangat rendah	1.00	1.00	1.00	1.00
	Rendah	0.96	0.97	0.97	0.98
	Sedang	0.92	0.94	0.95	0.97
	Tinggi	0.88	0.89	0.90	0.96
	Sangat tinggi	0.81	0.83	0.85	0.95
2 lajur tak bermedian (2/2 UD)	Sangat rendah	1.00	1.00	1.00	1.00
	Rendah	0.96	0.97	0.97	0.98
	Sedang	0.91	0.92	0.93	0.97
	Tinggi	0.85	0.87	0.88	0.95
	Sangat tinggi	0.76	0.79	0.82	0.93

Sumber : MKJI 1997

Tabel 17. Faktor pengaruh kelas fungsional jalan dan guna lahan terhadap kecepatan arus bebas di jalan luar kota

Jenis jalan	Faktor pengaruh kelas fungsional jalan dan guna lahan ( $FFV_{RC}$ )				
	Pengembangan sisi-sisi jalan (%)				
	0	25	50	75	100
<i>1</i>	2	3	4	5	6
4 lajur bermedian					
• Arteri	1.00	0.90	0.98	0.96	0.95
• Kolektor	0.99	0.98	0.97	0.95	0.94
• Lokal	0.98	0.97	0.96	0.94	0.93
4 lajur tak bermedian					
• Arteri	1.00	0.99	0.97	0.96	0.945
• Kolektor	0.97	0.96	0.94	0.93	0.915
• Lokal	0.95	0.94	0.92	0.91	0.895
2 lajur tak bermedian					
• Arteri	1.00	0.98	0.97	0.96	0.94
• Kolektor	0.94	0.93	0.91	0.90	0.88
• Lokal	0.90	0.88	0.87	0.86	0.84

Sumber : MKJI 1997

### I. Interaksi Tata Guna Lahan – Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi dan tata guna lahan berhubungan sangat erat, sehingga biasanya dianggap membentuk satu *landuse transport system*. Agar tata guna lahan dapat terwujud dengan baik maka kebutuhan transportasinya harus terpenuhi dengan baik pula. Sistem transportasi yang mengalami kemacetan tentunya akan menghalangi aktivitas tata guna lahannya. Sebaliknya, transportasi

yang tidak melayani suatu tata guna lahan akan menjadi sia-sia atau tidak termanfaatkan.

Dengan sistem transportasi atau perhubungan yang baik akan mampu mengendalikan pergerakan manusia dan atau barang secara lancar, aman, cepat, murah dan nyaman. Sistem transportasi melayani berbagai aktivitas, seperti industri, pariwisata, perdagangan, pertanian, pertambangan dan lain-lain. Aktivitas tersebut dilakukan pada sebidang lahan (industri, sawah, tambang, perkotaan, daerah pariwisata dan lain sebagainya).


Dalam pemenuhan kebutuhan, manusia melakukan perjalanan antara tata guna tanah tersebut dengan menggunakan sistem jaringan transportasi sehingga menghasilkan pergerakan arus lalu lintas.

Pada hakekatnya, kegiatan transportasi merupakan penghubung 2 lokasi tata guna lahan yang mungkin berbeda tetapi mungkin pula sama (Nasution, 2004: 23). Mengangkut orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain berarti memindahkan dari satu guna lahan ke guna lahan yang lain dan mengubah nilai ekonomi orang atau barang tersebut.

Pola persebaran geografis tata guna lahan (sistem kegiatan), kapasitas dan lokasi dari fasilitas transportasi (sistem jaringan) digabung untuk mendapatkan volume dan pola lalu lintas (sistem pergerakan).

Volume dan pola lalu lintas pada jaringan transportasi akan mempunyai efek timbal balik terhadap lokasi tata guna lahan yang baru dan perlunya

peningkatan prasarana. Secara diagram digambarkan oleh Khisty, (1990: 10) dan Setijowarno dan Frazila (2003: 49) sebagai berikut:



Gambar 1. Interaksi Guna Lahan Transportasi  
(Sumber : Khisty, 1990 : 10)

Yaitu:

1. Perubahan/peningkatan guna lahan akan membangkitkan perjalanan;
2. Meningkatnya guna lahan akan meningkatkan tingkat permintaan pergerakan yang akhirnya memerlukan penyediaan prasarana transportasi;
3. Pengadaan prasarana transportasi akan meningkatkan daya hubung parsial;
4. Naiknya daya hubung akan meningkatkan harga/nilai lahan;
5. Selanjutnya akan menentukan pemilihan lokasi yang akhirnya menghasilkan perubahan sistem guna lahan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. *Jenis penelitian***

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan berdasarkan rumusan masalah adalah jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian non matematis dengan proses menghasilkan data dari hasil temuan berupa pengamatan, survey maupun wawancara. Sedangkan metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang memandang realita/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relative tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian dengan menggunakan data-data tabulasi, data angka sebagai bahan pembandingan maupun bahan rujukan dan menganalisis secara deskriptif.

#### **B. *Lokasi Penelitian***

Penelitian ini berlokasi di jalan Porors Malino, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas wilayah kelurahan; bagian utara berbatasan dengan Kelurahan Romang Polong, bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Bontomarannu, di bagian selatan berbatasan dengan Kelurahan Bontoramba dan bagian barat berbatasan dengan Kelurahan Tamarunang.

Pemilihan lokasi tersebut di dasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

1. Merupakan daerah yang rawan terhadap kemacetan yang penyebab utamanya adalah kendaraan berat (truk) yang melintas di jalur tersebut.
2. Merupakan jalur utama kendaraan berat (truk) yang dari arah Parang Loe (gowa) menuju Kota Makassar.
3. Banyaknya masalah yang meresahkan masyarakat akibat kendaraan berat yang melintas di tempat ini. Misalnya kerusakan jalan, kebisingan disaat malam utamanya saat malam hari, polusi udara dan peningkatan resiko kecelakaan.

### C. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 6 bulan. Yang dimulai dari bulan Maret hingga bulan Agustus 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18. Uraian kegiatan penelitian selama 5 bulan

No.	Uraian	Bulan				
		Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengurusan Surat Penelitian					
2	Survei lapangan					
3	Survei Instansi					
4	Rekap data					
5	Analisis pembahasan					

## **D. *Populasi dan Sampel***

### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau jumlah keseluruhan dari unit analisis dalam penelitian dan merupakan unsur-unsur keperluan yang memiliki satu atau beberapa ciri/karakteristik. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain adalah:

- a. Semua pengguna jalan pada Jalan Malino.
- b. Kecepatan kendaraan
- c. Hambatan samping

### **2. Sampel**

Sampel adalah sebagian atau yang dapat mewakili populasi yang diteliti. Berdasarkan pertimbangan, maka sampel pada penelitian ini adalah:

- a. Sampel pada pengguna jalan diambil semua kendaraan yang melintasi titik pengamatan pada segmen ruas jalan lokasi penelitian pada pukul 07.00-17.00. Sampel pengguna jalan diambil yaitu; LV (kendaraan ringan), MHV (kendaraan berat menengah), LT (truk besar), LB (bis besar), MC (sepeda motor) dan UM (kendaraan tak bermotor). Waktu pengambilan data diambil dalam seminggu.
- b. Sampel Kecepatan kendaraan diambil yaitu kecepatan kendaraan yang melintas di lokasi penelitian pada jam 07.00 – 17.00. Waktu pengambilan data diambil dalam seminggu.

- c. Sampel hambatan samping yaitu semua kendaraan yang tak bermotor, kendaraan parkir, kendaraan keluar masuk. Pengambilan sampel pada jam 07.00 -17.00. Waktu pengambilan data diambil dalam seminggu.

#### **E. *Jenis dan Sumber Data***

Adapun jenis data yang di kumpulkan berupa data primer dan sekunder antara lain :

1. Data primer dengan observasi lapangan, data ini mengenai :

Data karakteristik kawasan yang meliputi kondisi geografis administrasi. Data kendaraan berat (truk) yang melintas di sekitar lokasi penelitian. Jenis Data meliputi : Jumlah volume kendaraan, kecepatan kendaraan, lebar jalan, kondisi jalan, panjang jalan, hambatan samping, kecepatan kendaraan.

2. Data sekunder, data ini mengenai :

Data yang diperoleh dari instansi, lembaga yang terkait mengenai objek yang akan di teliti dan sumber dari, BPS Provinsi Sul Sel, BPS Kabupaten Gowa, Kantor Kelurahan, Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, Kantor Samsat Kabupaten Gowa. Jenis data meliputi: Jumlah kendaraan di Kabupaten Gowa, tingkat kecelakaan di Kabupaten Gowa, tatalok, luas administrasi.

#### **F. *Metode Pengumpulan data***

Proses pengumpulan data dan informasi yang di perlukan dalam penelitian ini, pada prinsipnya di lakukan dengan melaksanakan observasi lapangan yaitu

dari hasil identifikasi/pengamatan langsung di lokasi penelitian dan interview pada instansi terkait guna mengumpulkan data-data yang kaitanya dengan objek penelitian.

1. Observasi lapangan

Merupakan metode pengamatan langsung kelokasi studi, kegiatan pengamatan langsung tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian

2. Survey instasional

Merupakan metode yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari instansi terkait tentang lokasi penelitian. Data dapat di sajikan dalam bentuk tabulasi, gambar maupun secara deskriptif.

3. Metode Telaah Pustaka

Metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan sumber-sumber dokumenter berupa literatur/referensi, laporan penelitian serupa, bahan seminar ataupun jurnal. Konsep-konsep teoritis dan operasional tentang ketentuan penelitian dan lain sebagainya, akan kita dapat peroleh dari kepustakaan tanpa mempelajari bahan-bahan ini kita tidak dapat mencapai hasil yang memuaskan pada penelitian.

### **G. Variabel Penelitian**

Variabel dapat diartikan sebagai cirri dari individu, objek, gejala, yang dapat diukur secara kuantitatif atau pun kualitatif. Variabel dipakai dalam proses identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Semakin sederhana

suatu rancangan penelitian semakin sedikit variable penelitian yang akan digunakan.

Adapun variabel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Arus dan komposisi lalu lintas
2. Volume kendaraan
3. Kecepatan arus bebas
4. Kapasitas
5. Derajat kejenuhan
6. Kecepatan
7. Derajat iringan
8. Penggunaan lahan
9. Hambatan samping

#### **H. Metode Analisis Data**

##### **1. Analisis volume lalu lintas**

Volume Kendaraan adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu tertentu., data volume kendaran diperoleh dari hasil survei lapangan yang di butuhkan untuk mengetahui derajat kejenuhan kendaraan pada wilayah penelitian. Komposisi lalu lintas merupakan segala objek yang menyebabkan terbentuknya kegiatan berlalu lintas. Komposisi lalu lintas di Malino yakni terdiri dari beberapa jenis berupa mobil pribadi, angkutan umum, pick up,

bus, truk sedang dan truk besar, sepeda motor, bentor dan kendaraan tak bermotor seperti sepeda.

Dalam perhitungan volume lalu lintas, diperlukan satuan pembanding untuk kendaraan di Indonesia menurut Indonesia Hinghway Capacity Manual (IHCM), yang dinyatakan dalam Satuan Mobil Penumpang (SMP) yaitu angka jenis kendaraan dimana setiap kendaraan tertentu terhadap mobil penumpang. Berdasarkan penyesuaian kendaraan terhadap satuan mobil penumpang, volume lalu lintas dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut;

$$q = \frac{n}{t} \Rightarrow \begin{array}{l} q = \text{volume lalu lintas (smp/jam)} \\ n = \text{jumlah kendaraan (smp)} \\ t = \text{waktu tempuh kendaraan (jam)} \end{array}$$

## 2. Analisis kecepatan arus bebas

Kecepatan arus bebas didefinisikan sebagai kecepatan pada saat tingkatan arus nol, sesuai dengan kecepatan yang akan dipilih pengemudi seandainya mengendarai kendaraan bermotor tanpa halangan kendaraan bermotor lain di jalan (yaitu saat arus = 0)

Kecepatan arus bebas telah diamati melalui pengumpulan data lapangan, dari mana hubungan antara kecepatan dengan kondisi geometrik dan lingkungan telah ditetapkan dengan cara regresi. Kecepatan arus bebas kendaraan ringan telah dipilih sebagai kriteria dasar untuk kinerja segmen jalan pada saat arus = 0. Kecepatan arus bebas kendaraan berat menengah, bus besar, truk besar, dan sepeda motor juga diberikan sebagai rujukan.

Kecepatan arus bebas mobil penumpang biasanya adalah 10-15% lebih tinggi dari tipe kendaraan ringan lainnya.

Persamaan untuk penentuan kecepatan arus kendaraan bentuk umum berikut:

$$FV = (FV_0 + FV_w) \times FFV_{SF} \times FFV_{RC}$$

Dimana :

$FV$  = Kecepatan arus kendaraan ringan pada kondisi lapangan (km/jam)

$FV_0$  = Kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan pada jalan dan alinyemen yang diamati

$FV_w$  = Penyesuaian kecepatan akibat lebar jalan (km/jam)

$FFV_{SF}$  = Faktor penyesuaian akibat hambatan samping dan lebar bahu

$FFV_{RC}$  = Faktor penyesuaian akibat kelas fungsi dan guna lahan

### 3. Analisis Kapasitas

Kapasitas didefinisikan sebagai arus maksimum yang dapat dipertahankan persatuan jam yang melewati suatu titik di jalan dalam kondisi yang ada. Untuk jalan dua-lajur dua-arah, kapasitas didefinisikan untuk arus dua-arah (kedua arah kombinasi) tetapi jalan dengan banyak lajur, arus dipisahkan per arah perjalanan dan kapasitas didefinisikan per lajur.

Nilai kapasitas telah diamati melalui pengumpulan data lapangan sejauh mungkin. Oleh karena itu kurangnya lokasi yang arusnya mendekati kapasitas segmen jalan sendiri (sebagaimana simpang sepanjang jalan),

kapasitas juga telah diperkirakan secara teoritis dengan menganggap suatu hubungan matematik antara kerapatan, kecepatan dan arus. Kapasitas dinyatakan dalam satuan mobil penumpang (smp). Persamaan dasar untuk penentuan kapasitas adalah sebagai berikut:

$$C = C_0 \times FC_w \times FC_{SP} \times FC_{SF}$$

Dimana:

$C$  = Kapasitas

$C_0$  = Kapasitas dasar (smp/jam)

$FC_w$  = Faktor penyesuaian lebar jalan

$FC_{SP}$  = Faktor penyesuaian pemisah ara (hanya untuk jalan tak terbagi)

$FC_{SF}$  = Faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan

#### 4. Analisis derajat kejenuhan

Derajat kejenuhan didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas, digunakan sebagai faktor kunci dalam penentuan perilaku lalu lintas pada suatu simpang dan juga segmen jalan. Nilai derajat kejenuhan menunjukkan apakah segmen akan mempunyai masalah kapasitas atau tidak.

$$DS = Q/C;$$

DS = Derajat kejenuhan

Derajat kejenuhan dihitung dengan menggunakan arus dan kapasitas yang dinyatakan dalam smp/jam. Derajat kejenuhan digunakan untuk analisa perilaku lalu lintas berupa kecepatan dan untuk derajat iringan.

## 5. Analisis tingkat pelayanan

Terdapat dua defenisi tentang tingkat pelayanan suatu ruas jalan perkotaan yakni;

### a. Tingkat Pelayanan (tergantung arus)

Hal ini berkaitan dengan kecepatan operasional atau fasilitas jalan, tergantung pada perbandingan antara ruas terhadap kapasitas. Oleh karena itu, tingkat pelayanan suatu jalan tergantung pada ruas arus lalu lintas. Definisi ini digunakan oleh *hignhway capacity manual* mempunyai 6 buah tingkat pelayanan yaitu :

- 1) Arus bebas.
- 2) Arus stabil untuk jalan kota.
- 3) Arus stabil untuk jalan perkotaan.
- 4) Arus mulai tidak stabil.
- 5) Arus tidak stabil (tersendat-sendat).

### b. Tingkat Pelayanan (tergantung fasilitas)

Hal ini sangat tergantung pada jenis fasilitas, bukan arusnya. Jalan bebas hambatan mempunyai tingkat pelayanan tinggi, sedangkan jalan yang sempit mempunyai tingkat pelayanan yang rendah.

#### I. Defenisi Operasional

1. Kecepatan arus bebas didefenisikan sebagai kecepatan kendaraan yang melintas di Jalan Malino pada saat tingkatan arus nol, sesuai dengan kecepatan

yang akan dipilih pengemudi seandainya mengendarai kendaraan bermotor tanpa halangan kendaraan bermotor lain di jalan (yaitu saat arus = 0).

2. Kapasitas ruas jalan adalah arus maximum yang dapat dipertahankan (tetap) pada suatu bagian jalan dalam kondisi tertentu. yaitu jumlah kendaraan maksimum yang kemungkinan cukup untuk melewati ruas Jalan Malino dalam kondisi tertentu.
3. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik jalur gerak untuk suatu satuan waktu, dimana volume lalu lintas tersebut merupakan jumlah kendaraan total jarak pada waktu tertentu. Volume lalu lintas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah kendaraan yang melintas di jalan Malino yang diamati pada waktu tertentu.
4. Hambatan samping adalah dampak terhadap perilaku lalu lintas akibat kegiatan sisi jalan seperti pejalan kaki, penghentian angkot dan kendaraan masuk dan keluar sisi jalan dan kendaraan lambat. Hambatan samping yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendaraan berat (truk) yang parkir di sisi jalan serta yang melakukan bongkar muat.
5. Derajat kejenuhan didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas di jalan Poros Malino, digunakan sebagai faktor kunci dalam penentuan perilaku lalu lintas pada suatu simpang dan juga segmen jalan.
6. Pengaruh adalah suatu daya yang ada atau timbul dari aktivitas kendaraan berat yang menyebabkan perubahan terhadap jalan Poros Malino, dimana dari keadaan yang cukup lancar berubah menjadi kurang lancar.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Kebijakan RTRW Kabupaten Gowa***

##### **1. Pembagian Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)**

Wilayah kabupaten gowa dibagi menjadi 5 (lima) Satuan Kawasan Pengembangan atau SKP, yaitu :

###### **a. Satuan Kawasan Pengembangan A**

Pusat pengembangan SKP ini di Kota Sungguminasa yang saat ini berkedudukan sebagai Ibukota Kabupaten Gowa. Wilayah pengaruh efektifnya meliputi 4 (empat) wilayah kecamatan yaitu seluruh wilayah Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pallangga dan Kecamatan Barombong. SKP ini ditetapkan pula sebagai pusat pelayanan wilayah kabupaten.

Fungsi utama diarahkan pada kegiatan pemerintahan, permukiman, kesehatan, perdagangan, jasa/pelayanan, pariwisata, pertambangan, industri dan transportasi darat. Sementara terdapat fungsi penunjang adalah sub sektor perikanan darat dan pertanian tanaman pangan dan perkebunan.

###### **b. Satuan Kawasan Pengembangan B**

Pusat pengembangan SKP ini di Kota Parang dengan wilayah pengaruh efektifnya meliputi seluruh wilayah kecamatan parangloe.

Fungsi utama yang diarahkan pada SKP ini adalah kegiatan pertanian lahan kering dan lahan basah, perikanan darat, industri, permukiman, pertambangan golongan C, hutan lindung dan hutan produksi, pariwisata, sementara fungsi penunjang adalah sub sektor jasa pelayanan sosial dan sub-sektor perkebunan.

c. Satuan Kawasan Pengembangan C

Pusat pengembangan SKP ini di Kota Malino dengan wilayah pengaruhnya meliputi 2 (dua) wilayah kecamatan yaitu seluruh wilayah Kecamatan Tinggimoncong dan Kecamatan Tombolo Pao.

Fungsi utama diarahkan pada kegiatan permukiman, pertanian tanaman pangan dataran tinggi, peternakan, pertambangan, industri, pariwisata dan jasa. Sementara fungsi penunjangnya adalah sub-sektor tanaman perkebunan.

d. Satuan Kawasan Pengembangan D

Pusat pengembangan SKP ini di Limbung dengan wilayah pengaruhnya meliputi 2 (dua) wilayah kecamatan yaitu seluruh wilayah Kecamatan Bajeng dan Kecamatan Bontonompo.

Fungsi utama diarahkan pada kegiatan permukiman, pertanian lahan basah, peternakan, pertambangan, industri, dan pariwisata. Sementara fungsi penunjangnya adalah sub sektor perkebunan dan perdagangan.

e. Satuan Kawasan Pengembangan E

Pusat pengembangan SKP ini di Malakaji (ibukota Kecamatan Tompobulu) dengan wilayah pengaruhnya meliputi 3 (tiga) wilayah kecamatan yaitu seluruh wilayah Kecamatan Tompobulu, Bungaya dan Kecamatan Biringbulu.

Fungsi utama diarahkan pada kegiatan pertanian tanaman pangan dataran tinggi, perkebunan, peternakan, pertambangan, industri, hutan lindung dan hutan produksi. Fungsi penunjangnya adalah sektor pariwisata, jasa dan perdagangan.

Sistem pusat-pusat pelayanan kota di Kabupaten Gowa sebagai berikut :

a. Pusat Pelayanan Wilayah (PPW)

Pusat Pelayanan Wilayah (PPW) adalah hirarki pertama dalam sistem kota-kota di Kabupaten Gowa. Yang termasuk dalam penetapan pusat pelayanan utama kabupaten Gowa adalah kota Sungguminasa dengan fungsi Pelayanan Utama Wilayah Pemerintahan, permukiman, industri, perdagangan, transportasi darat, jasa, pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks Kabupaten Kota Sungguminasa merupakan Kota hirarki I.

Kota Sungguminasa ini juga telah ditetapkan sebagai pusat Pengembangan Wilayah Kabupaten dalam RTRW Propinsi Sulawesi Selatan dan RTRW Mamminasata. Dalam Konteks ini Kota Sungguminasa berada pada kota Khirarki II setelah Kota Makassar yang

berkedudukan sebagai Kota hirarki I baik dalam konteks Propinsi Sulawesi Selatan maupun dalam Konteks SWP Bagian Selatan serta dalam Struktur Kota Mamminasata.

b. Pusat Pelayanan Lokal (PPL)

Pusat Pelayanan Lokal (PPL) adalah khirarki kedua, dalam sistem kota-kota di Kabupaten Gowa yang termasuk dalam penetapan Pusat Pelayanan Lokal (PPL) dan berdasarkan hasil analisis indeks sentralitas terbobot dimana khirarki kedua adalah Kota Malino, Malakaji, Limbung dan parang. Kota-kota ini berkedudukan sebagai pusat pelayanan antar Kecamatan.

Untuk Pusat Pelayanan Lokal (PPL) hirarki ketiga adalah seluruh Ibu Kota Kecamatan di luar Kota Kecamatan pada hirarki pertama dan kedua yang telah ditetapkan diatas. Kota-kota ini berkedudukan sebagai pusat pelayanan perdesaan yang ada dalam wilayah kecamatan bersangkutan.

## **2. Rencana Sistem Prasarana Perangkutan (Transportasi)**

Dalam rangka menciptakan afordabilitas dan aksesibilitas yang tinggi di Kabupaten Gowa, maka rencana pengembangan system perangkutan sampai Tahun 2013 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan fungsi beberapa ruas jalan dari jalan kolektor menjadi jalan arteri dan mengembangkan jalan baru dalam rangka mengintegrasikan RTRW propinsi RTRW Metropolitan Mamminasata. Ruas jalan yang

ditingkatkan menjadi jalan arteri adalah jalan Poros Sungguminasa sampai perbatasan kabupaten Sinjai dan jalan poros Bontomarannu – Kabupaten Maros yang berfungsi sebagai jalan lingkaran. Untuk pengembangan jaringan jalan baru adalah pembangunan jalan di pesisir pantai Kecamatan Bontonompo yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten lainnya di bagian selatan Kota Makassar, serta mengembangkan jalan baru dari Kecamatan Bontomarannu (jalan lingkaran) menuju Kecamatan Palangga – ke Kecamatan Bajeng dan selanjutnya ke poros arteri pesisir pantai Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

- b. Mengembangkan jalan kereta api berdasarkan kebijaksanaan pengembangan wilayah Metropolitan Mamminasata yang menghubungkan antar sub-sub wilayah dalam sistem wilayah metropolitan.
- c. Pengembangan ruas jalan penghubung ke jalur utama terhadap pusat-pusat pelayanan SKP dan kota-kota kecamatan sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan (arteri sekunder dan kolektor primer).
- d. Percepatan peningkatan jaringan jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Gowa dengan kabupaten Sinjai via Tombolo Pao dan jaringan jalan yang menghubungkan Kabupaten Gowa dengan Jeneponto via Malakaji.
- e. Mengefektifkan terminal pembantu dalam rangka optimalisasi sistem perangkutan.

### 3. Rencana Pola Ruang

Perkiraan perubahan luas penggunaan ruang sampai tahun 2013 berdasarkan pertimbangan:

- a) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sulawesi Selatan
- b) Rencana Tata Ruang Mamminasata
- c) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan sektor-sektor produksi dan mempertahankan kawasan lindung
- d) Kapasitas dan daya dukung lahan serta kesesuaian lahan
- e) Penggunaan lahan eksisting
- f) Fenomena perkembangan yang ada
- g) Konsep dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Gowa
- h) Identifikasi potensi sumber daya lahan
- i) Lahan perkotaan diasumsikan proporsi pemanfaatan ruangnya lebih dominan untuk kawasan terbangun (diperkirakan rata-rata 60-70% dari total luas kawasan kota).

Berdasarkan pertimbangan diatas maka perkiraan penggunaan lahan (pemanfaatan ruang) di kabupaten Gowa dapat dilihat pada sebagai berikut:

Tabel 19. Perkiraan luas dan persentase penggunaan lahan di Kabupaten Gowa tahun 2013

No.	Jenis Penggunaan	Tahun 2013	%	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Permukiman & Pekarangan	13.442,57	7,13	Meningkat (eksisting 2,62%)
2.	Persawahan	36.550,11	19,41	Meningkat (eksisting 0,85%)
3.	Tegalan	30.662, 10	16,28	Berkurang (eksisting 4,21%)
4.	Ladang	8.871,00	4,71	Berkurang (eksisting 1,11%)
5.	Padang Rumput	788,54	0,42	Berkurang (eksisting 0,64%)
6.	Rawa-rawa	200,15	0,11	Berkurang (eksisting 0,12%)
7.	Kolam / empang	2.500,10	1,33	Meningkat (eksisting 0,02%)
8.	Hutan Lindung	60.399,00	32,07	Tetap
9.	Hutan Produksi Terbatas	14.155,00	7,51	Tetap
10.	Hutan Biasa	3.720,00	1,97	Meningkat (eksisting 0,79%)
11.	Hutan Wisata	3.309,00	1,75	Tetap
12.	Perkebunan	5.550,12	2,94	Meningkat (eksisting 1,19%)
13.	Lain-lain *)	8.205,31	4,35	Meningkat (eksisting 0,52%)
Kabupaten Gowa		188.333,00	100,00	

Sumber : RTRW Kab. Gowa, 2003

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tersebut, secara garis besar sebaran penggunaan lahan ini akan mengikuti pola sebagai berikut:

- j) Permukiman perkotaan di pusatkan di Sungguminasa. Selain itu kegiatan sejenis juga akan dikembangkan dengan skala tertentu di kota-kota kecamatan yang juga berfungsi sebagai pusat pelayanan wilayah kecamatan.
- k) Perkantoran/pemerintahan dan fungsi pelayanan umum skala regional (kabupaten) juga masih di pusatkan di Kota Sangguminasa yang juga berfungsi sebagai ibukota kabupaten.
- l) Pertanian lahan basah dan lahan kering dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan dengan proporsi penggunaan lahan yang sesuai yaitu pada wilayah dataran tinggi akan didominasi penggunaan lahan pertanian lahan kering dan sebagian kecil pertanian lahan basah, dan pada dataran rendah akan didominasi oleh pertanian lahan basah dan sebagian kecil lahan kering, kecuali untuk Kecamatan Somba opu yang proporsi penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian relatif kecil.
- m) Peternakan dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan (ternak kecil dan unggas), sedangkan ternak besar diprioritaskan di Kecamatan Tinggi Moncong dan Bungaya.
- n) Pertambangan Golongan B (emas, batu bara, dan timah) dikembangkan di kecamatan yang mempunyai potensi bahan tambang tersebut yaitu Kecamatan Tompobulu dan Tinggi Moncong (emas) dan Kecamatan Bungaya untuk bahan tambang jenis timah hitam. Sedangkan kegiatan pertambangan Golongan C dapat dikembangkan di seluruh wilayah

kecamatan berdasarkan potensi yang dimiliki dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

- o) Pusat kegiatan dan pelayanan perdagangan dan jasa wilayah kabupaten diprioritaskan pengembangannya di Kecamatan Somba Opu, Pallangga, Bontomarannu dan Barombong (Kota Sungguminasa). Sedangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal disebar di seluruh wilayah kecamatan.
- p) Pemanfaatan dan arahan kawasan hutan di Kabupaten Gowa masih tetap mempertahankan kawasan yang ada saat ini yang tersebar di beberapa kawasan hutan. Kawasan hutan lindung akan dikembangkan di wilayah kecamatan dataran tinggi yaitu Kecamatan Tinggi Moncong, Tombolo Pao, Bungaya, Tompobulu, Biringbulu dan Parangloe. Sementara hutan produksi akan dikembangkan di Kecamatan Parangloe, Tinggi Moncong, Tombolo Pao, Bungaya, Tompobulu dan Biringbulu. Hutan wisata di kembangkan di Kecamatan Tinggi Moncong sementara hutan biasa dikembangkan menyebar pada wilayah kecamatan dataran tinggi.

## **B. Kebijakan Sistem Transportasi Kabupaten Gowa**

### **1. Arah Pengembangan Jaringan Transportasi**

Wilayah Kabupaten Gowa merupakan wilayah yang strategis dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan jika dilihat dari orientasi pengembangan wilayah dimasa mendatang dan secara internal, Kabupaten Gowa masuk dalam wilayah pengembangan kawasan metropolitan Mamminasata dan secara

eksternal merupakan wilayah perlintasan pergerakan orang dan barang di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan bagian selatan dan timur Kota Makassar sebagai pusat kota pelayanan nasional.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, strategi pengembangan sistem transportasi di Kabupaten Gowa dapat dilihat menurut jangkauan waktu sebagai berikut :

1) Jangka pendek :

Mengatasi permasalahan yang dihadapi saat ini, yaitu dalam hal melayani kebutuhan yang ada, terutama yang menyangkut kelancaran dan kendala jaringan transportasi jalan untuk mendukung angkutan barang maupun penumpang, meningkatkan kualitas pemeliharaan prasarana dan sarana yang ada, terutama pada jaringan jalan strategis serta mendukung pelaksanaan perencanaan dan pembangunan jaringan jalan Mamminasata dan bypass Trans Sulawesi dan seluruh fasilitas pendukung dan penunjangnya.

2) Jangka menengah :

Menata sistem pelayanan transportasi untuk meningkatkan efisiensi sistem dan mengembangkan kapasitas pelayanan secara umum dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan yang akan datang dan mendukung rencana pengembangan tata ruang wilayah, baik RTRW Kabupaten Gowa maupun RTRW Mamminasata.

3) Jangka panjang :

Meningkatkan sistem jaringan transportasi antar wilayah dan sistem transportasi multimoda (antarmoda dan intra moda) yang didukung oleh sistem jaringan transportasi internal dan eksternal yang efisien dan andal untuk meningkatkan daya saing wilayah Kabupaten Gowa dalam lingkup regional, nasional, maupun internasional. Perumusan strategi jangka panjang dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pengembangan sistem transportasi secara makro yang perlu diperhatikan sehingga program pengembangan jangka pendek dan menengah memiliki arah dan batasan yang jelas. Pengembangan sistem transportasi jangka panjang sesuai dengan perkembangannya masa yang akan datang di Kabupaten Gowa meliputi transportasi jalan raya, transportasi rel kereta api dan transportasi angkutan sungai.

## 2. Transportasi Jalan Raya

### a. Jaringan Prasarana

Pengembangan jaringan jalan dimasa mendatang yang terkait dengan penyediaan system jaringan transportasi jalan di Kabupaten Gowa dapat dibedakan menjadi dua kegiatan, yaitu *pertama*; pengembangan jaringan jalan secara terintegrasi dengan pembangunan dan pengembangan jaringan jalan Metropolitan Mamminasata dan *kedua*; pengembangan dan pembangunan jaringan jalan secara internal untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jaringan jalan wilayah Kabupaten Gowa, terutama

interkoneksitasnya antar wilayah kecamatan dan pusat-pusat wilayah atau sentra-sentra produksi dalam wilayah kabupaten.

Secara eksternal, yaitu pengembangan dan pembangunan dalam lingkup pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata akan mempengaruhi wilayah-wilayah kecamatan yang masuk dalam kawasan pengembangan kawasan tersebut, yaitu Kecamatan Somba Opu, Patallassang, Parangloe, Bontomarannu, Manuju, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo, dan Bontonompo Selatan. Dengan orientasi pengembangan tata ruang tersebut, beberapa jaringan jalan di Kabupaten Gowa akan dibangun (jalan baru) dan mengalami peningkatan status jalan. Kondisi ini sangat beralasan karena disamping sebagai kebutuhan pengembangan jaringan jalan, juga terdapat beberapa ruas jalan dalam wilayah Kabupaten Gowa sudah tidak memenuhi kapasitas jalan, terutama jaringan jalan nasional yang melintasi Kota Sungguminasa (Jalan Sultan Hasanuddin – A. Mallombassarang – Usman Salengke).


Pengembangan jaringan jalan di wilayah Kabupaten Gowa berdasarkan orientasi pengembangan tata ruang secara eksternal dan internal, adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan jalan baru, yaitu jalan lingkar tengah Mamminasata yang menghubungkan Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar (Kec. Tamalanrea) – batas Kota Makassar-Gowa – Kanjilo Kec. Barombong – Parappa Kec. Pallangga.


- 2) Pembangunan jalan baru, yaitu jalan lingkaran luar trans Sulawesi-Mamminasata yang menghubungkan Atambua Maros – Tanralili Maros – Balangpunia Gowa – Koccikang Gowa - Taipaleleng Gowa – Limbung Gowa – Mario Gowa – Lambutoa Takalar.
- 3) Pembangunan jalan baru, yaitu Jalan lingkaran luar Mamminasata yang menghubungkan Kota Maros (Kec. Maros Baru) – Rencana kawasan kota baru Mamminasata – Paccelekang Gowa – Patalassang Gowa – Koccikang Gowa - Rajaraja Gowa – Bontokadopepe Gowa – Parappa Gowa – Bontolebang Takalar.
- 4) Peningkatan status jalan Sultan Alauddin Samata Gowa sebagai jalan lokal (jalan kabupaten) menjadi jalan arteri sekunder. Jalan ini merupakan pengembangan atau perpanjangan jalan Hertasning yang terintegrasi dengan jalan kawasan pendidikan Gowa. Jaringan jalan ini menghubungkan Jalan AP. Pettarani Makassar – Samata Gowa – Paccelekang Gowa – Balangpunia Gowa
- 5) Peningkatan status jalan Pattallasang dari jalan kabupaten menjadi jalan nasional karena merupakan jaringan jalan yang dikembangkan menjadi jalan bypass trans Sulawesi Mamminasata. Jalan ini menghubungkan Kec. Tanralili Maros – Balangpunia Gowa – Koccikang Gowa
- 6) Peningkatan status jalan Samata menjadi jalan kolektor sekunder yang menghubungkan Antang Makassar – Samata – Pangintungan Gowa –

Paopao Gowa - Sungguminasata (jalan Usman Salengke) dan batas Makassar-Gowa yang melalui kawasan makam KH. Syeck Yusuf dan Perumnas Minasaupa.

- 7) Peningkatan status jalan pada ruas jalan yang menghubungkan Majannang – Bontoloe sebagai jalan lokal primer menjadi kolektor sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mengkoneksikan antar pusat kegiatan lokal (PKL) di Kabupaten Gowa.
- 8) Pembangunan jalan baru sebagai jalan terusan yang menghubungkan Ritaya Kec. Bajeng – Mario Kec. Bajeng Barat dengan status sebagai jalan kabupaten.
- 9) Peningkatan kondisi jaringan jalan kabupaten yang tersebar di setiap wilayah kecamatan maupun perkotaan. Untuk mendukung sistem pergerakan antar wilayah secara internal di Kabupaten Gowa di masa yang akan datang, jaringan jalan kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan merupakan prioritas utama dalam melaksanakan peningkatan kualitas jalan.




Gambar 2. Orientasi pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Gowa



Gambar 3. Typikal pengembangan jaringan jalan bypass trans Sulawesi-Mamminasata

(Sumber : Tim JICA tahun 2007)

Pengembangan jaringan jalan diarahkan untuk memudahkan dan mengintegrasikan sistem transportasi yang ada dan orientasi pengembangannya dimasa mendatang. Pengembangan jaringan jalan kabupaten, desa-desa, kelurahan menurut hirarki pelayanan (Arteri, Kolektor, Lokal dan Lingkungan) dengan Ruang Milik Jalan (RMJ) tertentu menurut hirarkinya.



Sistem Jaringan Jalan	L - Minimum (m)
Arteri Primer	20
Kolektor Primer	15
Lokal Primer	10
Arteri Sekunder	20
Kolektor Sekunder	7
Lokal Sekunder	4

Gambar 4. Hirarki sistem jaringan jalan

(Sumber : Tim JICA tahun 2007)

Tabel 20. Hirarki Jaringan Jalan

Hirarki Jaringan	Antar Kabupaten/ Kota	Ibukota Kecamatan	Pusat-pusat Kegiatan Lingkungan	Internal Dalam Lingkungan
Arteri	RMJ = 40 m			
Kolektor		RMJ = 28 m		
Lokal			RMJ = 18 m	
Lingkungan				RMJ = 12 m

Sumber : Tim JICA tahun 2007

### Rincian Jaringan Jalan

- Arteri :
1. Menghubungkan Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar (Kec. Tamalanrea) – batas Kota Makassar-Gowa – Kanjilo Kec. Barombong – Parappa Kec. Pallangga.
  2. Menghubungkan Atambua Maros – Tanralili Maros – Balangpunia Gowa – Koccikang Gowa - Taipaleleng Gowa – Limbung Gowa – Mario Gowa – Lambutoa Takalar.
  3. Menghubungkan Kota Maros (Kec. Maros Baru) – Rencana kawasan kota baru Mamminasata – Paclekang Gowa – Patalassang Gowa – Koccikang Gowa - Rajaraja Gowa – Bontokadopepe Gowa – Parappa Gowa – Bontolebang Takalar.
  4. Menghubungkan Kota Makassar-Sungguminasa-Pallangga-Bontokadopepe-Kalebajeng-Limbung-Tamalayang-Takalar
  5. Menghubungkan Jalan Hertasing Makassar-Samata Somba Opu-Paclekang Patalassang-Balangpunia Patalassang
- Kolektor :
1. Menghubungkan Antang Makassar – Samata – Pangintungan Gowa – Paopao Gowa - Sungguminasata (jalan Usman Salengke) dan batas Makassar-Gowa
  2. Menghubungkan Sungguminasa – Rajaraja – Taipaleleng – Sapaya – Lauwa – Palangbuta Jeneponto
  3. Menghubungkan Sapaya – Bontoloe – Malakaji – Moncong Saraung Sinjai

4. Menghubungkan Koccikang – Lanna – Majannang – Malino – Tamaona – Manippi Sinjai
5. Menghubungkan Majannang – Bontoloe - Malakaji

Lokal : Jalan-jalan dalam kota yang menghubungkan desa-desa terdekat dengan pusat-pusat pelayanan lokal

Lingkungan : Jalan dalam lingkungan permukiman dalam kelurahan dan desa-desa induk dan anak desa

Di samping program pembangunan jaringan jalan, prasarana transportasi jalan yang juga penting untuk mendapatkan prioritas adalah terminal. Untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib maka perlu dibangun dan diselenggarakan terminal yang merupakan :

- 1) Titik simpul dalam jaringan transportasi jalan yang berfungsi sebagai pelayanan umum
- 2) Tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian lalu lintas
- 3) Prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang.
- 4) Unsur tata ruang yang mempunyai peranan penting bagi efisiensi kehidupan kota.

Pentingnya pembangunan terminal tidak terlepas dari fungsinya yang ditinjau dari 3 (tiga) unsur :

- 1) Fungsi terminal bagi penumpang adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan ke moda atau kendaraan lain, tempat fasilitas-fasilitas informasi dan fasilitas parkir kendaraan pribadi.
- 2) Fungsi terminal bagi pemerintah adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalu lintas dan angkutan serta menghindari dari kemacetan, sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali kendaraan umum.
- 3) Fungsi terminal bagi operator/pengusaha adalah untuk pengaturan operasi bus, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak bus dan sebagai fasilitas pangkalan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kabupaten Gowa dengan potensi dan kondisi dari masing-masing wilayahnya yang memiliki peran sebagai simpul lokal, dan regional sangat penting untuk merealisasikan pembangunan terminal angkutan jalan raya. Penempatan terminal masih diorientasikan ke pusat-pusat kota dengan skala pelayanan tertentu. Oleh karena itu, pembangunan dan pengembangan terminal sebagai pusat distribusi pergerakan yang dihubungkan oleh jaringan jalan adalah penting untuk dilaksanakan dengan mempertimbangan dari aspek efektivitas dan efisiensi pembangunan, sehingga lokasi terminal dapat berperan sebagai titik simpul yang tidak hanya pada kepentingan penanganan jenis moda

tertentu, melainkan diupayakan untuk terciptanya keterpaduan intra dan antar moda.

Guna memenuhi kebutuhan pelayanan angkutan penumpang dan barang yang berorientasi pada pusat pelayanan bongkar-muat muatan secara terpadu antar berbagai moda, khususnya untuk angkutan kota dan pedesaan yang selama ini umumnya belum berbasis pada terminal dan untuk angkutan antar kota, baik berupa AKDP maupun AKAP, pembangunan terminal perlu diarahkan sesuai dengan orientasi pengembangan sistem jaringan transportasi dimasa mendatang.

Tabel 21. Persyaratan Letak, Luas & Akses Terminal

<b>Uraian</b>	<b>Tipe A</b>	<b>Tipe B</b>	<b>Tipe C</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Letak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dlm jaringan trayek antar kota antar propinsi</li> <li>• Di jalan arteri dengan kelas minim III.A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dlm Jaringan trayek antar kota dlm propinsi</li> <li>• Di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan minimal III.B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dlm wilayah D.T.II</li> <li>• Dlm jaringan trayek pedesaan</li> <li>• Di jalan kolektor atau lokal dengan kelas minimal III.A</li> </ul>
Luas lahan minimal (ha)	5 Ha di P. Sumatera dan P. Jawa 3 Ha di pulau lain	3 Ha di P.Sumatera dan P. Jawa 2 Ha di Pulau lain	Sesuai dengan permintaan akan angkutan
Jarak antar terminal sekelas (km)	20 Km di P. Jawa 30 Km di Pulau Sumatera 50 Km di pulau lain	5 Km di P. Jawa 30 Km di pulau lain	

<b>Uraian</b>	<b>Tipe A</b>	<b>Tipe B</b>	<b>Tipe C</b>
Jarak minimal akses jalan masuk/keluar ke/dari terminal (m)	100 m di P. Jawa 50 m di pulau lain	50 m di P. Jawa 30 m di pulau lain dihitung dari jalan ke pintu masuk atau masuk terminal	Sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran lalu-lintas di sekitar terminal

Sumber : Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : 31 Tahun 1995

Untuk terciptanya sistem pelayanan angkutan yang berbasis pada terminal, maka juga dibutuhkan simpul-simpul angkutan disetiap kecamatan yang dapat berupa pangkalan angkutan. Simpul pergerakan angkutan ini dapat disatukan dengan lokasi pasar. Hal ini dimaksudkan agar dalam penetapan trayek angkutan lebih jelas arah pergerakan angkutan yang selanjutnya dapat dipadukan jenis angkutan lainnya, terutama jenis angkutan alternatif (ojek dan becak) yang gunanya melayani lingkungan permukiman. Dengan demikian, pelayanan angkutan di masa mendatang diarahkan pada pelayanan antar terminal yang dicerminkan ke dalam suatu sistem jaringan trayek.

Untuk menetapkan jaringan trayek yang ideal sesuai dengan rekomendasi Keputusan Dirjen HuDat No. 274/HK. 105/DRJD/96, maka pada Tabel 22 berikut diperlihatkan pengelompokan pertimbangan dan kriteria penetapan hirarki jaringan trayek.

Idealnya di Kabupaten Gowa disusun hirarki jaringan trayek menurut klasifikasi terminal yang secara konsisten menghubungkan setiap kawasan yang ada sesuai dengan rencana pengembangan yang ada di dalam

rencana tata ruang wilayah secara terpadu, karena perencanaan sistem transportasi tidak dapat dilakukan secara parsial melainkan secara menyeluruh.

Tabel 22. Orientasi pengembangan pelayanan terminal di Kabupaten Gowa

Tahun 2007-2027

No	Terminal (Kecamatan)	Tipe	Tingkat Pelayanan	
			2007-2022	2022-2027
1	2	3	4	5
1.	Cappa Bungaya (Pallangga)	B	- Antar Kecamatan-Desa - Antar Kota -Kabupaten	- Antar Kecamatan-Desa - Antar Kota
2.	Limbung (Bajeng)	C	- Antar Kecamatan -Desa	- Antar Kecamatan-Desa
3.	Malino (Tinggimoncong)	C	- Antar Kecamatan -Desa	- Antar Kecamatan-Desa
4.	Malakaji (Tompobulu)	C	- Antar Kecamatan -Desa	- Antar Kecamatan-Desa
5.	Patalassang (Patalassang)	B	- Antar Kecamatan -Desa	- Antar Kabupaten-Kota - Antar Kecamatan-Desa
6.	Tamaona (Tombolo Pao)	C	- Antar Kecamatan -Desa	- Antar Kecamatan-Desa
7.	Pa'bundukang (Bontonompo Selatan)	C	- Antar Kecamatan -Desa	- Antar Kecamatan-Desa
8.	Tamalayang (Bontonompo)	C	- Antar Kecamatan -Desa	- Antar Kecamatan-Desa
9.	Borimatangkasa (Bajeng Barat)	C	- Antar Kecamatan -Desa	- Antar Kecamatan-Desa
10.	Kanjilo (Barombong)	C	- Antar Kecamatan -Desa	- Antar Kecamatan-Desa
11.	Borongloe (Bontomarannu)	C	- Antar Kecamatan -Desa	- Antar Kecamatan-Desa
12.	Lana (Parangloe)	C	- Antar Kecamatan -Desa	- Antar Kecamatan-Desa

No	Terminal (Kecamatan)	Tipe	Tingkat Pelayanan	
			2007-2022	2022-2027
1	2	3	4	5
13.	Majannang (Parigi)	C	- Antar Kecamatan -Desa	- Antar Kecamatan-Desa
14.	Moncongloe (Manuju)	C	- Antar Kecamatan -Desa	- Antar Kecamatan-Desa
15.	Sapaya (Bungaya)	C	- Antar Kecamatan -Desa	- Antar Kecamatan-Desa
16.	Bontoloe (Bontolempangan)	C	- Antar Kecamatan -Desa	- Antar Kecamatan-Desa
17.	Lauwa (Biringbulu)	C	- Antar Kecamatan -Desa	- Antar Kecamatan-Desa

Sumber : Tatralok Kab. Gowa Tahun 2007

Untuk wilayah Kecamatan Somba Opu diorientasikan akan dilayani oleh Terminal Cappa Bungaya dan untuk terminal Sungguminasa yang menyatu dengan pasar sudah tidak layak lagi jika dikaitkan dengan tingkat perkembangan tata ruang Kota Sungguminasa saat ini dan di masa yang akan datang. Kedudukan Kota Sungguminasa di masa mendatang sebagai pusat pelayanan dan kegiatan wilayah tidak lagi diprioritaskan pada pusat kegiatan pelayanan transportasi, melainkan sebagai daerah belakang pelayanan terminal Cappa Bungaya di Palangga dan terminal Patalassang di Kecamatan Patalassang.

Disamping pengembangan jaringan prasarana transportasi tersebut diatas yang dibutuhkan di Kabupaten Gowa dimasa mendatang, beberapa fasilitas lainnya yang juga penting dilaksanakan guna terciptanya sistem

transportasi yang handal, terutama pada transportasi jalan raya. Adapun jenis fasilitas yang dimaksud adalah :

- 1) Sistem perambuan jalan raya, terutama pada jalan yang rawan kecelakaan dan jalan didalam kota
- 2) Pembuatan halte pada ruas jalan yang dilalui oleh angkutan penumpang
- 3) Pengujian kendaraan diarahkan di terminal Cappa Bungaya sebagai pusat administrasi pelayanan perhubungan, disamping berfungsi sebagai wadah pelayanan sistem perangkutan perkotaan.
- 4) Jembatan timbang sebagai tempat control dan pengawasan muatan kendaraan angkutan barang yang melintasi Kabupaten Gowa yang terletak di Palangga dan Somba Opu perlu ditingkatkan minimal daya beban 20 ton.

b. Jaringan Pelayanan

Sebagaimana orientasi pengembangan sistem pelayanan angkutan perkotaan di Kota Makassar khususnya dan kawasan Mamminasata pada umumnya, pemanfaatan jenis angkutan Busway merupakan solusi yang ideal untuk segera dilakukan. Orientasi tersebut tentunya akan berdampak pada wilayah Kabupaten Gowa, terutama di Kota Sungguminasa. Disamping sistem angkutan massal busway, pengembangan transportasi rel kereta api merupakan salah satu rencana yang akan direalisasikan guna memenuhi kebutuhan pergerakan penduduk tiap harinya. Sementara keberadaan angkutan mikrolet yang hingga saat ini.



**PENYUSUNAN TATARAN TRANSPORTASI LOKAL  
(TATRALOK) KABUPATEN GOWA**


Gambar:  
**ARAH PENGEMBANGAN JARINGAN  
PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG  
TAHUN 2022 - 2027**

- Keterangan :
- Ibu Kota Kabupaten
  - Batas Kabupaten/ Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Kelurahan
  - Sungai
  - Jalan

- Terminal Regional (Type A)
- Terminal Pelayanan Bus 3/4
- Terminal Pelayanan Mikrolet
- Jaringan Pelayanan Bus 3/4
- Jaringan Pelayanan Mikrolet
- Jaringan Pelayanan Angkutan Regional (AKDP)
- Jaringan Pelayanan Angkutan Perkotaan-Mamminasata

Inzet Peta	Skala Peta

Sumber :  
 - Peta Administrasi Kab. Gowa Skala 1 : 100.000  
 - Peta Rupa Bumi Skala 1 : 50.000  
 - RTRW Kabupaten Gowa



# KABUPATEN GOWA

### **C. *Gambaran Lokasi Studi***

#### **1. Kondisi Transportasi Kabupaten Gowa**

Keberadaan transportasi sebagai pendukung pergerakan masyarakat akan memberikan implikasi positif terhadap semakin meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan suatu kota. Namun, perkembangan transportasi sampai saat ini tidak hanya memberikan implikasi positif tetapi juga implikasi negatif, seperti kemacetan, kesemrawutan, dan kecelakaan lalu lintas.

##### **a. Prasarana Jalan**

Prasarana jalan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam sebuah wilayah, karna dengan adanya prasarana jalan maka setiap wilayah dapat terhubung antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya, selain itu dengan adanya jalan maka lebih memudahkan kendaraan mengangkut barang/ manusia menuju tujuan yang diinginkan. Berikut beberapa tabel serta masing-masing penjelasan mengenai prasarana jalan di Kabupaten Gowa.

Tabel 23. Panjang dan lebar jalan menurut Status di Wilayah Kota / Kabupaten untuk 3 tahun terakhir

No.	Status	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013	
		Panjang (Km)	Lebar rata-rata (m)	Panjang (Km)	Lebar rata-rata (m)	Panjang (Km)	Lebar rata-rata (m)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jalan Nasional	23,906	10	25,101	10	25,101	10
2	Jalan Provinsi	194,33	10	204,05	10	254,67	10
3	Jalan Kabupaten / Kota	2.468,96	4	2.592,41	4	2.289,83	4
Jumlah		2.678,196		2.821,561		2.669,601	

Sumber : Dinas PU Kab. Gowa

Dari tabel diatas menunjukkan disetiap tahun ada beberapa status jalan yang mengalami penambahan panjang jalan, seperti pada jalan nasional dari tahun 2011 yang panjangnya 23,906 mengalami penambahan menjadi 25,101, selain itu jalan Poros Malino yang merupakan jalan Kabupaten/Kota telah mengalami penambahan pada tahun 2012 namun mengalami pengurangan di tahun 2013.

Tabel 24. Kondisi jalan di Wilayah Kota / Kabupaten tahun 2013

No.	Status	Kondisi					
		Baik		Sedang		Buruk	
		(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jalan Nasional	22,9	96	0,956	4	-	-
2	Jalan Provinsi	-	-	-	-	-	-
3	Jalan Kabupaten / Kota	2.271,36	92	197,5	8	199,44	46
Jumlah		2.294,36	-	198,456	-	199,44	-

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Gowa

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Gowa, sebagian besar kondisi jalan di Kabupaten Gowa kondisinya baik, terkhusus jalan kabupaten yang termasuk di dalamnya lokasi penelitian (Jl. Poros Malino) itu sebagian besarnya berada pada kondisi baik.



Gambar 7. Kondisi jalan

Tabel 25. Jenis permukaan jalan di Kabupaten Gowa Tahun 2012

No.	Jenis	Panjang (Km)	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	Diaspal	1.075,74	44,89
2.	Kerikil	508,05	21,20
3.	Tanah	812,74	33,91
4.	Tidak dirinci	-	-
Jumlah		2.396,53	100

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka 2013

Dari data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Gowa menunjukkan permukaan jalan di Kabupaten gowa sebagian besarnya berjenis aspal, namun yang cukup memperhatikan jenis jalan tanah cukup besar juga, ini menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang butuh perbaikan pada jaringan jalannya.



Gambar 8. Jenis permukaan jalan

b. Jumlah Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu yang berperang penting dalam sistem transportasi, karna kendaraan adalah sarana untuk mengangkut barang dan yang lainnya dari suatu tempat menuju tempat lain yang menjadi tujuan. Berikut beberapa tabel yang menjelaskan jumlah kendaraan di Kabupaten Gowa.

Tabel 26. Jumlah kendaraan bermotor (umum) menurut jenis kendaraan di Kabupaten Gowa Tahun 2011-2012

Jenis kendaraan	2011	2012	Pertambahan	Persentase (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Sedan	16	256	242	3,72
2. Taxi	-	90	90	1,38
3. Jeep	-	380	380	5,84
4. St Wagon	-	362	362	5,56
5. Mini Bus	311	3.228	2.917	44,84
6. Angkutan Umum	616	639	23	0,35
7. Bis	2	85	83	1,28
8. Mikrobus	2	288	286	4,40
9. Pick Up	7	912	905	13,91
10. Double cabin	-	210	210	3,23
11. Liht Truk	32	497	465	7,15
12. Truk	24	184	160	2,46
13. Dump Truk	88	229	141	2,17
14. Truk Tangki	-	75	75	1,15
15. Box	3	163	160	2,46
16. Alat Berat	-	1	1	0,02
17. DamKar	-	-	-	-
18. Ambulance	-	5	5	0,08
19. Mobil Jenazah	-	-	-	-
Jumlah	1.101	7.606	6.505	100

Sumber : Kantor Samsat Kabupaten Gowa 2012

Dari data yang diperoleh dari Samsat Kabupaten Gowa menunjukkan jumlah kendaraan Truk yang terdiri dari; liht truk, truk tangki, dump truk, dan truk semua mengalami pertambahan, terlebih untuk liht truk yang mengalami pertambahan yang lebih tinggi dibanding truk yang lain. Untuk lebih jelasnya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27. Jumlah kendaraan bermotor (umum dan pribadi) di Kabupaten Gowa

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)		
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Sepeda motor	22.279	17.648	18.745
2	Mobil Penumpang	-	-	-
	a. Umum	24	15	12
	b. Pribadi	1.058	1.437	1.925
3	Mobil Barang	-	-	-
	a. Umum	89	111	103
	b. Pribadi	615	636	785
4	Bus Besar	-	-	-
	a. Umum	-	-	-
	b. Bukan Umum	-	-	-
5	Bus Sedang	-	-	-
	a. Umum	-	-	-
	b. Bukan Umum	-	-	-
6	Bus Kecil	-	-	-
	a. Umum	-	1	1
	b. Bukan Umum	1	3	1
7	Kendaraan Roda Tiga	-	-	-
	a. Umum	-	-	-
	b. Bukan Umum	162	172	157
	Jumlah Total	24.228	20.023	21.729

Sumber : Samsat Gowa 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah kendaraan di Kabupaten Gowa mengalami penurunan di tahun 2012, hal ini banyak dipengaruhi oleh kendaraan sepeda motor, sedangkan truk yang termasuk dalam mobil barang terus mengalami peningkatan ditiap tahunnya.



Gambar 9. Jenis kendaraan

c. Jumlah kendaraan melintas

Tabel 28. Kinerja ruas jalan pada jam sibuk, pada jalan utama di Kabupaten Gowa Tahun 2013

No.	Ruas / Nama Jalan	Fungsi Jalan	Volume Lalulintas (kend/jam)	Kapasitas (kend/jam)	V/C Ratio	Kecepatan (km/jam)
1	2	3	4	5	6	7
1	Jl. Hasanuddin	Arteri Sekunder	4140/hari	4830/hari	0,86	35 Km / Jam
2	Jl. A. Mallombassang	Arteri Sekunder	4025/hari	4830/hari	0,83	25,5 Km / Jam
3	Jl. Usman Salengke	Arteri Sekunder	3565/hari	4830/hari	0,74	25,5 Km / Jam
4	Jl. Poros Malino	Kolektor Primer	2645/hari	4140/hari	0,63	51 Km / Jam
5	Jl. Poros Pallangga	Kolektor Primer	4025/hari	4830/hari	0,83	42,5 Km / Jam
6	Jl. Mesjid Raya	Kolektor Sekunder	1725/hari	3450/hari	0,5	51 Km / Jam
7	Jl. Tamanurung	Kolektor Sekunder	1495/hari	2875/hari	0,52	59,5 Km / Jam
8	Jl. A. Tonro	Kolektor Sekunder	1380/hari	2875/hari	0,48	51 Km / Jam
9	Jl. KH. Wahid Hasim	Kolektor Primer	2070/hari	2875/hari	0,72	34 Km / Jam
10	Jl. A. Mallombassang	Kolektor Primer	3967/hari	4830/hari	0,69	34 Km / Jam
<b>Rata -rata</b>				4036,5/hari	0,69	40,8 Km / Jam

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Gowa 2013

Dari data yang diperoleh dari dinas perhubungan menunjukkan jalan Poros Malino termasuk jalan yang cukup padat dengan volume lalu lintas perharinya 2.645, dengan kapasitas 4.140/hari, dan kecepatan kendaraan 51 km/jam. Namun dari data kendaraan khususnya truk mengalami peningkatan tiap tahunnya, ini menunjukkan di jalan Poros Malino yang menjadi jalan utama kendaraan berat memiliki potensi peningkatan kemacetan yang lebih besar dibanding jalan utama yang lain.



Gambar 10. Kendaraan melintas

d. Resiko kecelakaan

Dalam sistem transportasi kurang baik akan banyak dampak buruk yang ditimbulkan seperti kemacetan, kerusakan jalan, dan dampak yang paling parah yaitu resiko kecelakaan karena dapat merenggut nyawa dan paling tidak akan mengalami luka, baik luka berat maupun luka ringan.

Tabel 29. Tingkat resiko kecelakaan di Kabupaten Gowa

No.	Korban Kecelakaan	Jumlah Korban			Rata-rata
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Meninggal dunia	111	136	127	124,67
2	Luka berat	198	156	178	177,33
3	Luka ringan	207	230	322	253
4	Kerugian materi (Rp)	Rp 1.397.410.000	Rp 761.175.000	Rp 923.186.000	Rp 1.027.257.000
5	Jumlah kejadian kecelakaan	426	424	432	427,33

Sumber : Polres Gowa 2015


Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Gowa menunjukkan resiko kecelakaan di Kabupaten Gowa cukup tinggi dan hampir tiap tahun mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat juga dilihat pada tabel berikut:

Tabel 30. Jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gowa 2009-2013

No.	Bulan	2009	2010	2011	2012	2013
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Januari	9	1	25	25	23
2	Februari	3	6	22	22	35
3	Maret	2	8	27	27	31
4	April	8	8	35	35	31
5	Mei	5	6	39	35	31
6	Juni	7	8	38	36	31
7	Juli	4	6	34	38	17
8	Agustus	11	5	46	46	34
9	September	7	7	35	35	25
10	Oktober	8	6	39	20	42
11	November	10	10	36	36	31
12	Desember	12	7	33	33	25
Jumlah		86	78	409	388	356

Sumber : Satlantas Polres Gowa

Dari data kecelakaan 5 tahun terakhir di Kabupaten Gowa diatas dapat diketahui pada tahun 2011 merupakan tahun puncak kecelakaan, namun pada tahun berikutnya mulai berkurang. Hal ini tidak jauh dari sistem transportasi, karena bila sistem transportasi baik maka tingkat kecelakaan juga dapat dikurangi.



Gambar 11 Kecelakaan lalu lintas

#### **D. Aspek transportasi**

##### **1. Karakteristik Lalu Lintas Kawasan**

Jalan Poros Malino merupakan salah satu jalan penghubung antara Kabupaten Gowa dan Kota Makassar dengan fungsi sebagai jalan kolektor primer. Selain itu di sekitaran Jalan Poros Malino terdapat Kampus UNHAS dan kampus UIN, namun yang sangat berpengaruh terhadap jalan ini adalah adanya aktivitas pertambangan di beberapa tempat yang mengharuskan para pengangkut tambang yang menggunakan truk tersebut meliwati Jalan Poros Malino yang merupakan jalur utama yang menghubungkan Kota Makassar.

12. Peta lokasi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R


## 2. Karakteristik Ruas Jalan

Jalan Poros Malino terletak di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, pengambilan segmen untuk penelitian ini yaitu dari pertigaan jalan Macanda sampai pertigaan jalan STPP.

Jalan Poros Malino merupakan salah satu jalan utama untuk kendaraan berat (truk) dengan fungsi jalan sebagai kolektor primer dengan kelas jalan kabupaten sedangkan tipe Jalan Poros Malino yaitu dua lajur – dua arah tak terbagi. Pada jalan tersebut ini kami mengambil lokasi penelitian  $\pm 2$  km yang diambil dari pertigaan Jalan Macanda sampai pertigaan Jalan STPP.

Bedasarkan pengamatan di lapangan kondisi Jalan Poros Malino merupakan alinyemen datar dengan lengkung horizontal  $< 1,0$  dan lengkung vertikal  $< 10$ , dari kondisi tersebut menunjukkan bahwa kondisi jalan di lokasi cukup baik karena lengkung vertikal akan mempengaruhi kecepatan kendaraan, seperti pada saat tanjakan kecepatan kendaraan akan bergerak lambat dan juga pundak bukit akan mengurangi jarak pandang, sedangkan pengaruh dari lengkung horizontal dapat dilihat dari banyaknya tikungan seperti tikungan tajam yang terkadang memaksa kendaraan untuk bergerak lambat, selain itu akan berdampak pada tingkat kecelakaan pada tikungan yang cukup tajam.

Pengaruh kecepatan kendaraan tidak hanya dilihat dari tipe alinyemen namun dapat juga dilihat dari penampang lintang jalan, seperti yang terjadi di Jalan Poros Malino yang memiliki lebar bahu  $\geq 1,5$  m dan lebar jalur lalu lintas 7 m, ini menunjukkan kondisi bahu jalan masih perlu ditingkatkan karena bahu jalan ini banyak di gunakan oleh kendaraan berat yang dimana lebar rata-rata mencapai 2,5 m yang bila dibandingkan dengan kondisi sekarang ini akan menimbulkan tundaan akibat hambatan samping seperti parkir, kondisi ini terjadi di beberapa ruas jalan. Seperti pada gambar berikut yang menggambarkan kondisi lapangan dimana kendaraan yang parkir di bahu jalan yang cukup sempit akan menimbulkan kemacetan, sempitnya bahu jalan juga dipengaruhi oleh pepohonan yang ditanam pada bahu jalan.



Gambar 13. Penampang jalan di Jalan Poros Malino

Jenis permukaan jalan di Jalan Poros Malino adalah aspal dan sebagiannya dari beton, namun akibat dari tekanan berat dari kendaraan berat yang mengakibatkan beberapa kondisi jalan rusak. Berikut gambar permukaan jalan di Jalan Poros Malino.



Gambar 14. Jenis permukaan jalan di Jalan Poros Malino



Gambar 15. Kondisi permukaan jalan di Jalan Poros Malino

### 3. Volume Kendaraan

Volume Kendaraan adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu tertentu, data volume kendaran diperoleh dari hasil survei lapangan yang di butuhkan untuk mengetahui derajat kejenuhan kendaraan pada wilayah penelitian.

Komposisi lalu lintas merupakan segala objek yang menyebabkan terbentuknya kegiatan berlalu lintas. Komposisi lalu lintas di Jalan Poros Malino yakni terdiri dari beberapa jenis berupa mobil pribadi, angkutan umum, pick up, bus, truk sedang dan truk besar, sepeda motor, bentor dan kendaraan tak bermotor seperti sepeda. Untuk lebih jelasnya data jumlah kendaraan di ruas Jalan Poros Malino dilihat pada tabel berikut;

Tabel 31. Data pengamatan arus I (Makassar – Gowa) di Jalan Poros Malino

No.	Hari Pengamatan	Kendaraan Ringan	Kendaraan Berat Menengah	Kendaraan Berat	Sepeda Motor
1	2	3	4	5	6
1	Senin	2151	440	662	5433
2	Selasa	2338	297	514	6197
3	Rabu	1623	271	361	4185
4	Kamis	1936	251	478	5695
5	Jum'at	1544	477	341	5457
6	Sabtu	2150	476	537	4448
7	Minggu	2279	136	148	5859


Sumber : Hasil survei lapangan 2015

Tabel 32. Data pengamatan arus II (Gowa – Makassar) di Jalan Poros Malino


No.	Hari Pengamatan	Kendaraan Ringan	Kendaraan Berat Menengah	Kendaraan Berat	Sepeda Motor
1	2	3	4	5	6
1	Senin	2005	473	648	6062
2	Selasa	2327	393	558	6042
3	Rabu	1617	333	285	4363
4	Kamis	1847	270	536	5629
5	Jum'at	2325	608	514	5457
6	Sabtu	1664	528	596	4258
7	Minggu	1864	139	221	6200

Sumber : Hasil survei lapangan 2015

Dari data pengamatan diatas dapat diketahui aktivitas kendaraan berat pada hari libur kerja cukup rendah dibandingkan dengan pada hari kerja sedangkan aktivitas kendaraan lain pada hari libur masih tetap stabil. Untuk lebih jelasnya dapa dilihat pada grafik berikut;



**Grafik 1. Pengamatan arus I (Makassar – Gowa) di Jalan Poros Malino**



**Grafik 2. Pengamatan arus II (Gowa – Makassar) di Jalan Poros Malino**

#### 4. Hambatan Samping

Hambatan samping merupakan salah satu penyebab masalah kemacetan lalu lintas yang dimana dapat mengurangi kapasitas ruas jalan dan kecepatan kendaraan. Seperti kemacetan yang terjadi di Jalan Poros Malino yang sebagiannya dipengaruhi oleh hambatan samping seperti ; truk yang parkir di tepi jalan yang terkadang mengambil badan jalan, truk yang melakukan bongkar muat di tepi jalan.



Gambar 16. Tipe hambatan samping di Jalan Poros Malino

##### 1) Penentuan frekwensi kejadian

Tabel 33. Penentuan frekwensi kejadian di Jalan Poros Malino

No.	Tipe kejadian hambatan samping	Simbol	Faktor bobot	Frekwensi kejadian (kejadian/jam)	Frekwensi berbobot
1	2	3	4	5	6
1	Pejalan kaki	PED	0,6	55	33
2	Parkir, kendaraan berhenti	PSV	0,8	31	25
3	Kendaraan masuk + keluar	EEV	1,0	56	56
4	Kendaraan lambat	SMV	0,4	38	15
<b>Total</b>				<b>180 kejadian/jam</b>	<b>129</b>

Sumber : Hasil Analisis 2015

Dari data diatas menunjukkan kendaraan masuk + keluar menjadi faktor bobot tertinggi yang dibandingkan dengan faktor lain seperti kendaraan lambat dan pejalan kaki yang memiliki faktor pembobot yang lebih rendah, dengan itu pengaruh untuk frekwensi terbobot lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan faktor lain.

Frekuensi kejadian diambil dalam kurung waktu 1 jam untuk waktu puncak kejadian, dan setiap kejadian dikalikan dengan faktor bobot masing-masing kejadian dan menghasilkan frekwensi berbobot.

2) Penentuan kelas hambatan samping

Tabel 34. Penentuan kelas hambatan samping di Jalan Poros Malino

No.	Frekwensi berbobot kejadian	Kondisi khusus	Kelas hambatan samping	
			4	5
1	2	3	4	5
1	< 50	Perkebunan/daerah belum berkembang, tidak ada kegiatan	Sangat rendah	VL
2	<b>50 – 149</b>	<b>Beberapa permukiman &amp; kegiatan rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>L</b>
3	150 – 249	Pedesaan, kegiatan permukiman	Sedang	M
4	250 – 349	Pedesaan, beberapa kegiatan pasar	Tinggi	H
5	> 350	Dekat perkotaan, kegiatan pasar/perniagaan	Sangat tinggi	VH

Sumber : MKJI 1997

Dari data penentuan frekwensi terbobot didapatlah kelas hambatan samping dengan frekwensi terbobot 129, yang dimana menunjukkan bahwa di jalan Poros Malino merupakan kelas hambatan rendah dengan kondisi beberapa permukiman dan kegiatan tergolong masih rendah.



Gambar 17. Kelas hambatan samping di Jalan Poros Malino

## E. Analisis Permasalahan

### 1. Analisis Volume Lalu Lintas

Menganalisis volume lalu lintas dimaksudkan untuk mengetahui gambaran arus lalu lintas di ruas Jalan Poros Malino. Volume biasanya dihitung dalam kendaraan/hari atau kendaraan/jam. Dalam proses perhitungan volume lalu lintas di ruas Jalan Poros Malino, terlebih dahulu dilakukan sebuah pengkonversian dalam satuan mobil penumpang (smp). Untuk melakukan konversi yang dimaksud menggunakan ekuivalen mobil penumpang pada tiap-tiap jenis kendaraan. Adapun ekuivalen mobil penumpang yang dijadikan acuan yakni sebagai berikut :

- a. Kendaraan ringan (LV) dengan ekuivalen mobil penumpang 1,0
- b. Kendaraan berat (MHV) dengan ekuivalen mobil penumpang 1,3
- c. Kendaraan bis besar (LB) dengan ekuivalen mobil penumpang 1,5

- d. Kendaraan truk besar (LT) dengan ekuivalen mobil penumpang 2,5
- e. Sepeda motor (MC) dengan ekuivalen mobil penumpang 0,5

Untuk lebih jelasnya hasil konversi ke dalam satuan mobil penumpang pada waktu puncak dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 35. Data arus lalu lintas menurut jenis dan jurusan tersedia

No.	Tipe Kendaraan	Kendaraan Ringan		Menengah Berat		Bis Besar		Truk Besar		Sepeda Motor		Arus total Q		
		LV	1	MHV	1,3	LB	1,5	LT	2,5	MC	0,5			
1	Emp arah 1	LV	1	MHV	1,3	LB	1,5	LT	2,5	MC	0,5			
2	Emp arah 2	LV	1	MHV	1,3	LB	1,5	LT	2,5	MC	0,5			
1	2	3	4	6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	20
2	Arah	kend/ jam	smp/jam	kend/ jam	smp/jam	kend/ jam	smp/jam	kend/ jam	smp/jam	kend/ jam	smp/jam	arah %	kend/jam	smp/jam
3	1	270	270,00	43	55,90	1	1,50	64	160,00	750	375,00	50%	1128	862,40
4	2	259	259,00	62	80,60	0	0	73	182,50	732	366,00	50%	1126	888,10
5	1+2	529	529,00	105	136,50	1	1,50	137	342,50	1482	741,00	100%	2254	1750,50

Sumber : Hasil analisis 2015

## 2. Analisis Kecepatan Arus Bebas

### a. Kecepatan arus bebas dasar

Penentuan kecepatan arus bebas kendaraan ringan untuk kondisi lapangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 36. Kecepatan arus bebas di Jalan Poros Malino ( $FV_0$ ).

No.	Tipe jalan/ Tipe alinyemen/ (Kelas jarak pandang)	Kecepatan arus bebas dasar (km/jam)				
		Kendaraan ringan LV	Kendaraan berat menengah MHV	Bus besar LB	Truk besar LT	Sepeda motor MC
1	2	3	4	5	6	7
1	Dua lajur tak terbagi - Datar SDC : B	65	57	69	55	54

Sumber : MKJI 1997

Penentuan tipe jalan/tipe alinyemen (kelas jarak pandang) berdasarkan kondisi dilapangan, dengan berdasarkan ketetapan MKJI. Pada kondisi lapangan tipe jalannya dua lajur tak terbagi dengan kelas jarak pandang datar.

Tabel 37. Kecepatan arus dasar kendaraan ringan sebagai fungsi dari alinyemen Jalan di Jalan Poros Malino

No.	Naik + turun (m/km)	Kecepatan arus bebas dasar (LV), jalan dua lajur dua arah
		Lengkung horizontal rad/km (0,5-1)
1	2	3
1	5	65

Sumber : MKJI 1997

Pada tabel kecepatan arus dasar kendaraan ringan didapatkan data naik turun 5 m/km yang disesuaikan dengan data di lapangan, sedangkan kecepatan arus bebas dasar (LV) khusus untuk jalan dua lajur dua arah

dengan lengkung horizontal rad/km 0,5 – 1 yaitu 65 yang disesuaikan dengan tabel kecepatan jalan 2/2 UD MKJI.

b. Penyesuaian kecepatan arus bebas akibat lebar jalur lalu lintas

Tabel 38. Penyesuaian akibat lebar jalur lalu lintas ( $FV_w$ ) pada kecepatan arus bebas kendaraan ringan di Jalan Poros Malino

No.	Tipe jalan	Lebar efektif jalur lalu lintas ( $W_c$ ) (m)	$FV_w$ (km/jam)
			Datar : SDC = A, B
1	2	3	4
1	Dua lajur tak terbagi	Total 7	0

Sumber : MKJI 1997

Data yang diambil dari MKJI yang telah disesuaikan dengan kondisi dilapangan didapatkan data lebar jalur lalu lintas 7 m dengan  $FV_w$  (km/jam) adalah 0. Ini menunjukkan  $FV_w$  untuk daerah datar tidak berpengaruh bila lebar efektif jalur lalu lintas 7 m untuk dua lajur.

c. Faktor penyesuaian kecepatan arus bebas akibat hambatan samping

Tabel 39. Faktor penyesuaian akibat hambatan samping dan lebar bahu ( $FFV_{SF}$ ) pada kecepatan arus bebas kendaraan ringan di Jalan Poros Malino

No.	Tipe jalan	Kelas hambatan samping (SFC)	Faktor penyesuaian akibat hambatan samping dan lebar bahu
			Lebar bahu efektif $W_s$ (m)
1	2	3	4
1	Dua lajur tak terbagi 2/2 UD	Rendah	0,97

Sumber : MKJI 1997

Data kelas hambatan samping diambil berdasarkan penentuan kelas hambatan samping yang di sesuaikan dengan lebar bahu efektif dilapangan

menghasilkan faktor penyesuaian hambatan samping dan lebar bahu yaitu 0,97.

- d. Faktor penyesuaian kecepatan arus bebas akibat kelas fungsional jalan

Tabel 40. Faktor penyesuaian akibat kelas fungsional jalan dan guna lahan ( $FFV_{RC}$ ) pada kecepatan arus bebas kendaraan ringan di Jalan Poros Malino

No.	Tipe jalan	Faktor penyesuaian $FFV_{RC}$
		Pengembangan samping jalan (%)
		25
1	2	3
1	Dua lajur tak terbagi Kolektor	0,93

Sumber : MKJI 1997

Dalam penentuan faktor penyesuaian akibat kelas fungsional (dan guna lahan = pengembangan samping jalan) di sesuaikan dengan tipe jalan dilapangan, dan pengembangan berdasarkan kelas hambatan samping, dalam hal ini kelas hambatan samping untuk kelas rendah disamakan dengan 25 % dan untuk tipe jalan di Jalan Poros Malino yaitu kolektor dua lajur tak terbagi.

- e. Penentuan kecepatan arus bebas pada kondisi lapangan

Kecepatan arus bebas kendaraan ringan dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$FV = (FV_0 + FV_w) \times FFV_{SF} \times FFV_{RC}$$

Tabel 41. Penentuan kecepatan arus bebas di Jalan Poros Malino

No.	Kapasitas arus bebas dasar $FV_0$ (km/jam)	Penyesuaian untuk lebar jalur lalu lintas $FV_w$ (km/jam)	$FV_0 + FV_w$ (km/jam)	Faktor penyesuaian		Kecepatan arus bebas $FV$ (km/jam)
				Hambatan samping $FFV_{SF}$	Fungsi lahan dan guna lahan $FFV_{RC}$	
1	2	3	4	5	6	7
1	65	0	65	0,91	0,93	55,01

Sumber : Hasil analisis 2015

Dari hasil perhitungan kecepatan arus bebas kendaraan ringan di Jalan Poros Malino menghasilkan kecepatan arus bebas 55,01 km/jam, ini menunjukkan kecepatan untuk jalan tersebut tergolong arus stabil tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan.

### 3. Analisis Kapasitas

Untuk mencari kapasitas menggunakan rumus berikut :

$$C = C_0 \times FC_w \times FC_{SP} \times FC_{SF} \text{ (smp/jam)}$$

#### a. Kapasitas Dasar

Tabel 42. Kapasitas dasar pada jalan luar kota 2 laju 2 arah tak terbagi (2/2 UD)

No.	Tipe jalan/ Tipe alinyemen	Kapasitas dasar Total kedua arah (smp/jam)
1	2	3
1	Dua lajur tak terbagi - Datar	3100

Sumber : MKJI 1997

Kapasitas dasar ditentukan dari tipe jalan di lapangan yang menghasilkan kapasitas dasar dalam bentuk smp/jam, pada Jalan Poros Malino memiliki tipe jalan dua lajur tak terbagi dengan tipe alinyemen datar menghasilkan kapasitas dasar 3100 smp/jam.

b. Faktor penyesuaian kapasitas dasar

Tabel 43. Faktor penyesuaian kapasitas akibat lebar jalur lalu lintas ( $FC_w$ )

No.	Tipe jalan	Lebar efektif jalur lalu lintas ( $W_c$ ) (m)	$FC_w$
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Dua lajur tak terbagi	Total kedua arah 7	1,00

Sumber : MKJI 1997

Data  $FC_w$  diambil dari tipe jalan di lapangan dan lebar efektif jalur lalu lintas, sesuai dengan kondisi di Jalan Poros Malino tipe jalannya dua lajur tak terbagi dengan lebar efektif lalu lintas 7 meter untuk kedua arah yang menghasilkan 1,00 kapasitas akibat lebar jalur  $FC_w$ .

c. Faktor penyesuaian kapasitas dasar akibat pemisah arah

Tabel 44. Faktor penyesuaian kapasitas dasar akibat pemisah arah

No.	Pemisahan arah SP % - %		50 -50
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	$FC_{SP}$	Dua lajur 2/2	1,00

Sumber : MKJI 1997

Berdasarkan kondisi di lapangan menunjukkan pemisah arah 50 % - 50 %, maka  $FC_{SP}$  untuk dua lajur (2/2 UD) didapatkan 1,00.

- d. Faktor penyesuaian kapasitas dasar akibat hambatan samping

Tabel 45. Faktor penyesuaian kapasitas akibat hambatan samping ( $FC_{SF}$ )

No.	Tipe jalan	Kelas hambatan samping	Faktor penyesuaian akibat hambatan samping ( $FC_{SF}$ )
			Lebar bahu efektif $W_s$
			1,5
1	2	3	4
1	2/2 UD	L	0,97

Sumber : MKJI 1997

Faktor penyesuaian kapasitas akibat hambatan samping di dapatkan berdasarkan tipe jalan, kelas hambatan samping dan lebar bahu efektif, maka yang didapatkan yaitu 0,97.

- e. Penentuan kapasitas pada kondisi lapangan

Tabel 46. Penentuan kapasitas di Jalan Poros Malino

No.	Kapasitas dasar $C_o$ Smp/jam	Faktor penyesuaian untuk kapasitas			Kapasitas C Smp/jam
		Lebar jalur $FC_w$	Pemisah arah $FC_{SP}$	Hambatan samping $FC_{SF}$	
1	2	3	4	5	6
1	3100	1,00	1,00	0,97	<b>3007,00</b>

Sumber : Hasil analisis 2015

Kapasitas ruas Jalan Poros Malino adalah hasil perkalian antara kapasitas, kapasitas dasar ( $C_o$ ) yaitu pada kondisi tertentu (ideal) dan faktor-faktor penyesuaian ( $F$ ), dengan memperhitungkan pengaruh kondisi lapangan terhadap kapasitas ruas jalan. Berdasarkan hasil analisis di Jalan Poros Malino maka didapatkan kapasitas (smp/jam) 3007,00.

#### 4. Analisis Derajat Kejenuhan

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui nilai derajat kejenuhan yang menunjukkan apakah ruas Jalan Poros Malino tersebut menunjukkan masalah kapasitas ruas jalan atau tidak. Nilai derajat kejenuhan mempengaruhi tingkat pelayanan/kinerja jalan maka hasil dari analisis derajat kejenuhan ini nantinya digunakan sebagai parameter dalam menentukan kategori tingkat pelayanan di ruas Jalan Poros Malino. Adapun hasil perhitungan dari analisis derajat kejenuhan yaitu dengan menggunakan rumus persamaan:

$$DS = Q/C$$

Tabel 47. Derajat kejenuhan

No.	Volume Lalu Lintas (smp/jam)	Kapasitas (smp/jam)	Derajat Kejenuhan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	1750,50	3007,00	0,58

Tabel 48. Derajat kejenuhan bila tidak ada aktivitas kendaraan berat

No.	Volume Lalu Lintas (smp/jam)	Kapasitas (smp/jam)	Derajat Kejenuhan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	1406,50	3007,00	0,47

Berdasarkan 2 tabel derajat kejenuhan diatas dapat kita ketahui aktivitas kendaraan berat cukup banyak berpengaruh karna derajat kejenuhan pada saat waktu normal dibandingkan dengan saat tidak adanya aktivitas kendaraan berat mencapai 11%.

## 5. Analisis Tingkat Pelayanan

Menentukan kategori tingkat pelayanan ruas Jalan Poros Malino mengacu pada nilai derajat kejenuhan dari ruas jalan ini. Dimana terdapat jenjang tingkat pelayanan A, B, C, D, E, dan F. Tingkat pelayanan jalan berdasarkan nilai derajat kejenuhan berorientasi pada penggolongan tingkat pelayanan pada tabel berikut:

Tabel 49. Tingkat pelayanan jalan dan nilai volume kapasitas rasio (VCR)/DS

<b>Tingkat Pelayanan</b>	<b>Karakteristik</b>	<b>VCR</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>A</b>	Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan	<b>0,00-0,20</b>
<b>B</b>	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memilih kecepatan	<b>0,20-0,44</b>
<b>C</b>	Arus stabil tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan	<b>0,45-0,75</b>
<b>D</b>	Arus tidak mendekati stabil, kecepatan masih dikendalikan, V/C masih dapat ditolerir	<b>0,75-0,85</b>
<b>E</b>	Volume lalu lintas mendekati/berada pada kapasitas, arus tidak stabil, kecepatan kadang terhenti	<b>0,85-1,00</b>
<b>F</b>	Arus yang dipaksakan atau macet, kecepatan rendah, volume dibawah kapasitas, antrian panjang dan terjadi hambatan yang besar	<b>&gt;1,00</b>

Sumber : MKJI Tahun 1997


Berdasarkan pada kelas tingkat pelayanan jalan dan nilai volume kapasitas rasio (VCR)/ DS maka dapat diketahui tingkat pelayanan ruas Jalan Poros Malino yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 50. Perbandingan tingkat pelayanan ruas Jalan Poros Malino Tahun 2015

No.	Aktivitas	Derajat Kejuhan (DS)	Tingkat Pelayanan (ITP)
1	2	3	4
1	Semua Kendaraan	0,58	C
2	Tidak Ada Aktivitas Truk	0,47	C

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa ruas Jalan Poros Malino memiliki tingkat pelayanan C dengan derajat kejuhan 0,58 pada keadaan norman (Arus stabil tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memlih kecepatan). Sedangkan disaat tidak ada aktivitas kendaraan berat derajat kejuhannya lebih rendah dengan tingkat pelayanan C derajat kejuhan 0,47 (Arus stabil tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memlih kecepatan).



Grafik 3. Perbandingan derajat kejuhan


Berdasarkan tingkat pelayanan di kedua keadaan tersebut masing-masing berada pada tingkat pelayanan C namun berbeda pada tingkat kejenuhannya, dari perbedaan tersebut kita dapat mengetahui pengaruh dari kendaraan berat cukup tinggi yaitu sekitar 11%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada beberapa tabel dan grafik berikut;

Tabel 51. Jumlah kendaraan yang melintas di Jalan Poros Malino dalam 1 minggu (smp/jam)

No.	Hari	Kendaraan berat (smp/jam)	Jumlah kendaraan (smp/jam)
1	2	3	4
1	Senin	3.274	11.090
2	Selasa	2.674	11.682
3	Rabu	1.610	8.299
4	Kamis	1.524	10.212
5	Jum'at	2.135	10.212
6	Sabtu	2.829	9.472
7	Minggu	915	10.530


Sumber : Hasil survei lapangan 2015

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah kendaraan di yang melintas di Jalan Poros Malino yang diambil selama seminggu dibagi menjadi dua jenis yaitu kendaraan berat (bis besar dan truk berat) dan jumlah kendaraan keseluruhan (tidak terhitung kendaraan berat). Berdasarkan tabel tersebut kita dapat melihat seberapa banyak kendaraan berat dibandingkan dengan jumlah kendaraan keseluruhan. Berikut grafik jumlah kendaraan yang melewati Jalan Poros malino dalam seminggu.



Grafik 4. Jumlah kendaraan yang melintas di Jalan Poros Malino dalam 1 minggu (smp/jam)


Untuk mengetahui lebih jelas banyaknya pengaruh kendaraan berat di Jalan Poros Malino dalam seminggu maka dapat dilihat pada grafik berikut ;



Grafik 5. Jumlah kendaraan berat yang melintas di Jalan Poros Malino dalam 1 minggu (smp/jam)

Berdasarkan grafik diatas dapat kita ketahui aktivitas kendaraan berat lebih banyak bergerak dari arah Gowa - Makassar yaitu melalui ruas II, salah satu penyebab kendaraan berat lebih padat pada ruas II karena kendaraan berat mengambil muatan di Kabupaten Gowa yang biasanya muatan tersebut diangkut ke Kota Makassar terjadwal pada siang hari, namun pada saat kendaraan tersebut pulang sudah tidak terjadwal karna terkadang ada yang balik pada siang hari dan sebagian memilih waktu malam atau balik pada hari

berikutnya. Berikut persentase dari jumlah kendaraan untuk tiap hari dalam seminggu di Jalan Poros Malino.



Grafik 6. Persentase jumlah kendaraan berat yang melintas di Jalan Poros Malino dalam 1 minggu (smp/jam)

#### F. Analisis Sensivitas

Berdasarkan hasil dari analisis tingkat pelayanan yang menunjukkan kondisi jalan Poros Malino berada pada tingkat pelayanan C ( arus stabil tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan) dengan DS 0,58. Dari data tersebut kita dapat mengetahui kondisi jalan di Jalan Poros Malino saat sekarang ini belum termasuk dalam kategori macet, yang dimana untuk kategori macet berada pada  $DS < 0,75$ .

Untuk mengetahui kapan kemungkinan terjadinya tingkat kemacetan di beberapa tahun kedepan dengan  $DS > 0,75$  maka dibuatkan model faktor pertumbuhan, metode ini meramalkan total pergerakan kendaraan yang melewati Jalan Poros Malino untuk beberapa tahun kedepan. Kondisi pada jalan tersebut tidak adanya perkembangan yang menerus pada sisi jalan, meskipun mungkin terdapat perkembangan permanen yang sebentar-sebentar terjadi, seperti rumah makan, industri rumah tangga, atau perkampungan, dan kios kecil. Maka dari itu perhitungan hanya menggunakan data penelitian yang berbeda beberapa bulan.

Adapun hasil perhitungan dari analisis sensitivitas dengan menggunakan model faktor pertumbuhan yaitu dengan menggunakan rumus:


$$T_i = F_i \cdot t_i$$

$T_i$  = Pergerakan pada masa mendatang

$F_i$  = Faktor pertumbuhan

$t_i$  = Pergerakan saat ini


Berdasarkan data pergerakan kendaraan pada jam puncak saat ini yaitu 1.752,00 smp/jam dan didapatkan faktor pertumbuhan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan pada bulan yang berbeda yaitu 1,1%. Maka hasil yang didapatkan pada tahun berikutnya yaitu 1.927,20 smp/jam. Adapun data yang menunjukkan  $DS > 0,75$  berada pada tahun 2018 dengan  $DS$  0,77, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 7. Laju pertumbuhan kendaraan untuk 5 tahun di Jalan Poros Malino

Dari data di atas dapat kita lihat laju pertumbuhan kendaraan tiap tahunnya cenderung sama, ini dikarenakan faktor pertumbuhan tiap tahun adalah 1,1% dengan pertimbangan dalam kurung waktu 3 tahun kedepan kemungkinan perkembangan aktivitas di samping jalan tidak ada perubahan yang signifikan maka faktor pertumbuhan yang dipakai sama. Untuk mengetahui ramalan derajat kejenuhan tiap tahunnya lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

M A K A S S A R



Grafik 8. Ramalan derajat kejenuhan untuk 5 tahun di Jalan Poros Malino

Jadi pada tahun 2018 derajat kejenuhan telah mencapai 0,77 dengan jumlah kendaraan 2.329,92, dengan ini menunjukkan tingkat pelayanan jalan berada pada tingkatan D (arus tidak mendekati stabil, kecepatan masih dikendalikan, V/C masih dapat ditolelir.

### G. Penggunaan Lahan

Salah satu yang berpengaruh pada ruas jalan yaitu penggunaan lahan disekitar jalan tersebut, karena dari kegiatan guna lahan akan mempengaruhi hambatan samping yang ujungnya itu akan berkaitan dengan kinerja ruas jalan.

Pada sepanjang lokasi penelitian terdapat berbagai macam penggunaan seperti: permukiman, perdagangan dan jasa, peribadatan, kesehatan, perkantoran, pendidikan, industri, serta lapangan olahraga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel penggunaan lahan di sepanjang Jalan Poros Malino berikut:

Tabel 52. Penggunaan lahan di sepanjang Jalan Poros Malino (lokasi penelitian)

No.	Penggunaan lahan	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Permukiman	148
2	Perdagangan dan Jasa	69
3	Peribadatan	3
4	Kesehatan	4
5	Perkantoran	1
6	Pendidikan	2
7	Industri	2
8	Lapangan olahraga	1
<b>Jumlah penggunaan lahan</b>		<b>230</b>

Sumber : Hasil survei lapangan 2015

Dari data diatas menunjukkan penggunaan lahan yang paling dominan yaitu permukiman dan disusul dengan perdagangan dan jasa, data tersebut sesuai dengan kelas hambatan samping yang telah di analisis sebelumnya pada penentuan kelas hambatan samping pada lokasi penelitian, yang dimana data tersebut menunjukkan kelas hambatan samping rendah (L) dengan kondisi khas pedalaman, serta beberapa bangunan dan kegiatan disamping jalan.

#### H. Konsep Penanganan

Pada penelitian ini yang mengangkat masalah kemacetan di Kelurahan Mawang terkhusus pada Jalan Poros Malino dapat diketahui tingkat pelayanan jalan berada pada kategori C dengan karakteristik arus stabil tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan, hal ini tidak jauh berbeda dengan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informasi Kabupaten Gowa pada tahun 2103, bahkan untuk tingkat pelayanan mengalami kesamaan.

Dari data tersebut yang menunjukkan kategori C sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas kendaraan berat, telah diketahui bahwa jalan tersebut merupakan salah satu jalan utama kendaraan berat dalam mengangkut barang dari daerah Gowa menuju Kota Makassar. Dengan itu kami dari pihak peneliti mengajukan beberapa konsep penanganan yang berdasarkan dari hasil survei dan hasil analisis yaitu:


### **Rekayasa lalu lintas**

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan menunjukkan 1 jam puncak pergerakan kendaraan berada pada jam 10.00 – 11.00, namun ada beberapa waktu yang mendekati waktu puncak yaitu pada jam 9.00 – 10.00 dan pada jam 11.00 – 13.00. Dari beberapa waktu tersebut merupakan waktu kerja untuk perkantoran dan waktu belajar bagi pelajar dan kegiatan lain yang sebagian besar beraktivitas pada jam tersebut, dengan demikian adanya aktivitas kendaraan berat (truk) yang mengakibatkan kebisingan, polusi udara, kemacetan, peningkatan resiko kecelakaan dan lainnya akan mengganggu aktivitas disekitaran jalan tersebut.

Dari permasalahan tersebut kami mencoba melakukan pengaturan jadwal operasi, yaitu pada pagi hari dari jam 10.00 – 15.00 dan pada sore hari dari jam 16.00 – 22.00 itu dapat digunakan untuk aktivitas kendaraan berat (truk), selain itu kami juga memberikan saran untuk rute kendaraan berat, yaitu melalui Jalan STPP dan Jalan Macanda, namun untuk kedua jalur alternatif ini disarankan untuk tidak digunakan pada malam hari karena jalur ini merupakan daerah padat permukiman.


## I. Simulasi

Simulasi digunakan untuk menggambarkan keadaan di lapangan pada kondisi tertentu, pada penelitian ini yang berlokasi di Kelurahan Mawang merupakan daerah yang sering dilalui kendaraan berat (truk) dimana Jalan Poros Malino merupakan jalur utama sedangkan Jalan Macanda dan Jalan STPP merupakan jalur alternatif.




Gambar 18. Simulasi volume lalu lintas pada jam puncak di Jalan Poros Malino

Pada gambar diatas menunjukkan volume lalu lintas pada waktu puncak, dimana pada jam tersebut arus I yaitu dari arah Kota Makassar menuju Kabupaten Gowa lebih padat dibanding arah Kabupaten Gowa menuju Kota Makassar pada arus II, pada arus I sebagian besar dilalui oleh kendaraan ringan dan motor karna merupakan waktu untuk aktivitas kantor, pendidikan dan yang lainnya, sedangkan pada arus II merupakan waktu untuk aktivitas kendaraan berat dalam mengangkut muatan.



Gambar 19. Simulasi jalur alternatif melalui Jalan Macanda



Gambar 20. Simulasi jalur alternatif melalui Jalan STPP

Jalan Macanda dan Jalan STPP pada gambar diatas merupakan jalur alternatif untuk kendaraan berat, namun jalan tersebut hanya digunakan pada siang hari karena apabila digunakan pada malam hari akan menimbulkan gangguan terhadap masyarakat disekitar jalan.

## J. Tinjauan Al-Quran dan Hadits Tentang Transportasi

Kendaraan yang kita gunakan sebagai fasilitas untuk dapat pergi ke suatu tempat merupakan suatu nikmat yang sepatutnya kita syukuri.

Pada masa silam, manusia bepergian dengan berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain dengan membawa barang atau perbekalan di atas punggungnya. Sebagian yang lain bepergian dengan menunggang hewan tunggangan sambil membawa berbagai muatan, sebagaimana firman Allah dalam QS an-Nahl/16:7-8.

وَتَحْمِلُ أُنْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلَيْغِهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ٧  
وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨

Terjemahannya :

*“Dan ia (hewan ternak) memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya”. (QS. an-Nahl/16:7-8)*

### Tafsir Jalalain

*(Dan ia dapat memikul beban-beban kalian) barang-barang kalian (ke suatu negeri yang kalian tidak sanggup sampai kepadanya) kalian tidak sanggup mencapainya tanpa memakai kendaraan unta (melainkan dengan kesukaran kesukaran yang memayahkan diri) yang membuat payah diri kalian. (Sesungguhnya Tuhan kalian benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang) terhadap kalian, Dia telah menciptakannya untuk kalian manfaatkan.*

(Dan) Dia telah menciptakan (kuda, bigal, dan keledai agar kalian menungganginya dan menjadikannya sebagai perhiasan) lafaz *ziinatan* menjadi maful lah. Disebutkannya kedua 'ilat itu, yaitu untuk ditunggangi dan dianggap sebagai perhiasan; hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan manfaat lain yang ada padanya. Seperti halnya pada kuda, selain dapat ditunggangi dan dijadikan perhiasan, dagingnya dapat dimakan. Hal ini telah ditetapkan berdasarkan hadis sahihain. (Dan Allah menciptakan apa yang kalian tidak mengetahuinya) berupa hal-hal yang aneh dan menakjubkan (Al-Mahalli J.I).

Adapun di masa sekarang, begitu mudahnya seseorang untuk bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu cepat tanpa banyak mengeluarkan tenaga dan pikiran, walaupun terkadang tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan.

### **Kendaraan sebagai bukti kasih sayang Allah.**

Kendaraan merupakan salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia. Hal ini juga sebagai bukti curahan kasih sayang Allah kepada para makhluk-Nya. Hal ini karena segala nikmat yang kita terima atau musibah yang kita terhindar darinya merupakan tanda kasih sayang Allah. Allah swt berfirman dalam QS Yasin/36:41-42.

وَأَيَّةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ ٤١ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ٤٢

Terjemahannya :

“Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan Kami

*ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu” (QS. Yasin/36:41-42)*

### **Tafsir Jalalain**

*(Dan suatu tanda bagi mereka) yang menunjukkan kekuasaan Kami (adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka) menurut qiraat yang lain, lafaz zurriyyatahum, maksudnya ialah kakek moyang mereka (dalam bahtera) yakni perahu Nabi Nuh (yang penuh muatan) dipadati penumpang (Al-Mahalli J.I).*

Ayat di atas juga menerangkan nikmat yang Allah swt anugerahkan kepada manusia berupa pengetahuan mengenai tata cara pembuatan perahu. Seandainya tidak ada perahu, tentunya seseorang tidak akan mampu menyeberang sungai dan lautan untuk menuju tempat tujuannya. Namun, Allah swt memberi pengetahuan tentang tata cara membuatnya, sehingga seseorang dapat menjangkau tempat tujuannya tersebut.

### **Allah mengajarkan manusia cara membuatnya**

Keahlian manusia dalam memproduksi suatu kendaraan canggih bukanlah semata-mata karena kecerdasannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang kemajuan berbagai alat transportasi masa kini, tidak lain karena karunia yang Allah berikan kepada kita. Jika bukan karena kehendak Allah SWT atas makhluk-Nya untuk memahami ilmu-ilmu tersebut, tentu manusia tidak akan mampu memanfaatkan seonggok besi untuk membawa dirinya ke suatu tempat tujuan. Bahkan Allah mengajarkan ilmu tersebut kepada manusia agar dapat diterapkan. Allah swt berfirman dalam QS al-Qomar/54:13.

## وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ۝ ١٣

Terjemahannya :

“Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku” (QS. al-Qomar/54:13)

### **Tafsir Jalalain**

(Dan Kami angkut dia) yakni Nabi Nuh (ke atas) bahtera (yang terbuat dari papan dan paku) lafaz *dusur* artinya benda-benda yang dipakai untuk menyambung kayu-kayu, naik berupa paku atau benda-benda lainnya, bentuk tunggalnya adalah *disaarun* yang wazannya sama dengan lafaz *kitaabun* (Al-Mahalli J.I).

### **Ketika orang musyrik zaman dahulu dan sekarang tertimpa marabahaya saat berkendara**

Orang musyrik zaman dahulu, mereka memohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan ketika kondisi genting meliputi dirinya saat berkendara. Bahkan orang musyrik zaman dulu, yang tadinya menyekutukan Allah, dengan serta-merta meninggalkan sesembahan selain Allah demi mengharap pertolongan Allah atas marabahaya yang menimpa mereka ketika berkendara di lautan, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Isra/17:67

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهَ فَلَمَّا نَجَّيْنَاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ  
وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ٦٧

Terjemahannya :

*“Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia, Maka tatkala Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling. Dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih” (QS. Al-Isra/17:67).*

### **Tafsir Jalalain**

*(Dan apabila kalian ditimpa bahaya )* maksudnya marabahaya *(dilautan)* karena takut tenggelam *(niscaya hilanglah)* lenyaplah dari hati kalian *(siapa yang kalian seru)* Tuhan-tuhan yang kalian sembah itu, karena itu kalian tidak menyeru mereka *(kecuali Dia)* Allah swt, maka pada saat itu kalian hanya berseru kepada-Nya semata, karena kalian berada dalam marabahaya, sedangkan kalian mengetahui bahwa tiada yang dapat melenyapkannya melainkan hanyalah Dia *(Maka tatkala Dia menyelamatkan kalian)* dari tenggelam lalu Dia menyampaikan kalian *(ke daratan, kalian berpaling)* dari menauhid-Nya *(Dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih)* banyak mengingkari nikmat-nikmat Allah (Al-Mahalli J.I).

Seperti inilah keadaan orang-orang musyrik zaman dahulu saat tertimpa kesulitan ketika naik kapal atau perahu di tengah lautan. Mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan mengetahui bahwasanya Allah-lah satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka serta tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain-Nya. Namun, manakala kondisi telah lapang (selamat sampai daratan), mereka pun kembali menyekutukan Allah dengan sesembahan mereka.

Adapun orang-orang musyrik zaman sekarang ini, sama saja bagi mereka antara kondisi susah ataupun senang, mereka senantiasa melakukan kemusyrikan. Bahkan ketika marabahaya menimpa mereka ketika naik perahu atau kapal di lautan, semakin parah-lah kemusyrikan yang mereka lakukan dengan meminta

pertolongan kepada sesama mereka selain Allah. Dan lebih-lebih lagi ketika selamat sampai daratan, mereka akan semakin mengagungkan sesama mereka - selain Allah- yang mereka yakini telah menyelamatkan mereka. Kondisi seperti ini disebabkan karena ketidak fahaman serta kebodohan akan hakikat tauhid yang melingkupi kebanyakan manusia zaman sekarang, wal 'iyaadzu billah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Dari hasil analisis dan pembahasan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh dari adanya aktivitas kendaraan berat di Jalan Poros Malino cukup besar, hal ini dapat kita lihat berdasarkan dari beberapa hasil analisis yang menghasilkan selisih derajat kejenuhan 11 %, dimana derajat kejenuhan pada saat ada aktivitas kendaraan berat mencapai 0,58 sedangkan derajat kejenuhan pada saat tidak ada aktivitas kendaraan berat hanya mencapai 0,47.
2. Konsep yang diterapkan dalam mengurangi tingkat kemacetan di Jalan Poros Malino yaitu dengan melakukan rekayasa jalan, berdasarkan data dari hasil pengamatan menunjukkan 1 jam puncak pergerakan kendaraan berada pada jam 10.00 – 11.00, namun ada beberapa waktu yang mendekati waktu puncak yaitu pada jam 9.00 – 10.00 dan pada jam 11.00 – 13.00. Dari permasalahan tersebut kami mencoba melakukan pengaturan jadwal operasi, yaitu pada pagi hari dari jam 10.00 - 15.00 dan pada jam 16.00 – 22.00 itu dapat digunakan untuk aktivitas kendaraan berat (truk), selain itu kami juga memberikan saran untuk rute kendaraan berat, yaitu melalui Jalan STPP dan Jalan Macanda, namun untuk kedua jalur alternatif ini disarankan untuk tidak digunakan pada malam hari karena jalur ini merupakan daerah padat permukiman.

## ***B. Saran***

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan serta kesimpulan, maka penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai saran dalam rangka pengendalian lalu lintas di semi perkotaan khususnya di wilayah penelitian kami, yaitu :

1. Dari aspek penggunaan lahan agar kiranya toko bangunan yang berada di sepanjang jalan malino diharuskan masing-masing memiliki gudang untuk menyimpan bahan bangunan seperti pasir, kerikil, batu gunung dll diluar dari Jalan Poros Malino. Ini diharapkan agar tidak melakukan bongkar muat di tepi jalan serta dapat mengurangi hambatan samping seperti parkir di bahu jalan, baik untuk kendaraan berat yang akan mengangkut bahan tersebut maupun bagi pengunjung toko.
2. Untuk instansi pemerintahan dan sekolah agar sekiranya tidak melakukan aktivitas pada jam puncak pergerakan, hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemacetan serta mengurangi resiko kecelakaan.

## DAFTAR PUSTAKA


- Adji Adisasmita, Sakti, Ir., M.Si, *Transportasi dan Pengembangan Wilayah*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2011
- \_\_\_\_\_. *Perencanaan Pembangunan Transportasi*, Semarang, Graha Ilmu, Yogyakarta 2011
- \_\_\_\_\_. *Teori-teori Perkembangan Kota*, Semarang, wordpress 2011
- Agus, Pramono, *Pengolahan Transportasi Ramah Lingkungan di Kota Mataram*, Tesis Program Studi Ilmu Lingkungan, Semarang, 2008
- Arie, Bayu, W, *Tata Guna Lahan dan Transportasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Tugas II Program Studi Magister Teknik Arsitekur, Semarang 1996
- Eko Agus Nugroho, *Pengaruh jumlah kendaraan berat terhadap kerusakan jalan aspal kelas II di kabupaten semarang*, Skripsi, FT Univ Neg semarang, 2013
- Fuad bin 'Abdil 'Aziz Asy Syalhubi, *Kitab Al-Adab*, Dar Al-Qosam, 2014
- Haerany, Henny G, *Transportasi perkotaan*, Alauddin University Pres, Makassar 2013
- Hukmia, S.T, *Pengaruh Akrivitas Komersial Terhadap Lalu lintas di Koridir Jalan Perintis Kemerdekaan*, Skripsi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Makassar, 2011
- Kamaluddin, Rustian. *Ekonomi Transportasi*. Ghalia Indonesia: Jakarta 2003
- Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya*, Al-Hikmah : Bandung 2010.
- Khisty, C.Jotin dan Lall, B.Kent.. *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi*. Erlangga : Jakarta 2003
- Leksmono S. Putranto, Ph.D, *Rekayasa lalu lintas, edisi 2*, PT Indeks, Jakarta 2013
- Majdi bin 'Abdil Wahhab Ahmad, *Syarh Hishnul Muslim*, Muassasah AI-Jaraysi Littauzi' wal-l'an, 2014

- Miro, Fidel. *Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa, Perencana, dan Praktisi*. Erlangga : Jakarta 2004
- Munawar, Anwar, *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*, Yogyakarta, Beta Offset 2009
- Najah,A, S, *Pentingnya Peranan Transportasi Perkotaan dan Lingkungan*, Kediri, wordpress, 2009
- Nasution, Nur M, Drs, M.S.Tr, *Manajemen Transportasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia 2008
- Sweroad dan P.T Bina Karya (Persero), *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*, Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Bina Jalan Kota, 1997.
- Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz, *Syarh Kitab Al-Qawa'idAl-Arba'hal*, Dar AsSalafiyah, 2014
- Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Bahjah Qulub Al-Abrar*, Dar A-IKutub Al-'Ilmiyyah, 2014
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *TafsirAl-Quran Al-Karim Dar Ats-Tsurayya*, 2014
- Yunus, Hadi Sabari, *Manajemen Kota Perspektif Spasial. Pustaka Pelajar* : Yogyakarta 2005



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## J. Kerangka Pikir



<b>Waktu Pengamatan</b> : Senin 24 Agustus 2015 <b>Cuaca</b> : Cerah <b>Kabupaten</b> : Gowa  <b>Nama Ruas Jalan</b> : Jalan Poros Malino																		
No	Waktu Pengamatan	Jenis Kendaraan (Unit)										Total	Total	UM				Total
		LV		MHV		LB		LT		MC				Hambatan Samping/jam, 200m				
Arah Ruas Jalan		Kendaraan Ringan		Kendaraan Berat Menengah		Bus Besar		Truk Besar		Sepeda Motor		Total	Total	Pejalan kaki	Parkir, kendaraan berhenti	Kendaraan masuk + keluar	Kendaraan lambat	Total
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II							
1	07.00 – 08.00	245	154	19	34			86	24	513	543	863	755					0
2	08.00 – 09.00	256	166	16	20			66	36	521	528	859	750	23	22	7	16	68
3	09.00 – 10.00	238	213	68	22			88	65	439	558	833	858	20	23	5	10	58
4	10.00 - 11.00	219	210	54	55			67	85	564	576	904	926	12	18	3	12	45
5	11.00 – 12.00	188	240	50	81			72	65	527	563	837	949	14	16	5	8	43
6	12.00 – 13.00	201	213	56	45			61	54	512	557	830	869	12	18	4	14	48
7	13.00 – 14.00	189	210	46	39			56	72	534	571	825	892	13	14	5	11	43
8	14.00 – 15.00	203	194	48	80	1		61	98	551	598	864	970	15	10	2	9	36
9	15.00 – 16.00	196	189	43	51			54	78	535	707	828	1025	21	10	2	8	41
10	16.00 – 17.00	216	216	40	46			50	71	737	861	1043	1194	18	14	5	10	47
<b>JUMLAH</b>		<b>2.151</b>	<b>2.005</b>	<b>440</b>	<b>473</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>661</b>	<b>648</b>	<b>5.433</b>	<b>6.062</b>	<b>8.686</b>	<b>9.188</b>	<b>148</b>	<b>145</b>	<b>38</b>	<b>98</b>	<b>429</b>

<b>Waktu Pengamatan</b> : Selasa 25 Agustus 2015 <b>Cuaca</b> : Cerah <b>Kabupaten</b> : Gowa <b>Nama Ruas Jalan</b> : Jalan Poros Malino																	
Jenis Kendaraan (Unit)																	

No	Waktu Pengamatan	LV		MHV		LB		LT		MC		Total	Total	UM				Total
		Kendaraan Ringan		Kendaraan Berat Menengah		Bus Besar		Truk Besar		Sepeda Motor				Hambatan Samping/jam, 200m				
Arah Ruas Jalan		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			Pejalan kaki	Parkir, kendaraan berhenti	Kendaraan masuk + keluar	Kendaraan lambat	
1	07.00 – 08.00	198	234	10	23			34	12	569	589	811	858	42	12	54	32	140
2	08.00 – 09.00	221	254	17	31			34	34	576	576	848	895	53	15	43	35	146
3	09.00 – 10.00	245	213	32	52			58	65	652	643	987	973	44	18	47	29	138
4	10.00 - 11.00	270	259	43	62	1		64	73	750	732	1128	1126	55	31	56	38	180
5	11.00 – 12.00	256	233	31	56		2	55	68	687	712	1029	1071	42	29	57	33	161
6	12.00 – 13.00	243	243	34	35			56	69	654	634	987	981	51	23	53	37	164
7	13.00 – 14.00	211	231	35	33		1	49	62	632	534	927	861	32	20	61	21	134
8	14.00 – 15.00	234	221	40	25	1		46	59	587	531	908	836	45	15	49	42	151
9	15.00 – 16.00	221	219	23	36			57	51	513	524	814	830	30	12	46	33	121
10	16.00 – 17.00	239	220	32	40		1	59	61	577	567	907	889	40	23	50	28	141
JUMLAH		2.338	2.327	297	393	2	4	512	554	6.197	6.042	9.346	9.320	434	198	516	328	1.476

Waktu Pengamatan		: Rabu 26 Agustus 2015																
Cuaca		: Cerah																
Kabupaten		: Gowa																
Nama Ruas Jalan		: Jalan Poros Malino																
No	Waktu Pengamatan	Jenis Kendaraan (Unit)										Total	Total	UM				Total
		LV		MHV		LB		LT		MC				Hambatan Samping/jam, 200m				
Arah Ruas Jalan		Kendaraan Ringan		Kendaraan Berat Menengah		Bus Besar		Truk Besar		Sepeda Motor				Pejalan kaki	Parkir, kendaraan berhenti	Kendaraan masuk + keluar	Kendaraan lambat	
I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II							

1	07.00 – 08.00	143	144	21	33			22	27	356	423	542	627	36	23	52	31	142
2	08.00 – 09.00	105	125	23	40		1	43	33	441	588	612	787	37	17	48	30	132
3	09.00 – 10.00	156	187	26	32	2	1	41	34	447	442	672	696	55	24	63	26	168
4	10.00 - 11.00	196	198	39	41			50	46	421	491	706	776	29	16	61	23	129
5	11.00 – 12.00	168	187	32	27	1		42	32	427	479	670	725	29	31	50	31	141
6	12.00 – 13.00	184	168	16	37			43	19	393	398	636	622	46	33	57	29	165
7	13.00 – 14.00	157	156	31	34			26	22	456	402	670	614	44	25	50	39	158
8	14.00 – 15.00	156	153	30	34			39	29	434	350	659	566	55	24	55	22	156
9	15.00 – 16.00	178	142	26	29			33	21	421	434	658	626	45	33	53	23	154
10	16.00 – 17.00	180	157	27	26			19	20	389	356	615	559	42	32	62	24	160
<b>JUMLAH</b>		<b>1.623</b>	<b>1.617</b>	<b>271</b>	<b>333</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>358</b>	<b>283</b>	<b>4.185</b>	<b>4.363</b>	<b>6.440</b>	<b>6.598</b>	<b>418</b>	<b>258</b>	<b>551</b>	<b>278</b>	<b>1.505</b>

<b>Waktu Pengamatan</b>		: Kamis 27 Agustus 2015																
<b>Cuaca</b>		: Cerah																
<b>Kabupaten</b>		: Gowa																
<b>Nama Ruas Jalan</b>		: Jalan Poros Malino																
No	Waktu Pengamatan	Jenis Kendaraan (Unit)										Total	Total	UM				Total
		LV		MHV		LB		LT		MC				Hambatan Samping/jam, 200m				
Arah Ruas Jalan		Kendaraan Ringan		Kendaraan Berat Menengah		Bus Besar		Truk Besar		Sepeda Motor				Pejalan kaki	Parkir, kendaraan berhenti	Kendaraan masuk + keluar	Kendaraan lambat	
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II							
1	07.00 – 08.00	190	154	15	27			54	67	623	544	882	792	43	31	56	12	142
2	08.00 – 09.00	189	156	16	26			46	35	643	534	894	751	45	12	44	23	124
3	09.00 – 10.00	209	176	23	23	4	1	53	45	632	536	921	781	55	26	67	24	172
4	10.00 - 11.00	266	189	34	31	4		55	52	586	556	945	828	52	24	70	29	175
5	11.00 – 12.00	207	186	21	28			46	57	524	493	798	764	45	34	55	32	166
6	12.00 – 13.00	198	199	31	33			49	35	545	589	823	856	43	33	66	21	163

7	13.00 – 14.00	172	213	29	25		2	46	54	565	613	812	907	24	22	64	31	141
8	14.00 – 15.00	167	210	23	30			47	65	576	587	813	892	38	21	57	21	137
9	15.00 – 16.00	172	187	30	24			39	56	490	591	731	858	28	30	69	20	147
10	16.00 – 17.00	166	177	29	23			35	67	511	586	741	853	39	32	60	19	150
<b>JUMLAH</b>		<b>1.936</b>	<b>1.847</b>	<b>251</b>	<b>270</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>470</b>	<b>533</b>	<b>5.695</b>	<b>5.629</b>	<b>8.360</b>	<b>8.282</b>	<b>412</b>	<b>265</b>	<b>608</b>	<b>232</b>	<b>1.517</b>

<b>Waktu Pengamatan</b>		: Jum'at 28 Agustus 2015																
<b>Cuaca</b>		: Cerah																
<b>Kabupaten</b>		: Gowa																
<b>Nama Ruas Jalan</b>		: Jalan Poros Malino																
No	Waktu Pengamatan	Jenis Kendaraan (Unit)										Total	Total	UM				Total
		LV		MHV		LB		LT		MC				Hambatan Samping/jam, 200m				
Arah Ruas Jalan		Kendaraan Ringan		Kendaraan Berat Menengah		Bus Besar		Truk Besar		Sepeda Motor		Total	Total	Pejalan kaki	Parkir, kendaraan berhenti	Kendaraan masuk + keluar	Kendaraan lambat	Total
I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II							
1	07.00 – 08.00	132	256	45	65			35	44	432	490	644	855	43	32	53	19	147
2	08.00 – 09.00	122	231	46	67	1		33	50	433	522	635	870	32	33	46	24	135
3	09.00 – 10.00	134	245	54	57	2		29	56	440	554	659	912	53	33	33	11	130
4	10.00 - 11.00	153	256	55	58			36	46	453	556	697	916	44	43	69	12	168
5	11.00 – 12.00	155	241	57	64		1	39	53	425	532	676	891	43	32	44	23	142
6	12.00 – 13.00	167	230	58	61			30	47	441	542	696	880	24	21	42	22	109
7	13.00 – 14.00	157	210	42	59		1	34	46	420	533	653	849	38	23	62	10	133
8	14.00 – 15.00	134	214	53	80			43	61	456	554	686	909	34	53	45	11	143
9	15.00 – 16.00	189	210	24	68			41	55	459	567	713	900	21	23	65	31	140
10	16.00 – 17.00	201	222	43	29			19	54	469	607	732	912	31	19	55	12	117
<b>JUMLAH</b>		<b>1.544</b>	<b>2.315</b>	<b>477</b>	<b>608</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>339</b>	<b>512</b>	<b>4.428</b>	<b>5.457</b>	<b>6.791</b>	<b>8.894</b>	<b>363</b>	<b>312</b>	<b>514</b>	<b>175</b>	<b>1.364</b>

<b>Waktu Pengamatan</b> : Sabtu 29 Agustus 2015 <b>Cuaca</b> : Cerah <b>Kabupaten</b> : Gowa <b>Nama Ruas Jalan</b> : Jalan Poros Malino																		
No	Waktu Pengamatan	Jenis Kendaraan (Unit)										Total	Total	UM				Total
		LV		MHV		LB		LT		MC				Hambatan Samping/jam, 200m				
Arah Ruas Jalan		Kendaraan Ringan		Kendaraan Berat Menengah		Bus Besar		Truk Besar		Sepeda Motor		Total	Total	Pejalan kaki	Parkir, kendaraan berhenti	Kendaraan masuk + keluar	Kendaraan lambat	Total
I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II							
1	07.00 – 08.00	160	136	34	68			42	45	388	389	624	638	12	12	22	12	58
2	08.00 – 09.00	176	124	45	59			57	64	378	421	656	668	8	9	12	23	52
3	09.00 – 10.00	188	132	56	58			66	72	393	412	703	674	9	8	13	29	59
4	10.00 - 11.00	191	181	51	48			63	60	416	397	721	686	21	15	16	29	81
5	11.00 – 12.00	216	180	59	62	1		62	70	433	464	771	776	22	21	13	27	83
6	12.00 – 13.00	222	175	50	59			56	68	454	431	782	733	14	12	23	32	81
7	13.00 – 14.00	237	181	53	53			45	63	475	404	810	701	22	20	22	21	85
8	14.00 – 15.00	246	210	44	45		2	53	59	480	423	823	739	17	11	29	24	81
9	15.00 – 16.00	253	178	45	41	1		49	50	519	452	867	721	9	15	18	22	64
10	16.00 – 17.00	261	167	39	35			42	43	512	465	854	710	6	22	13	29	70
<b>JUMLAH</b>		<b>2.150</b>	<b>1.664</b>	<b>476</b>	<b>528</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>535</b>	<b>594</b>	<b>4.448</b>	<b>4.258</b>	<b>7.611</b>	<b>7.046</b>	<b>140</b>	<b>145</b>	<b>181</b>	<b>248</b>	<b>714</b>

<b>Waktu Pengamatan</b> : Minggu 30 Agustus 2015 <b>Cuaca</b> : Cerah <b>Kabupaten</b> : Gowa <b>Nama Ruas Jalan</b> : Jalan Poros Malino																		
No	Waktu Pengamatan	Jenis Kendaraan (Unit)										Total	Total	UM				Total
		LV		MHV		LB		LT		MC				Hambatan Samping/jam, 200m				
Arah Ruas Jalan		Kendaraan Ringan		Kendaraan Berat Menengah		Bus Besar		Truk Besar		Sepeda Motor		Total	Total	Pejalan kaki	Parkir, kendaraan berhenti	Kendaraan masuk + keluar	Kendaraan lambat	Total
I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II							

No	Waktu Pengamatan	Kendaraan Ringan		Kendaraan Berat Menengah		Bus Besar		Truk Besar		Sepeda Motor		Total	Total	Hambatan Samping/jam, 200m				Total
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			Pejalan kaki	Parkir, kendaraan berhenti	Kendaraan masuk + keluar	Kendaraan lambat	
1	07.00 – 08.00	215	133	14	21			13	15	743	751	985	920	10	36	45	22	113
2	08.00 – 09.00	230	132	20	12			16	23	812	791	1078	958	12	43	43	13	111
3	09.00 – 10.00	228	140	24	20	1		20	25	824	783	1097	968	14	11	25	15	65
4	10.00 - 11.00	223	190	12	11			12	11	613	694	860	906	7	32	37	22	98
5	11.00 – 12.00	217	181	12	14			22	30	552	532	803	757	9	37	34	20	100
6	12.00 – 13.00	175	164	11	13			13	25	523	512	722	714	10	40	33	21	104
7	13.00 – 14.00	143	177	13	10	1	3	15	27	433	459	605	676	21	41	31	31	124
8	14.00 – 15.00	171	216	12	11		1	17	14	443	480	643	722	20	43	20	24	107
9	15.00 – 16.00	357	270	10	12		2	8	24	456	608	831	916	15	22	24	11	72
10	16.00 – 17.00	320	261	8	15			10	21	460	590	798	887	9	32	22	20	83
<b>JUMLAH</b>		<b>2.279</b>	<b>1.864</b>	<b>136</b>	<b>139</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>146</b>	<b>215</b>	<b>5.859</b>	<b>6.200</b>	<b>8.422</b>	<b>8.424</b>	<b>127</b>	<b>337</b>	<b>314</b>	<b>199</b>	<b>977</b>

<b>Waktu Pengamatan</b> : Senin 24 Agustus 2015 <b>Cuaca</b> : Cerah <b>Kabupaten</b> : Gowa  <b>Nama Ruas Jalan</b> : Jalan Poros Malino																		
No	Waktu Pengamatan	Jenis Kendaraan (Unit)										Total	Total	UM				Total
		LV		MHV		LB		LT		MC				Hambatan Samping/jam, 200m				
Arah Ruas Jalan		Kendaraan Ringan		Kendaraan Berat Menengah		Bus Besar		Truk Besar		Sepeda Motor		Total	Total	Pejalan kaki	Parkir, kendaraan berhenti	Kendaraan masuk + keluar	Kendaraan lambat	Total
I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II							
1	07.00 – 08.00	245	154	19	34			86	24	513	543	863	755					0
2	08.00 – 09.00	256	166	16	20			66	36	521	528	859	750	23	22	7	16	68
3	09.00 – 10.00	238	213	68	22			88	65	439	558	833	858	20	23	5	10	58
4	10.00 - 11.00	219	210	54	55			67	85	564	576	904	926	12	18	3	12	45
5	11.00 – 12.00	188	240	50	81			72	65	527	563	837	949	14	16	5	8	43
6	12.00 – 13.00	201	213	56	45			61	54	512	557	830	869	12	18	4	14	48
7	13.00 – 14.00	189	210	46	39			56	72	534	571	825	892	13	14	5	11	43
8	14.00 – 15.00	203	194	48	80	1		61	98	551	598	864	970	15	10	2	9	36
9	15.00 – 16.00	196	189	43	51			54	78	535	707	828	1025	21	10	2	8	41
10	16.00 – 17.00	216	216	40	46			50	71	737	861	1043	1194	18	14	5	10	47
<b>JUMLAH</b>		<b>2.151</b>	<b>2.005</b>	<b>440</b>	<b>473</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>661</b>	<b>648</b>	<b>5.433</b>	<b>6.062</b>	<b>8.686</b>	<b>9.188</b>	<b>148</b>	<b>145</b>	<b>38</b>	<b>98</b>	<b>429</b>

M A K A S S A R

<b>Waktu Pengamatan</b> : Selasa 25 Agustus 2015 <b>Cuaca</b> : Cerah <b>Kabupaten</b> : Gowa  <b>Nama Ruas Jalan</b> : Jalan Poros Malino																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Waktu Pengamatan	Jenis Kendaraan (Unit)										Total	Total	UM				Total
		LV		MHV		LB		LT		MC				Hambatan Samping/jam, 200m				
		Kendaraan Ringan		Kendaraan Berat Menengah		Bus Besar		Truk Besar		Sepeda Motor				Pejalan kaki	Parkir, kendaraan berhenti	Kendaraan masuk + keluar	Kendaraan lambat	
Arah Ruas Jalan		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II							
1	07.00 – 08.00	198	234	10	23			34	12	569	589	811	858	42	12	54	32	140
2	08.00 – 09.00	221	254	17	31			34	34	576	576	848	895	53	15	43	35	146
3	09.00 – 10.00	245	213	32	52			58	65	652	643	987	973	44	18	47	29	138
4	10.00 - 11.00	270	259	43	62	1		64	73	750	732	1128	1126	55	31	56	38	180
5	11.00 – 12.00	256	233	31	56		2	55	68	687	712	1029	1071	42	29	57	33	161
6	12.00 – 13.00	243	243	34	35			56	69	654	634	987	981	51	23	53	37	164
7	13.00 – 14.00	211	231	35	33		1	49	62	632	534	927	861	32	20	61	21	134
8	14.00 – 15.00	234	221	40	25	1		46	59	587	531	908	836	45	15	49	42	151
9	15.00 – 16.00	221	219	23	36			57	51	513	524	814	830	30	12	46	33	121
10	16.00 – 17.00	239	220	32	40		1	59	61	577	567	907	889	40	23	50	28	141
<b>JUMLAH</b>		<b>2.338</b>	<b>2.327</b>	<b>297</b>	<b>393</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>512</b>	<b>554</b>	<b>6.197</b>	<b>6.042</b>	<b>9.346</b>	<b>9.320</b>	<b>434</b>	<b>198</b>	<b>516</b>	<b>328</b>	<b>1.476</b>

Waktu Pengamatan		: Rabu 26 Agustus 2015																
Cuaca		: Cerah																
Kabupaten		: Gowa																
Nama Ruas Jalan		: Jalan Poros Malino																
No	Waktu Pengamatan	Jenis Kendaraan (Unit)										Total	Total	UM				Total
		LV		MHV		LB		LT		MC				Hambatan Samping/jam, 200m				
		Kendaraan Ringan		Kendaraan Berat Menengah		Bus Besar		Truk Besar		Sepeda Motor								

Arah Ruas Jalan		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			Pejalan kaki	Parkir, kendaraan berhenti	Kendaraan masuk + keluar	Kendaraan lambat	
1	07.00 – 08.00	143	144	21	33			22	27	356	423	542	627	36	23	52	31	142
2	08.00 – 09.00	105	125	23	40		1	43	33	441	588	612	787	37	17	48	30	132
3	09.00 – 10.00	156	187	26	32	2	1	41	34	447	442	672	696	55	24	63	26	168
4	10.00 - 11.00	196	198	39	41			50	46	421	491	706	776	29	16	61	23	129
5	11.00 – 12.00	168	187	32	27	1		42	32	427	479	670	725	29	31	50	31	141
6	12.00 – 13.00	184	168	16	37			43	19	393	398	636	622	46	33	57	29	165
7	13.00 – 14.00	157	156	31	34			26	22	456	402	670	614	44	25	50	39	158
8	14.00 – 15.00	156	153	30	34			39	29	434	350	659	566	55	24	55	22	156
9	15.00 – 16.00	178	142	26	29			33	21	421	434	658	626	45	33	53	23	154
10	16.00 – 17.00	180	157	27	26			19	20	389	356	615	559	42	32	62	24	160
<b>JUMLAH</b>		<b>1.623</b>	<b>1.617</b>	<b>271</b>	<b>333</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>358</b>	<b>283</b>	<b>4.185</b>	<b>4.363</b>	<b>6.440</b>	<b>6.598</b>	<b>418</b>	<b>258</b>	<b>551</b>	<b>278</b>	<b>1.505</b>

<b>Waktu Pengamatan</b>		: Kamis 27 Agustus 2015																
<b>Cuaca</b>		: Cerah																
<b>Kabupaten</b>		: Gowa																
<b>Nama Ruas Jalan</b>		: Jalan Poros Malino																
No	Waktu Pengamatan	Jenis Kendaraan (Unit)										Total	Total	UM				Total
		LV		MHV		LB		LT		MC				Hambatan Samping/jam, 200m				
Arah Ruas Jalan		Kendaraan Ringan		Kendaraan Berat Menengah		Bus Besar		Truk Besar		Sepeda Motor		Pejalan kaki	Parkir, kendaraan berhenti	Kendaraan masuk + keluar	Kendaraan lambat			
I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II							
1	07.00 – 08.00	190	154	15	27			54	67	623	544	882	792	43	31	56	12	142
2	08.00 – 09.00	189	156	16	26			46	35	643	534	894	751	45	12	44	23	124
3	09.00 – 10.00	209	176	23	23	4	1	53	45	632	536	921	781	55	26	67	24	172

4	10.00 - 11.00	266	189	34	31	4		55	52	586	556	945	828	52	24	70	29	175
5	11.00 - 12.00	207	186	21	28			46	57	524	493	798	764	45	34	55	32	166
6	12.00 - 13.00	198	199	31	33			49	35	545	589	823	856	43	33	66	21	163
7	13.00 - 14.00	172	213	29	25		2	46	54	565	613	812	907	24	22	64	31	141
8	14.00 - 15.00	167	210	23	30			47	65	576	587	813	892	38	21	57	21	137
9	15.00 - 16.00	172	187	30	24			39	56	490	591	731	858	28	30	69	20	147
10	16.00 - 17.00	166	177	29	23			35	67	511	586	741	853	39	32	60	19	150
<b>JUMLAH</b>		<b>1.936</b>	<b>1.847</b>	<b>251</b>	<b>270</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>470</b>	<b>533</b>	<b>5.695</b>	<b>5.629</b>	<b>8.360</b>	<b>8.282</b>	<b>412</b>	<b>265</b>	<b>608</b>	<b>232</b>	<b>1.517</b>

<b>Waktu Pengamatan</b>		: Jum'at 28 Agustus 2015																
<b>Cuaca</b>		: Cerah																
<b>Kabupaten</b>		: Gowa																
<b>Nama Ruas Jalan</b>		: Jalan Poros Malino																
No	Waktu Pengamatan	Jenis Kendaraan (Unit)										Total	Total	UM				Total
		LV		MHV		LB		LT		MC				Hambatan Samping/jam, 200m				
Arah Ruas Jalan		Kendaraan Ringan		Kendaraan Berat Menengah		Bus Besar		Truk Besar		Sepeda Motor		Pejalan kaki	Parkir, kendaraan berhenti	Kendaraan masuk + keluar	Kendaraan lambat	Total		
I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II							
1	07.00 - 08.00	132	256	45	65			35	44	432	490	644	855	43	32	53	19	147
2	08.00 - 09.00	122	231	46	67	1		33	50	433	522	635	870	32	33	46	24	135
3	09.00 - 10.00	134	245	54	57	2		29	56	440	554	659	912	53	33	33	11	130
4	10.00 - 11.00	153	256	55	58			36	46	453	556	697	916	44	43	69	12	168
5	11.00 - 12.00	155	241	57	64		1	39	53	425	532	676	891	43	32	44	23	142
6	12.00 - 13.00	167	230	58	61			30	47	441	542	696	880	24	21	42	22	109
7	13.00 - 14.00	157	210	42	59		1	34	46	420	533	653	849	38	23	62	10	133
8	14.00 - 15.00	134	214	53	80			43	61	456	554	686	909	34	53	45	11	143

9	15.00 – 16.00	189	210	24	68			41	55	459	567	713	900	21	23	65	31	140
10	16.00 – 17.00	201	222	43	29			19	54	469	607	732	912	31	19	55	12	117
<b>JUMLAH</b>		<b>1.544</b>	<b>2.315</b>	<b>477</b>	<b>608</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>339</b>	<b>512</b>	<b>4.428</b>	<b>5.457</b>	<b>6.791</b>	<b>8.894</b>	<b>363</b>	<b>312</b>	<b>514</b>	<b>175</b>	<b>1.364</b>

<b>Waktu Pengamatan</b> : Sabtu 29 Agustus 2015 <b>Cuaca</b> : Cerah <b>Kabupaten</b> : Gowa <b>Nama Ruas Jalan</b> : Jalan Poros Malino																		
No	Waktu Pengamatan	Jenis Kendaraan (Unit)										Total	Total	UM				Total
		LV		MHV		LB		LT		MC				Hambatan Samping/jam, 200m				
		Kendaraan Ringan	Kendaraan Berat Menengah	Bus Besar		Truk Besar		Sepeda Motor		Pejalan kaki	Parkir, kendaraan berhenti			Kendaraan masuk + keluar	Kendaraan lambat			
Arah Ruas Jalan		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II							
1	07.00 – 08.00	160	136	34	68			42	45	388	389	624	638	12	12	22	12	58
2	08.00 – 09.00	176	124	45	59			57	64	378	421	656	668	8	9	12	23	52
3	09.00 – 10.00	188	132	56	58			66	72	393	412	703	674	9	8	13	29	59
4	10.00 - 11.00	191	181	51	48			63	60	416	397	721	686	21	15	16	29	81
5	11.00 – 12.00	216	180	59	62	1		62	70	433	464	771	776	22	21	13	27	83
6	12.00 – 13.00	222	175	50	59			56	68	454	431	782	733	14	12	23	32	81
7	13.00 – 14.00	237	181	53	53			45	63	475	404	810	701	22	20	22	21	85
8	14.00 – 15.00	246	210	44	45		2	53	59	480	423	823	739	17	11	29	24	81
9	15.00 – 16.00	253	178	45	41	1		49	50	519	452	867	721	9	15	18	22	64
10	16.00 – 17.00	261	167	39	35			42	43	512	465	854	710	6	22	13	29	70
<b>JUMLAH</b>		<b>2.150</b>	<b>1.664</b>	<b>476</b>	<b>528</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>535</b>	<b>594</b>	<b>4.448</b>	<b>4.258</b>	<b>7.611</b>	<b>7.046</b>	<b>140</b>	<b>145</b>	<b>181</b>	<b>248</b>	<b>714</b>

<b>Waktu Pengamatan</b> : Minggu 30 Agustus 2015	
--	--

Cuaca : Cerah  
Kabupaten : Gowa  
Nama Ruas Jalan : Jalan Poros Malino

No	Waktu Pengamatan	Jenis Kendaraan (Unit)										Total	Total	UM				Total
		LV		MHV		LB		LT		MC				Hambatan Samping/jam, 200m				
		Kendaraan Ringan		Kendaraan Berat Menengah		Bus Besar		Truk Besar		Sepeda Motor				Pejalan kaki	Parkir, kendaraan berhenti	Kendaraan masuk + keluar	Kendaraan lambat	
Arah Ruas Jalan	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II								
1	07.00 – 08.00	215	133	14	21			13	15	743	751	985	920	10	36	45	22	113
2	08.00 – 09.00	230	132	20	12			16	23	812	791	1078	958	12	43	43	13	111
3	09.00 – 10.00	228	140	24	20	1		20	25	824	783	1097	968	14	11	25	15	65
4	10.00 - 11.00	223	190	12	11			12	11	613	694	860	906	7	32	37	22	98
5	11.00 – 12.00	217	181	12	14			22	30	552	532	803	757	9	37	34	20	100
6	12.00 – 13.00	175	164	11	13			13	25	523	512	722	714	10	40	33	21	104
7	13.00 – 14.00	143	177	13	10	1	3	15	27	433	459	605	676	21	41	31	31	124
8	14.00 – 15.00	171	216	12	11		1	17	14	443	480	643	722	20	43	20	24	107
9	15.00 – 16.00	357	270	10	12		2	8	24	456	608	831	916	15	22	24	11	72
10	16.00 – 17.00	320	261	8	15			10	21	460	590	798	887	9	32	22	20	83
<b>JUMLAH</b>		<b>2.279</b>	<b>1.864</b>	<b>136</b>	<b>139</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>146</b>	<b>215</b>	<b>5.859</b>	<b>6.200</b>	<b>8.422</b>	<b>8.424</b>	<b>127</b>	<b>337</b>	<b>314</b>	<b>199</b>	<b>977</b>

**PENYUSUNAN TATAN TARIKH TRANSPORTASI LOKAL  
(TATRALOK) KABUPATEN GOWA**

Gambar  
**REKAM PENGEMBANGAN JARINGAN  
PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG  
TAHUN 2007 - 2022**

Keterangan :

-  Ibukota Kabupaten
-  Batas Kabupaten/ Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Kelurahan
-  Sungai
-  Jalan
-  Terminal Pelayanan Bus 3/4
-  Terminal Pelayanan Mikrolet
-  Jaringan Pelayanan Bus 3/4
-  Jaringan Pelayanan Mikrolet
-  Jaringan Pelayanan Angkutan Regional (AKDP)


Inzet Peta



Skala Peta



Sumber :  
- Peta Administrasi Kab. Gowa, Skala 1 : 100.000  
- Peta Rupa Bumi Skala 1 : 50.000  
- BTRW Kabupaten Gowa



**KABUPATEN GOWA**


**PENYUSUNAN TATARAN TRANSPORTASI LOKAL  
(TATRALOK) KABUPATEN GOWA**

Gambar :  
**ARAH PENGEMBANGAN JARINGAN  
PELAYANAN ANGGUTAN PENUMPANG  
TAHUN 2022 - 2027**

- Keterangan :
- Ibukota Kabupaten
  - Batas Kabupaten/ Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Kelurahan
  - Sungai
  - Jalan
  - Terminal Regional (Type A)
  - Terminal Pelayanan Bus 3/4
  - Terminal Pelayanan Mikrolet
  - Jaringan Pelayanan Bus 3/4
  - Jaringan Pelayanan Mikrolet
  - Jaringan Pelayanan Angkutan Regional (AKDP)
  - Jaringan Pelayanan Angkutan Perkotaan-Mammasata

Inzet Peta	Skala Peta

Sumber :  
- Peta Administrasi Kab. Gowa Skala 1 : 100.000  
- Peta Rupa Bumi Skala 1 : 50.000  
- PETA KABUPATEN GOWA



**KABUPATEN GOWA**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Muh. Arman Taufik, S.T** Lahir di Kabupaten Jeneponto pada tanggal 18 April tahun 1992, ia merupakan anak ke-5 dari-6 bersaudara dari pasangan **Parinringi** dan **Subaedah** yang merupakan Suku Makassar yang tinggal dan menetap di Kabupaten Jeneponto. Ia menghabiskan masa pendidikan di tingkat sekolah dasar di SDI. No. 114 Agang Je'ne pada tahun 1999-2004.

Setelah itu melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Neg. 1 Binamu pada tahun 2004-2007, lalu pada akhirnya mengambil pendidikan sekolah menengah atas di SMK Neg. 1 Jeneponto pada tahun 2007-2010. Hingga pada akhirnya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UIN Alauddin Makassar melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar setelah berhasil menyelesaikan bangku kuliahnya selama 4 tahun 3 bulan.