

**STUDI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN  
PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) POLEJIWA  
KABUPATEN BARRU**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Teknik pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota  
pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh  
**LINDA DWI FUSVITA RUSDI**  
**NIM. 60800108012**

**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2012

**STUDI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN  
PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) POLEJIWA  
KABUPATEN BARRU**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Teknik pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota  
pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh  
**LINDA DWI FUSVITA RUSDI**  
**NIM. 60800108012**

**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**



## KATA PENGANTAR



*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Azza Wa Jalla sang pemilik ilmu, atas limpahan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini, yang berjudul “**Studi Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa Kabupaten Barru**” telah diselesaikan sebagai bahan Ujian guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota/ Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini cukup banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi terutama karena keterbatasan-keterbatasan yang penulis miliki, namun kesemuanya itu telah dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Nursyam Aksa, S.T., M.Si** selaku Pembimbing I dan Ibu **Risma Handayani, S.Ip., M.Si** selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama penyusunan penulisan ini, mulai dari awal hingga akhir. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- Teristimewa penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtuaku tercinta; Ayahanda **Drs. Rusdi Abdullah** dan Ibunda **Syamsinar Musa S,Pd.** Nenek ku tercinta **Samsiah**, kakak ku tersayang **Dian Eka Saputri Wulandari Rusdi**, adik-adik ku tersayang (**Iman Taqwa Rusdi, Nurhijriah Rusdi dan Nurul Qadri Rusdi**) serta seluruh keluarga besarku yang sangat saya sayangi yang telah banyak memberikan dorongan moril hingga selesainya tugas akhir ini.

- Dewan Penguji (Bapak **Jamaluddin Jahid, ST., M.Si Kamran Aksa, ST., M.Si** dan Bapak **Prof. Dr. H. Samiang Katu, M.Ag**) yang telah memberikan masukan yang sangat berarti dalam penyempurnaan tugas akhir (skripsi) ini.
- Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi (Bapak **Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd**), para pembantu Dekan, Staf Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Orang istimewa **Muhammad Rizal Armi**, yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam mengerjakan tugas akhir ini. Serta kedua Orangtuanya **Hj. Rosmiati** dan **H. Jamhari Ismail** yang selalu mendukung dari sana.
- Sahabat-sahabat terbaik ku **Rhuny, Itha, Ulhy, Hany, Yuli, Lela, Nia, Ayha, Cerry, Nova, Disa, Ipha, Scund, Azhar, Dodhy, Hamdan** dan teman-teman **seangkatan, seperjuangan PWK 2008** yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi serta setia menemaniku selama masa proses perkuliahan sampai penyelesaian tugas akhir ini.
- Seniorku di PWK, **Firdaus ST** dan **Hendra Sumarja ST** yang selalu membimbing dan mengajari saya selama pembuatan skripsi ini.
- Rekan-rekan **Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota** yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.
- Semua pihak yang telah membantu hingga selesainya tugas akhir ini.

Semoga Allah Azza Wa Jalla senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Aamiin.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa hasil penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun sehingga dapat mengarahkan kepada kesempurnaan dan penulis berharap dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wa Billahi Taufiq Wal Hidayah*

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1-10
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11-50
A. Struktur Ruang.....	11
B. Bentuk dan Model Struktur Ruang .....	12
C. Wilayah Pesisir .....	16
D. Asas dan Prinsip Dasar Perencanaan .....	18
E. Kebijakan Pengembangan Kawasan Pesisir .....	19
F. Potensi Perikanan dan Kelautan .....	22
G. Pemanfaatan Ruang .....	23
H. Penataan Ruang .....	24
I. Pelabuhan Perikanan .....	27
J. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) .....	37
K. Variabel Kesesuaian dan Pemanfaatan Ruang .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	51-59
A. Lokasi Penelitian .....	51
B. Waktu Penelitian .....	51
C. Jenis dan Sumber Data .....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Metode Analisis Data .....	55
F. Kerangka Pikir .....	59

<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN...</b>	60-108	
	A. Gambarab Umum Wilayah Kabupaten Barru .....	60	60
	B. Gambaran Umum Kecamatan Tanete Rilau.....	92	
	C. Gambaran Umum Wilayah Studi Desa Tellumpanua.	101	101
	D. Kondisi PPI Polejiwa Kabupaten Barru .....	107	107
<b>BAB V</b>	<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	109-151	
	A. Analisis Kondisi Fisik .....	109	
	B. Tipologi Pengembangan Kawasan Pantai.....	115	
	C. Analisis Kondisi Pantai Kawasan PPI Polejiwa.....	118	
	D. Analisis Aktivitas Ekonomi Wilayah.....	118	
	E. Analisis Kondisi Kawasan PPI Polejiwa.....	119	
	F. Potensi Kawasan PPI Polejiwa.....	121	
	G. Analisis Kesesuaian dan Pemanfaatan Ruang.....	124	
<b>BAB VI</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	152-155	
	A. Kesimpulan .....	152	
	B. Saran .....		155
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	156	
<b>LAMPIRAN</b>			

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Standar Fungsi Pelabuhan Perikanan.....	28
---------	---	----

Tabel 2	Standar Fasilitas Pelabuhan Perikanan.....	30
Tabel 3	Karakteristik Kelas Pelabuhan .....	33
Tabel 4	Elemen dan Ukuran PPI.....	40
Tabel 5	Variabel dan Indikator Penilaian .....	56
Tabel 6	Indeks Bobot Penilaian.....	57
Tabel 7	Luas Wilayah Kabupaten Barru.....	63
Tabel 8	Kondisi Topografi Kabupaten Barru.....	64
Tabel 9	Keadaan Wilayah Kabupaten Barru.....	65
Tabel 10	Kemiringan Lereng Tiap Kecamatan.....	65
Tabel 11	Keadaan Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng.....	66
Tabel 12	Keadaan Wilayah Berdasarkan Ketinggian.....	70
Tabel 13	Jenis Tanah Kabupaten Barru.....	74
Tabel 14	Jenis Tanah Wilayah Kabupaten Barru.....	75
Tabel 15	Kondisi Curah Hujan di Kabupaten Barru.....	80
Tabel 16	Jumlah Penduduk Kabupaten Barru.....	81
Tabel 17	Kepadatan Penduduk Kabupaten Barru.....	82
Tabel 18	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan.....	83
Tabel 19	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Baru.....	83
Tabel 20	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten Barru.....	84
Tabel 21	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	85
Tabel 22	Produksi Perikanan Kabupaten Barru.....	86
Tabel 23	Penggunaan Lahan Kabupaten Barru.....	90
Tabel 24	Statistik Geografi Kecamatan Tanete Rilau.....	93
Tabel 25	Jumlah Dusun Kecamatan Tanete Rilau .....	95
Tabel 26	Jumlah Desa, Jarak dan ketinggian Dari Permukaan Laut....	95
Tabel 27	Statistik Kependudukan Kecamatan Tante Rilau.....	97
Tabel 28	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	98
Tabel 29	Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	99
Tabel 30	Produksi Perikanan Kecamatan Tanete Rilau.....	100
Tabel 31	Produksi Perikanan Menurut Jenisnya.....	100
Tabel 32	Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Tellumpanua.....	105
Tabel 33	Data Pemanfaatan Lahan Desa Tellumpanua.....	106
Tabel 34	Penilaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Zona A .....	130
Tabel 35	Penilaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Zona B .....	135
Tabel 36	Penilaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Zona C .....	140
Tabel 37	Penilaian Variabel Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.....	141
Tabel 38	Penilaian Indikator Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.....	142

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Model Struktur Ruang .....	15
Gambar 2	Tipologi Struktur Ruang.....	15
Gambar 3	Batas Fisik Wilayah Pesisir.....	16
Gambar 4	Usaha Perikanan Laut Kabupaten Barru.....	86
Gambar 5	Kegiatan Budidaya Udang Kecamatan Tanete Rilau.....	101
Gambar 6	Penggunaan Lahan Desa Tellumpanua.....	105

Nama Penyusun : Linda Dwi Fusvita Rusdi

NIM : 608 001 08 012

Judul Skripsi : “Studi Arah Pemanfaatan Ruang Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa Kabupaten Barru”

Skripsi ini adalah studi tentang arahan pemanfaatan ruang di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa Kabupaten Barru. Pengembangan kawasan PPI merupakan salah satu kawasan yang potensial untuk dikembangkan, terutama berkaitan dengan aspek fungsi, aksesibilitas dan produksi PPI. Kajian ini meliputi bentuk arahan pemanfaatan ruang kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Hal tersebut dilihat dari sisi potensi dan terjadinya tumpang tindih pengelolaan kawasan serta perubahan pemanfaatan ruang dan pengalihan fungsi lahan pada kawasan PPI Polejiwa Kabupaten Barru. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian terapan dengan menggabungkan kualitatif dan kuantitatif.

Terjadinya tumpang tindih pengelolaan kawasan serta perubahan pemanfaatan ruang dan pengalihan fungsi lahan pada kawasan PPI Polejiwa Kabupaten Barru menunjukkan bahwa perlu adanya kesesuaian pemanfaatan ruang di kawasan PPI Polejiwa ini sesuai dengan penggunaan lahan, aksesibilitas dan Produksi PPI dalam mengarahkan pemanfaatan ruang kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa Kabupaten Barru.

**Kata Kunci :** *Pemanfaatan Ruang, Kawasan, Pangkalan Pendaratan Ikan*

**STUDI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN  
PANGKALAN Pendaratan IKAN (PPI) POLEJIWA  
KABUPATEN BARRU**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Teknik pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota  
pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh

**LINDA DWI FUSVITA RUSDI**  
**NIM. 60800108012**

**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2012**

# BAB I

## PENDAHULUAN

- ***Latar Belakang***

Wilayah pesisir merupakan sumber pertumbuhan baru yang berpotensi untuk dikelola secara terpadu, bertahap dan terprogram yang melibatkan dua atau lebih ekosistem untuk mencapai tingkat pemanfaatan sistem sumber daya alam secara optimal. Hal ini tidaklah berlebihan mengingat tiga alasan yaitu : Pertama, fakta fisik bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, dengan panjang garis pantai + 81.000 Km. Wilayah lautan meliputi 5,8 juta Km<sup>2</sup> atau 70% dari luas total teritorial Indonesia. Kedua, sepanjang garis pantai dan bentangan perairan laut terkandung kekayaan sumber daya alam yang berlimpah mulai dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sampai yang tidak dapat di perbaharui. Ketiga, semakin bertambahnya jumlah penduduk, secara tidak langsung berdampak pada peningkatan kebutuhan sumber daya alam sebagai input dalam proses produksi atau proses pembangunan lainnya.

Di lain pihak sumber daya daratan (*terrestrial*) yang kita miliki semakin menipis, yang mengakibatkan mau atau tidak mau akan berpaling ke kawasan pesisir dan lautan untuk memenuhi segenap kebutuhan sumber daya alam bagi kelangsungan pembangunan (Rokhmin Dahuri, dkk, 2001:1).

Potensi perikanan laut Indonesia yang terdiri atas potensi perikanan pelagis dan perikanan komersial terbesar pada hampir semua bagian perairan laut Indonesia yang ada seperti pada perairan laut teritorial, perairan laut Nusantara, dan perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Memiliki potensi ikan yang diperkirakan terdapat sebanyak 6,26 juta ton per tahun dan dapat dikelola secara lestari dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton yang tertangkap di perairan Indonesia dan 1,86 juta ton dapat diperoleh dari perairan ZEE. Pemanfaatan potensi perikanan laut Indonesia ini bernilai ekonomis tinggi untuk kebutuhan lokal dan ekspor, yang tentu saja dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Salah satu usaha peningkatan potensi bidang perikanan adalah pengadaan pusat-pusat pangkalan pendaratan ikan (PPI) yang harus dikembangkan dan ditingkatkan pada daerah-daerah potensi perikanan. Pengadaan sarana prasarana pangkalan pendaratan ikan yang baik di suatu daerah diharapkan dapat mengembangkan kegiatan perikanan yang

telah ada, sehingga mampu meningkatkan produksi perikanan dan pendapatan daerah, yang berarti konsumsi ikan per kapita dari penduduk setempat juga mengalami peningkatan.

Selain menunjang perekonomian secara luas PPI juga penting untuk menunjang perekonomian lokal. Namun dalam merencanakan dan mengelola PPI perlu suatu kearifan yang mempertimbangkan dampak positif tentunya dampak negatifnya pun perlu diperhatikan.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al Quran surat Ar Ruum ayat 41.

*Terjemahannya : “telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) ”.*

Keberadaan pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat terhadap konsep penataan kawasan pesisir pantai termasuk kawasan PPI adalah wujud daripada seringnya terjadi benturan/tumpang tindih pengelolaan kawasan yang berakibat pada terabaikannya daerah pesisir dari segala aktivitas pembangunan.

Diperlukan perencanaan komprehensif dalam pembangunan berkelanjutan terhadap seluruh kepentingan, aspek dan kebutuhan obyek serta subyek pembangunan PPI harus mampu diakomodir. Tata ruang sebagai salah satu bagian pembangunan berkelanjutan memberikan panduan dalam pemanfaatan ruang yang selaras dan sinergi antara satu kawasan pemanfaatan ruang dengan kawasan pemanfaatan ruang lainnya.

Sesuai dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki, latar belakang sosial budaya dan kegiatan ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Barru pada khususnya tidak dapat dipisahkan dari lingkungan pesisir pantai dan laut.

Kabupaten Barru dibentuk sebagai suatu Daerah Otonom berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959 pada tahun 1961. Secara Geografis terletak diantara Koordinat 4'0.5'35" lintang selatan dan 199'35" - 119'49'16" Bujur Timur dengan luas wilayah 1.174,72 Km<sup>2</sup> (117.472 Ha) dan berada kurang lebih 102 Km sebelah utara Kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan.

Kecamatan Tanete Rilau sebagai salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Barru yang berhadapan langsung dengan selat Makassar dan satu-satunya daerah yang memiliki PPI di kabupaten Barru yang berlokasi di desa Tellumpanua. Desa Tellumpanua sebagai lokasi pembangunan kawasan PPI tersebut mempunyai potensi sebagai

industri pengelolaan ikan, perikanan tangkap, serta dapat berfungsi sebagai perhubungan laut.

Dalam Al-Quran Surat Fathir ayat 12

*Terjemahannya : “dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu Lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur.*

Selain memiliki berbagai macam potensi, kawasan PPI juga memiliki banyak permasalahan seperti sarana dan prasarana kawasan PPI yang belum terpenuhi. Sarana dan prasarana yang seharusnya ada di kawasan PPI seperti adanya fasilitas-fasilitas pokok, fasilitas pengelola dan fasilitas penunjang masih tidak terpenuhi oleh karena kurangnya pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan di kawasan tersebut.

Masalah lainnya yaitu adanya perubahan pemanfaatan ruang dan pengalihan fungsi lahan di kawasan PPI yang di tandai dengan aktivitas pembangunan sarana dan prasarana sosial serta saling tumpang tindih dalam pengelolaan pembangunan kawasan PPI yang tidak didasari oleh adanya sosial kontrol yang jelas guna menghindari terjadinya pemanfaatan ruang kawasan PPI yang tidak menggunakan konsep dan aturan yang jelas. Sehingga perencanaan penataan wilayah pesisir khususnya kawasan PPI Polejiwa perlu diarahkan secara terpadu guna mengharmoniskan dan mengoptimalkan pengelolaan kawasan pangkalan pendaratan ikan dan pembangunan sarana dan prasarana baik sebagai penunjang maupun pendukung secara menyeluruh di kawasan ini.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka diperlukan arahan pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan potensi yang ada di kawasan PPI dengan menentukan bagian mana pada kawasan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan, penunjang maupun sebagai pendukung untuk kawasan pangkalan pendaratan ikan. Serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di kawasan PPI Polejiwa Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yang merupakan bagian dari kawasan pesisir pantai dapat berkembang dengan lebih optimal.

- ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan konsepsi latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah “ Bagaimana arahan pemanfaatan ruang kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru ?”.

- ***Tujuan dan Manfaat Penelitian***

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “ Mengetahui arahan pemanfaatan ruang kawasan Pangkalan

Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa di desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru ”.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bagi Pemerintahan Kabupaten Barru, hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai masukan dalam penyusunan arahan penggunaan dan pemanfaatan ruang, khususnya di kawasan PPI Polejiwa. Dan dapat mengontrol perkembangan pembangunan di Kabupaten Barru sesuai dengan kebutuhan penduduk dan ruang wilayah yang digunakan.
- Bagi masyarakat setempat dan lembaga non formal, hasil penelitian dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mengarahkan setiap pembangunan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan seiring dengan aturan tata ruang yang berlaku.

- ***Ruang Lingkup Penelitian***

- Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah penelitian yaitu berada di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, yang memiliki luas wilayah Desa  $\pm 6,65$  km<sup>2</sup> yang terletak di pesisir pantai dengan ketinggian 0 sampai 2 meter dari permukaan laut, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Bagian utara dengan Desa Lipukasi
  - Bagian timur dengan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja
  - Bagian selatan dengan Desa Pao-pao
  - Bagian barat dengan Selat Makassar.
- Ruang Lingkup Substansial

Ruang lingkup wilayah atau kajian wilayah studi dibatasi hanya di Kawasan PPI Polejiwa Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas perubahan pemanfaatan ruang dan terjadinya pengalihan fungsi lahan pada kawasan penelitian serta sarana dan prasarana yang belum terpenuhi di kawasan penelitian sebagai pendukung pada kawasan penelitian.

- ***Definisi Operasional***

- Pemanfaatan ruang adalah aktivitas yang ada di dalam suatu ruang. Pemanfaatan ruang yang di maksud adalah Aktivitas PPI yang menunjang pemanfaatan ruang untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan ketentuan tata ruang yang telah disusun.
- Kawasan adalah [daerah](#) yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu. Kawasan yang di maksud adalah keseluruhan daerah yang masuk dalam kawasan fungsional pangkalan pendaratan ikan.
- Sarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Sarana yang dimaksud adalah keseluruhan alat penunjang yang terdapat di kawasan pangkalan pendaratan ikan. Seperti fasilitas pengelola dan tempat pelelangan ikan. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu kawasan atau wilayah sehingga memungkinkan suatu ruang berfungsi sebagai mana mestinya. Prasarana yang dimaksud adalah keseluruhan kelengkapan dasar fisik untuk kawasan pangkalan pendaratan ikan seperti jalan.
- Pangkalan pendaratan ikan (PPI) adalah tempat berlabuh atau bertambatnya perahu/kapal perikanan guna mendaratkan hasil tangkapannya, memuat perbekalan kapal serta sebagai basis kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pembinaan masyarakat perikanan. Pangkalan pendaratan ikan yang dimaksud adalah pangkalan pendaratan ikan yang ada di lokasi penelitian yaitu PPI Polejiwa.
- Pendaratan ikan adalah bangunan pelayanan umum sebagai tempat bertambatnya kapal/perahu nelayan untuk mendaratkan ikan hasil tangkapannya.
- Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar-muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.
- ***Sistematika Pembahasan***

Untuk memudahkan pembaca memahami alur penulisan pada penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan, sebagai berikut:

- BAB I Merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.
- BAB II Merupakan tinjauan pustaka menyangkut kajian kepustakaan berupa beberapa pengertian dan hasil kajian keilmuan yang berkaitan dengan kawasan pesisir, pemanfaatan ruang dan pangkalan pendaratan ikan (PPI), yang melandasi pelaksanaan penelitian, dan kerangka pemikiran.
- BAB III Menjelaskan metode penelitian yang berisi lokasi penelitian, waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan kerangka pikir.
- BAB IV Merupakan gambaran umum wilayah penelitian berisi gambaran umum Kabupaten Barru, Gambaran Umum Kecamatan Tanete Rilau, Gambaran umum wilayah penelitian Desa Tellumpanua dan karakteristik PPI Polejiwa yang dijadikan kawasan obyek penelitian.
- BAB V Merupakan hasil dan pembahasan yang berisi analisis- analisis yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.
- BAB IV Merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan hasil pembahasan yang telah dilakukan serta saran-saran yang berhubungan dengan hasil studi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

- ***Struktur Ruang***

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman, sistem jaringan serta sistem prasarana maupun sarana. Semua hal itu berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial-ekonomi yang secara hirarki berhubungan fungsional. Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan ataupun tidak. Wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang.

Adapun elemen-elemen yang membentuk struktur ruang kota (Sinulingga, 2005: 97, yaitu :

- Kumpulan dari pelayanan jasa termasuk di dalamnya perdagangan, pemerintahan, keuangan yang cenderung terdistribusi secara berkelompok dalam pusat pelayanan.
- Kumpulan dari industri sekunder (manufaktur) pergudangan dan perdagangan grosir yang cenderung untuk berkumpul pada suatu tempat.
- Lingkungan permukiman sebagai tempat tinggal dari manusia dan ruang terbuka hijau. Jaringan transportasi yang menghubungkan ketiga tempat di atas.

- ***Bentuk dan Model Struktur Ruang***

Bentuk struktur ruang kota apabila ditinjau dari pusat pelayanan (retail) terbagi menjadi tiga, yaitu (Sinulingga, 2005:103-105)

1. *Monocentric city*

*Monocentric city* adalah kota yang belum berkembang pesat, jumlah penduduknya belum banyak, dan hanya mempunyai satu pusat pelayanan yang sekaligus berfungsi sebagai CBD (*Central Bussines District*).

2. *Polycentric city*

Perkembangan kota mengakibatkan pelayanan oleh satu pusat pelayanan tidak efisien lagi. Kota-kota yang bertambah besar membutuhkan lebih dari satu pusat pelayanan yang jumlahnya tergantung pada jumlah penduduk kota. Fungsi pelayanan CBD diambil alih oleh pusat pelayanan baru yang dinamakan sub pusat kota (*regional centre*)

atau pusat bagian wilayah kota. Sementara itu, CBD secara berangsur-angsur berubah dari pusat pelayanan retail (eceran) menjadi kompleks kegiatan perkantoran komersial yang daya jangkauan pelayanannya dapat mencakup bukan wilayah kota saja, tetapi wilayah sekeliling kota yang disebut juga wilayah pengaruh kota.

CBD dan beberapa sub pusat kota atau pusat bagian wilayah kota (regional centre) akan membentuk kota menjadi *polycentric city* atau cenderung seperti *multiple nuclei city* yang terdiri dari:

- CBD, yaitu pusat kota lama yang telah menjadi kompleks perkantoran.
- *Inner suburb* (kawasan sekeliling CBD), yaitu bagian kota yang tadinya dilayani oleh CBD waktu kota belum berkembang dan setelah berkembang sebagian masih dilayani oleh CBD tetapi sebagian lagi dilayani oleh sub pusat kota.
- Sub pusat kota, yaitu pusat pelayanan yang kemudian tumbuh sesuai perkembangan kota.
- *Outer suburb* (pinggiran kota), yaitu bagian yang merupakan perluasan wilayah kegiatan kota dan dilayani sepenuhnya oleh sub pusat kota.
- *Urban fringe* (kawasan perbatasan kota), yaitu pinggiran kota yang secara berangsur-angsur tidak menunjukkan bentuk kota lagi, melainkan mengarah ke bentuk pedesaan (*rural area*)


### 3. Kota metropolitan

Kota metropolitan adalah kota besar yang dikelilingi oleh kota-kota satelit yang terpisah cukup jauh dengan *urban fringe* dari kota tersebut, tetapi semuanya membentuk satu kesatuan sistem dalam pelayanan penduduk wilayah metropolitan.

Adapun model struktur ruang apabila dilihat berdasarkan pusat – pusat pelayanannya diantaranya:

- *Mono centered*, terdiri dari satu pusat dan beberapa sub pusat yang tidak saling terhubung antara sub pusat yang satu dengan sub pusat yang lain.
- *Multi nodal*, terdiri dari satu pusat dan beberapa sub pusat dan sub-sub pusat yang saling terhubung satu sama lain. Sub-sub pusat selain terhubung langsung dengan sub pusat juga terhubung langsung dengan pusat.
- *Multi centered*, terdiri dari beberapa pusat dan sub pusat yang saling terhubung satu sama lainnya.
- *Non centered*


Pada model ini tidak terdapat node sebagai pusat maupun sub pusat. Semua node memiliki hirarki yang sama dan saling terhubung antara yang satu dengan yang lainnya.



Gambar 1

Model Struktur Ruang (*sumber : Sinulingga 2005*)

Selain itu beberapa penulis juga menggolongkan tipologi struktur sebagai gambar berikut:





Gambar 2

Tipologi Struktur Ruang (*sumber : Wiegen 2005*)

- **Wilayah Pesisir**

Wilayah pesisir merupakan pertemuan antara kawasan laut dan darat yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lainnya, baik secara biogeofisik maupun sosial ekonomi, wilayah pesisir mempunyai karakteristik yang khusus sebagai akibat interaksi antara proses-proses yang terjadi di daratan dan di lautan.





Gambar 3

#### Batas fisik wilayah pesisir

Kawasan pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian darat, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh bagian laut yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Ciri pokok wilayah pesisir menurut Kay (1999) adalah :

- Wilayah pesisir mencakup komponen darat dan laut
- Mempunyai batas darat dan laut yang ditentukan oleh tingkat pengaruh pada laut dan pengaruh laut pada darat
- Tidak memiliki lebar, kedalaman dan ketinggian yang seragam.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa wilayah pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang beragam, didarat maupun laut dan saling berinteraksi antara habitat tersebut. Disamping itu wilayah

pesisir yang mempunyai potensi yang sangat besar, baik potensi sumber daya alam maupun ekonomi, juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia. Dan kegiatan pembangunan yang dilakukan di wilayah pesisir, secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak merugikan terhadap ekosistem wilayah pesisir (Dahuri *et al.*, 1996).

Dijelaskan pula bahwa dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) dan sumber daya pesisir, dimana ekosistem pesisir dapat bersifat alami atau buatan. Ekosistem alami yang umumnya terdapat di wilayah pesisir antara lain adalah : terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, pantai berpasir maupun delta. Sedangkan ekosistem buatan antara lain berupa : tambak, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan agroindustri dan kawasan permukiman.

- ***Asas dan Prinsip Dasar Perencanaan Tata Ruang Pesisir***

Untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan maupun pengembangan ekonomi masyarakat tanpa melupakan kelestarian daya dukung sumberdaya alam yang ada, perencanaan tata ruang pesisir seyogyanya didasarkan pada azas dan prinsip dasar penataan ruang pesisir (Ditjen PPPK,2002), sebagai berikut :

- Azas perencanaan tata ruang, sebagai berikut :
  - Azas keadilan, yaitu bahwa penataan ruang harus dapat menjamin keadilan untuk semua kepentingan, masyarakat, dunia usaha secara adil dengan memperhatikan golongan ekonomi lemah.
  - Terpadu, yaitu bahwa penataan ruang merupakan suatu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang, dilakukan secara terpadu, menyeluruh, mencakup antara lain pertimbangan waktu, modal, optimasi, daya dukung lingkungan dan geo politik.
  - Berdaya guna dan berhasil guna, yaitu penataan ruang harus dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang.
  - Serasi, selaras dan seimbang, yaitu penataan ruang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
  - Berkelanjutan, yaitu penataan ruang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber alam dengan memperhatikan kepentingan masa depan.
- Prinsip dasar perencanaan tata ruang, sebagai berikut :

- Hubungan fungsional, yaitu perencanaan tata ruang pesisir seyogyanya saling berhubungan secara fungsional, dimana peruntukan suatu kegiatan seharusnya tidak merugikan kegiatan lainnya atau sebaliknya.
- Daya dukung lingkungan, yaitu pemanfaatan ruang harus memperhatikan kemampuan dan daya dukung lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini penempatan kegiatan ruang pada wilayah pesisir diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang sangat bergantung pada penggunaan air laut.
- Keterpaduan, yaitu perencanaan tata ruang laut harus dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan dengan rencana tata ruang daratan.
- Menyeluruh, yaitu perencanaan kawasan ruang pesisir harus direncanakan secara menyeluruh yang mencakup sarana/prasarana perhubungan seperti jalan, jembatan, pelabuhan, serta utilitas seperti air, listrik, gas, jaringan telekomunikasi, pertambakan serta zona ekosistem lainnya.

- ***Kebijaksanaan Pengembangan Kawasan Pesisir***

- **Kebijaksanaan Nasional**

Pada tingkat Nasional, perencanaan pada dasarnya berkaitan dengan sasaran nasional dan alokasi sumberdaya. Namun dalam banyak hal, terutama dalam perencanaan zona pesisir nasional terpadu tidak hanya mencakup pada alokasi yang sebenarnya tentang sumberdaya untuk berbagai pemanfaatan. Tetapi ditujukan untuk penentuan prioritas terhadap proyek-proyek ditingkat Propinsi dan Kabupaten.

Selain itu pengelolaan lingkungan hidup juga perlu diupayakan untuk menciptakan lingkungan yang berkualitas yang melibatkan para perencana dan pengambil keputusan, penegak hukum dan pejabat pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu kesamaan persepsi dan sikap semua pihak yang terlibat dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup perlu dibina agar pengelolaan lingkungan dapat mencapai hasil yang maksimal khususnya dalam pengelolaan lingkungan alam di kawasan dermaga dan lautan.

- **Kebijakan Regional/ Propinsi**

Pelaksanaan pembangunan di Propinsi Sulawesi Selatan di arahkan dalam 2 (dua) kebijakan pokok, yaitu (1)

- Kebijakan Spasial

Kebijakan ini merupakan pelaksanaan tata ruang yang diterapkan dalam pola dasar pembangunan daerah. Perencanaan tata ruang dirancang untuk pencapaian sasaran pengembangan dan pemerataan pertumbuhan dalam bentuk pemetaan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan jaringan transportasi/Komunikasi, sehingga menghasilkan efisiensi dan efektivitas ke seluruh kegiatan usaha masyarakat.

- Kebijakan sektoral

Dalam kebijakan sektoral sasaran pembangunan dilaksanakan meliputi seluruh sektor kegiatan usaha yang diasumsikan untuk meningkatkan pembangunan dengan ditunjang oleh peningkatan devisa dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- **Kebijakan Kabupaten**

Pertimbangan tata ruang kawasan pesisir pantai Kabupaten Barru yang penekanannya terhadap aspek fisik, kependudukan, fungsi kawasan dan keterkaitannya serta pola pembagian unit internal serta struktur pelayanannya, sehingga prospek pengembangan dan jenis elemen yang akan dikembangkan, berdasarkan hasil tipologi pantai, sebagai satuan pengembangan kawasan pantai Kabupaten Barru yang dapat digolongkan sebagai berikut :

- Satuan pengembangan A (Kecamatan Barru dan Kecamatan Perwakilan Balusu)
- Satuan pengembangan B (Kecamatan Tanete Rilau)
- Satuan pengembangan C (Kecamatan Soppeng Riaja dan Kecamatan Mallusetasi).

- **Kebijakan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kabupaten Barru**

Berbagai peraturan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan dan pengembangan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan telah menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan pangkalan pendaratan ikan Polejiwa Kabupaten Barru. Pasal 41 UU No.31/ 2004 tentang perikanan dalam rangka mengembangkan mengatur tentang pembangunan pelabuhan perikanan, pemerintah membangun dan membina peraturan perikanan dilaksanakan secara terencana dan bertahap serta terpadu dengan pembangunan sektoral dan pembangunan daerah ini belum dilaksanakan sepenuhnya karena masih bersifat *top down* dan sektoral, dan adanya kendala otonomi daerah.

- **Potensi Perikanan dan Kelautan**

Potensi perikanan laut Indonesia yang terdiri atas potensi perikanan pelagis dan perikanan komersial terbesar pada hampir semua bagian perairan laut Indonesia yang ada seperti pada perairan laut teritorial, perairan laut Nusantara, dan perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Luas perairan laut Indonesia diperkirakan sebesar 5,8 juta km<sup>2</sup> dengan garis pantai terpanjang ke dua di dunia sepanjang 81.000 km dan gugusan pulau-pulau sebanyak 17.845 pulau memiliki potensi ikan yang diperkirakan terdapat sebanyak 6,26 juta ton per tahun dan dapat dikelola secara lestari dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton yang tertangkap di perairan Indonesia dan 1,86 juta ton dapat diperoleh dari perairan ZEE.

Wilayah laut Indonesia memiliki potensi SDI (sumberdaya ikan) 6,7 ton, yakni 2,0 juta ton untuk ZEE Indonesia dan 4,7 juta ton untuk perairan teritorial Indonesia, dan hanya 62 persen yang dimanfaatkan. Perairan laut yang luas membentang, menghubungkan pulau-pulau tersebut. Berbagai perairan dangkal dan dalam menyediakan sumber kekayaan alam yang luar biasa bagi hidup manusia.

Pemanfaatan potensi perikanan laut Indonesia ini bernilai ekonomis tinggi untuk kebutuhan lokal dan ekspor, yang tentu saja dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Walaupun telah mengalami berbagai peningkatan pada beberapa aspek, namun secara signifikan belum dapat memberi kekuatan atau peranan terhadap pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pendapatan masyarakat nelayan Indonesia.

Peningkatan pemanfaatan potensi perikanan semestinya membuka lapangan kerja yang sangat luas terutama bagi putra daerah dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

- **Pemanfaatan Ruang**

Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta melihara kelangsungan hidupnya.

Ruang merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan wilayah. Konsep ruang mempunyai beberapa unsur, yaitu : (1) jarak; (2) lokasi; (3) bentuk; dan (4) ukuran. Konsep ruang juga berkaitan erat dengan waktu. Hal ini dikarenakan bahwa pemanfaatan bumi dan segala kekayaannya membutuhkan organisasi/pengaturan ruang dan waktu. Konsep ruang kemudian dikembangkan oleh *Hartshorn* (1960). Ia mengintroduksikan unsur hubungan fungsional diantara fenomena, yang melahirkan konsep struktur fungsional tata ruang bersifat subyektif karena dapat menentukan fungsionalitas berdasarkan kriteria subyektif.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan ketentuan tata ruang yang telah disusun. Pemanfaatan ruang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW baik Nasional, Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Selain merupakan proses, penataan ruang sekaligus juga merupakan instrumen yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan sasaran pengembangan wilayah.

- ***Penataan Ruang***

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. ( Kamus Tata Ruang 1998 )

Penataan ruang pesisir merupakan upaya untuk dapat mengelola wilayah pesisir dengan sebaik-baiknya, berkelanjutan dan menghindarkan kemungkinan terjadinya konflik antar kepentingan. Penataan ruang bertujuan untuk terselenggaranya penataan ruang yang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan budidaya sehingga terciptanya pengaturan pemanfaatan ruang yang berkualitas. Upaya penataan ruang ini juga dilakukan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan sangat penting dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi (Darwanto 2000).

Sedangkan menurut Rustiadi *et al.* (2004), penataan ruang pada dasarnya merupakan perubahan yang disengaja. Dengan memahaminya sebagai proses pembangunan melalui upaya-upaya perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik, maka penataan ruang merupakan bagian dari proses pembangunan. Penataan ruang mempunyai tiga urgensi, yakni :

- Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (prinsip produktifitas dan efisiensi).
- Alat dan wujud distribusi sumberdaya (prinsip pemerataan, keberimbangan, dan keadilan).
- Keberlanjutan (prinsip *sustainability*).

Konsep penataan ruang dapat menjadi aktivitas yang mengarahkan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha. Penataan ruang bukanlah suatu tujuan melainkan alat untuk mencapai tujuan, dengan demikian kegiatan penataan ruang tidak boleh berhenti dengan di Perda-kannya rencana tata ruang kabupaten, tetapi penataan ruang harus merupakan aktivitas yang terus menerus dilakukan untuk mengarahkan

masyarakat suatu wilayah untuk mencapai tujuan-tujuan pokoknya (Darwanto 2000).

Perencanaan tata ruang merupakan perumusan tata ruang secara optimal dengan orientasi produksi dan konservasi bagi kelestarian lingkungan. Perencanaan tata ruang wilayah mengarah dan mengatur alokasi pemanfaatan ruang, mengatur alokasi kegiatan, keterkaitan antar fungsi kegiatan, serta indikasi program dan kegiatan pembangunan. Hasil perencanaan tata ruang yang disebut rencana tata ruang sesungguhnya adalah konsep, ide, dan merupakan instrumen pengendalian pembangunan suatu wilayah pemerintahan yang menjadi pegangan bersama segenap aktor pembangunan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Idealnya suatu rencana tata ruang disusun berdasarkan aspirasi kebutuhan masyarakat yang dirumuskan dan dianalisis dengan metode dan teknik perencanaan. Rencana tata ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup, kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (*sustainability of development*). Widiarto (2000) dalam Zainuddin (2004) menjelaskan bahwa tata ruang merupakan suatu bentuk instrumen publik yang bersama-sama dengan bentuk-bentuk instrumen publik yang lain, misalnya kebijaksanaan tentang penganggaran sektor publik dan peraturan perlindungan lingkungan hidup untuk mencapai keadaan publik yang lebih baik.

Fungsi penataan ruang dalam kebijakan pembangunan daerah adalah: sebagai matra ruang dari kebijakan pembangunan daerah, merupakan pedoman untuk menetapkan lokasi bagi kegiatan pembangunan dalam pemanfaatan ruang yang dituangkan dalam rencana tata ruang, dan sebagai alat untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang memerlukan ruang, sehingga dapat menyelaraskan setiap program antar sektor yang terlibat.

- ***Pelabuhan Perikanan***

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar-muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.

Pelabuhan perikanan memberikan kontribusi untuk meningkatkan produksi ikan, pemasukan devisa, membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, peningkatan penyediaan ikan segar dan peningkatan pendapatan

pemerintah lokal. Selain itu pelabuhan perikanan juga mempunyai peranan penting dengan segala fasilitasnya sebagai penunjang dalam menunjang pemanfaatan produksi pasca panen antara lain mencakup 3 (tiga) aspek yaitu:

- Menunjang pembangunan ekonomi nasional maupun regional
- Pembangunan industri baik hulu maupun hilir
- Pembangunan masyarakat (perikanan) di sekitar pelabuhan perikanan sehingga menjadi lebih kreatif dan dinamis.

Berikut fungsi dan fasilitas yang harus dimiliki sebuah pelabuhan perikanan :

**Tabel 1**

**Standar Fungsi Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan Departemen Kelautan dan Perikanan**

N O	FUNGSI	STANDAR YANG DITETAPKAN
--------	--------	-------------------------

1	Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kedalaman perairan memasuki pelabuhan</li> <li>• Tanda – tanda Navigasi kepelabuhan agar kapal-kapal dapat melakukan olah gerak kapal di pelabuhan dengan lebih mudah dan aman</li> <li>• Kolam pelabuhan yang memadai baik luas maupun kedalamannya serta terlindung dari gelombang dan arus yang kuat saat melakukan kegiatan di pelabuhan</li> <li>• Membangun pemecah gelombang (<i>break water</i>)</li> <li>• Dermaga yang cukup panjang dan luasnya untuk melayani kapal berlabuh</li> <li>• Menyediakan fasilitas bahan kebutuhan pelayaran seperti; Bahan bakar minyak, pelumas, air minum, listrik, sanitasi &amp; kebersihan, saluran pembuangan sisa kotoran kapal, penanggulangan sampah</li> <li>• Sistem pemadam kebakaran</li> <li>• Bangunan rumah dan perkantoran pelabuhan</li> <li>• Area di bagian laut dan darat untuk memperluas atau pengembangan pelabuhan</li> <li>• Jalan raya sebagai sarana transportasi penghubung kegiatan pemasaran</li> <li>• Halaman tempat parkir</li> <li>• Fasilitas perbaikan dan perawatan kapal yang melayani kapalkapal yang sifatnya sebagai dok perbengkelan dll.</li> </ul>
---	------	--

2	Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas pelelangan ikan</li> <li>• Fasilitas pengolahan seperti pengepakan, pengemasan dan <i>Cold storage</i>.</li> <li>• Pabrik es</li> <li>• Fasilitas sarana produksi penangkapan ikan.</li> </ul>
---	--------	---

Sumber: Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 16/MEN/ 2006.

**Tabel 2**  
**Standar Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang Ditetapkan Departemen Kelautan dan Perikanan**

N o	FASILITAS	STANDAR YANG DITETAPKAN
1	Fasilitas Pokok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas perlindungan kapal</li> <li>• Fasilitas tambat kapal</li> <li>• Fasilitas Perairan / Kolam pelabuhan</li> </ul>
2	Fasilitas Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportasi</li> <li>• Bantuan petunjuk navigasi</li> <li>• Daratan tempat aktivitas</li> <li>• Suplay bahan bakar dan air tawar</li> <li>• Sarana Komunikasi</li> <li>• Sarana penanganan &amp; pengolahan</li> <li>• Manajemen pelabuhan</li> <li>• Penanganan sisa minyak</li> <li>• Kebersihan / sanitasi</li> </ul>

- **Klasifikasi Pelabuhan Perikanan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/MEN/2006 klasifikasi besar/kecilnya skala usaha pelabuhan perikanan dibedakan menjadi empat tipe pelabuhan, sebagai berikut:

a. Tipe A

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), diperuntukkan bagi kapal perikanan yang dioperasikan di perairan samudera yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan laut teritorial, ZEE (zona ekonomi eksklusif) dan laut lepas.

Pelabuhan perikanan samudera memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut :

- Tersedianya lahan seluas 50 Ha
- Diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan diatas 100-200 GT dan kapal pengangkut ikan 500-1000 GT.
- Melayani kapal-kapal perikanan 100 unit/hari
- Jumlah ikan yang didaratkan lebih dari 200 ton/hari
- Tersedianya fasilitas pembinaan mutu, sarana pemasaran dan lahan kawasan industri perikanan.

b. Tipe B

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang beroperasi di perairan Nusantara yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak sedang sampai ke perairan ZEEI dan laut teritorial.

Pelabuhan perikanan nusantara memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut :

- Tersedianya lahan seluas 30Ha-40 Ha
- Diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan diatas 50 GT-100 GT
- Melayani kapal-kapal perikanan 50 unit/hari
- Jumlah ikan yang didaratkan 100 ton/hari

- Tersedianya fasilitas pembinaan mutu, sarana pemasaran dan lahan kawasan industri perikanan.

#### c. Tipe C

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang beroperasi di perairan pantai/pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.

Pelabuhan perikanan pantai memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut :

- Tersedianya lahan seluas 10 Ha-30 Ha
- Diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan <50 GT
- Melayani kapal-kapal perikanan 25 unit/hari
- Jumlah ikan yang didaratkan 50 ton/hari
- Tersedianya fasilitas pembinaan mutu, sarana pemasaran dan lahan kawasan industri perikanan.

#### d. Tipe D

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang beroperasi di perairan pedalaman dan perairan.

Pangkalan pendaratan ikan memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut :

- Tersedianya lahan seluas 10 Ha
- Diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan <30 GT
- Melayani kapal-kapal perikanan 15 unit/hari
- Jumlah ikan yang didaratkan >10 ton/hari
- Tersedianya fasilitas pembinaan mutu, sarana pemasaran dan lahan

Berikut ini karakteristik Pelabuhan Perikanan dalam bentuk tabulasi di Indonesia berdasarkan kapasitas dan kemampuan pelabuhan untuk menangani kapal yang datang dan pergi serta letak dan posisi pelabuhan. (Tabel II.3).

**Tabel 3**  
**Karakteristik Kelas Pelabuhan PPS, PPN, PPP, dan PPI :**

No	Kriteria Pelabuhan Perikanan	PPS	PPN	PPP	PPI
1	Daerah operasional kapal ikan yang dilayani	Wilayah laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) dan perairan internasional	Perairan ZEEI dan laut teritorial	Perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, wilayah ZEEI	<b>Perairan pedalaman dan perairan kepulauan</b>
2	Fasilitas tambat/labuh kapal	>60 GT	30-60 GT	10-30 GT	<b>3-10 GT</b>
3	Panjang dermaga dan Kedalaman kolam	>300 m dan >3 m	150-300 m dan >3 m	100-150 m dan >2 m	<b>50-100 m dan &gt;2 m</b>
4	Kapasitas menampung Kapal	>6000 GT (ekivalen dengan 100 buah kapal berukuran 60 GT)	>2250 GT (ekivalen dengan 75 buah kapal berukuran 30 GT)	>300 GT (ekivalen dengan 30 buah kapal berukuran 10 GT)	<b>&gt;60 GT (ekivalen dengan 20 buah kapal berukuran 3 GT)</b>
5	Volume ikan yang didaratkan	rata-rata 60 ton/hari	rata-rata 30 ton/hari	-	-
6	Ekspor ikan	Ya	Ya	Tidak	<b>Tidak</b>
7	Luas lahan	>30 Ha	15-30 Ha	5-15 Ha	<b>2-5 Ha</b>
8	Fasilitas pembinaan mutu hasil perikanan	Ada	Ada/Tidak	Tidak	<b>Tidak</b>
9	Tata ruang (zonasi) pengolahan/pengembangan industri perikanan	Ada	Ada	Ada	<b>Tidak</b>

Sumber: <http://setiyowidodo.blogspot.com/2010/09/pengertian-pelabuhan-perikanan.html>

Pelabuhan tersebut dikategorikan menurut kapasitas dan kemampuan masing-masing pelabuhan untuk menangani kapal yang datang dan pergi serta letak dan posisi pelabuhan.

• **Fungsi koleksi yang diemban setiap jenis Pelabuhan Perikanan, sebagai berikut :**

- a. Kolektor I, diemban oleh Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang menampung hasil produksi perikanan dari PPN, PPP dan PPI.
- b. Kolektor II, diemban oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang menampung hasil produksi perikanan dari PPP dan PPI.
- c. Kolektor III, diemban oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang menampung hasil produksi perikanan dari

PPI.

- **Orientasi dalam penyaluran hasil produksi menurut jenis Pelabuhan Perikanan, sebagai berikut :**

- a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), diorientasikan untuk menyalurkan hasil produksi yang ada (dan yang tertampung dari PPN, PPP dan PPI) melalui pemasaran hasil produksi perikanan ke pasar nasional dan internasional (ekspor).
- b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), diorientasikan untuk menyalurkan hasil produksi yang ada (dan yang tertampung dari PPP dan PPI) melalui pemasaran hasil produksi perikanan ke pasar nasional dan internasional (ekspor).
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), diorientasikan untuk menyalurkan hasil produksi yang ada (dan yang tertampung dari PPI) melalui pemasaran hasil produksi perikanan ke pasar regional dan lokal atau menyalurkan ke PPS atau PPN.
- d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), diorientasikan untuk menyalurkan hasil produksi yang ada melalui pemasaran hasil produksi perikanan ke pasar lokal atau menyalurkan ke PPS, PPN atau PPP.

- **Karakteristik Pelabuhan Perikanan**

Pelabuhan perikanan menyelenggarakan fungsi sebagaimana termuat dalam Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/MEN/2004, yaitu sebagai berikut:

- Perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, serta pemanfaatan sarana pelabuhan perikanan;
- Pelayanan teknis kapal perikanan;
- Koordinasi pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan;
- Pengembangan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat perikanan;
- Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan;
- Pelaksanaan pengawasan penangkapan, penanganan, pengolahan, pemasaran, dan mutu hasil perikanan;
- Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan statistik perikanan;
- Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi hasil riset, produksi dan pemasaran hasil

perikanan di wilayahnya;

- Pemantauan wilayah pesisir dan fasilitasi wisata bahari;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

penyelenggaraan fungsi pelabuhan perikanan memiliki karakteristik kegiatan meliputi:

- Kegiatan operasional di laut, meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - Produksi/menangkap ikan.
  - Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan.
  - Manuver kapal.
  - Berlabuh (sandar dan tunda/tunggu).
  - Bongkat muat (pendaratan hasil tangkapan, *stocking* berlayar, distribusi/pemasaran).
  - Perlindungan.
- Kegiatan operasional di darat, meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - Pemindahan, dari dermaga ke tempat sortir.
  - Penyortiran, pemilihan/pemilahan/pengelompokan komoditas sesuai dengan jenis, standar kualitas.
  - Pelelangan, pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan cepat.
  - Pengepakan, untuk pengiriman ke daerah-daerah yang jauh dari pelabuhan yang jauh. Standar pengepakan disesuaikan menurut lamanya waktu perjalanan dari pelabuhan ketujuan dan dari jenis komoditasnya.
  - Penyimpanan, komoditas yang tidak langsung terjual atau menunggu ke proses selanjutnya akan disimpan dalam *cold storage*.
  - Pengolahan, salah satu penanganan untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai jual ikan maka ikan tersebut diolah sebagai barang jadi seperti sarden, ikan asin.
  - Administrasi/manajemen pelabuhan, pengelolaan kegiatan dalam pelabuhan diatur dan dilayani oleh unit pelaksana teknis setempat. Pengaturan meliputi perijinan labuh, ijin usaha, *maintenance* pelabuhan dll. Pelayanan meliputi pemenuhan kebutuhan yang diperlukan pengguna pelabuhan seperti keperluan BBM, air bersih dll.

- Pemasaran, tindak lanjut akhir dari segala produk di pelabuhan adalah didistribusikan/dipasarkan.
- Pembinaan dan penyebaran informasi kepada nelayan.

- ***Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)***

Pangkalan pendaratan ikan berasal dari 3 kata, yaitu :

- Pangkalan yang mempunyai arti :
  - Tempat kapal atau pelabuhan berlabuh.
  - Tempat menimbun atau mengumpulkan barang dagangan, hasil bumi, dan sebagainya.
- Pendaratan, yang berarti pembuatan mendarat, tempat pendaratan.
- Ikan, yang mempunyai arti hewan yang hidup di air. Disini yang dimaksud adalah ikan laut.

Pangkalan pendaratan ikan adalah bangunan pelayanan umum sebagai tempat bertambatnya kapal/perahu nelayan untuk mendaratkan ikan hasil tangkapannya, kemudian diserahkan/dimasukkan ke tempat pelelangan ikan untuk menyelenggarakan transaksi jual beli dengan cara lelang dan dilaksanakan dengan terbuka antara nelayan dan pedagang ikan. Pangkalan pendaratan Ikan (PPI) juga merupakan pelabuhan khusus yang merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan, baik dilihat dari aspek produksinya maupun aspek pemasarannya. Dengan demikian maka Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan prasarana ekonomi yang berfungsi sebagai penunjang bagi perkembangan usaha perikanan laut maupun pelayaran. Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan tempat para nelayan mendaratkan ikan hasil tangkapannya dan menurut statusnya menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) daerah.

Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan pelabuhan kecil yang umumnya dikelola oleh Daerah. Sifat dari pangkalan ini antara lain :

- Melayani kapal berukuran sampai dengan 10 GT.
- Jumlah ikan yang didaratkan tiap hari sekitar 10 ton atau 2000 ton / tahun.
- Melayani Kapal perikanan yang beroperasi di perairan pantai.

Fungsi pokok pangkalan pendaratan ikan adalah memberikan pelayanan bagi seluruh kegiatan masyarakat perikanan yang berkaitan dengan :

- Produksi, yaitu sebagai tempat bongkar muat hasil tangkapan dan pelayanan kebutuhan operasional

penangkapan.

- Pengolahan, yaitu merupakan pusat pengumpulan dan pemasaran hasil tangkapan.

- **Faktor Penunjang**

Faktor penunjang pengadaan atau pengembangan kegiatan perikanan tidak lain adalah kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan produksi. Dengan pengembangan bidang perikanan diharapkan adanya pengaturan produksi perikanan tradisional dan industri.

Program pemerintah yang menunjang kegiatan perikanan antara lain:

- Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
- Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi yang berorientasi agribisnis.
- Membina dan memfasilitasi seluruh kepentingan nelayan pembudidayaan ikan untuk meningkatkan produktivitasnya.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perikanan yang handal.
- **Tinjauan Terhadap Pangkalan Pendaratan Ikan**

- **Motivasi pembangunan PPI**

Motivasi pembangunan PPI menyangkut Faktor-faktor sebagai berikut :

- Perluasan kesempatan kerja
- Pemerataan pembangunan
- Peningkatan kegiatan perikanan
- Menunjang pembangunan ekonomi
- Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan.

- **Tujuan pengadaan pangkalan pendaratan ikan**

Pengadaan pangkalan ikan pada hakekatnya bertujuan antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan, sehingga motivasi pengadaannya menyangkut faktor-faktor, yaitu :

- Perluasan kesempatan kerja
  - Pemerataan pembangunan
  - Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat terutama para nelayan.
  - Relevansi pelabuhan perikanan dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah.
  - Peningkatan perikanan di daerah tersebut dan sekitarnya.
- **Elemen-elemen Pangkalan Pendaratan Ikan**

**Tabel 4**  
**Elemen dan ukuran PPI**

NO	ELEMEN-ELEMEN PPI	LUASAN
1	Pos Jaga	270 m <sup>2</sup>
2	Area Parkir	1700 m <sup>2</sup>
3	Kantor Pengelola	875 m <sup>2</sup>
4	Kantin	360 m <sup>2</sup>
5	Aula Nelayan	850 m <sup>2</sup>
6	Kantor Retribusi	340 m <sup>2</sup>
7	Instalasi air	66 m <sup>2</sup>
8	Gudang Es	286 m <sup>2</sup>
9	TPI	500 m <sup>2</sup>
10	Kantor Polisi Perairan	360 m <sup>2</sup>
11	Koperasi	370 m <sup>2</sup>
12	SPBU	250 m <sup>2</sup>
13	Gudang	1260 m <sup>2</sup>
14	Lantai jemur	840 m <sup>2</sup>
15	Mesjid	500 m <sup>2</sup>
16	Mess Pegawai	2500 m <sup>2</sup>
17	Kantor Pelayanan Terpadu	812 m <sup>2</sup>
18	RTH/Taman	20000 m <sup>2</sup>
19	Genset	36 m <sup>2</sup>
20	Sempadan Pantai	7000 m <sup>2</sup>
21	Gazebo	48 m <sup>2</sup>
22	Dermaga	100 meter
23	Cold storage (tempat pembekuan ikan)	1000 m <sup>2</sup>
24	Ruang bongkar	500 m <sup>2</sup>
25	Ruang sortir	1000 m <sup>2</sup>
<b>JUMLAH</b>		<b>50000 m<sup>2</sup></b>

*Sumber: Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 16/MEN/ 2006*

- **Jenis-jenis pelayanan/jasa di pangkalan pendaratan ikan**

Pemberian pelayanan/jasa terhadap pemakaian fasilitas di pendaratan ikan antara lain:

- Pelayanan/jasa pelabuhan

- Jasa labuh
- Jasa pandu
- Jasa tunda
- Jasa tambat
  
- Pelayanan/jasa pemakaian fasilitas di darat
  - Pelayanan bengkel
  - Pelayanan docking
  - Pelayanan lelang
- Pelayanan/jasa penjualan dan pengusahaan barang
  - Penjualan es
  - Penjualan bahan bakar
  - Penjualan barang konsumsi
  - Penjualan air bersih
- Pelayanan/jasa persewaan
  - Persewaan peralatan seperti keranjang dan kereta dorong
  - Persewaan gudang seperti ruang pendinginan
- Penarikan retribusi
  - Retribusi lelang
  - Retribusi parker
  - Pos masuk
- **Jenis-jenis Fasilitas Pada Pangkalan Pendaratan Ikan**
  - Fasilitas Pokok

Sarana pokok meliputi :

- Ruang penanganan (*handling*) yang terdiri dari ruang bonkar dan dermaga.
- Ruang sortir yang terdiri dari ruang sortir dan ruang timbang. Tempat sortir terletak dekat dengan pelabuhan/dermaga, kegiatan sortir pemilihan kualitas ikan, disusun dalam wadah yang seragam besarnya dengan menggunakan keranjang-keranjang dari plastik atau rotan, alat timbang, kereta dorong dan sebagainya.
- Ruang transaksi/pelelangan ikan yang terdiri dari ruang lelang, ruang kasir, ruang alat, gudang es, ruang pengepakan dan sebagainya.
- Ruang pendingin yang terdiri dari ruang mesin dan ruang pendingin.

- Fasilitas pengelola

Fasilitas pengelola meliputi :

Ruang pengelola terdiri dari ruang kepala pengelola, ruang pegawai, ruang rapat dan ruang duduk.

- Fasilitas penunjang

Fasilitas penunjang meliputi :

- Ruang KUD terdiri dari ruang kepala KUD, ruang tamu, dan ruang karyawan.
- Kantor usaha perikanan
- Kios bahan bakar, yang terdiri dari ruang petugas, ruang bahan, ruang pompa, dan tangki bahan bakar.

- **Kriteria dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah sebagai berikut :**

- Pangkalan pendaratan ikan merupakan unit pelaksana teknis daerah dan kegiatan perikanan yang dilakukan masih bersifat tradisional.
- Jumlah Ikan yang didaratkan minimum sampai dengan 5 ton/hari.
- Dapat menampung kapal sampai dengan ukuran 5 GT sejumlah 15 unit sekaligus.

- Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 M dengan kedalaman kolam minus 2M.
- Memiliki lahan sekurang-kurangnya seluas 2 Ha.

- **Fungsi dan Peranan Pangkalan Pendaratan Ikan**

Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan tempat bertambat dan labuh perahu/kapal perikanan, tempat pendaratan hasil perikanan dan melelangkannya yang meliputi areal perairan dan daratan, dalam rangka memberikan pelayanan umum serta jasa, untuk memperlancar kegiatan usaha perikanan baik penangkapan ikan maupun pengolahannya.

Pangkalan Pendaratan Ikan sebagai salah satu unsur prasarana ekonomi, dibangun dengan tujuan untuk menunjang keberhasilan pembangunan perikanan, terutama perikanan skala kecil.

Sesuai dengan fungsinya, ruang lingkup kegiatan PPI meliputi tiga hal pokok :

- Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, meliputi ; tambat labuh perahu / kapal perikanan, bongkar muat hasil tangkapan, penyaluran perbekalan kapal dan awak kapal serta pemeliharaan kapal dan alat-alat perikanan.
- Kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran hasil meliputi ; penanganan hasil tangkapan, pelelangan ikan, pengepakan, penyaluran / distribusi, pengolahan dan pengawetan.
- Kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat nelayan, meliputi ; penyuluhan dan pelatihan, pengaturan (keamanan, pengawasan dan perizinan), pengumpulan data statistik perikanan serta pembinaan perkoperasian dan ketrampilan nelayan.

Ditinjau dari fungsinya, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan prasarana penangkapan yang diperuntukkan bagi pelayanan masyarakat nelayan berskala usaha kecil dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi perikanan, pengembangan wilayah, agribisnis dan agroindustri serta sebagai pendukung dalam pelaksanaan otonomi daerah. Fasilitas yang tersedia di PPI terdiri dari fasilitas dasar (pokok), fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.

Pelabuhan Perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha dan berdaya guna tinggi (Murdiyanto, 2004). Sedangkan menurut pendapat Lubis (2000) peranan pelabuhan perikanan meliputi beberapa aktivitas, antara lain:

- Pusat aktivitas produksi
- Pusat aktivitas distribusi
- Pusat kegiatan masyarakat nelayan.
- **Kelayakan Pengembangan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan**

Menurut Suratman (2001:5) menyatakan bahwa studi kelayakan proyek merupakan suatu studi untuk menilai proyek yang akan dikerjakan dimasa mendatang. Penilaian disini tidak lain adalah memberikan rekomendasi apakah sebaiknya proyek yang bersangkutan layak dikerjakan ataukah sebaiknya ditunda dulu. Mengingat kondisi di masa mendatang penuh ketidakpastian, maka yang dilakukan tentunya meliputi berbagai aspek dan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memutuskannya.

Dalam penelitian ini peneliti menilai bahwa kelayakan pengembangan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Polejiwa merupakan kelayakan proyek pengembangan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan. Pengembangan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan proyek Pemerintah dalam hal ini ditangani oleh Dinas Perikanan dan Kelautan.

Kelayakan pengembangan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Polejiwa terdiri dari beberapa aspek, namun tidak semua aspek dikaji/dibahas dalam penelitian ini. Aspek-aspek yang dikaji adalah aspek-aspek yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan studi arahan pengembangan kawasan yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan Polejiwa serta aspek-aspek yang mendukung pengembangan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Polejiwa.

- ***Variabel Kesesuaian dan Pemanfaatan Ruang***

Variabel kesesuaian dan pemanfaatan ruang dilakukan dengan analisis pembobotan yang merupakan pemberian bobot pada masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian berdasarkan kriteria kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan PPI. Metode pembobotan (faktor skoring) juga merupakan suatu teknik dalam menganalisis data dengan membuat suatu nilai terhadap keadaan yang ada, dan disusun menurut ranking yang telah dibuat sebelumnya. Penilaian faktor yang mempengaruhi kriteria kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan pangkalan pendaratan ikan adalah penggunaan lahan, aksesibilitas dan produksi PPI.

- **Penggunaan lahan**

Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di kawasan pangkalan pendaratan ikan. Pemanfaatan lahan untuk membantu bagi kebutuhan hidup manusia

perlu pengolahan yang lebih lanjut. Oleh sebab itu diperlukan suatu kebijakan atau keputusan pada suatu penggunaan lahan. Penggunaan lahan juga merupakan bentuk intervensi (campur tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual. Adapun indikator yang terkait dengan aspek penggunaan lahan tersebut adalah :

- Kepemilikan lahan adalah hak atas pemanfaatan dan pengelolaan untuk suatu lahan tertentu sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.
- Luas area pelabuhan/kawasan adalah besaran yang menyatakan ukuran seberapa besar area pelabuhan terhadap kawasan Pangkalan pendaratan ikan (PPI).
- Kepadatan bangunan adalah salah satu aspek dalam upaya pengendalian perkembangan tata ruang dan tata bangunan serta tata lingkungan yang memperhatikan keserasian, fungsional, estetis serta ekologis dalam pemanfaatan ruang lahan. Kepadatan bangunan berpengaruh terhadap intensitas daerah terbangun yang merupakan optimaslisasi kemampuan lahan berbanding luas lahan.
- RTH ( Ruang terbuka hijau ) adalah suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukan untuk penghijauan [tanaman](#). Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 40% dari luas wilayah, selain sebagai [sarana](#) lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas [atmosfer](#) serta menunjang kelestarian [air](#) dan [tanah](#).
- Jarak antar bangunan adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu bangunan terhadap bangunan lainnya berubah posisi melalui suatu lintasan tertentu. jarak antar bangunan ini dilihat dari seberapa luas perbandingan jarak antar bangunan yang ada yang berada dalam lingkup kawasan pangkalan pendaratan ikan.
- **Aksesibilitas**

Aksesibilitas adalah tingkat kemudahan oleh orang untuk mencapai suatu tujuan lokasi. Adapun indikator yang terkait dengan aspek aksesibilitas tersebut adalah :

- Kondisi jalan adalah infrastruktur utama pada suatu kawasan permukiman. Fungsi utama jalan antara lain sebagai prasarana transportasi yang berperan penting bagi segala aspek kehidupan, sebagai prasarana distribusi barang dan jasa yang merupakan urat nadi kehidupan dan merupakan satu kesatuan sistem

jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

- Moda angkutan adalah adanya sarana transportasi yang dapat melayani atau digunakan oleh masyarakat pada suatu kawasan, baik dari segi jumlah maupun jenis sarana transportasi yang digunakan. Moda angkutan yang di maksud ini yaitu adanya transportasi yang masuk ke kawasan pangkalan pendaratan ikan baik transportasi umum maupun pribadi. Dari pusat kota ke PPI maupun dari jalur-jalur transportasi umum.
- Kapasitas jalan adalah daya tampung yang di muat oleh lebarnya jalan. dalam artian lebar jalan, apakah pada lebar jalan bisa dilalui oleh 2 mobil yang berpapasan ataupun tidak.

- **Produksi PPI**

Produksi PPI merupakan kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu pangkalan pendaratan ikan dengan melihat hasil tangkapan yang diperoleh sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Adapun indikator yang terkait dengan aspek produksi PPI tersebut adalah :

- Ekspor adalah proses transportasi [barang](#) atau [komoditas](#) dari suatu [negara](#) ke negara lain. Dalam hal ini adalah apakah hasil tangkapan yang di peroleh oleh nelayan dengan kualitas ikan yang baik dapat di kirim ke luar negeri atau tidak. Strategi ekspor baik digunakan karena risiko lebih rendah, modal lebih kecil dan lebih mudah bila dibandingkan dengan strategi lainnya.
- Nasional adalah keseluruhan suatu negara dengan batas-batas administratif yang berlaku pada negara tersebut. Nasional dimaksudkan bahwa hasil tangkapan atau olahan nelayan yang berada di kawasan pangkalan pendaratan ikan dipasarkan secara luas di seluruh daerah yang ada di negara tersebut.
- Lokal adalah suatu kegiatan yang berlaku atau diberlakukan hanya di suatu daerah dengan batasan administrasi daerah tersebut yang telah ditentukan. Lokal dimaksudkan bahwa hasil tangkapan atau olahan nelayan dipasarkan hanya di wilayah atau daerah penghasil yang telah dibatasi oleh administratif daerah.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

- ***Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian yaitu di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, yang memiliki luas wilayah Desa  $\pm 6,65 \text{ km}^2$  yang terletak di pesisir pantai dengan ketinggian 0 sampai 2 meter dari permukaan laut, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Bagian utara dengan Desa Lipukasi
- Bagian timur dengan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja
- Bagian selatan dengan Desa Pao-pao
- Bagian barat dengan Selat Makassar

Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan atas pertimbangan karena pada kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) Polejiwa terjadi beberapa permasalahan seperti arahan pemanfaatan ruang yang belum jelas, terjadinya pengalihan fungsi lahan pada kawasan penelitian serta sarana dan prasarana belum terpenuhi di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

- ***Waktu Penelitian***

Waktu penelitian berlangsung dari bulan Juli 2012 sampai dengan Oktober 2012 selama kurang lebih 4 bulan

- ***Jenis dan Sumber Data***

- **Jenis data**

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam studi ini dibutuhkan data dan informasi yang relevan dan lengkap, adapun jenis data terdiri atas dua macam, yaitu :

- Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau numerik yang bisa diolah dengan menggunakan metode perhitungan yang sederhana, meliputi data luas lokasi penelitian, kepadatan penduduk dan luas pemanfaatan lahan.

- Data kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka tetapi berupa kondisi kualitatif objek dalam ruang lingkup penelitian baik dalam bentuk uraian kalimat ataupun penjelasan yang meliputi data batas dan ruang lingkup lokasi penelitian, data fisik alam, karakteristik laut, betimetrik, kecepatan angin, arus ombak, tekstur tanah dan sarana prasarana, serta data lain yang terkait dengan penelitian.

- **Sumber Data**

Pada penulisan ini diperlukan data-data yang dapat mendukung dalam pembahasan lebih lanjut. Adapun data tersebut dapat dilakukan melalui dua sumber yang dapat digolongkan dalam dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder.

- Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui observasi atau melakukan pengamatan langsung di lapangan. Adapun data-data yang diperlukan pada penelitian ini adalah karakteristik wilayah perencanaan yang meliputi kondisi fisik, tata guna lahan, serta keadaan lingkungan yang mendukung dan berpengaruh terhadap kawasan PPI.
- Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari pemilihan kepustakaan dengan cara mengumpulkan informasi dari beberapa literatur, jurnal, majalah, bahan-bahan seminar, serta data sekunder yang diperoleh di lokasi studi. Adapun data sekunder yang di perlukan adalah telaah berbagai teoritis tentang penataan kawasan pesisir khususnya kawasan PPI, peta lokasi kawasan, serta data-data lain yang dianggap terkait dengan lokasi kawasan perencanaan yang baik.

- ***Teknik Pengumpulan Data***

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam studi dibutuhkan data dan informasi yang relevan dan lengkap. Dengan demikian diperlukan pula teknik pengumpulan data dengan cara :

- **Teknik Observasi atau Survey Lapangan**

Observasi atau survey lapangan yaitu dengan cara pengamatan langsung ke lokasi studi yang dapat didukung dengan melakukan interview terhadap masyarakat setempat yang kemudian disajikan dalam bentuk gambar, foto-foto maupun secara deskriptif

- **Teknik Wawancara**

Teknik Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi

langsung dari sumbernya, dimana faktor-faktor yang mempengaruhi arus informasi yang diterima untuk mengetahui hal-hal secara lebih mendalam dari sumbernya yaitu para *stakeholder* yang terlibat langsung pada pemanfaatan ruang pesisir yang diteliti, seperti : nelayan, penduduk sekitar lokasi PPI, para pengelola ikan atau pemakai jasa lingkungan lainnya. Dimana untuk memperoleh jawaban-jawaban lingkup sosial kemasyarakatan termaksud wawasan lingkungan.

- **Survey Instansional**

Survey instansional dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari instansi terkait seperti, kantor Bappeda, Kantor Dinas Tata Ruang, Kantor Statistik, serta instansi lain dan masyarakat yang terkait dengan penelitian juga menjadi bagian dari pengambilan data berupa data sekunder dan data primer lainnya tentang lokasi penelitian. Data dapat disajikan dalam bentuk tabulasi, gambar maupun secara deskriptif.

- **Studi Literatur**

Dalam studi literatur, dipelajari data-data, baik data kuantitatif maupun kualitatif sumber dokumenter ( laporan, monografi daerah, buku-buku ilmiah ) dan lain-lain yang menyangkut permasalahan dan tujuan studi.

- **Teknik Dokumentasi**

Teknik dokumentasi atau foto-foto, merupakan teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan mengambil gambar untuk memperlihatkan situasi yang sebenarnya pada wilayah penelitian serta memenuhi kebutuhan data.

- ***Metode Analisis Data***

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada maka digunakan metode analisis sebagai berikut :

- **Analisis Deskriptif**

Analisis yang digunakan dengan metode pendekatan yang bersifat deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan atau menguraikan secara jelas mengenai kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) yang ada pada lokasi penelitian.

Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langka penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. penelitian deskriptif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan

gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif.

- **Analisis Pembobotan**

Analisis pembobotan merupakan pemberian bobot pada masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian berdasarkan kriteria kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan PPI. Metode pembobotan (faktor skoring) juga merupakan suatu teknik dalam menganalisis data dengan membuat suatu nilai terhadap keadaan yang ada, dan disusun menurut ranking yang telah dibuat sebelumnya. Dimana pada kawasan ini akan dibagi ke dalam 3 (tiga) zona dengan dasar untuk menentukan lokasi pada kawasan PPI yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kawasan, penunjang dan pendukung di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa. Adapun pemberian bobot ini dimaksudkan untuk mengetahui arahan pemanfaatan ruang kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa Kabupaten Barru.

**Tabel 5**

**Variabel dan Indikator penilaian Karakteristik Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa**

1	Penggunaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan lahan</li> <li>• Luas area kawasan</li> <li>• Kepadatan bangunan</li> <li>• Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li> <li>• Jarak antar bangunan</li> </ul>	20 20 20 20 20
	Jumlah		100
2	Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi jalan</li> <li>• Moda angkutan</li> <li>• Kapasitas (dalam artian lebar jalan, apakah pada lebar jalan bisa dilalui oleh 2 mobil yang berpapasan)</li> </ul>	40 30 30
	Jumlah		100

3	Produksi PPI	• Ekspor	40
		• Nasional	30
		• Lokal	30
Jumlah			100

Sumber : Hasil Hipotesa

Tiap variabel memiliki persentase bobot sebesar 100%, dimana tiap indikator variabel diperoleh dari jumlah banyaknya indikator dibagi 100.

#### *Bobot indikator*

Kemudian untuk menentukan hasil dari skoring kesesuaian pemanfaatan ruang yaitu bobot indikator variabel dikali nilai indikator variabel dan dibagi 100.

#### *Skoring*

Selanjutnya untuk menentukan nilai dari setiap komponen dilakukan klasifikasi jenis penilaian dengan menggunakan indeks bobot kualitatif dan kuantitatif. Penentuan kategorisasi didasarkan pada :

**Tabel 6**

#### **Indeks Bobot Kualitatif Dan Kuantitatif Penilaian**

No	Tingkat Kualitatif	Tingkat Kuantitatif
1	Sangat sesuai	5
2	Sesuai	3
3	Tidak sesuai	1

Sumber : Sumaatmadja 1998,175

Keterangan:

- Sangat Sesuai :Seluruh lahan yang ada pada kawasan dapat dimanfaatkan sebagai lahan kegiatan PPI.
- Sesuai : Lahan pada kawasan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan PPI, akan tetapi ada lahan-lahan tertentu yang perlu dikembangkan.

- Tidak sesuai : Seluruh lahan yang ada tidak bisa dimanfaatkan untuk kegiatan PPI karena apabila di manfaatkan dikhawatirkan dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

- *Kerangka Pikir*



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

- ***Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Barru***


- **Kondisi Fisik Dasar**

- **Batas Administrasi dan Letak Geografis**

Kabupaten Barru adalah salah satu kabupaten yang terletak dipesisir pantai barat Provinsi Sulawesi Selatan dengan garis pantainya 78 Km dan terletak kurang lebih 100 km sebelah utara dari kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat  $\pm$  2,5 jam. Secara geografis terletak diantara koordinat 40°5'49" - 40°47'35" lintang selatan dan 119°35'00" - 119°49'16" bujur timur, dengan luas wilayah kurang lebih 1.174,72 Km<sup>2</sup> (117.472 Ha) sedangkan menurut peta administrasi kabupaten Barru dan peta rupa bumi tahun 1999 seluas 1.191,10 Km<sup>2</sup>.

Adapun batas administrasi dan batas fisik Kabupaten Barru adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pare-Pare
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkep
- Sebelah Barat dengan Selat Makassar



# PROVINSI SULAWESI SELATAN




## STUDI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PPI POLEJIWA KABUPATEN BARRU

PETA ORIENTASI KABUPATEN BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

### Legenda

- Batas\_Kabupaten Kabupaten
- Batas\_Kecamatan
- Jalan
- Kabupaten\_Barru
- Danau
- Sungai
- Barru
- Bulukumba
- Enrekang
- Gowa
- Jenepono
- Luwu
- Luwu Timur
- Luwu Utara
- Makassar
- Maros
- Palopo
- Pangkep
- Kab. Bantaeng
- Pinrang
- Selayar
- Sidrap
- Sinjai
- Soppeng
- Takalar
- Tana Toraja
- Toraja Utara
- Wajo

### Inset Peta




Pembimbing :  
Nursyam Aksa, S.T., M.T.

Mahasiswa :  
Linda Dwi Fusvita Rusdi

Risma Handayani, S.I.P., M.Si 60800108012

Sumber :  
1. Rupa Bumi Indonesia (Bekasutarnal)  
2. Bapada Kabupaten Barru


]



# KABUPATEN BARRU

 <p><b>JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2012</b></p>
<p><b>STUDI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PPI POLEJIWA KABUPATEN BARRU</b></p>
<p><b>PETA ADMINISTRASI KABUPATEN BARRU</b></p>

<b>Legenda</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Batas_Kabupaten</li> <li>- - - Batas_Kecamatan</li> <li>— Jalan Lokal</li> <li>— Sungai</li> </ul>	
<p><b>Kecamatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ KECAMATAN BALUSU</li> <li>■ KECAMATAN BARRU</li> <li>■ KECAMATAN MALLUSETASI</li> <li>■ KECAMATAN PUJANANTING</li> <li>■ KECAMATAN SOPPENGRIAJA</li> <li>■ KECAMATAN TANETE RIAJA</li> <li>■ KECAMATAN TANETE RILAU</li> </ul>	

<p>Inset Peta</p> 	 <p>Skala : 1:500.000</p>
<p>Pembimbing : Nursyam Aksa, S.T., M.T</p>	<p>Mahasiswa : Linda Dwi Fusvita Rusdi</p>
<p>Risma Handayani, S.I.P., M.Si 60800108012</p>	
<p>Sumber :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rupa Bumi Indonesia (Bakosurtanal)</li> <li>2. Bapeda Kabupaten Barru</li> </ol>	

Kabupaten Barru terbagi atas 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru (Ibukota kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Ballusu dan terdiri dari 14 Kelurahan dan 40 Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7**

No	Kecamatan	Luas Wilayah(Km <sup>2</sup> )				Jumlah Desa/Kelurahan
		BPS		Analisis		
		Luas	%	Luas	%	

1	TaneteRiaja	174,29	14,84	180,66	15,17	7
2	TaneteRilau	79,17	6,74	82,68	6,94	10
3	Barru	199,32	16,97	196,70	16,51	10
4	SoppengRiaja	78,90	6,72	79,68	6,69	7
5	Mallusetasi	216,58	18,44	221,33	18,58	8
6	Pujananting	314,26	26,75	315,54	26,49	6
7	Balusu	112,20	9,55	114,51	9,61	6
Jumlah		<b>1.174,7</b>	<b>100,00</b>	<b>1.191,10</b>	<b>100,00</b>	<b>54</b>
		<b>2</b>				

**Luas Wilayah Kabupaten Barru Dirinci Berdasarkan Kecamatan**

Sumber : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031

• **Topografi dan Kelerengan**

Secara topografis Kabupaten Barru mempunyai wilayah yang cukup bervariasi, terdiri dari daerah laut, dataran rendah, dan daerah pegunungan dengan ketinggian antara 300 sampai 1000 m diatas permukaan laut (mdpl). Bahkan terdapat wilayah dengan ketinggian antara 1000 – 2000 mdpl. Wilayah tersebut berada di sepanjang timur kabupaten, sedangkan bagian barattopografi wilayah dengan ketinggian 0 – 300 mdpl berhadapan dengan Selat Makassar.

Topografi dataran rendah dan pantai terdapat di Kecamatan Tanete Riaja dengan luas sekitar 2,38 % dari luas wilayah Kabupaten Barru dan pada umumnya merupakan endapan sedimen sungai dan pantai berpotensi pengembangan pertanian dan perikanan (tambak). Kabupaten Barru dominan merupakan Topografi bergunung yang mencapai luas hingga 48,04 % dari luas wilayah. Topografi bergunung berada di Kecamatan Pujananting. Adapun rincian mengenai kondisi topografi Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 8**  
**Kondisi Topografi Dirinci Menurut Kecamatan**  
**Di Wilayah Kabupaten Barru**

No	Kecamatan	Kondisi Topografi (Ha )						Jumlah
		1	2	3	4	5	6	
1	TaneteRiaja	5.867,7	9.069,3	339,4	1.913,6	875,6	-	18.065,7
2	TaneteRilau	5.164,8	-	-	4,3	2.8549,9	244,4	8.268,4
3	Barru	7.379,8	6.492,3	1.952,1	3,2	3.843,0	-	19.670,3
4	SoppengRiaja	1.991,2	2.454,3	1.076,3	298,1	2.147,7	-	7.967,6
5	Mallusetasi	2.302,1	15.811,7	1.909,6	493,0	1.617,0	-	22.133,5
6	Pujananting	12.486,5	17.662,7	1.394,3	-	10,1	-	31.553,6
7	Balusu	1.859,1	5.732,0	738,8	125,0	2.995,9	-	11.450,8
Total		<b>37.051,2</b>	<b>57.222,2</b>	<b>7.410,5</b>	<b>2.873,2</b>	<b>14.344,3</b>	<b>244,4</b>	<b>119.109,8</b>
Persentase		<b>31,11</b>	<b>48,04</b>	<b>6,22</b>	<b>2,38</b>	<b>12,04</b>	<b>0,21</b>	<b>100,00</b>

Ket : 1. bergelombang 2. Bergunung 3. Berombak 4. Daratan rendah 5. landai

Adapun keadaan wilayah berdasarkan kelerengan dapat disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 9**  
**Keadaan Wilayah Berdasarkan Kelerengan Kabupaten Barru**

Lereng ( °)	Kriteria	Luas (Ha)	Persentase (%)
0 – 2	Datar	26.596	22,64
2 – 15	Landai	7.043	5,49
15 – 40	Kemiringan	33.346	28,31
> 40	Terjal	50.587	43,06

Sumber : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031

Berdasarkan kemiringan/kelerengan, keadaan wilayah Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 10**  
**Keadaan Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng**  
**Tiap Kecamatan di Kabupaten Barru**

No.	Kecamatan	Kemiringan Tanah / Lereng (Ha )				Total
		0 – 2 %	2 – 15 %	15 – 40 %	> 40 %	
1.	Tanete Riaja	3.875	3.005	12.548	3.875	48.855
2.	Tanete Rilau	4.790	362	2.100	4.790	7.917
	Barru	10.894	2.093	5.445	10.894	21.937
3.	Soppeng Riaja	4.967	635	8.600	4.967	17.105
4.	Mallusetasi	2.070	948	4.553	2.070	21.658
5.	Pujananting	-	-	-	-	-
	Balusu	-	-	-	-	-
6.						
7.						
Total		<b>26.596</b>	<b>7.043</b>	<b>33.346</b>	<b>50.587</b>	<b>117,472</b>
Persentase		<b>22,64</b>	<b>5,49</b>	<b>28,31</b>	<b>43,06</b>	<b>100,00</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031

Data di atas merupakan data yang diperoleh dari badan pertanahan kabupaten Barru, sedangkan data yang diperoleh dari peta administrasi kabupaten Barru dan peta rupa bumi tahun 1999 memperlihatkan Kondisi umum kemiringan lereng Kabupaten Barru berada pada kisaran < 2%, 2 - 8%, 16 – 25%, 26 - 40%, dan > 60%. Kemiringan lereng tersebut menjadi dasar dalam pengalokasian berbagai fasilitas, pengembangan wilayah, dan pengendalian pertumbuhan wilayah. Karakteristik tersebut merupakan dasar untuk menentukan nilai skor dengan indikator penilaian meliputi; ketinggian tempat, jenis tanah, intensitas curah hujan, dan kelerengan lapangan.

Adapun keadaan wilayah berdasarkan kemiringan lereng dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 11**  
**Keadaan Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng**


No	Kecamatan	Kemiringan Tanah / Lereng (Ha )						Total
		< 2%	2 – 8%	16 – 25%	26-40%	41-60%	>60 %	
1.	TaneteRiaja	1.913,6	875,6	339,4	-	12.794,3	2.142,8	18.065,7
2.	TaneteRilau	2.859,2	244,4	-	-	5.164,8	-	8.268,4
3.	Barru	2.244,6	1.601,6	1.783,0	169,1	11.891,7	1.980,4	19.670,3
4.	SoppengRiaja	2.445,8	41,1	1.035,2	-	3.347,6	1.097,9	7.967,6
5.	Mallusetasi	1.703,6	481,5	1.834,6	-	14.967,7	3.146,1	22.133,4
6.	Pujananting	-	10,1	1.394,3	2.063,4	18.952,9	9.132,9	31.553,6
7.	Balusu	2.101,3	1.019,5	738,8	64,7	3.465,5	4.060,9	11.450,8
Total		<b>13.268,2</b>	<b>4.273,9</b>	<b>7.125,2</b>	<b>2.297,2</b>	<b>3.465,5</b>	<b>4.060,9</b>	<b>119.109,8</b>
Persentase		<b>11,14</b>	<b>18,10</b>	<b>5,98</b>	<b>1,93</b>	<b>3,59</b>	<b>59,26</b>	<b>100,00</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031

Kemiringan lereng dan garis kontur merupakan kondisi fisik topografi suatu wilayah yang sangat berpengaruh dalam kesesuaian lahan dan banyak mempengaruhi penataan lingkungan alami. Untuk kawasan terbangun, kondisi topografi berpengaruh terhadap terjadinya longsor dan terhadap konstruksi bangunan. Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor utama yang menentukan fungsi kawasan, untuk diarahkan sebagai kawasan lindung atau kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kawasan fungsional seperti persawahan, ladang, dan kawasan terbangun membutuhkan lahan dengan kemiringan dibawah 15%, sedangkan lahan dengan kemiringan di atas 40% akan sangat sesuai untuk penggunaan perkebunan, pertanian tanaman keras dan hutan. Karakteristik tiap kemiringan lereng diuraikan sebagai berikut;

- Kelerengan 0% - 5% dapat digunakan secara intensif dengan pengelolaan kecil.
- Kelerengan 5% - 10% dapat digunakan untuk kegiatan perkotaan dan pertanian, namun bila terjadi kesalahan dalam pengelolaannya masih mungkin terjadi erosi.

- Kelerengan 10% - 30% merupakan daerah yang sangat mungkin mengalami erosi, terutama bila tumbuhan pada permukaannya ditebang, daerah ini masih dapat dibudidayakan namun dengan usaha lebih.
- Kelerengan > 30% merupakan daerah yang sangat peka terhadap bahaya erosi, dan kegiatan di atasnya harus bersifat non budidaya. Apabila terjadi penebangan hutan akan membawa akibat terhadap lingkungan yang lebih luas.



# KABUPATEN BARRU

  
**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**  
**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2012**

---

**STUDI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG**  
**KAWASAN PPI POLEJIWA**  
**KABUPATEN BARRU**

---

**PETA TOPOGRAFI**  
**KABUPATEN BARRU**

**Legenda**


- Batas\_Kabupaten
- - - Batas\_Kecamatan
- Jalan Lokal
- Sungai

**Ketinggian**

- 0-300
- 300-500
- 500-1000
- 1000-1500
- 1500-2000

Inset Peta





Skala : 1:500.000

---

**Pembimbing :**  
 Nursyam Aksa, S.T., M.T.      **Mahasiswa :**  
 Linda Dwi Fusvita Rusdi


---

**Risma Handayani, S.I.P., M.Si**      **60800108012**

---

**Sumber :**  
 1. Rupa Bumi Indonesia (Bakosurtanal)  
 2. Bapeda Kabupaten Barru





# KABUPATEN BARRU

  
**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**  
**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**  
**MAKASSAR**  
 2012  
**STUDI ARAHA PEMANFAATAN RUANG**  
**KAWASAN PPI POLEJIWA**  
**KABUPATEN BARRU**  
**PETA KEMIRINGAN LERENG**  
**KABUPATEN BARRU**

Legenda	
--- Batas_Kabupaten	2-8
--- Batas_Kecamatan	8-16
— Jalan Lokal	16-25
— Sungai	26-40
<b>LERENG</b>	41-60
□ <2	>60

 Inset Peta	 Skala : 1:500.000
Pembimbing : Nursyam Aksa, S.T., M.T. Risma Handayani, S.IP., M.Si	Mahasiswa : Linda Dwi Fusvita Rusdi 60800108012
Sumber : 1. Rupa Bumi Indonesia (Bakosurtanal) 2. Bappeda Kabupaten Barru	

Keadaan wilayah Kabupaten Barru berdasarkan ketinggian dari permukaan laut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 12**  
**Keadaan Wilayah Berdasarkan Ketinggian Dari Permukaan Laut**


No	Kecamatan	Luas Ketinggian Tempat (Ha )					
		0 – 25	25 – 100	100 – 500	500 - 1000	1000 - 1500	> 1500

1.	Tanete Riaja	1.475	5.565	27.040	13.255	1.475	75
2.	Tanete Rilau	4.914	1.155	1.848	-	-	-
3.	Barru	11.736	2.735	2.865	4.185	416	-
4.	Soppeng Riaja	6.262	1.723	6.995	2.075	50	-
5.	Mallusetasi	1.932	1.365	14.034	3.327	-	-
6.	Pujananting	-	-	-	-	-	-
7.	Balusu	-	-	-	-	-	-
Total		<b>26.319</b>	<b>12.543</b>	<b>52.782</b>	<b>23.812</b>	<b>1.941</b>	<b>75</b>
Persentase		<b>22,40</b>	<b>10,68</b>	<b>44,93</b>	<b>20,27</b>	<b>1,65</b>	<b>0,06</b>

- **Geologi**

Struktur geologi batuan yang terdapat di Kabupaten Barru sangat bervariasi. Struktur geologi memiliki pengaruh terhadap pola dan struktur batuan serta penyebaran bahan galian. Adapun jenis – jenis batuan yang dapat ditemukan di Kabupaten Barru antara lain :

- Aluvium muda berasal dari endapan laut
- Aluvium muda berasal dari endapan sungai
- Aluvium muda, eustaria marin, aluvium muda berasal dari sungai gambut



# KABUPATEN BARRU

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**  
**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2012**

---

**STUDI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG**  
**KAWASAN PPI POLEJIWA**  
**KABUPATEN BARRU**

---

**PETA JENIS BATUAN**  
**KABUPATEN BARRU**

**Legenda**

<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: black;">—</span> Batas Kabupaten</li> <li><span style="color: black;">- - -</span> Batas Kecamatan</li> <li><span style="color: red;">—</span> Jalan Lintas</li> <li><span style="color: blue;">—</span> Sungai</li> </ul> <p><b>BATUAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: orange;">■</span> alluvium muda berasal dari endapan laut</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> alluvium muda berasal dari endapan sungai</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> alluvium muda endapan muka alluvium muda berasal dari sungai garabit</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> alluvium endapan tepis alluvium muda berasal dari endapan ga. temp</li> <li><span style="color: lightyellow;">■</span> alluvium berakut</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> basalt, andesit</li> <li><span style="color: lightpurple;">■</span> batu gamping</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: lightblue;">■</span> batu gamping/batu karang rapak</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> batu konglomerat alluvium muda berasal dari endapan laut</li> <li><span style="color: lightyellow;">■</span> batu pasir/batu kerak/batu lumpur serpih konglomerat</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> batu pasir/batu lumpur serpih</li> <li><span style="color: lightpurple;">■</span> batu pasir konglomerat/batu pasir</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> batu pasir konglomerat/batu lumpur serpih</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> karbit, silika, lit</li> <li><span style="color: lightyellow;">■</span> niasium batu gamping</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> gersabit konglomerat</li> <li><span style="color: lightpurple;">■</span> konglomerat gersabit</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> serpih/batu lumpur/batu pasir konglomerat</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> serpih/batu pasir/batu pasir konglomerat</li> <li><span style="color: lightyellow;">■</span> serpih/batu pasir/batu pasir alluvium muda berasal dari endapan sungai</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> Mhambatan/tausa alluvium muda berasal dari endapan ga. temp</li> </ul>
--	---

Inset Peta

Skala : 1 : 500.000

---

**Pembimbing :**  
 Nursyam Aksa, S.T., M.T

**Mahasiswa :**  
 Linda Dwi Fusvita Rusdi

---

**Risma Handayani, S.IP., M.Si**      **60800108012**

---

Sumber :  
 1. Rupa Bumi Indonesia (Bakosurtanal)  
 2. Bapeda Kabupaten Barru

- Aluvium, endapan kipas aluvial, aluvium muda berasal dari endapan gunung berapi
- Andesit, basalt
- Batu gamping
- Batu gamping, batu karang, napal
- Batu karang, aluvium muda berasal dari endapan laut

- Batu pasir, batu lanau, batu lumpur, serpih, konglomerat
- Batu pasir, batu lumpur, serpih
- Kuarsit, skis, filit
- Marmer, batu gamping
- Peridotit, serpentinit
- Serpentinit, peridotit, dunit
- Serpih, batu lumpur, batu pasir, konglomerat
- Serpih, batu pasir, aluvium muda berasal dari endapan sungai
- Tefra berbutir halus, aluvium muda berasal dari endapan gunung berapi
- **Tanah**

Jenis tanah di Kabupaten Barru dapat diklasifikasikan menjadi empat bagian yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu :

- Jenis Tanah Aluvial Muda, dari bahan Induk Aluvium, tekstur beraneka ragam dengan kesuburan sedang hingga tinggi. Penyebaran jenis tanah ini di daerah daratan Aluvial Sungai, daratan Aluvial Pantai dan di daerah cekungan (Depresi). Jenis tanah ini meliputi 12,48 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru dan terdapat di Kecamatan tanete Riaja.
- Jenis Tanah Litosol merupakan Tanah Mineral dari bahan induk batuan beku atau batuan sedimen keras, solum dangkal, tekstir beraneka dan umumnya berpasir. Jenis Tanah Litosol didapati umumnya di wilayah dengan topografi berbukit, pegunungan. Di Kabupaten Barru jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Tanete Rilau dan Tanete Riaja yang meliputi 24,72 % persen dari luas wilayah Kabupaten Barru.
- Jenis Tanah Regosol meliputi 38,20 persen dari Luas Wilayah Kabupaten Barru dan tersebar diseluruh kecamatan. Jenis Tanah ini masih muda dengan tekstur pantai, kesuburan sedang berasal dari bahan induk vulkanis atau pasir pantai. Penyebarannya di daerah lereng volkan muda dan di daerah beting pantai atau gunuk-gunuk pasir.

- Jenis Tanah Mediteran berasal dari bahan induk batuan kapur keras (Limestone) dan Tufa Vulkanis bersifat basa. Tekstur umumnya Lempung Permeabilitas sedang dan peka erosi, di Kabupaten Barru jenis tanah mediteran ini meliputi 24,60 % terdapat di semua Kecamatan kecuali Kecamatan Tanete Rilau.

Dari ke empat Jenis Tanah tersebut, dapat digambarkan di tabel berikut :

**Tabel 13**  
**Jenis Tanah di Kabupaten Barru**

No.	Jenis Tanah	Luas dan Persentase	
		Ha	Persentase (%)
1.	Aluvial	14.659	12,48
2.	Litosol	29.043	24,72
3.	Regosol	41.254	38,20
4.	Mediteran	32.516	24,60
<b>Total</b>		<b>117.472</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031*

Data di atas merupakan data yang bersumber dari badan pertanahan kabupaten Barru sedangkan data yang diperoleh dari Peta Administrasi Kabupaten Barru dan peta rupa bumi tahun 1999 dibedakan berdasarkan ordonya.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Barru didominasi oleh jenis dystropepts, tropudults, dan eutropepts, sedangkan yang paling kecil adalah jenis tanah eutrandedpts. Jenis tanah tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan.


Jenis tanah dan penyebaran di wilayah Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 14**  
**Jenis Tanah Di Wilayah Kabupaten Barru**

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)

1	Dystropepts	64.064,3
2	Eutrandepts	169,1
3	Eutropepts	14.658,5
4	Tropaquepts	1.914,8
5	Fluvaquents	11.637,6
6	Tropopsamments	1.796,0
7	Troporthents	497,2
8	Tropudalfts	2.914,7
9	Tropudults	20.282,9
10	Ustropepts	849,9
11	Blank	324,7
Jumlah		<b>119.109,8</b>

*Sumber:RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031*



# KABUPATEN BARRU

	<p><b>JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA</b>  <b>FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI</b>  <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN</b>  <b>MAKASSAR</b>          2012</p>	<p><b>Legenda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>--- Batas_Kabupaten</li> <li>- - - Batas_Kecamatan</li> <li>— Jalan Lokal</li> <li>— Sungai</li> </ul> <p><b>JENIS TANAH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ dystropepts</li> <li>□ eutrandepts</li> <li>□ eutropepts</li> <li>□ fluvaquepts</li> <li>□ tropaquepts</li> <li>□ tropopsamments</li> <li>□ troporthents</li> <li>□ tropudalfs</li> <li>□ tropudults</li> <li>□ ustropepts</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Inset Peta</p>  <div style="text-align: center;">  <p>Scale: 1:500,000</p> </div> <p>Pembimbing :          Nursyam Aksa, S.T., M.T</p> <p>Mahasiswa :          Linda Dwi Fusvita Rusdi</p> <p>Risma Handayani, S.IP., M.Si 60800108012</p> <p>Sumber :          1. Rupa Bumi Indonesia (Balokartani)          2. Bapepa Kabupaten Barru</p>	
<p><b>STUDI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG</b>  <b>KAWASAN PPI POLEJIWA</b>  <b>KABUPATEN BARRU</b></p>		<p><b>PETA JENIS TANAH</b>  <b>KABUPATEN BARRU</b></p>		

- **Hidrologi**

Berdasarkan hasil pengamatan lokasi, kondisi hidrologi Kabupaten Barru dapat dibedakan menjadi air permukaan (sungai, rawa) dan air yang bersumber dari bawah permukaan (air tanah). Adapun sumber air dari bawah permukaan (air tanah) terdiri dari jenis fresh (<250 ppm NaCl), brackist (250-4000 ppm NaCl), fresh/brackist, none or slight. Sungai merupakan sumber air terbesar di Kabupaten Barru yaitu Sungai Bojo, Sungai Kupa, Sungai Nepo,


Sungai Mamba, Sungai Ceppaga, Sungai Takkalasi, Sungai Ajakkang, Sungai Palakka, Sungai Bungi, Sungai Sikapa, Sungai Parempang, Sungai Jalanru.

Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Barru berdasarkan hasil analisis terdiri dari Cinaga, Sungai Langkeme, Sungai Pangkajene, sungai Walanae, Salo Batupute, Salo Binangae, Salo Bungi, Salo Jampue, Salo Karajae, Salo Kiru-kiru, Salo Lakepo, Salo Lampoko, dan Salo Segeri.

- **Klimatologi**

Tipe Iklim dengan Metode Zone Agroklimatologi yang berdasarkan pada bulan basah 9 curah hujan lebih dari 200 mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan kurang dari 100 mm/bulan), di Kabupaten Barru terdapat seluas 71,79 persen Wilayah ( 84.340 Ha) dengan Tipe Iklim C yakni mempunyai bulan basah berturut – turut 5 – 6 bulan ( Oktober sampai dengan Maret) dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan ( April sampai dengan September ).

Kondisi curah hujan dalam setahun di Kabupaten Barru menurut masing-masing kecamatan paling tinggi pada kisaran > 3000 mm/tahun seluas 48,61 % dari luas wilayah Kabupaten Barru, sedangkan kondisi terendah pada kisaran




# KABUPATEN BARRU

 <p><b>JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2012</b></p>
<p><b>STUDI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PPI POLEJIWA KABUPATEN BARRU</b></p>
<p><b>PETA AIR TANAH KABUPATEN BARRU</b></p>

<b>Legenda</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>--- Batas_Kabupaten</li> <li>--- Batas_Kecamatan</li> <li>— Jalan Lokal</li> <li>— Sungai</li> </ul>	<p><b>AIR TANAH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No Data</li> <li>fresh (&lt;250 ppm NaCl)</li> <li>brackist (250-4000 ppm NaCl)</li> <li>fresh /brackist</li> <li>none or slight</li> </ul>

 <p><b>Inset Peta</b></p>	 <p><b>Scale: 1:500,000</b></p>
<p><b>Pembimbing :</b> Nursyam Aksa, S.T., M.T</p>	<p><b>Mahasiswa :</b> Linda Dwi Fusvita Rusdi</p>
<p><b>Risma Handayani, S.I.P., M.Si</b> 60800108012</p>	
<p><b>Sumber :</b> 1. Rupa Bumi Indonesia (Bakosurtanal) 2. Bappeda Kabupaten Barru</p>	






# KABUPATEN BARRU

 <p><b>JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2012</b></p>
<p><b>STUDI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PPI POLEJIWA KABUPATEN BARRU</b></p>
<p><b>PETA CURAH HUJAN KABUPATEN BARRU</b></p>

<b>Legenda</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>--- Batas_Kabupaten</li> <li>--- Batas_Kecamatan</li> <li>— Jalan Lokal</li> <li>— Sungai</li> </ul>	<p><b>CURAH HUJAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 1000 mm/thn</li> <li>1000 s/d 1500 mm/thn</li> <li>1500 s/d 3000 mm/thn</li> <li>&gt; 3000 mm/thn</li> </ul>

 <p><small>Inset Peta</small></p>	 <p><small>Skala: 1:500.000</small></p>
<p><small>Pembimbing :</small> Nursyam Aksa, S.T., M.T</p>	<p><small>Mahasiswa :</small> Linda Dwi Fusvita Rusdi</p>
<p><small>Risma Handayani, S.IP., M.S</small> 60800106012</p>	
<p><small>Sumber :</small> 1. Rupa Bumi Indonesia (Bakosurtanal) 2. Bappeda Kabupaten Barru</p>	

1000 s/d 1500 mm/tahun seluas 1,84 % dari luas wilayah. Adapun rincian curah hujan Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 15**  
**Kondisi Curah Hujan Dirinci Menurut Kecamatan**  
**Di Wilayah Kabupaten Barru**

No	Kecamatan	Curah Hujan (Ha )					Jumlah
		< 1000 mm/thn	1000s/d1500 mm/thn	1500s/d3000 mm/thn	> 3000 mm/thn	blank	

1	TaneteRiaja	-	1.913,64	5.674,79	10.477,26	-	18.065,69
2	TaneteRilau	-	1,46	6.759,16	1.263,40	244,40	8.268,42
3	Barru	91,26	3,18	9.795,85	9.780,04	-	19.670,33
4	SoppengRiaja	1.097,90	195,89	3.069,87	3.603,90	-	7.967,56
5	Mallusetasi	3.146,09	40,36	3.558,20	15.338,79	-	22.133,44
6	Pujananting	5.195,36	-	12.469,02	13.889,22	-	31.553,60
7	Balusu	3.844,32	33,69	4.058,32	3.514,43	-	11.450,76
Total		<b>13.374,93</b>	<b>2.188,22</b>	<b>45.385,21</b>	<b>57.917,04</b>	<b>244,40</b>	<b>119.109,8</b> <b>0</b>
Persentase		<b>11,23</b>	<b>1,84</b>	<b>38,10</b>	<b>48,62</b>	<b>0,21</b>	<b>100,00</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031

- **Aspek Sumberdaya Manusia**
- **Jumlah Penduduk**

Hingga akhir tahun 2009 jumlah penduduk di Kabupaten Barru menunjukkan kenaikan angka yang cukup signifikan. Hasil catatan registrasi pada Biro Pusat Statistik (BPS), menunjukkan Kabupaten Barru saat ini dihuni penduduk kurang lebih 162.985 jiwa. Angka tersebut memberikan indikator pesatnya kegiatan pembangunan yang perlu disiapkan dimasa yang akan datang. Secara umum kondisi kependudukan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada penjelasan Tabel di bawah ini.

**Tabel 16**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Barru Dirinci Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Tanete Riaja	21.562	13,2
2	Pujananting	12.565	7,7
3	Tanete Rilau	33.108	20,3
4	Barru	35.477	21,8
5	Soppeng Riaja	17.885	11,0
6	Balusu	17.534	10,8
7	Mallusetasi	24.854	15,2
Jumlah		<b>162.985</b>	<b>100,0</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031

- **Kepadatan Penduduk**

Hasil catatan registrasi yang diperoleh, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Barru berdasarkan klasifikasinya dibedakan atas 3 (tiga) bagian yaitu; kepadatan tinggi, sedang, dan rendah. Kepadatan tertinggi berada di wilayah Kecamatan Tanete Rilau dengan kepadatan penduduk sebesar 418,19 jiwa/km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Pujananting dengan jumlah sebesar 39,98 jiwa/km<sup>2</sup>. Demikian pula halnya dengan pola penyebaran penduduk terjadi secara tidak merata. Perkembangan jumlah penduduk, dan kepadatan dirinci menurut kecamatan di Kabupaten Barru pada tabel berikut :

**Tabel 17**  
**Kepadatan Penduduk Kabupaten Barru**  
**Dirinci Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Penduduk	Luas	Kepadatan Penduduk
1	Tanete Riaja	21.562	174,29	123,71
2	Pujananting	12.565	314,26	39,98
3	Tanete Rilau	33.108	79,17	418,19
4	Barru	35.477	199,32	177,99
5	Soppeng Riaja	17.885	78,9	226,68
6	Balusu	17.534	112,2	156,27
7	Mallusetasi	24.854	216,58	114,76
<b>Jumlah</b>		<b>162.985</b>	<b>1.175</b>	<b>138,74</b>

*Sumber : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031*

- **Pertumbuhan Penduduk**

Jumlah penduduk di Kabupaten Barru tahun 2010 berdasarkan pencatatan registrasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Barru adalah sebanyak 162.985 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Barru

yaitu sebanyak 35.477 Jiwa, sedangkan wilayah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Pujananting yaitu sebanyak 13.486 Jiwa.

Kepadatan penduduk tiap Kecamatan yang merupakan kepadatan penduduk relatif (*crude density of population*) juga bervariasi dimasing-masing Kecamatan, dimana kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Tanete Rilau dengan kepadatan 418,19 Jiwa/Km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Pujananting yaitu 39,98 jiwa/Km<sup>2</sup>.

**Tabel 18**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Barru Dirinci Berdasarkan Kecamatan**

No	Kecamatan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Tanete Riaja	20.918	20.990	21.538	21.708	21.562
2	Pujananting	11.628	11.643	12.475	12.614	12.565
3	Tanete Rilau	32.451	32.468	32.542	32.798	33.108
4	Barru	35.024	35.264	34.137	34.405	35.477
5	Soppeng Riaja	17.445	17.478	17.197	17.333	17.885
6	Balusu	17.883	17.940	17.829	17.969	17.534
7	Mallusetasi	23.472	23.452	24.710	24.905	24.854
Jumlah		<b>158.821</b>	<b>159.235</b>	<b>160.428</b>	<b>161.732</b>	<b>162.985</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031

Selanjutnya Hasil pendataan yang dilakukan menunjukkan rata-rata laju tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Barru periode tahun 2008-2009 dirinci berdasarkan kecamatan mengalami kenaikan sebesar 1.43 % per tahun.

**Tabel 19**  
**Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Barru Dirinci Berdasarkan Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Pertumbuhan (%)
		2008	2009	
1	Tanete Riaja	161,732	21,562	
2	Pujananting		12,565	
3	Tanete Rilau		33,108	
4	Barru		35,477	
5	Soppeng Riaja		17,885	
6	Balusu		17,534	
7	Mallusetasi		24,854	
Jumlah		<b>161,732</b>	<b>162,985</b>	

• **Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

Struktur penduduk menurut mata pencaharian dimaksudkan untuk melihat struktur lapangan kerja sebagai mata pencaharian utama masyarakat di Kabupaten Barru. Adapun lapangan kerja masyarakat di Kabupaten Barru meliputi; PNS/TNI-POLRI, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan wiraswasta.

**Tabel 20**  
**Jumlah Penduduk Menurut Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Pertanian	34.689	37.036	24.427	24.427	27.338
2	Pertambangan dan Penggalian	223	200	444	444	796
3	Industri Pengolahan	1.871	2.545	3.417	3.996	3.790
4	Listrik Gas dan Air Bersih	350	275	155	155	507
5	Konstruksi Bangunan	2.690	1.428	1.721	1.721	2.073
6	Perdagangan, Hotel dan Restaurant	9.975	7.202	14.566	14.566	10.343
7	Angkutan dan Komunikasi	3.789	3.063	2.399	2.399	2.751
8	Keuangan , Persewaan dan Jasa Perusahaan	689	246	799	801	1.155
9	Jasa-jasa	7.970	6.826	11.290	6.165	7.048
Jumlah Tenaga Kerja		<b>62.246</b>	<b>58.821</b>	<b>59.218</b>	<b>54.674</b>	<b>55.801</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031

• **Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

Meningkatnya jumlah penduduk usia anak-anak dan remaja yang mengikuti pendidikan sekolah berdasarkan tingkatannya antara lain;. SD, SLTP, SLTA, dan PT akan memerlukan dukungan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Penduduk usia dewasa sebagian besar telah menikmati pendidikan formal tingkat dasar. Ketersediaan fasilitas pendidikan pada tiap jenjang/tingkatan pendidikan. merupakan salah satu indikator peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 21**  
**Jumlah Penduduk**  
**Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Barru**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	3.233	1.342	4.575	7,38
2	SD/MI	14.159	6.640	20.799	33,54
3	SMP/MTs	8.150	3.396	11.546	18,62
4	SMA/ MA/SMK	6.008	3.934	9.942	16,03
5	Perguruan Tinggi	2.593	3.254	5.847	9,43
6	Tidak Bersekolah lagi	6.955	2.354	9.309	15,01
Jumlah		<b>41.098</b>	<b>20.920</b>	<b>62.018</b>	<b>100</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031

- **Aspek Potensi Sektor**

- **Potensi Sektor Perikanan**

Kabupaten Barru salah satu daerah potensial dibidang kelautan dan perikanan. Luas wilayah penangkapan ikan laut sekitar 56.160 Ha, tambak sekitar 2.570 Ha, pantai 1.400 Ha dan areal budidaya kolam/air tawar 39 Ha. Usaha perikanan yang dikembangkan dan dikelola masyarakat di Kabupaten Barru terdiri atas, perikanan laut dan perikanan darat. Sesuai data yang diperoleh usaha perikanan yang dominan dikembangkan masyarakat adalah usaha ikan bandeng, dengan jumlah produksi sebesar 1,566,08 ton.



Gambar 4  
Usaha perikanan laut Kabupaten Barru

**Tabel 22**  
**Produksi Usaha Perikanan Masyarakat**  
**Kabupaten Barru**

No	Komoditas	Luas Potensi Lahan (Ha)	Lahan yang sudah dikembangkan (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Udang	3.500	2.583,04	633,01	0,25
2	Bandeng	3.500	2.583,04	1.566,08	0,61
3	Ikan Kerapu	56.160	-	744,00	
4	Ikan Merah	56.160	-	97,02	
5	Rumput Laut	1.200	20,00	251,07	12,55

Sumber : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031

Sedangkan untuk potensi sumberdaya dan biofisik kelautan dan perikanan Kabupaten Barru sebagai berikut :

- Potensi perikanan tangkap : 56.000 Ha
- Potensi Perikanan Budidaya : 1.400 Ha
- Potensi Perikanan Tambak : 5.000 Ha
- Potensi Perikanan Air Tawar : 200 Ha

Potensi biofisik

- Pulau Puteanging
- Pulau Pannikiang
- Pulau Dutungeng
- Pulau Anakuming
- Pulau Uming
- Pulau Bakki
- Pulau Batu Kalasi

- **Faktor Penunjang Sektor Perikanan Kabupaten Barru**

Dilihat dari agroekosistemnya sebagian besar adalah lahan pantai dan laut maka kegiatan yang dapat dikembangkan adalah budidaya tambak, budidaya laut, budidaya air tawar, penangkapan ikan dan agroindustri hasil perikanan serta berbagai kegiatan lainnya. Hal ini sangat memungkinkan oleh karena berbagai faktor yang mendukung antara lain :


- Memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar

- Prasarana jalan ke sentra pengembangan cukup memadai
- Berada pada daerah lintasan yang memudahkan transportasi
- Prospek permintaan pasar komoditas perikanan dan kelautan cukup cerah.

Produksi kelautan dan perikanan pada tahun 2011 yaitu 20048,84 ton, produksi ini belum memenuhi target daerah yakni 21.932,64 ton atau dengan capaian 91,41 % dengan perincian sebagai berikut :

- Penangkapan di laut sebesar 16.567,7 ton, target 17.906 ton, capaiannya (92,5%)
- Produksi budidaya tambak sebesar 3.481.14 ton, target 4026,64 ton capaiannya (86,45 %)
- Produksi Budidaya laut 722,87 ton
- Produksi perikanan air tawar sebesar 26,5 ton

Berdasarkan gambaran di atas maka diperlukan program yang terencana dan sistematis untuk mencapai target produksi tahun berikutnya dengan melibatkan *stakeholder* (pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dunia usaha dan masyarakat) untuk bersinergi dalam rangka memberdayakan masyarakat di wilayah pesisir.



PEMBIMBING :


1. NURSYAM AKSA, S.T., M.T
2. RISMA HANADAYANI, S.IP., M.Si

MAHASISWA :

LINDA DWI FUSVITA RUSDI  
60800108012

SUMBER :

1. BAPPEDA KABUPATEN BARRU
2. KEC. TANETE RILAU



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH & KOTA**  
**FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**  
**MAKASSAR**  
2012

- **Penggunaan Lahan**

Berdasarkan pemanfaatan lahannya secara umum dapat dibagi dalam 4 (empat) kategori besar yaitu  $\pm 69,59$  persen didominasi oleh Hutan,  $\pm 9,01$  persen areal persawahan,  $\pm 8,58$  persen areal padang rumput dan  $\pm 0,26$  persen areal kebun campuran, sedangkan sisanya 60,55 persen adalah kampung/pemukiman, kolam dan tambak, tegalan, ladang, semak, alang-alang, perkebunan rakyat dan tanah tandus. Adapun pemanfaatan lahan tersebut dapat dilihat

pada tabel berikut :

**Tabel 23**  
**Penggunaan Lahan Kabupaten Barru**

No	Penggunaan Tanah	Luas dan Persentase	
		Ha	Persentase (%)
1.	Kampung / Pemukiman	2.767,92	2,36
2.	Sawah	15.959,23	13,59
3.	Kolam / Tambak	2.903,55	4,47
4.	Kebun Campuran	18.586,95	15,82
5.	Ladang / Tegalan	5.138,70	4,37
6.	Lahan Terbuka	3.367,53	2,87
7.	Mangrove	288,89	0,25
8.	Semak Belukar	12.712,11	10,82
9.	Alang – alang	265,32	0,23
10.	Hutan	55.481,80	47,23
Total		<b>117.472,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031*

- **Sistem Pola Permukiman**

Berdasarkan pemanfaatannya maka sebanyak 2.767,92 Ha dari wilayah Kabupaten Barru merupakan kampung/permukiman. Pembentukan pusat-pusat permukiman dalam kondisi eksisting Kabupaten Barru dipengaruhi oleh tingkat kemiringan tanah yang terdapat di kabupaten ini. Karena sebesar 43,06% dari tanah di kabupaten ini tergolong terjal. Maka sebagian besar permukimannya beradapa daerah yang datar yaitu sebesar 22,64% dari wilayah kabupaten ini dan pada daerah landai yang sebesar 5,49% terletak dan polanya terbentuk pola pembentukan jaringan jalan secara linier.

Pola-pola permukiman sendiri dapat di definisikan sebagai bentukan awal dari sekelompok perumahan yang berada dalam satu kesatuan batas tertentu yang dilengkapi oleh berbagai fasilitas pendukung lingkungan mempermudah tingkat pelayanan dan kesejahteraan penduduk yang mendiaminya.

Kebijakan pemerintah dalam bidang perumahan ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyat

dengan cara perbaikan mutu fisik dan fasilitas lingkungan, secara intensif dan disentif. Kenyamanan suatu tempat tinggal tidak terlepas dari jenis dan luas lantai serta jenis bahan yang digunakan, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran untuk menggambarkan kecukupan akan tempat tinggal atau menjadi indikator kesejahteraan rumah tangga. Kondisi permukiman di wilayah Kabupaten Barru pada dasarnya terbagi dalam 2 (dua) satuan permukiman, yaitu permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Permukiman perkotaan pada umumnya dicirikan dengan adanya kawasan-kawasan permukiman yang dibangun oleh pengembang, baik oleh pemerintah maupun swasta. Di sekitarnya terdapat berbagai sarana yang mencirikan sebuah kota seperti sarana perkantoran serta berbagai pusat-pusat kegiatan masyarakat lainnya. Selain itu kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Barru dicirikan juga dengan adanya citra kota pada sekitar wilayah tersebut, seperti *path* (jalur sirkulasi), *node* (simpul kegiatan), *district* (lingkungan tertentu), *edges* (Batas atau tepian), dan *landmark* (bentukvisual yang menonjol dari sebuah kota).

Sedangkan permukiman perdesaan di Kabupaten Barru dicirikan dengan permukiman yang letaknya agak jauh dari pusat Kota Barru, dan disekitarnya terdapat area atau wilayah pertanian seperti sawah, tambak, kebun, dan lain sebagainya. Sarana yang terdapat di sekitarnya biasanya adalah sarana yang dibangun untuk skala lingkungan seperti pustu dan sekolah dasar.

- ***Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Tanete Rilau***

- **Kondisi Fisik Dasar**

- **Batas Administrasi dan Letak Geografis**

Kecamatan Tanete Rilau merupakan salah satu dari 7 Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Barru. Kecamatan Tanete Rilau terdiri dari 10 desa/ Kelurahan yang terletak di pesisir pantai dengan ketinggian 0 sampai 2 meter dari permukaan laut, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Barru
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanete Riaja
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar

luas kecamatan ini hanya 79,17 Km<sup>2</sup> atau 6,74 persen. Kecamatan Tanete Rilau merupakan Kecamatan dengan luas Wilayah Terkecil di Kabupaten Barru. Desa yang memiliki wilayah terluas adalah Desa Lipukasi


dengan luas wilayah 15,44 Km<sup>2</sup>.

**Tabel 24**  
**Statistik Geografi Kecamatan Tanete Rilau**

No	Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	Letak
1	Lasitae	7,70	Pantai
2	Pancana	9,20	Pantai
3	Lalabata	12,00	Bukan pantai
4	Corawali	7,92	Pantai
5	Pao-pao	9,30	Pantai
6	Tellumpanua	6,65	Pantai
7	Lalolang	2,05	Pantai
8	Tanete	4,10	Pantai
9	Lipukasi	15,44	Pantai
10	Garessi	4,81	Pantai
Jumlah		119,00	

*Sumber : Tanete Rilau dalam angka 2011*

Semua Desa di Kecamatan ini sudah berstatus sabagai Desa Difinitif, dari 10 desa yang ada, hampir rata-rata wilayah desa yang ada di Kecamatan Tanete Rilau terletak di daratan rendah. Kecamatan Tanete Rilau terdiri atas 35 dusun/lingkungan. Rata-rata di Kecamatan Tanete RilauMemiliki 3 dusun/lingkungan. Hanya desa lipukasi yang memiliki dusun yang paling banyak diantara desa yang lain, yakni sebanyak 6 dusun.



STUDI ARAHAN PEMANFAATAN KAWASAN  
PPI POLEJIWA  
KABUPATEN BARRU

Peta Administrasi  
Kecamatan Tanete Rilau

LEGENDA

- Jalan
- Sungai
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
- Permukiman
- Garessi
- Lipukasi
- Tanete
- Lalolang
- Tellumpanua
- Paopao
- Corawali
- Pancana
- Lasitae
- Lalabata

PENBIMBING :

1. NURSYAM AKSA, S.T., M.T
2. RISMA HANADAYANI, S.IP., M.SI

MAHASISWA :

LINDA DWI FUSVITA RUSDI  
60800108012

SUMBER :

1. BAPPEDA KABUPATEN BARRU
2. KEC. TANETE RILAU



JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH & KOTA  
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2012

**Tabel 25**  
**Jumlah dusun di Kecamatan Tanete Rilau tahun 2011**

No	Desa	Banyak Dusun
(1)	(2)	(3)
1	Lasitae	3
2	Pancana	3
3	Lalabata	3
4	Corawali	3

5	Pao-pao	4
6	Tellumpanua	3
7	Lalolang	3
8	Tanete	4
9	Lipukasi	6
10	Garessi	3
Jumlah		35

Sumber : Kantor Camat Tanete Rilau

- **Topografi**

Kondisi topografi di Kecamatan Tanete Rilau mempunyai kemiringan lereng antara 0% sampai 15%. Untuk ketinggian dari permukaan laut makan Desa Lalabata merupakan daerah yang cukup tinggi dari permukaan laut.

**Tabel 26**  
**Luas Desa, Jarak (Km), dan Ketinggian Dari Permukaan laut**

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jarak		Ketinggian Dari Permukaan Laut (m)
			Dari Ibukota Kecamatan	Desa/ Kelurahan	
1	Lasitae	7,70	7	16	1,0
2	Pancana	9,20	5	15	1,0
3	Lalabata	12,00	4	14	2,0
4	Corawali	7,92	4	13	1,0
5	Pao-pao	9,30	3	12	1,5
6	Tellumpanua	6,65	1	11	1,0
7	Lalolang	2,05	0	9	1,0
8	Tanete	4,10	0	8	1,0
9	Lipukasi	15,44	5	5	1,0
10	Garessi	4,81	7	3	1,0

Sumber : Tanete Rilau Dalam Angka, Tahun 2011

- **Hidrologi**

Kondisi hidrologi di Kecamatan Tanete Rilau yang apat dimanfaatkan masyarakat setempat dibagi dalam 2 golongan besar, yaitu air tanah (sumur dalam an dangkal) dan air permukaan (sungai, rawa dan sebagainya). Air sumur dangkal sebagai sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari masyarakat dapat diperoleh dengan mudah yang kedalaman rata-ratanya adalah 5 sampai 10 meter, sedangkan untuk sumur dengan menggunakan sistem pengeboran yang dapat mencapai kedalaman antara 15 sampai 30 meter. Selain itu masyarakat yang tidak terjangkau dan tidak mendapatkan kedua golongan air tersebut, dapat memperoleh jaringan air PDAM yang belum menjangkau seperdua dari penduduk yang bermukim di Kecamatan Tanete Rilau.

- **Geologi**

Jenis tanah di Kecamatan Tanete Rilau, yaitu jenis tanah liatosol dan aluvial. Tanah Litosol merupakan jenis tanah berbatu-batu. Bahan pembentuknya berasal dari batuan keras yang belum mengalami pelapukan secara sempurna. Jenis tanah ini juga disebut tanah azonal. Sedangkan tanah aluvial merupakan jenis tanah yang dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian.

- **Aspek Sumberdaya Manusia Kecamatan Tanete Rilau**

- **Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Tanete Rilau**

Presentase Penduduk di Kecamatan Tanete Rilau 10,59 persen dari Total Penduduk di Kabupaten Barru. Pada tahun 2010, Kecamatan Tanete Rilau merupakan Kecamatan kedua terpadat penduduknya setelah Kecamatan Barru. Prosentasenya mencapai 19,74 %. Jumlah penduduknya sebanyak 32.763 jiwa, dengan kepadatan penduduk 414 jiwa/Km<sup>2</sup>.

**Tabel 27**  
**Statistik Kependudukan Kecamatan Tanete Rilau**

No	Uraian	Tahun 2010
1	Jumlah penduduk	32.763
2	Kepadatan Penduduk	414
3	Sex Ratio (L/P)	91
4	Jumlah Rumah Tangga	7.650

*Sumber : Sensus Penduduk 2010*

Desa yang memiliki jumlah penduduk paling banyak yaitu Desa Lalolang dan Desa Lipukasi, sebaliknya Desa Lasitae memiliki penduduk paling sedikit. Jika dibagi berdasarkan jenis kelaminnya hampir semua desa di Kecamatan Tanete Rilau jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, sesuai dengan sex Rationya dimana dari 100 perempuan terdapat 91 laki-laki.

**Tabel 28**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru**

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2006	15.493	16.958	32.451
2	2007	15.501	16.967	32.468
3	2008	16.369	17.164	33.533
4	2009	15.751	17.357	33.108
5	2010	15.618	17.145	32.763
Jumlah		78.732	85.591	164.323

Sumber : Tanete Rilau Dalam Angka, Tahun 2011

- **Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok umur Kecamatan Tanete Rilau**

struktur penduduk menurut usia dan jenis kelamin memperlihatkan banyaknya laki-laki dan perempuan dari masing-masing kelompok usia dengan dibuatkan interval 5 tahunan. Pembagian jenjang umur relasinya dengan kehidupan produktif secara ekonomis, usia kerja dan usia sekolah. Kemudian dibuatkan pengelompokan yang lebih teliti demikian: 0 – 14 tahun (belum produktif), 15 – 19 tahun (belum produktif penuh), 20 - 54 tahun (produktif penuh), 55 – 64 tahun (tak produktif penuh) dan 65 – 75 tahun (tak produktif). Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 29**  
**Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tanete Rilau Tahun 2010**

No	Kelompok umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	

1	0-4	1.591	1.567	3.158
2	5-9	1.804	1.616	3.420
3	10-14	1.737	1.715	3.452
4	15-19	1.442	1.482	2.924
5	20-24	1.047	1.147	2.194
6	25-29	1.088	1.248	2.336
7	30-34	1.049	1.195	2.244
8	35-39	1.100	1.313	2.213
9	40-44	1.043	1.207	2.250
10	45-49	921	1.100	2.021
11	50-54	728	897	1.625
12	55-59	578	686	1.264
13	60-64	492	636	1.128
14	65+	998	1.336	2.334
Jumlah		15.618	17.145	32.763

Sumber : Hasil Pengolahan Sensus Penduduk 2010

- Data Jumlah Produksi Perikanan Kecamatan Tanete Rilau**

Produksi perikanan merupakan bagian dari sumber daya alam yang memberikan andil sebagai penghasil devisa negara. Mengingat perikanan Indonesia terdiri dari beberapa jenis dan ragamnya (multi spesies), maka pengembangan yang mengacu pada peningkatan produksi perikanan tangkap mempunyai peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Adapun data jumlah produksi perikanan di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dalam kurung lima tahun terakhir dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 30**  
**Produksi Perikanan Menurut Jenisnya di Kecamatan Tanete Rilau**  
**Tahun 2010**

No	Jenis Perikanan	2006	2007	2008	2009	2010
1	Perikanan Laut	3.716,5	3.722,9	3.963,7	4.036,6	4.782,9
2	Perikanan Darat	969,30	467,90	449,20	470,40	486,62
Jumlah		4.685,80	4.142,60	4.412,90	4.507,00	5.269,52

Sumber: Tanete Rilau Dalam Angka, tahun 2011

**Tabel 31**  
**Produksi Perikanan Menurut Jenisnya Tahun 2010**

No	Desa/Kelurahan	Udang Windu	Bandeng/Lainnya	Jumlah (Ton)
1	Lasitae	4,3	37,5	41,8

2	Pancana	16,1	30,12	46,22
3	Lalabata	-	-	-
4	Corawali	19,2	74,1	93,3
5	Pao-pao	3,2	18,1	21,3
6	Tellumpanua	3,3	14,8	18,1
7	Lalolang	4,5	22,4	26,9
8	Tanete	10,0	37,6	47,6
9	Lipukasi	22,4	53,7	76,1
10	Garessi	23,2	92,1	111,5

Sumber: Tanete Rilau Dalam Angka, tahun 2011

Dari table diatas dapat diketahui bahwa jumlah produksi perikanan yang ada di Kecamatan Tanete Rilau dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Adapun jumlah produksi perikanan yang tinggi terdapat pada produksi perikanan pada tahun 2010 mencapai 5.269,50 ton produksi perikanan di Kecamatan Tanete Rilau.

Sedangkan untuk jumlah produksi menurut jenisnya antara udang windu dan bandeng maupun lainya Desa Garessi memiliki produksi yang lebih tinggi dibanding desa/kelurahan lainya yaitu mencapai 115,3 ton.



Gambar 5  
Kegiatan Budidaya Udang Kecamatan Tanete Rilau

- ***Gambaran Umum Wilayah Studi Desa Tellumpanua***


- **Letak dan Batasan Geografi**

Desa Tellumpanua merupakan salah satu dari 8 Desa dan 2 Kelurahan di wilayah Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan luas wilayah 6,65 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari tiga dusun yaitu :

- Dusun Maddo
- Dusun Aroppoe
- Dusun Polejiwa

Desa ini terletak 2 km ke arah barat dari ibu kota Kecamatan Tanete rilau, dengan batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lipukasi
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pao-pao.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

- **Luas Kawasan Penelitian**

Kawasan penelitian yang terletak di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru ini memiliki luas wilayah yaitu 25.9 Ha.

- **Kondisi Fisik Alami**

Adapun aspek fisik yang akan dibahas meliputi topografi, klimatologi, geologi, dan hidrologi di Desa

Tellumpanua.

- **Topografi**

Kondisi topografi wilayah Desa Tellumpanua sebagian besar merupakan daerah datar dengan kemiringan lahan 0-15 %. Sementara ketinggian dari permukaan laut 0 sampai 2 meter.

Morfologi perkembangan Desa Tellumpanua tumbuh pada dataran rendah di sepanjang pinggir jalan utama dan jalan kolektor yang sudah terbentuk saat ini dengan limitasi perkembangan berupa kondisi topografi wilayah yang relatif datar. Topografi wilayah datar berada pada tempat-tempat yang saat ini merupakan pusat-pusat permukiman.

- **Klimatologi**

Sesuai dengan letak geografisnya kondisi daerah penelitian beriklim tropis dan termaksud dalam pola iklim pesisir pantai Barat Sulawesi Selatan. Temperatur rata-rata antara 20°C sampai 35° C. Curah hujan berdasarkan hari hujan terbanyak pada bulan Desember dan Januari dengan curah hujan rata-rata 390 mm dan 671 mm. Total hujan selama setahun rata-rata 94 hari dengan curah hujan sebesar 2.646 mm.

- **Geologi**

Jenis tanah Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau, yaitu jenis tanah litosol. Tanah Litosol merupakan jenis tanah berbatu-batu. Bahan pembentuknya berasal dari batuan keras yang belum mengalami pelapukan secara sempurna. Jenis tanah ini juga disebut tanah azonal.

- **Hidrologi**

Air merupakan sumberdaya alam untuk memenuhi hayat hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Potensi sumber air di Desa Tellumpanua yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan adalah air hujan, air permukaan dan aliran sungai atau limpasan. Sungai-sungai yang ada selain airnya dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, industri, rumah tangga juga sungai-sungai yang ada berpotensi untuk budidaya perikanan dan perkebunan rakyat.

- **Aspek Sumberdaya manusia**

Perkembangan jumlah penduduk di Desa Tellumpanua pada tahun 2006-2010 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hasil catatan registrasi pada Biro Pusat Statistik menunjukkan Desa Tellumpanua pada tahun 2010 dihuni penduduk kurang lebih 2.996 jiwa atau 10,07 %. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan jumlah penduduk di Desa Tellumpanua dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 32**  
**Perkembangan jumlah penduduk di Desa Telumpanua**

No	Tahun	Jumlah penduduk
1	2006	2.246
2	2007	2.594
3	2008	2.97
4	2009	2.846
5	2010	2.996

*Sumber : Kantor Desa Tellumpanua*

- Data Penggunaan Lahan



Gambar 6  
Gambar penggunaan lahan Desa Tellumpanua

Pola pemanfaatan lahan di Desa Tellumpanua saat ini makin banyak mengalami perubahan fungsi dan semakin banyaknya pertokoan dan permukiman yang telah dibangun yang berada disekitaran jalan Sultan Hasanuddin dan juga di bangunnya Pangkalan Pendaratan Ikan yang berskala besar maupun di bangunnya perdagangan sehingga terkesan pola pertumbuhan dan perkembangan Desa Tellumpanua berkembang tanpa batas sehingga tidak lagi melihat kepada arahan rencana Ruang yang ada. Untuk lebih jelasnya data perubahan pemanfaatan lahan di Desa Tellumpanua Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 33**  
**Data Perubahan Pemanfaatan Lahan**  
**Di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau**

No	Pemanfaatan Lahan Saat Ini	Luas Lahan (Ha)	Periode Tahun 1995-2005	Luas Lahan (Ha)
1	Permukiman	22.8	Permukiman	35.2
2	Perdagangan dan jasa	6.5	Permukiman dan lahan kosong	3.5
3	Perkantoran	0.3	Lahan kosong	2
4	Perumahan	8.3	Lahan kosong	10.3
5	Fasilitas Peribadatan	0.5	Fasilitas Peribadatan	0.5
6	Fasilitas Kesehatan	0.4	Fasilitas Kesehatan	0.4
7	Fasilitas Pendidikan	0.7	Fasilitas Pendidikan	0.7
8	Tambak	6.1	Tambak	4.1
9	Ternak	3.2	Ternak	3.2
10	Kebun Campuran	24.2	Kebun Campuran	24.2
10	Lahan kosong/sawah	29.3	Sawah/perkebunan	21.2
Jumlah		102.3	Jumlah	102,3

*Sumber : Kantor Desa Tellumpanua dan Hasil Survey Lapangan Tahun 2012*

- **Kondisi PPI Polejiwa Kabupaten Barru**

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa terletak di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Pengadaan sarana PPI atas program bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru melalui proyek pengembangan dan pembangunan sarana/prasarana perikanan yang dananya dari APBD dan APBN, (Tahun Anggaran 2004-2010).

Fasilitas sarana PPI Polejiwa yang telah dibangun, diharapkan sangat menunjang aktifitas sebuah pangkalan pendaratan ikan seperti pembongkaran hasil tangkapan dan juga pemanfaatan untuk kegiatan mengisi bahan perbekalan untuk keperluan operasi penangkapan ikan. Beberapa fasilitas pokok seperti dermaga telah dimiliki oleh PPI Polejiwa. Disamping itu juga terdapat fasilitas fungsional antara lain gedung pelelangan, kios nelayan, pelataran parkir dan tempat pertemuan nelayan dan untuk tahun 2013 akan dibangun Tempat pengisian BBM (SPDN).

PPI Polejiwa saat ini belum berfungsi sebagaimana harapan dari masyarakat Kabupaten Barru, khususnya masyarakat sekitar kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa karena nelayan-nelayan yang berada disekitarnya belum mau melakukan bongkar muat hasil tangkapannya dengan alasan masih terdapat beberapa fasilitas yang belum terpenuhi salah satunya gudang es serta belum adanya fasilitas pemecah ombak ( Breakwater ) .

Dermaga dan Trestel PPI Polejiwa juga memiliki ketinggian yang cukup sehingga membutuhkan susunan tangga-tangga dari kayu ulin untuk memudahkan menaikkan hasil tangkapan. Untuk kondisi dermaga saat ini, belum terjadi aktivitas pendaratan maupun pelelangan ikan karena belum terpenuhinya sarana maupun prasarana yang menunjang kegiatan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa ini. Sehingga, masyarakat menjadikan dermaga sebagai tempat memancing dan akses penyeberangan ke pulau Putiangin yang merupakan pulau yang terletak di seberang PPI Polejiwa. Di samping itu dermaga juga dijadikan sebagai tempat *refreshing* di pagi maupun sore hari, yang merupakan salah satu tempat terbaik di Kabupaten Barru untuk melihat keindahan *sunset* sambil menikmati jajanan pisang epe.

## BAB V

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- ***Analisis Kondisi Fisik Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa***

- **Kemiringan Lereng**

Pada prinsipnya analisis kemiringan lereng dapat menginformasikan ketinggian tapak. Kemiringan lereng yaitu suatu bentang alam menurut ketinggian dan kemiringan lahan yang dapat dijadikan suatu kawasan permukiman dengan segala infrastruktur penunjangnya. Adapun tujuan analisis adalah untuk mengembangkan tapak bangunan yang menarik dan memberikan pencapaian yang aman, nyaman dan fungsional.

Kemiringan lereng wilayah perencanaan Kawasan PPI Polejiwa merupakan wilayah yang rendah. Ditinjau dari tingkat kemiringan lereng, wilayah tersebut mempunyai kemiringan 0% sampai 15%. Kemiringan 0-2% merupakan wilayah dominan.

Potensi pengembangan pada daerah datar dengan kemiringan lereng 0% sampai 15% dapat dikembangkan untuk lahan urban yaitu permukiman, perdagangan, pemerintahan, industri dan jasa.

- **Kondisi Topografi**

Kondisi topografi dapat dijadikan faktor penentu kegiatan yang akan direncanakan di kawasan studi. Kondisi topografi pada kawasan pangkalan pendaratan ikan Polejiwa berkisar antara 0-100 mdpl. Hal tersebut menunjukkan bahwa topografi di kawasan penelitian terdiri dari lahan datar dan bergelombang. Berdasarkan kondisi tersebut maka kawasan ini sangat baik untuk pengembangan fisik prasarana dan sarana kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa.

- **Klimatologi**

Klimatologi adalah kondisi cuaca rata-rata selama periode waktu tertentu. Menurut klasifikasi iklim *Schamidt – Ferguson* tipe iklim Desa Tellumpanua termaksud tipe C dengan curah hujan rata-rata 390 mm dan 671 mm pada bulan september, oktober, november, desember, januari dan ferbuari.

Musim kemarau terjadi pada bulan juli dan agustus dengan curah antara 12 mm sampai 63 mm. Menurut kriteria

Oldeman-Syarifuddin bulan basah di daerah ini tercatat selama 7 bulan.

- **Geologi**

Geologi menggambarkan proses dan waktu pembentukan bahan induk, serta kemampuan morfologi tanah seperti sesar tebing keldera dan lain-lain. Adapun penyebaran geologi di kawasan PPI Polejiwa Desa Tellumpanua sebagai wilayah perencanaan yaitu litosol. Tanah mineral yang sedikit mempunyai perkembangan profil, batuan induknya merupakan batuan beku atau batuan sedimen keras, kedalaman tanah dangkal ( $< 30$  cm) bahkan kadang-kadang merupakan singkapan batuan induk (*outcrop*).

- **Hidrologi**

Hidrologi adalah suatu pergerakan, distribusi, dan kualitas [air](#) di seluruh Bumi, termasuk [siklus hidrologi](#) dan [sumber daya air](#). Kondisi hidrologi menjadi salah faktor yang harus dipertimbangkan karena berkaitan dengan kebutuhan air bersih bagi masyarakat dalam kawasan perencanaan. Pengamatan terhadap keberadaan air tanah wilayah perencanaan khususnya pada air permukaan umumnya bervariasi. Kedalaman 1-2 meter dari muka tanah setempat dominan terdapat pada bagian selatan, 1-3 meter pada bagian tengah dan 1-4 meter pada belahan utara. Pada musim timur ini sebagian kualitas air tanahnya kurang menguntungkan, hal ini diduga bahwa kondisi air tanahnya telah terkontaminasi dengan air laut. Pada kondisi ini tingkat kesarangan batuan cukup menentukan, dimana material yang halus mudah terterobos oleh penyusupan air laut. Pemanfaatan kebutuhan air tanah permukaan oleh penduduk setempat dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, industri, rumah tangga, tambak, persawahan dan perkebunan rakyat.

Hasil analisa geolistrik terhadap keberadaan air tanah setempat, khususnya air tanah dalam memperlihatkan hasil yang kurang menggembirakan. Hal ini dinyatakan dengan nilai parameter tahanan jenis yang berkisar antara 0,5-10 ohm-meter pada kedalaman antara 25-150 meter atau lebih. Nilai parameter tahanan jenis batuan erat kaitannya terhadap serangan batuan. Semakin kecil nilai parameter tahanan jenisnya, semakin rendah tingkat kesarangan batuan. Hasil tersebut kemudian dikorelasikan dengan data geologi lainnya yang ada dan keadaan kondisi daerah setempat. Dari hasil ini diduga bahwa keberadaan air laut berpengaruh cukup besar terhadap keberadaan air tanahnya sehingga ditafsirkan bahwa terjadi penyusupan air laut pada beberapa tempat.

Hasil analisa terhadap mutu air permukaan wilayah perencanaan di lakukan melalui analisa beberapa parameter. Analisa dilakukan baik terhadap mutu air tanah dalam maupun kualitas air laut/sungai. Hasil analisa ini menunjukkan beberapa parameter unsur yang dominan seperti unsur Clorida, padatan tersuspensi, timbal, tembaga, dan magnesium. Kandungan Cl pada beberapa tempat khususnya yang terkandung dalam air tanah permukaan menempatkan kadar Cl yang kritis. Bahkan pada beberapa tempat kandungan Cl sudah melebihi batas ambang yang dikehendaki menurut baku mutu air. Meningkatnya kadar Cl ini di samping adanya daya dukung buatan yang kurang baik pada wilayah perencanaan, dapat juga diakibatkan oleh pemakaian yang berlebihan terhadap air tanahnya. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan pemakaian air tanah yang efektif. Dampak yang dapat diakibatkan dari meningkatnya kadar Cl pada permukaan air tanah adalah di samping dapat memberikan efek samping pada kesehatan juga dapat merusak pembangunan jaringan bawah tanah.

- **Potensi Sumber Daya Kependudukan**

Persoalan yang sering dihadapi pada lokasi penelitian terutama yang berkaitan dengan pembangunan wilayah pesisir pantai adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang mempunyai pengetahuan yang memadai tentang kawasan pesisir khususnya kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa. Keberadaanya sangat penting sejalan dengan kompleksitas masalah yang dihadapi dalam pembangunan wilayah.

Akibat pertumbuhan penduduk, dan perubahan nilai dan perilaku sosial masyarakat dalam perspektif pada saat ini akan memberikan tekanan yang besar terdapat kapasitas atau daya dukung lingkungan kawasan pesisir pantai khususnya kawasan PPI. Tekanan tersebut menyebabkan penyusutan daya dukung lingkungan, yang dapat dikelompokkan :

- Berkurangnya sumber daya air
- Degradasi dan destruksi dari habitat sebagai penghasil makanan dan minyak, yang mengganggu integrasi antara pelestarian ekosistem dan stabilitas pesisir fisik
- Berkurangnya sumber daya perikanan
- Konflik kepentingan pengguna
- Ketidakmampuan organisasi pemerintah untuk menangani persoalan-persoalan pesisir

Untuk mengatasi penyusutan daya dukung lingkungan tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang

mempunyai pengetahuan tentang analisis strategis dan proses kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan; (a) Perencanaan pesisir dan pelabuhan perikanan (PPI), (b) Manajemen ekosistem alami pesisir, (c) Pemberdayaan ekonomi pantai, dan (d) Fisik pesisir pantai

- **Penggunaan Lahan**

Analisis penggunaan lahan dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan lahan untuk kegiatan budidaya dan lindung. Selain itu, dengan analisis ini dapat diketahui besarnya fluktuasi intensitas kegiatan di suatu kawasan, perluasan fungsi kawasan, okupasi kegiatan tertentu terhadap kawasan. Penggunaan lahan di kawasan penelitian sangat beragam, karena kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa Desa Tellumpanua merupakan bagian wilayah Ibu Kota Kecamatan Tanete Rilau sehingga aktivitas yang terjadi juga cukup padat, sehingga memerlukan regulasi dalam pemanfaatan lahan.

Penggunaan lahan di kawasan PPI Polejiwa di dominasi oleh lahan tambak dan kebun campur dengan luas 28.6 Ha atau 74% dari luas lahan kawasan selain itu juga terdapat pemanfaatan sebagai lahan pemukiman, perikanan laut, dan lain-lain. Berdasarkan penggunaan lahan tersebut maka sangat memungkinkan untuk pengembangan kawasan pangkalan pendaratan ikan beserta komponen penunjangnya. Dari jenis penggunaan lahan ini dapat dilihat beberapa aspek yang turut mendukung peningkatan pangkalan pendaratan ikan dengan mendayagunakan potensi perikanan laut yaitu dari hasil tangkapan ikan. Masyarakat dapat menikmati langsung hasil tangkapannya dengan memanfaatkan jasa masyarakat yang berada di sekitar kawasan pangkalan pendaratan ikan yang dapat dikelola menjadi salah satu pemasukan devisa pemerintah setempat dan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pada kawasan ini juga terdapat aktifitas masyarakat yang memanfaatkan lahan pantai untuk menjemur ikan. Selain itu, dengan pemanfaatan jenis tanaman perkebunan campur yang dapat dimanfaatkan sehingga menjadi suatu bentuk daya tarik wisata dengan menghadirkan kelapa muda kepada para masyarakat yang berkunjung.

Dari hasil analisis data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan wilayah di Kawasan PPI Polejiwa Desa Tellumpanua saat ini tidak mengalami kendala dari segi ketersediaan lahan karena masih banyak lahan belum terbangun yang berpotensi sebagai lahan budidaya. Namun untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan yang muncul, maka mulai sekarang perlu adanya upaya untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan di masa akan datang seperti tumpang tindih alam pengelolaan pembangunan.

- ***Tipologi Pengembangan Kawasan Pantai***

Pengembangan kawasan pantai di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau dilakukan dengan mempertimbangkan tipologi pantai. Model ini menegaskan bahwa fungsi dan peranan pantai/kepulauan memiliki potensi, yakni nilai ekonomi ruang yang ditentukan berdasarkan; morfologi pantai, hidrologis, dan aksesibilitas. Ukuran morfologi pantai, hidrologis dan aksesibilitas, kemudian di ranking menjadi: dalam-dangkal, kecil-besar, tinggi-rendah, sehingga menghasilkan klasifikasi tipe pantai A, B, C, D, dan E. Karakteristik tipe pantai adalah:

- Tipe A, pantai berupa teluk dengan tanjung yang panjang dan beberapa pulau terletak di mulut teluk, kemiringan dasar yang curam ( $s > 0,1$ ) dan terbentuk dari kerikil, dataran pantai yang berbukit, tinggi ombak datang di bawah 1 meter, kecepatan arus dibawah 1 meter/ detik, tipe pasang surut adalah setengah harian, periode ulang kejadian badai di atas 15 tahun.
- Tipe B, pantai berupa teluk tanpa pulau terletak dimulut teluk, kemiringan dasar yang landai ( $0,01 < s < 0,1$ ) dan terbentuk dari pasir memiliki lingkungan muara, tinggi ombak datang antara 1 sampai 2 meter, kecepatan arus antara 0,5 sampai 1 meter/ detik, tipe pasut adalah campuran dan dengan perioda ulang kejadian badai di atas 15 tahun.
- Tipe C, pantai berupa laguna, kemiringan dasar yang datar ( $s < 0,01$ ) dan terbentuk dari lumpur, memiliki lingkungan rawa pantai, tinggi ombak atang di bawah 1 meter, kecepatan arus di bawah 0,5 m/detik, tipe pasang surut adalah setengah harian, periode ulang kejadian badai di atas 15 tahun.
- Tipe D, pantai terbuka, kemiringan dasar yang landai ( $0,01 < s < 1$ ) dan terbentuk dari pasir, memiliki lingkungan muara, tinggi ombak datang diantara  $1 < H(1/3) < 2$  meter, kecepatan arus diantara 0,5 dan 1m/detik, tipe pasang surut campuran, perioda kejadian ulang badai 5 sampai 15 tahun.
- Tipe E, pantai terbuka kemiringan dasar yang curam ( $s > 0,1$ ) dan terbentuk dari kerikil, memiliki lingkungan muara, tinggi ombak datang di atas 2 meter, kecepatan arus di atas 1 m/detik, tipe pasang surut adalah harian, perioda kejadian ulang badai di antara 5 sampai 15 tahun.

Dengan memperhatikan analisis fisik profil fasik pantai pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pantai di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru mempunyai paramater geografis berupa :

- Bentuk garis pantai terbuka

- Kemiringan pantai landai
- Bahan dasar laut terdiri dari lempung-pasir yang didominasi pasir
- Habitat daratannya estuaria
- Tinggi gelombang dominan 0,51 – 1,0 meter
- Tipologi pasang surut campuran
- Frekuensi badai lebih besar dari 15 tahun.

Berdasarkan parameter geografis tersebut, pantai Kabupaten Barru dapat diklasifikasikan dalam pantai **Tipe B**.

Berdasarkan tipe pantai tersebut, beberapa hal yang kemungkinan dapat dikembangkan di pantai Kabupaten Barru di antaranya:

- Pelabuhan barang dan penumpang
- Konservasi hutan mangrove dan hutan pantai
- Pengembangan budidaya, pengembangan *ecotourism*
- Pengembangan permukiman
- Pengembangan marikultur

- ***Analisis Kondisi Pantai Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa***

Tipe pantai Polejiwa terdiri dari tipe pantai B yang merupakan pantai berupa teluk tanpa pulau terletak di mulut teluk, kemiringan dasar yang landai ( $0,01 < s < 0,1$ ) dan terbentuk dari pasir, tinggi ombak datang antara 1-2 meter, kecepatan arus antara 0,5-1 meter/detik, tipe pasut adalah campuran dan perioda ulang kejadian badai di atas 15 tahun. Pantai tipe B cukup potensial dikembangkan menjadi kawasan pelabuhan perikanan, perdagangan, permukiman, wisata/rekreasi, sehingga dengan tipe pantai tersebut sangat menunjang kegiatan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di kawasan pantai Polejiwa misalnya kegiatan memancing, tempat pelelangan ikan, pasar dan kegiatan/atraksi nelayan/masyarakat lainnya.

- ***Analisis Aktivitas Ekonomi Kawasan***

Potensi sumberdaya di Desa Tellumpanua yang melimpah, mengandung berbagai kegiatan ekonomi yang terkait langsung maupun tidak langsung pemanfaatan potensi sumberdaya tersebut. Kegiatan ekonomi yang terkait langsung dengan pemanfaatan sumberdaya kawasan PPI merupakan aktivitas generasi pertama, yakni menggunakan sumber daya pantai sebagai input utama. Termaksud dalam kegiatan ini antara lain; penangkapan ikan, pariwisata, industri pengelolaan ikan, maupun perikanan darat.

Kegiatan ekonomi yang tiak terkait langsung dalam pemanfaatan sumber daya laut/pantai merupakan aktivitas selanjutnya dari aktivitas pertama, yakni kegiatan ekonomi lainnya yang timbul karena adanya aktivitas generasi pertama. Dari segi permintaan, kegiatan ini juga disebut *derived-demand* karena permintaanya baru timbul kerana baru adanya permintaan terhaap kegiatan pertama. Termaksud alam kegiatan ini adalah pengangkutan, perdagangan, dan konstruksi. Kegiatan permukiman di kawasan ini bergantung pada ada tidaknya ketersediaan sumberdaya alam di kawasan tersebut.

Kaenekaragaman aktivitas ekonomi yang memanfaatkan sumberdaya laut/ pantai diklasifikasikan alam empat kelompok aktivitas, yaitu:

- Ekstraktif
- Budidaya
- Industri
- Jasa

Kegiatan ekstraktif merupakan kegiatan “mengangkat” atau “mengeluarkan” suatu sumberdaya perairan pantai. Kegiatan ini khususnya di wilayah pengamatan mencakup penangkapan ikan maupun perikanan darat.

Kegiatan jasa termaksud *derived-demand* (permintaan turunan) kegiatan yang memanfaatkan secara langsung sumberdaya laut / pantai. Kegiatan mencakup pelabuhan, konstruksi, pariwisata dan perdagangan.

- ***Analisis Kondisi Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa Kabupaten Barru***

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa terletak di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Pengadaan sarana PPI atas program bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru melalui proyek pengembangan dan pembangunan sarana/prasarana perikanan yang dananya dari APBD dan APBN, (Tahun Anggaran 2004-2010).

Fasilitas sarana PPI Polejiwa yang telah dibangun, diharapkan sangat menunjang aktifitas sebuah pangkalan

pendaratan ikan seperti pembongkaran hasil tangkapan dan juga pemanfaatan untuk kegiatan mengisi bahan perbekalan untuk keperluan operasi penangkapan ikan. Beberapa fasilitas pokok seperti dermaga telah dimiliki oleh PPI Polejiwa. Disamping itu juga terdapat fasilitas fungsional antara lain gedung pelelangan, kios nelayan, pelataran parkir dan tempat pertemuan nelayan dan untuk tahun 2012 akan dibangun Tempat pengisian BBM (SPDN/SPBN). Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Nelayan (SPDN/SPBN) bertujuan untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM terhadap nelayan. SPDN/SPBN diharapkan memberikan pelayanan kepada masyarakat pesisir akan kebutuhan BBM dengan harga terbaik sesuai ketentuan (subsidi) pemerintah.

PPI Polejiwa saat ini belum berfungsi sebagaimana harapan dari masyarakat Kabupaten Barru, khususnya masyarakat sekitar kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) Polejiwa karena nelayan-nelayan yang berada disekitarnya belum mau melakukan bongkar muat hasil tangkapannya dengan alasan masih terdapat beberapa fasilitas yang belum terpenuhi salah satunya gudang es serta belum adanya fasilitas pemecah ombak (*Breakwater*).

*Breakwater* merupakan fasilitas yang mutlak ada untuk memanfaatkan PPI Polejiwa karena berlokasi didaerah pantai yang cukup terbuka dari gempuran ombak, walaupun Pulau Puteangin berada didepannya tetapi sangat jauh sehingga apabila musim ombak terutama pada musim barat maka nelayan takut berlabuh untuk mendaratkan hasil tangkapannya. Dermaga dan Trestel PPI Polejiwa juga memiliki ketinggian yang cukup sehingga membutuhkan susunan tangga-tangga dari kayu ulin untuk memudahkan menaikkan hasil tangkapan.

Oleh karena itu perlu adanya pemenuhan fasilitas yang belum terpenuhi guna mengaktifkan kegiatan di Pangkalan pendaran ikan ini.

- ***Potensi Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa***

Dalam hal potensi kawasan, dinilai bahwa kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan antara lain :

- Secara umum pantai di wilayah studi mempunyai parameter geografi berupa :
  - Bentuk garis pantai terbuka
  - Kemiringan pantai landai
  - Bahan dasar laut terdiri atas lempung pasir yang di dominasi pasir
  - Habitat daratan berupa Estuaria

- Tinggi gelombang dominan 0,5 sampai 1 meter
- Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa ini dapat menunjang kegiatan perekonomian dan pariwisata Kabupaten Barru. Apalagi dengan sektor perikanan yang dimiliki.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al Quran Surat An Nahl (QS; 16) ayat 14 (ayat utama) :

*Terjemahannya : Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. (QS. An-Nahl [16] : 14)*

Ayat pendukung QS. Al Isra [17] : 66

*Terjemahannya : Tuhan-mu adalah yang melayarkan kapal-Kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu).QS. Al Isra [17] : 66.(*

Makna yang terkandung dalam kajian Al Quran Surat An Nahl (QS; 16) ayat 14 (ayat utama) dan QS. Al Isra [17] : 66 (ayat pendukung) yaitu :

- Ayat Utama (QS. An-Nahl [16] : 14)

Dalam ayat ini, Allah SWT menyajikan dalil-dalil tauhid dan kebersifatan Zat-Nya dengan sifat-sifat yang agung dan mulia, dengan susunan bahasa indah yang memadukan *dalalah* dan buatan atas yang membuat *dalalah* dan *dalalah* nikmat atas yang memberi nikmat. Kemudian Allah mengingatkan bahwa masing-masing dari semua ini cukup memalingkan orang-orang musyrik dari kemusyrikan yang sedang mereka lakukan. Dari ayat-ayat yang dipaparkan di atas kita melihat bahwa, Allah telah memberikan ayat-ayat yang cukup jelas tentang laut, dan kemanfaatannya. Dimulai dari mengingatkan akan kapal-kapal yang berlayar di lautan dengan membawa barang-barang dagangan sebagai aktivitas perdagangan mereka. Semua itu adalah satu di antara tanda kebesaran-Nya.

Kemudian Allah jualah yang menundukkan laut agar manusia dapat mengambil segala yang di dalamnya dengan cara langsung atau up date. Allahlah yang telah menundukkan kapal dari segala goncangan ombak dan badai serta gangguan lain agar manusia dapat mengambil sebagian dari karunia-Nya.

Kebesaran-Nya menjadikan laut asin dan tawar untuk kehidupan manusia, agar manusia dapat memakan daging yang segar, mengambil perbendaharaan yang ada di dalam laut berupa; perhiasan dan barang tambang.

Setiap kali Allah membutakan mata mereka kepada sebagian dalil yang mereka lihat dan saksikan. Allah mencela mereka karena apa yang mereka katakana dan perbuat, Allah menjelaskan kepada mereka tentang kekufuran mereka terhadap nikmat pemeliharaan dan pemberian petunjuk. Untuk membuktikan wujud-Nya, Allah mengemukakan hujjah berupa penciptaan planet-planet, ikhwal manusia, ikhwal hewan, ikhwal tumbuh-tumbuhan, kemudian ikhwal keempat unsur sebagai penutup firman-Nya.

- Ayat Pendukung (QS. Al Isra [17] : 66)

Manusia melihat bukti-bukti kekuasaan Allah di daratan dan lautan bahwa Allah-lah yang memperlayarkan bahtera untuknya. Sehingga ia dapat memindahkan rezeki dan makanan-makanannya ke tempat yang jauh. Namun demikian, ternyata manusia kufur terhadap nikmat Allah. Apabila ia ditimpa bahaya, dia berdoa pada TuhanNya, tetapi bila bahaya itu telah aman, maka ia berpaling daripadanya, lalu menyembah pada patung-patung dan berhala-berhala. Apakah manusia itu merasa aman tak ditelan oleh bumi, atau tak dikirimkan padanya angin keras yang membawa batu-batu dari darat, atau angin topan di laut yang menenggelamkannya karena kekafirannya. Dan apakah manusia telah lupa bahwa ia telah dilebihkan oleh Allah atas semua makhlukNya yang lain, dan telah diluakan baginya rezekimu. Kenakah tidak menyembah kepada Allah saja dan tunduk kepadaNya sebagai imbalan dari nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada silih berganti.

- ***Analisis Kesesuaian dan Pemanfaatan Ruang***

Analisis kesesuaian dan pemanfaatan ruang dilakukan dengan analisis pembobotan yang merupakan pemberian bobot pada masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian berdasarkan kriteria kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan PPI. Metode pembobotan (faktor skoring) juga merupakan suatu teknik dalam menganalisis data dengan membuat suatu nilai terhadap keadaan yang ada, dan disusun menurut ranking yang telah dibuat sebelumnya. Variabel yang akan dinilai sesuai dengan variabel yang telah ditentukan pada bab III yaitu variabel tentang penggunaan lahan, aksesibilitas dan produksi PPI.

- **Hasil Penilaian Faktor Yang Mempengaruhi Kriteria Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan PPI Polejiwa**

Penilaian faktor yang mempengaruhi kriteria pemanfaatan ruang kawasan PPI Polejiwa dengan luas kawasan 25.9 Ha yang akan di bagi ke dalam 3 (tiga) zona berdasarkan pada 3 (tiga) variabel meliputi variabel penggunaan lahan terdiri atas 5 (lima) indikator yaitu kepemilikan lahan, luas area pelabuhan, kepadatan bangunan, RTH dan

jarak antar bangunan. Variabel aksesibilitas terdiri atas 3 (tiga) indikator yaitu kondisi jalan, moda angkutan dan kapasitas jalan. Sedangkan untuk variabel produksi PPI terdiri 3 (tiga) indikator yaitu ekspor, nasional dan lokal.

- **Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa Berdasarkan Pembagian Zona Kawasan**

- **Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Zona A**

Zona A merupakan salah satu kawasan di Pantai Polejiwa yang terletak di kawasan pesisir pantai yang biasa disebut dengan Pabbiring dengan luas zona sebesar 5.3 Ha. Adapun penggunaan lahan di kawasan ini masih didominasi oleh hamparan pantai, permukiman dan juga di zona inilah pangkalan pendaratan ikan berada yang oleh masyarakat tembok pembatas pangkalan pendaratan ikan ini sering dijadikan tempat memancing. Sehingga pada zona ini terlihat padat oleh aktivitas masyarakat setempat. Selain itu juga terdapat terdapat vegetasi pohon kelapa yang membuat kawasan menjadi teduh. Di kawasan ini juga masyarakat sering memanfaatkan pesisir pantai untuk menjemur ikan, karena kawasan ini memang terkenal dengan ikan keringnya. Selain itu pada zona A terdiri dari pantai pijar dengan daya tarik pantai yang bersih sehingga banyak masyarakat yang sering datang ke tempat tersebut untuk mandi-mandi maupun hanya datang untuk sekedar *refreshing*. Sehingga ini meningkatkan minat masyarakat untuk datang ke zona ini.

- **Penggunaan lahan**

- **Kepemilikan lahan**

Kepemilikan lahan di kawasan zona A merupakan lahan milik negara/pemerintah dan juga terdapat lahan milik masyarakat. Sehingga dalam pengembangan untuk zona A pada lahan milik pemerintah tidak memiliki hambatan, akan tetapi pada lahan milik masyarakat agak sedikit mengalami kendala yakni mengenai pembebasan lahan tanah milik masyarakat yang nantinya menginginkan ganti rugi atas tanah mereka, meskipun dari segi partisipasi masyarakat sangat tinggi terhadap pengembangan kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa.

- **Luas area kawasan**

Luas area kawasan zona A adalah besaran yang menyatakan ukuran seberapa besar area pelabuhan terhadap kawasan PPI Polejiwa. Luas area pada pangkalan pendaratan ikan sebesar 1.0 Ha. Sedangkan untuk luas

keseluruhan zona A sebesar 5.3 Ha.

# PETA

STUD

LEG




PEMBIMB

1. NURSYA
2. RISMA

SUMBER :

1. BAPPEL
2. SURVEY



- **Kepadatan bangunan**

Kepadatan bangunan di kawasan zona A dinilai sangat sesuai karena kepadatan bangunan pada kawasan ini yang merupakan permukiman yang rata-rata mata pencaharian penduduknya sebagai nelayan. Jenis rumah yang mendominasi di zona A adalah rumah panggung yang jarak dari setiap rumah tidak saling berdekatan.

- **Ruang Terbuka Hijau**

Ruang terbuka hijau pada kawasan zona A didominasi oleh pohon kelapa, mengingat letak kawasan zona A berada di pesisir pantai sehingga dominasi tumbuhan yang hidup adalah pohon kelapa.

- **Jarak antar bangunan**

Jarak antar bangunan di kawasan zona A dinilai sangat sesuai, dilihat dari kondisi dari setiap rumah yang memiliki pekarangan yang berfungsi sebagai pembatas dari setiap rumah. Sama halnya dengan jarak antara permukiman penduduk yang berada di zona ini dengan pangkalan pendaratan ikan yang juga mempunyai jarak yang berfungsi agar nantinya tidak akan mengganggu aktivitas di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa.

- **Aksesibilitas**

- **Kondisi jalan**

Kondisi jalan pada kawasan zona A secara umum bermaterial aspal dengan kondisi baik. Berdasarkan indikator penilaian maka kondisi jalan pada zona A memiliki nilai 5.

- **Moda angkutan**

Moda angkutan untuk menuju pada kawasan zona A dapat di tempuh dengan menggunakan kendaraan jenis angkutan yakni kendaraan bermotor dan mobil yang bisa digunakan menuju lokasi zona A dengan kondisi jalan yang kurang baik . Namun untuk angkutan umum seperti pete-pete tidak banyak yang menuju ke kawasan zona A. Berdasarkan indikator penilaian maka zona A memiliki nilai 3 yakni tidak semua angkutan umum dari ibu kota menuju ke kawasan zona A.

- **Kapasitas jalan**

Kapasitas jalan pada kawasan zona A cukup lebar karena dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 yang melalui jalan pada kawasan zona A secara berpapasan dengan lebar 5 meter. Berdasarkan indikator penilaian maka zona A memiliki nilai 5 karena memiliki lebar jalan yang luas sehingga dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 secara berpapasan.

- **Produksi PPI**

Untuk variabel produksi pangkalan pendaratan ikan untuk kawasan zona A hanya berjalan pada indikator lokal di mana hasil tangkapan yang di peroleh masyarakat hanya sampai pada tingkat Kabupaten Barru saja, tidak ada Ekspor maupun Nasinal. Sehingga untuk kegiatan ekspor dan nasional mendapatkan nilai 1. Sedangkan untuk indikator lokal mendapatkan nilai 5.

Penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang untuk zona A berdasarkan variabel penggunaan lahan, aksesibilitas

dan produksi PPI sebagai berikut:

**Tabel 34**  
**Penilaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Zona A**

1	Penggunaan Lahan	• Kepemilikan lahan	20	5	1.0
		• Luas area kawasan	20	5	1.0
		• Kepadatan bangunan	20	5	1.0
		• RTH	20	3	0.6
		• Jarak antar bangunan	20	5	1.0
	<b>Jumlah</b>			<b>100</b>	
2	Aksesibilitas	• Kondisi jalan	40	5	2.0
		• Moda angkutan	30	3	0.9
		• Kapasitas jalan	30	5	1.5
	<b>Jumlah</b>			<b>100</b>	
3	Produksi PPI	• Ekspor	40	1	0.4
		• Nasional	30	1	0.3
		• Lokal	30	5	1.5
	<b>Jumlah</b>			<b>100</b>	
<b>Skor rata-rata</b>			-		<b>3.7</b>

*Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012*

Berdasarkan tabel 34 penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang zona A Berdasarkan Indeks Bobot Kualitatif Dan Kuantitatif Pemanfaatan ruang kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa dengan nilai 3.7 yang diperoleh dari jumlah skoring tiap variabel dibagi banyaknya variabel menunjukkan bahwa zona A sangat sesuai untuk pemanfaatan ruang pangkalan pendaratan ikan ditunjang dengan penggunaan lahan dan aksesibilitas kawasan yang dimiliki oleh zona tersebut. Akan tetapi tingkat produksi PPI untuk zona A memiliki skor terendah yaitu pada produksi PPI hal tersebut dapat ditandai dengan tidak adanya kegiatan ekspor dan nasional yang terjadi di zona A. Sehingga perlu penanganan dalam kualitas produksi di kawasan pangkalan pendaratan ikan, agar zona A memiliki kualitas produksi PPI yang sampai pada skala nasional dan ekspor yang dapat meningkatkan pencapaian pengembangan kawasan.

• **Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Zona B**

Potensi alam yang dimiliki oleh zona B terdiri dari hamparan empang dengan spesies ikan yang beraneka ragam, zona ini terletak pada bagian tengah kawasan pangkalan pendaratan ikan, luas lahan zona B sebesar 9.4 Ha. Pada Zona B kegiatan perikanan yang dapat dilakukan berupa kegiatan memancing, dan pada waktu-waktu

tertentu sering diadakan lomba balap motor yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan juga pada musim kemarau apabila empang kering masyarakat mengalihfungsikan lahan empang sebagai sarana berolahraga seperti bermain bola. Di zona ini pula terdapat beberapa kandang hewan ternak seperti ayam dan itik. Pemanfaatan lahan pada zona B di dominasi oleh empang , kebun campuran dan permukiman. Selain itu juga terdapat terdapat vegetasi pohon kelapa dan mangga yang membuat kawasan menjadi teduh.

- **Penggunaan lahan**

- **Kepemilikan Lahan**

Kepemilikan lahan pada zona B merupakan lahan milik masyarakat, sehingga dalam pengembangan kedepannya dapat mengalami kendala dalam hal pembebasan lahan karena masyarakat yang memiliki lahan tersebut menginginkan ganti rugi apabila tanah/lahan mereka dimanfaatkan untuk kegiatan pangkalan pendaratan ikan, meskipun pada dasarnya masyarakat yang memiliki hak lahan sangat antusias terhadap

# PETA KAV

## STUDI AR/ KAI

### LEGENDA

	BATAS DE:
	JALAN
	SARANA
	PERMUK
	SARANA
	KEBUN C
	EMPANG
	SAWAH

### PEMBIMBING :


1. NURSYAM AKS
2. RISMA HANDA

### SUMBER :

1. BAPPEDA KABU
2. SURVEY LAPAN



JL



pengembangan kawasan pendaratan ikan, hal tersebut dapat ditandai dengan adanya keinginan partisipasi masyarakat dalam mengoperasikan pangkalan pendaratan ikan.

- **Luas area kawasan**

Luas area kawasan pada zona B dinilai sangat sesuai, dengan luas kawasan 9.4 Ha atau sekitar 34 % dari total keseluruhan kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) dusun Polejiwa.

- **Kepadatan bangunan**

Kepadatan bangunan di kawasan zona B tidak terlalu padat kerana pada zona ini terdapat empang dan kebun campuran yang membuat zona ini tidak mengalami kepadatan bangunan yang tinggi.

- **Ruang Terbuka Hijau**

Ruang terbuka hijau pada kawasan zona B yang merupakan kebun campuran dengan berbagai tanaman di dalamnya seperti mangga, pohon kelapa, pohon pisang dan pohon-pohon besar lainnya. Terdapat juga sawah yang melengkapi luasan ruang terbuka hijau di zona C.

- **Jarak antar bangunan**

Jarak antar bangunan di kawasan zona B sangat baik karena tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi dengan memberikan jarak antar bangunan di sekitarnya. Masyarakat yang tidak menginginkan terjadi masalah dikemudian hari seperti masalah air resapan, masalah cahaya matahari, masalah sirkulasi udara, dan resiko ketika terjadi kebakaran.

- **Aksesibilitas**

- **Kondisi jalan**

Kondisi jalan menuju zona B berupa jalan aspal dan berbatu dengan lebar 5 m, terdapat beberapa jalan rusak yang tidak pernah mengalami perbaikan dalam kurang waktu beberapa tahun ini. berdasarkan penilain indikator maka kondisi jalan pada zona B memiliki nilai 3. Nilai 3 menunjukkan kondisi jalan menuju zona B berupa jalan aspal berbatu dan rusak sehingga menghambat masyarakat sampai ke zona B.

- **Moda angkutan**

Moda angkutan untuk menuju zona B dapat di tempuh dengan semua jenis angkutan bahkan transportasi tradisionalpun seperti delman dapat ditempuh di zona ini. Untuk transportasi umum juga masuk pada kawasan ini. Maka untuk moda transportasi untuk zona B memiliki nilai 5.

- **Kapasitas jalan**

Kapasitas jalan pada zona B dapat dilalui oleh 2 kendaraan roda 4 secara berpapasan, bahkan kendaraan-kendaraan besar sekalipun seperti truk dapat melewati jalan di zona B ini. Sehingga untuk kapasitas jalan mendapat nilai 5.

- **Produksi PPI**

Produksi pangkalan pendartan ikan pada kawasan zona B, hanya terdapat produksi dalam skala lokal yaitu memanfaatkan hasil produksinya untuk empang hanya di masyarakat setempat saja. Ini sama terjadi pada zona

A, yang hanya terjadi produksi PPI skala lokal sekalipun akan ada rencana pembuatan industri pabrik pengalengan ikan berskala nasional, namun ini belum terealisasi. Dengan kendala belum adanya lokasi yang cocok untuk pembangunan industri pengalengan ikan ini. Sehingga untuk indikator penilaian pada skala ekspor dan nasional memiliki nilai 1 serta produksi lokal memiliki nilai 3.

**Table 35**  
**Penilaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Zona B**

1	Penggunaan Lahan	• Kepemilikan lahan	20	3	0.6
		• Luas area kawasan	20	5	1.0
		• Kepadatan bangunan	20	3	0.6
		• RTH	20	3	0.6
		• Jarak antar bangunan	20	5	1.0
		<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	
2	Aksesibilitas	• Kondisi jalan	40	3	1.2
		• Moda angkutan	30	5	1.5
		• Kapasitas jalan	30	5	1.5
		<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	
3	Produksi PPI	• Ekspor	40	1	0.4
		• Nasional	30	1	0.3
		• Lokal	30	3	0.9
		<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	
<b>Skor rata-rata</b>			-		<b>3.2</b>

*Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012*

Berdasarkan tabel 35 penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang zona B berdasarkan variabel yang terdiri dari penggunaan lahan, aksesibilitas dan produksi PPI yang terbagi dalam beberapa indikator penilaian. Adapun penilaian kesesuaian pemanfaatan lahan zona B berdasarkan variabel yang digunakan memiliki total skor 3.2 yang diperoleh dari jumlah skoring tiap variabel dibagi banyaknya variabel. Sehingga berdasarkan Indeks Bobot Kualitatif Dan Kuantitatif Penilaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan menunjukkan bahwa zona B sesuai untuk pemanfaatan ruang kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa.

- **Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Zona C**

Zona C merupakan zona yang terletak pada bagian selatan dari Ibukota Kecamatan Tanete Rilau dengan luas 11.2 Ha, pada zona ini hamparan sawah yang sangat luas, karena hampir keseluruhan kawasan ini didominasi oleh sawah. Zona ini juga terdapat permukiman warga, yang pada satu sisi permukiman terdapat suku Toraja

yang bermukim didalamnya. Akan tetapi pada zona ini terdapat sampah yang berserakan di pinggir jalan hal tersebut bersumber dari sampah rumah tangga yang bermukim di kawasan zona C yang tidak memperhatikan kebersihan kawasannya. Di kawasan ini terdapat sarana kesehatan yaitu posyandu dan sarana perkantoran yaitu PNPM Mandiri.

- **Penggunaan lahan**

- **Kepemilikan Lahan**

Adapun kepemilikan lahan pada zona ini terdiri dari lahan milik masyarakat dan sebagian merupakan hak pakai, sehingga dalam pengembangan kawasan wisata kedepannya akan mengalami kesulitan atau hambatan dalam hal pembebasan lahan, karena pada zona ini terdapat permukiman warga dan persawahan yang luas milik masyarakat.

- **Luas area kawasan**

Luas area kawasan pada zona C dinilai sesuai, dengan luas kawasan 11.2 Ha atau sekitar 45 % dari total keseluruhan kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dusun Polejiwa. Namun pada zona C tidak langsung terlibat terhadap aktivitas di pangkalan pendaratan ikan.

- **Kepadatan bangunan**

Kepadatan bangunan di kawasan zona C dapat dilihat dari jumlah penduduk dan aktivitasnya. Jumlah penduduk di kawasan zona C sangat tinggi karena kawasan tersebut merupakan salah satu pusat aktivitas penduduk yang tepat berada di jalur transportasi lintas Kabupaten maupun Provinsi.

- **Ruang Terbuka Hijau**

Ruang terbuka hijau pada kawasan zona C yang merupakan lahan pertanian yaitu persawahan sangat mendominasi luas keseluruhan kawasan pada zona C. Ruang terbuka hijau di zona C yang sebesar 60 % telah memenuhi standar ideal ruang terbuka hijau yang 40 % dari keseluruhan setiap kawasan.

- **Jarak antar bangunan**

Kepadatan penduduk yang terjadi di kawasan zona C tidak berpengaruh terhadap jarak antar bangunan di zona ini karena tingkat kesadaran penduduk terhadap tata bangunan yang memperhatikan jarak setiap bangunan

sangat tinggi.

- **Aksesibilitas**

- **Kondisi jalan**

Kondisi jalan menuju zona C berupa jalan pengerasan beraspal dengan lebar 4 m berdasarkan penialain indikator maka kondisi jalan pada zona C memiliki nilai 3. Nilai 3 menunjukkan kondisi jalan menuju zona C berupa jalan pengerasan.

- **Moda angkutan**

Untuk menuju zona C dapat di tempuh dengan semua jenis angkutan karena ditunjang dengan kondisi jalan pengerasan. berdasarkan indikator penilaian sarana transportasi maka untuk moda angkutan pada zona C memiliki nilai 5. Nilai 5 menunjukkan zona C dapat ditempuh oleh semua jenis angkutan baik mobil maupun motor.

- **Kapasitas jalan**

Kapasitas jalan pada zona C, dengan lebar 4 meter kurang memungkinkan 2 mobil secara berpapasas melalui jalan ini. Di mana dapat membuat pengguna jalan lain terhambat. Maka untuk kapasitas jalan pada zona C memiliki nilai 3.

- **Produksi PPI**

Produksi pangkalan pendaratan ikan pada zona C yang didominasi oleh hamparan sawah ini tidak terjadi produksi PPI, baik dari segi ekspor, nasional maupun lokalnya. Sehingga pada indikator produksi PPI ini pada zona C mendapat nilai masing-masing 1. Nilai 1 menunjukkan tidak terjadinya aktifitas produksi PPI pada kawasan ini.

# PETA KAWASAN

## STUDI AREA

### LEGENDA


-  BATAS ZONA
-  BATAS KAWASAN
-  JALAN
-  KANTOR
-  SAWAH
-  PERUMAHAN
-  POS

### PEMBIMBING :

1. NURSYAM AI
2. RISMA HANIC

### SUMBER :

1. BAPPEDA KABUPATEN
2. SURVEY LAPANGAN



Penilaian kesesuaian pemanfaatan Ruang untuk zona C berdasarkan variabel penggunaan lahan, aksesibilitas dan produksi PPI sebagai berikut:

**Table 36**  
**Penilaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Zona C**

1	Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan lahan</li> <li>• Luas area kawasan</li> <li>• Kepadatan bangunan</li> <li>• RTH</li> <li>• Jarak antar bangunan</li> </ul>	20 20 20 20 20	1 3 3 5 5	0.2 0.6 0.6 1.0 1.0

<b>Jumlah</b>			<b>100</b>		<b>3.4</b>
2	Aksesibilitas	• Kondisi jalan	40	3	1.2
		• Moda angkutan	30	5	1.5
		• Kapasitas jalan	30	3	0.9
<b>Jumlah</b>			<b>100</b>		<b>3.6</b>
3	Produksi PPI	• Ekspor	40	1	0.4
		• Nasional	30	1	0.4
		• Lokal	30	1	0.4
<b>Jumlah</b>			<b>30</b>		<b>1.2</b>
<b>Skor rata-rata</b>			<b>-</b>		<b>2.7</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

Berdasarkan tabel 36 penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang zona C memiliki total skor 2.7 skor tersebut menunjukkan bahwa zona C memiliki kondisi sesuai terhadap pemanfaatan ruang kawasan pangkalan pendaratan ikan. Akan tetapi tingkat produksi PPI pada zona ini masih perlu penanganan khusus yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi yang ada di kawasan PPI yang dapat menunjang kegiatan pendaratan ikan nantinya.

Setelah dilakukan penilaian terhadap semua indikator kesesuaian pemanfaatan ruang yang terdiri atas tiga zona, kemudian dilakukan pembobotan untuk mengetahui zona yang paling sesuai untuk pemanfaatan ruang kawasan pangkalan pendaratan ikan dan menunjang sebagai zona utama kawasan, sebagaimana pada tabel berikut:

**Table 37**  
**Penilaian Variabel Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan**

			<b>Zona A</b>	<b>Zona B</b>	<b>Zona C</b>	
1	Penggunaan Lahan	• Kepemilikan lahan	1.0	0.6	0.2	1.8
		• Luas area kawasan	1.0	1.0	0.6	2.6
		• Kepadatan bangunan	1.0	0.6	0.6	2.2
		• RTH	0.6	0.6	1.0	2.2
		• Jarak antar bangunan	1.0	1.0	1.0	3.0
<b>Jumlah</b>						<b>11.8</b>
2	Aksesibilitas	• Kondisi Jalan	2.0	1.2	1.2	4.4
		• Moda Angkutan	0.9	1.5	1.5	3.9
		• Kapasitas jalan	1.5	1.5	0.9	3.9
<b>Jumlah</b>						<b>12.2</b>

3	Produksi PPI	• Ekspor	0.4	0.4	0.4	1.2
		• Nasional	0.3	0.3	0.4	1.0
		• Lokal	1.5	0.9	0.4	2.8
<b>Jumlah</b>					<b>5.0</b>	
<b>Jumlah skor</b>			<b>11.2</b>	<b>9.6</b>	<b>8.2</b>	<b>29.0</b>
<b>Nilai Rata-rata</b>						<b>2.6</b>

Sumber: Hasil Analisis 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, Zona A memiliki skor tertinggi dalam penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa dengan indeks bobot kualitatif dan kuantitatif 3.7 maka zona A termasuk dalam kategori sangat, zona B termasuk kategori sesuai dengan bobot 3.2 dan untuk zona C juga memiliki kategori sesuai dengan bobot 2.7. Ketiga zona tersebut sesuai untuk pemanfaatan ruang kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa. Adapun urutan zona kawasan pangkalan pendaratan ikan yang memiliki tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dan komponen kegiatan berdasarkan hasil penilaian pada setiap indikator, sebagaimana pada tabel berikut:


**Table 38**

**Penilaian Indikator Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa**

1	A	<b>11.2</b>	Sangat Sesuai
2	B	<b>9.6</b>	Sesuai
3	C	<b>8.2</b>	Sesuai
Jumlah		29.0	-
Nilai Rata-rata		2.6	Sesuai

Sumber: Hasil Analisis 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa dengan luas 25.9 Ha berdasarkan kriteria kesesuaian pemanfaatan ruang yang terdiri dari penggunaan lahan, aksesibilitas dan produksi PPI, kawasan ini sesuai untuk kawasan pemanfaatan ruang Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa dengan nilai rata-rata skor 2.6. Berdasarkan tingkat kuantitatif skor tersebut berada pada nilai antara >1– 3 yang mana skor tersebut menunjukkan bahwa kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa ini sesuai untuk pemanfaatan ruang kawasan pangkalan pendaratan ikan dengan kegiatan yang ada di dalamnya.



- **Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa**

Kawasan pangkalan pendaratan ikan akan dikembangkan sebagai kawasan yang dapat mendukung peningkatan produksi perikanan dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat perikanan. Arahan pemanfaatan ruang dilakukan untuk menentukan kegiatan/ aktivitas yang berlangsung dalam kawasan pangkalan pendaratan ikan. Adapun pembentukan kegiatan aktifitas yang akan berlangsung dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

- Zona A
- Zona B

- Zona C

Keterkaitan antar komponen kegiatan akan memberikan pola pemanfaatan lahan/ruang yang efisien, efektif dan berkesinambungan. Sehingga tercipta bentuk kawasan sesuai dengan kondisi lahan dan daya tarik masyarakat yang ada. Adapun kriteria arahan pemanfaatan ruang kawasan pangkalan pendaratan ikan sebagai berikut:

- **Arahan Pemanfaatan Ruang Zona A**

Zona A atau yang dikenal oleh masyarakat dengan nama Pabbiring, berdasarkan hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan pangkalan pendaratan ikan terletak pada posisi utama kawasan sangat sesuai untuk pemanfaatan ruang pangkalan pendaratan ikan karena ditunjang dengan penggunaan lahan dan aksesibilitas yang dimiliki zona tersebut sangat mendukung untuk pemanfaatan ruang pendaratan ikan, pemanfaatan ruang zona A yang didominasi oleh hamparan pantai, permukiman dan juga di zona inilah pangkalan pendaratan ikan berada.

Belum berfungsinya pangkalan pendaratan ikan ini membuat pemerintah maupun masyarakat bekerja sama dalam mengoptimalkan pengoprasiaan pangkalan pendaratan ikan ini dengan penggunaan lahan dan aksesibilitas yang dimiliki zona ini sangat menunjang untuk kegiatan pendaratan ikan, wisata memancing ikan, akan tetapi tidak ditunjang dengan Produksi PPI yang sampai pada skala nasional maupun ekspor. Sehingga harus ada upaya untuk meningkatkan kualitas tangkapan masyarakat yang dapat menunjang dalam kegiatan di pangkalan pendaratan ikan Polejiwa. Adapun arahan pemanfaatan ruang pada zona ini dengan luas pemanfaatan lahan 5.3 Ha sebagai berikut:

- Kantor pengelola dan pos pengamanan yang berada di PPI Polejiwa
- Sarana wisata seperti pantai pijar dan wisata memancing.
- Pangkalan pendaratan ikan sebagai kegiatan utama pada zona ini.
- Pengadaan fasilitas pemecah ombak (*Breakwater*) menunjang pengoprasiaan pangkalan pendaratan ikan.
- Tempat penyewaan alat mancing di sekitar PPI Polejiwa, dengan luas 150 m<sup>2</sup>.
- Lahan parkir dan Jalur pejalan kaki. Dimana lahan parkir yang disediakan berada di area PPI

Polejiwa.

- Jalan keluar-masuk dizona A, berfungsi sebagai jalur evakuasi guna menanggulangi kemungkinan buruk yang terjadi seperti bencana kebakaran, banjir dan bencana tsunami, namun jalan ini bukan dibuka untuk umum sehingga perlunya pengamanan yang ketat seperti adanya pos pengamanan dan portal yang menjaga agar tidak ada pengunjung liar yang masuk ke kawasan tersebut.
- Area pengeringan ikan kering yang menjadi andalan masyarakat Kabupaten Barru, dengan luas 1500 m<sup>2</sup>.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi PPI

- **Arahan Pemanfaatan Ruang Zona B**

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang zona B sangat sesuai untuk pemanfaatan ruang pangkalan pendaratan ikan dan merupakan zona penunjang kegiatan pangkalan pendaratan ikan karena zona B didominasi empang yang luas. Memiliki sirkulasi transportasi untuk pergerakan dalam kawasan serta mobilitas menuju ke kawasan, selain itu zona B memiliki lahan yang cukup baik dalam rangka pengembangan dengan dukungan penggunaan lahan sehingga memungkinkan untuk kegiatan pengembangan sarana penunjang kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) Polejiwa. Adapun arahan pemanfaatan ruang pada zona ini dengan luas pemanfaatan lahan 9.4 Ha sebagai berikut:

- Zona B sebagai pusat penunjang dalam kawasan pangkalan pendaratan ikan.
- Pos pengamanan sebagai sarana keamanan baik bagi para pengunjung maupun keamanan lokasi kawasan pangkalan pendaratan ikan, dengan luas 270 m<sup>2</sup>.
- Lapangan olahraga, dengan luas 1000 m<sup>2</sup>.
- *Open space* sebagai ruang terbuka kawasan agar kealamian tetap terjaga dan dapat berfungsi sebagai penyejuk dan menambah unsur keindahan.
- Menjadikan empang sebagai kawasan budidaya perikanan.
- Menentukan lokasi strategis di kawasan zona B ini untuk industri pengalengan ikan.
- Jalur pejalan kaki

- Perbaikan akses jalan yang ada di zona B
- Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi PPI
- **Arahan Pemanfaatan Lahan Zona C**

Zona C terdapat hamparan sawah yang sangat luas. Zona ini juga terdapat permukiman penduduk dan sarana kesehatan dan kantor, dengan luas keseluruhan zona C adalah 11.2 Ha. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian pemanfaatana ruang zona C sesuai untuk lahan pengembangan kegiatan pangkalan pendaratan ikan. Permukiman yang ada di kawasan ini menghasilkan sampah rumah tangga yang hanya di buang di pinggir jalan. Dengan alasan tidak adanya fasilitas tempat pembuangan sampah di kawasan ini yang membuat kawasan ini menjadi kotor dan mengurangi keindahan kawasan tersebut. Sehingga pelunya arahan pemanfaatan ruang pada zona ini. Zona ini di fungsikan sebagai jalur untuk keluar masuk ke kawasan pangkalan pendaratan ikan. Adapun arahan komponen kegiatan yang bisa di kembangkan pada zona ini adalah:

- Ruang terbuka hijau yang berupa taman, arahan peruntukan ruang terbuka ini dimaksudkan agar dapat memberikan kesan alami.
- Zona C sebagai pusat pendukung dalam kawasan pangkalan pendaratan ikan.
- Penyediaan tempat pembuangan sementara bagi masyarakat.
- Pengadaan lampu penerangan
- Jalur pejalan kaki
- Jalur keluar masuk kawasan (pintu utama)
- Peningkatan kualitas produksi PPI
- *Open space*, sebagai ruang terbuka kawasan agar kealamian zona C tetap terjaga dan dapat berfungsi sebagai penyejuk pada kawasan pangkalan pendaratan ikan.
- Sektor persawahan secara wilayah belum merupakan sektor *leading*, namun potensi padi yang baik perlu didukung mengingat prospek kebutuhan masa depan dengan menerapkan usaha pertanian terpadu.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi PPI.

- **Rekomendasi Fasilitas Sarana dan Prasarana di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa Kabupaten Barru**

Salah satu masalah yang membuat masyarakat belum ingin melakukan pendaratan ikan di PPI Polejiwa adalah karena belum terpenuhinya sarana maupun prasarana di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa. Berikut fasilitas sarana maupun prasarana menurut elemen-elemen PPI yang harus ada sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa.

LEGENDA

- KANTOR PEM.
- MUSHOLLAH
- POHON
- DRAINASE
- GUDANG GEN
- POS JAGA
- MESS NELAYAN
- GUDANG E


PEMBIMBING :

1. NURSYAM AKSA, S.T.,
2. RISMA HANDAYANI, S.IP.,

SUMBER :

1. DINAS KELAUTAN & PERIKANAN KABUPATEN TANJUNGPINANG
2. RECAMATAN TANJETE RILAU

PEREN  
FAK  
UNIVER






LEGENDA

- KANTOR PEI
- MUSHOLLAH
- POHON
- DRAINASE
- GUDANG GE
- POS JAGA
- MESS NELA
- GUDANG
- KANTOR PE
- KANTOR F
- KOPERA
- KANTOR F
- RUANG S
- RUANG BK

PEMBIMBING :  
 1. NURSYAM AKSA, S.  
 2. RISMA HANDAYANI, S.I

SUMBER :  
 1. DINAS KELAUTAN & PERIKANAN K  
 2. KECAMATAN TANETE RILAU





## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

- ***Kesimpulan***

Perkembangan wilayah pesisir Kabupaten Barru khususnya kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa yang merupakan satu-satunya Pangkalan Pendaratan Ikan yang ada di Kabupaten Barru mengalami peningkatan. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari cepatnya proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam membangun wilayahnya di atas lahan yang tersedia walaupun sangat terbatas.

Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa dengan luas kawasan 25.9 Ha dibagi kedalam 3 zona sehingga di hasilkan pusat pengembangan di zona A, penunjang di zona B dan pendukung di zona C. Sehingga kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa sesuai untuk pemanfaatan ruang kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan kegiatan yang ada di dalamnya.

- Arahan pemanfaatan ruang zona A dengan luas pemanfaatan lahan 5.3 Ha sebagai berikut:
  - Kantor pengelola dan pos pengamanan yang berada di PPI Polejiwa
  - Sarana wisata seperti pantai pijar dan wisata memancing.
  - Pangkalan pendaratan ikan sebagai kegiatan utama pada zona ini.
  - Pengadaan fasilitas pemecah ombak (*Breakwater*) menunjang pengoprasian pangkalan pendaratan ikan.
  - Tempat penyewaan alat mancing di sekitar PPI Polejiwa, dengan luas 150 m<sup>2</sup>.
  - Lahan parkir dan Jalur pejalan kaki. Dimana lahan parkir yang disediakan berada di area PPI Polejiwa.
  - Jalan keluar-masuk dizona A
  - Area pengeringan ikan kering yang menjadi andalan masyarakat Kabupaten Barru, dengan luas 1500 m<sup>2</sup>.
  - Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi PPI

- Arahan pemanfaatan ruang zona B dengan luas pemanfaatan lahan 9.4 Ha sebagai berikut:
  - Pos pengamanan sebagai sarana keamanan baik bagi para pengunjung maupun keamanan lokasi kawasan pangkalan pendaratan ikan, dengan luas 270 m<sup>2</sup>.
  - Lapangan olahraga, dengan luas 1000 m<sup>2</sup>.
  - *Open space* sebagai ruang terbuka kawasan agar kealamian tetap terjaga dan dapat berfungsi sebagai penyejuk dan menambah unsur keindahan.
  - Menjadikan empang sebagai kawasan budidaya perikanan.
  - Menentukan lokasi strategis di kawasan zona B ini untuk industri pengalengan ikan.
  - Jalur pejalan kaki
  - Perbaikan akses jalan yang ada di zona B
  - Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi PPI
  
- Arahan pemanfaatan ruang zona C dengan luas pemanfaatan lahan 11.2 Ha sebagai berikut :
  - Ruang terbuka hijau yang berupa taman, arahan peruntukan ruang terbuka ini dimaksudkan agar dapat memberikan kesan alami.
  - Penyediaan tempat pembuangan sementara bagi masyarakat.
  - Pengadaan lampu penerangan
  - Jalur pejalan kaki
  - Jalur keluar masuk kawasan (pintu utama)
  - Peningkatan kualitas produksi PPI
  - *Open space*, sebagai ruang terbuka kawasan agar kealamian zona C tetap terjaga dan dapat berfungsi sebagai penyejuk pada kawasan pangkalan pendaratan ikan.
  - Sektor persawahan secara wilayah belum merupakan sektor *leading*, namun potensi padi yang baik perlu didukung mengingat prospek kebutuhan masa depan dengan menerapkan usaha pertanian terpadu.

- Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi PPI.
- *Saran*
  - Kepada pemerintah daerah Kabupaten Barru, meliputi :
    - Pengadaan fasilitas sarana maupun prasarana di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang belum tersedia, di lakukan oleh Dinas Prasarana Wilayah bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru
    - Peningkatan sumber daya kependudukan yang nantinya akan berdampak positif terhadap pembangunan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa.
    - Dengan potensi kawasan pangkalan pendaratan ikan yang ada, kawasan tersebut dapat dijadikan dan dikembangkan menjadi salah satu kawasan pusat aktivitas perekonomian dan wisata. Hal ini akan memberikan keuntungan dengan menambah *income* (pendapatan) bagi pemerintah daerah, desa, dan masyarakat polejiwa sendiri.
  - Kepada masyarakat di Desa Tellumpanua, khususnya masyarakat yang berada di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa untuk meningkatkan kualitas produksi PPI, serta harus berusaha membangun kerjasama dengan pemerintah guna pembangunan dan perkembangan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa.
  - Kepada peneliti selanjutnya, untuk mengkaji pengembangan fasilitas dan pengoptimalan kawasan yang berorientasi pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

## LAMPIRAN

### Visualisasi Kondisi di Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru



















## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muhammad. “*Studi Arahana Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Pantai.*” Skripsi Sarjana, Fakultas Teknik 45 Makassar, 2002.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2011*. BPS: Barru. 2012.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Kecamatan Tanete Rilau Dalam Angka Tahun 2011*. BPS: Makassar. 2012.
- C.Branch Melville, 1996, *Perencanaan Kota Komprehensif*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Dahuri, R.dkk 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Departemen Agama, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, Jakarta. 1971.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, 1998, *Kamus Tata Ruang*, Jakarta.
- <http://setiyowidodo.blogspot.com/2010/09/pengertian-pelabuhan-perikanan.html>
- <http://asdar-pelabuhanperikanan.blogspot.com/>
- <http://sappk.lib.itb.ac.id/index.php?menu=library&action=detail&libraryID=16308>
- [http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th\\_detail&id=06130071](http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=06130071)
- <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-16664-Presentation-3pdf.pdf>
- Kramadibrata Soedjono. 2002. *Perencanaan Pelabuhan*. Bandung : ITB.
- Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, *Tinjauan Aspek Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir*, Surabaya, 2003.
- Pedoman Pengembangan Potensi Sumberdaya Alam Kabupaten Barru 2010
- Pedoman Teknis Pemilihan dan Penetapan Lokasi Pelabuhan di Indonesia*, Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan, Ditjen Hubla, 2003.
- Pemerintah Kabupaten Barru. 2011. *Laporan Tahunan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Barru 2010*: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Barru.
- Syukri, *Pangkalan Pendaratan Ikan di Kabupaten Barru, acuan Perancangan Teknik Aksitektur UNHAS*, 1999.
- Tarigan Robinson. 2006. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. PT Bumi Aksara: Jakarta
- Universitas Islam Negeri Alauddin Pedoman KTI UIN Alauddin 2009
- Undang – Undang No.26 Tahun 2007 Tentang **Penataan Ruang**





### **RIWAYAT SINGKAT PENULIS**

Penulis dilahirkan di Kabupaten Barru pada tanggal 25 November 1991 sebagai anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Rusdi Abdullah dan ibu Syamsinar Musa S,Pd yang merupakan Suku asli Bugis-Makassar (Kabupaten Maros-Barru) tinggal dan menetap di Kabupaten Barru.

Menghabiskan masa pendidikan di tingkat sekolah dasar di SD Inpres Pekkae Kabupaten Barru pada tahun 1996-2002, lalu pada akhirnya mengambil pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Tanete Rilau Kabupaten Barru pada tahun 2002-2005 dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Tanete Rilau Kabupaten Barru pada tahun 2005-2008. Pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur PMJK (Penerimaan Mahasiswa Jalur Khusus) penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.