

**PERANCANGAN JALUR PEDESTRIAN  
DI JALAN PROF. ABDURAHMAN BASALAMAH MAKASSAR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Dalam Rangka  
Menyelesaikan Studi Pada Program Sarjana Teknik Arsitektur  
Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin  
Makassar**

**Oleh :** UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**YULIANA**

**601.001.08.032**

**PROGRAM SARJANA ARSITEKTUR  
JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2016**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dan menjamin bahwa penulisan skripsi ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah acuan perancangan. Semua kutipan, tulisan atau pemikiran orang lain yang digunakan dalam penyusunan acuan perancangan, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak termasuk dari buku, seperti artikel, jurnal, catatan kuliah, tugas mahasiswa, direferensikan menurut kaidah akademik yang baku dan berlaku.

Makassar, 28 Agustus 2016

Penulis,

**Yuliana**

Nim. 60100108032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R


## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : Perancangan Jalur Pedestrian di Jalan Prof. Abdurahman Basalamah Makassar  
Nama Mahasiswa : Yuliana  
Nim : 60100108032  
Program Studi : S-1 Teknik Arsitektur  
Tahun Akademik : 2015-2016

Menyetujui,

Pembimbing I


Pembimbing II

  
Sriany Ersina, S.T., M.T.  
Nip. 19760610 200604 1 004


  
Irma Rahayu, S.T., M.T.  
Nip. 19761006 200801 2 011

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Arsitektur

  
St. AISYAH RAHMAN, S.T., M.T.  
Nip. 19770125 200501 2 004

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

  
Prof. Dr. ARIFUDDIN AHMAD, M. Ag.  
Nip. 19691205 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus I, Jl. Sultan Alauddin No.63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923  
Kampus II, Jl. H. M. Yasin Limpo No.36 SamataSungguminasa-GowaTlp. (0411) 424835 Fax 424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Perancangan Jalur Pedestrian di Jalan Prof. Abdurahman Basalamah Makassar”, yang disusun oleh Yuliana, 60100108032, Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2016 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik ( S.Ars ) pada Jurusan Teknik Arsitektur dengan beberapa perbaikan.


Makassar, 29 Agustus 2016 M

26 Dzulqaidah 1437 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. M. Thahir Maloko, M.HI.	(.....)
Sekretaris	: St. Aisyah Rahman, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Shuhufi Abdullah, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Taufik Arfan, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy III	: Burhanuddin, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing I	: Sriany Ersina, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: Irma Rahayu, S.T., M.T.	(.....)
Pelaksana	: Risnawati Salam, S.Sos.	(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

  
Prof. Dr. ARIFUDDIN AHMAD, M.Ag  
Nip. 19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala pujian tertuju pada Allah SWT atas limpahan kasih-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul **Perancangan Jalur Pedestrian di Jalan Prof. Abdurahman Basalamah Makassar** dapat berjalan lancar.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untuk suri tauladan umat manusia, Rasulullah Muhammad saw. berikut para keluarga, sahabat dan pengikut beliau.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak diberikan kontribusi, karena itu penulis ingin mengungkapkan rasa terimakasih terdalam kepada Ayahanda Mustafa yang tak henti-hentinya berdoa dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis ungkapkan kepada beberapa pihak yang juga ikut andil dalam terselesaikannya skripsi ini, yaitu :

1. Ibu St. Aisyah Rahman S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Arsitektur
2. Ibu Marwati S.T., M.T., selaku Sekertaris Jurusan Arsitektur dan juga Penasehat Akademik penulis yang telah memberi semangat dan menuntun penulis untuk menjadi lebih baik.
3. Ibu Sriany Ersina S.T., M.T., sebagai pembimbing pertama yang telah banyak memberi motivasi, masukan dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi yang benar dan tepat.
4. Ibu Irma Rahayu S.T., M.T., sebagai pembimbing kedua atas motivasi, arahan, dan saran dalam penyusunan acuan perancangan yang baik.
5. Segenap staff Jurusan Teknik Arsitektur, Pak Yudi dan Pak Attar.
6. Segenap kawan-kawan seperjuangan Angkatan 2008 Teknik Arsitektur atas waktunya selama 3 bulan terakhir di Studio Akhir periode XVIII.

Semoga isi skripsi yang penulis tuliskan, dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR TABEL .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Pembahasan .....	8
D. Sasaran Pembahasan .....	9
E. Lingkup Pembahasan .....	9
F. Batasan Pembahasan .....	10
G. Metode Pembahasan .....	10
H. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Terhadap Jalur Pedestrian .....	11
1. Pengertian Pedestrian dan Jalur Pedestrian .....	11
2. Fungsi dan Tujuan Jalur Pedestrian .....	12
3. Sejarah Jl. Prof. Abdurahman Basalamah, Makassar .....	13
4. Tipologi Ruang Pejalan Kaki .....	15
5. Kategori Pejalan Kaki, Karakteristik Umum Pejalan Kaki dan Moda Transportasi .....	20
6. Penempatan Jalur Pedestrian .....	25
7. Dimensi dan Perletakan Jalur Pedestrian .....	26
8. Sarana dan Prasarana Ruang Pejalan Kaki .....	28
B. Studi Preseden .....	54
1. Jalur Pedestrian Orchard Road, Singapura .....	54
2. Jalur Pedestrian di Jalan Asia Afrika, Bandung .....	56

3. Jalur Pedestrian Bukit Bintang, Malaysia . . . . .	58
4. Jalur Pedestrian di Kawasan Putrajaya, Malaysia . . . . .	60
5. Jalur Pedestrian Melaka, Malaysia . . . . .	61
C. Analisis Studi Preseden . . . . .	64
<b>BAB III TINJAUAN KHUSUS</b>	
A. Tinjauan Khusus Kota Makassar . . . . .	73
1. Kondisi Fisik . . . . .	73
2. Kondisi Non Fisik . . . . .	75
a. Ekonomi . . . . .	75
b. Kependudukan . . . . .	76
c. RTRW Kota Makassar . . . . .	76
B. Tinjauan Khusus Jl. Prof. Abdurahman Basalamah . . . . .	83
1. Lokasi . . . . .	83
2. Gambaran Umum Jl. Prof. Abdurahman Basalamah . . . . .	84
a. Tata guna lahan . . . . .	85
b. Bentuk dan massa bangunan . . . . .	95
c. Sirkulasi dan parkir . . . . .	102
d. Ruang terbuka . . . . .	105
e. Area pejalan kaki . . . . .	106
f. Pendukung aktifitas . . . . .	108
g. Penandaan . . . . .	109
h. Konservasi dan preservasi . . . . .	111
<b>BAB IV PENDEKATAN DESAIN</b>	
A. Tata Guna Lahan . . . . .	112
B. Bentuk dan Massa Bangunan . . . . .	113
C. Ruang Terbuka . . . . .	118
D. Sirkulasi dan Parkir . . . . .	119
E. Jalur Pedestrian . . . . .	121
1. Ukuran . . . . .	121
2. Permukaan . . . . .	121
3. Drainase . . . . .	122
4. Jalur hijau . . . . .	123

5. Lampu penerangan . . . . .	124
6. Tempat duduk . . . . .	126
7. Pagar pengaman . . . . .	126
8. Tempat sampah . . . . .	128
9. Halte . . . . .	128
F. Penandaan . . . . .	129
G. Kegiatan Pendukung . . . . .	130
H. Konservasi dan Preservasi . . . . .	130
I. Pra Desain Kawasan . . . . .	132
<b>BAB V TRANSFORMASI KONSEP</b>	
A. Olah Tapak . . . . .	142
B. Aplikasi Elemen Fisik Kawasan . . . . .	143
<b>BAB VI PRODUK DESAIN</b>	
A. Fasilitas Kawasan . . . . .	156
B. Skyline . . . . .	158
C. Perspektif . . . . .	159
D. Maket . . . . .	161
E. Banner . . . . .	162

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Peta Lokasi Jalan Profesor Abdurrahman Basalamah, Makassar.	14
Gambar II.2 Perspektif <i>Sidewalk</i>	15
Gambar II.3 Ilustrasi Tampak Atas dan Potongan <i>Sidewalk</i>	15
Gambar II.4 Perspektif <i>Promenade</i>	16
Gambar II.5 Ilustrasi Tampak Atas dan Potongan <i>Promenade</i>	16
Gambar II.6 Perspektif <i>Arcade</i>	16
Gambar II.7 Ilustrasi Potongan dan Tampak Atas <i>Arcade</i>	17
Gambar.II.8 Perspektif <i>green pathway</i>	17
Gambar.II.9 Potongan dan Tampak Atas <i>green pathway</i>	18
Gambar II.10 Perspektif Ruang Pejalan Kaki yang Terletak di Bawah Tanah	18
Gambar II.11 Potongan dan Tampak Atas Ruang Pejalan Kaki yang Terletak di Bawah Tanah	19
Gambar.II.12 Perspektif ruang pejalan kaki di atas tanah	19
Gambar.II.13 Potongan dan tampak atas ruang pejalan kaki di atas tanah	20
Gambar.II.14 Perkembangan bentuk kota dan moda transportasi.	23
Gambar II.15 Drainase	28
Gambar II.16 Fasilitas Jalur Hijau	29
Gambar II.17 Tanaman Berfungsi Sebagai Penyerap Kebisingan	32
Gambar II.18 Tanaman Berfungsi Sebagai Penghalang Silau	33
Gambar II.19 Tanaman Berfungsi Sebagai Pembatas Pandang	34
Gambar II.20 Tanaman Berfungsi Sebagai Pengarah	35
Gambar II.21 Tanaman Berfungsi Sebagai Pemecah Angin	37
Gambar II.22 Fasilitas Lampu Penerangan	38
Gambar II.23 Fasilitas Tempat Duduk	38
Gambar II.24 Fasilitas Pagar Pengamanan	39
Gambar II.25 Fasilitas Tempat Sampah	39
Gambar II.26 Fasilitas Marka, Perambuan, Papan Informasi ( <i>Signage</i> )	40
Gambar II.27 Fasilitas Halte/Shelter Bus dan Lapak Tunggu	40
Gambar II.28 Ukuran untuk orang dewasa	41
Gambar. II.29 Ruang gerak bagi pemakai kruk dan tunanetra	41
Gambar.II.30 Ruang Gerak Bagi Pengguna Kursi Roda	42

Gambar.II.31 Prinsip perencanaan jalur pemandu dan tipe tekstur ubin pemandu ( <i>guiding blocks</i> )	43
Gambar.II.32 Ukuran desain ruang pejalan kaki	44
Gambar.II.33 Tipikal ukuran kursi roda	47
Gambar.II.34 Visualisasi jarak pada jalur pejalan kaki yang dimanfaatkan oleh kegiatan pendukung	49
Gambar.II.35 Visualisasi jarak jika ada pameran <i>outdoor</i> pada jalur pejalan kaki.	50
Gambar.II.36 Pola sirkulasi pejalan kaki	52
Gambar.II.37 Contoh sistem hirarki prasarana dan sarana pada ruang pejalan kaki	53
Gambar II.38 Jalur pedestrian Orchard Road, Singapura	55
Gambar II.39 Jalur pedestrian Orchard Road, Singapura	55
Gambar II.40 <i>Signage</i> Jalan Asia Afrika	55
Gambar II.41 Kondisi trotoar di Jalan Asia Afrika	56
Gambar II.42 Fasilitas tempat duduk	56
Gambar II.43 Lantai granit di Jalan Asia Afrika Bandung	57
Gambar II.44 Lampu penerangan jalan di Kawasan Asia Afrika	57
Gambar.II.45 Deretan vegetasi pada jalur pedestrian Bukit Bintang, Malaysia	59
Gambar.II.46 Tipologi motif paving pedestrian di Bukit Bintang, Malaysia	59
Gambar.II.47 Jalur khusus tunanetra pada jalur pedestrian di Bukit Bintang, Malaysia	60
Gambar II.48 Jalur pedestrian di kawasan Putrajaya, Malaysia	60
Gambar II.49 Jalur pedestrian di kawasan Putrajaya, Malaysia	61
Gambar II.50 Bundaran di Melaka, Malaysia	61
Gambar II.51 Jalur pedestrian di Melaka, Malaysia	62
Gambar II.52 <i>Signage</i> pada Jalur pedestrian di Melaka, Malaysia	62
Gambar II.53 Tempat duduk pada Jalur pedestrian di Melaka, Malaysia	63
Gambar II.54 Tempat sampah pada Jalur Pedestrian di Melaka, Malaysia	63
Gambar III.1 Peta Kota Makassar	73
Gambar III.2 Peta Kecamatan Panakkukang	74
Gambar III.3 Peta Kelurahan Karampuang	75
Gambar III.4 Peta Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	83
Gambar III.5 Peta Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	85

Gambar III.6 Bentuk dan Massa Bangunan Pada Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Zona 1	95
Gambar III.7 Bentuk dan Massa Bangunan Pada Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Zona 2	98
Gambar III.8 Bentuk dan Massa Bangunan Pada Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Zona 3	99
Gambar III.8 Sirkulasi pada Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Zona 1	102
Gambar III.9 Sirkulasi pada Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Zona 2	103
Gambar III.10 Sirkulasi pada Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Zona 3	104
Gambar III.11 Lahan Kosong Pada Jl. Prof. Abdurahman Basalamah	105
Gambar III.12 Area Pejalan Kaki Pada Jl. Prof. Abdurahman Basalamah	106
Gambar III.13 Pendukung Aktifitas Pada Jl. Prof. Abdurahman Basalamah	108
Gambar III.14 Penandaan Pada Jl. Prof. Abdurahman Basalamah	109
Gambar III.15 Titik Penempatan Tempat Sampah	111
Gambar IV.1 Pembagian Zona Pada Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	112
Gambar IV.2 Batas - batas Jl. Prof. Abdurahman Basalamah	112
Gambar IV.3 Dimensi Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	113
Gambar IV.5 Bentuk dan Massa Bangunan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Alternatif 1	114
Gambar IV.6 Bentuk dan Massa Bangunan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Zona 1	114
Gambar IV.7 Bentuk dan Massa Bangunan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Zona 2	114
Gambar IV.8 Bentuk dan Massa Bangunan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Zona 3	115
Gambar IV.9 Bentuk dan Massa Bangunan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Desain Alternatif 2	115
Gambar IV.10 Bentuk dan Massa Bangunan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Desain Alternatif 2 Pada Zona 1	115
Gambar IV.11 Bentuk dan Massa Bangunan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Desain Alternatif 2 Pada Zona 2	116
Gambar IV.12 Bentuk dan Massa Bangunan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Desain Alternatif 2 Pada Zona 3	116

Gambar IV.13 Bentuk dan Massa Bangunan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Desain Alternatif 3	116
Gambar IV.14 Bentuk dan Massa Bangunan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Desain Alternatif 3 Pada Zona 1	117
Gambar IV.15 Desain Plaza Alternatif 3 Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Pada Zona 1 dan Zona 2	117
Gambar IV.16 Bentuk dan Massa Bangunan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Desain Alternatif 3 Pada Zona 2	117
Gambar IV.17 Bentuk dan Massa Bangunan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Desain Alternatif 3 Pada Zona 3	118
Gambar IV.18 Ruang Terbuka Pada Jl. Prof. Abdurahman Basalamah	118
Gambar IV.19 Desain Plaza Alternatif 1	118
Gambar IV.20 Desain Plaza Alternatif 2	119
Gambar IV.21 Desain Plaza Alternatif 3	119
Gambar IV.22 Sirkulasi dan Parkir Jl. Prof. Abdurahman Basalamah	119
Gambar IV.23 Tempat Parkir Sepeda	120
Gambar IV.24 Tempat Parkir Motor	120
Gambar IV.25 Tempat Parkir Mobil	120
Gambar IV.26 Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	121
Gambar IV.27 Ukuran Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	121
Gambar IV.28 Material Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	121
Gambar IV.29 Tekstur Ubin Pengarah Untuk Orang Cacat	122
Gambar IV.30 Tekstur Ubin Peringatan Untuk Orang Cacat	122
Gambar IV.31 Penerapan Tekstur Ubin Pengarah Untuk Orang Cacat	122
Gambar IV.32 Tipikal Drainase Jalan	122
Gambar IV.33 Potongan Utilitas Drainase	123
Gambar IV.34 Desain Alternatif Perancangan Drainase Pada Jalur Pedestrian	123
Gambar IV.35 Desain Perancangan Jalur Hijau Pada Jalur Pedestrian	123
Gambar IV.36 Desain Perancangan Jalur Hijau Pada Jalur Pedestrian	124
Gambar IV.37 Lampu Penerangan Alternatif 1	124
Gambar IV.38 Lampu Penerangan Alternatif 1	124
Gambar IV.39 Lampu Penerangan Alternatif 2	125
Gambar IV.40 Lampu Penerangan Alternatif 3	125



Gambar V.15 Area Bermain Anak Pada Plaza Jalan Prof. Abdurahman	148
Gambar V.16 Area PKL Pada Plaza Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	148
Gambar V.17 Drainase Pada Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	149
Gambar V.18 Jalur Hijau Pada Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	149
Gambar V.19 Titik Lampu Pada Zona 1 Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	149
Gambar V.20 Titik Lampu Pada Zona 2 Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	150
Gambar V.21 Titik Lampu Pada Zona 3 Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	150
Gambar V.22 Pagar Pengaman Pada Jalur Penyebrangan Zona 1 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	150
Gambar V.23 Tempat Sampah Pada Jalur Hijau Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	151
Gambar V.24 Pergola Pada Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	151
Gambar V.25 Pergola Tertutup Pada Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	151
Gambar V.26 Penggunaan <i>Paving Block</i> Tipe Batu Di Cat Merah Pada Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	152
Gambar V.27 Penggunaan Ubin Pengarah Di Cat Kuning Pada Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	152
Gambar V.28 Titik PKL Pada Area Plaza Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	152
Gambar V.29 Zebra Cross Pada Zona 1 Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	153
Gambar V.30 Zebra Cross Pada Zona 3 Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	153
Gambar V.31 Jenis-jenis Rambu yang Digunakan Pada Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	153
Gambar V.32 Desain Papan Nama Jalan Pada Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	154
Gambar V.33 Jenis-Jenis Hydrant yang Digunakan Pada Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	154
Gambar V.34 Penempatan Hydrant Pada Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	154

Gambar V.35 Penempatan Tempat Sampah Pada Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	155
Gambar VI.1 Perspektif Kawasan Sepanjang Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	156
Gambar VI.2 Perspektif Plaza Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	156
Gambar VI.3 Perspektif Halte Zona 1 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	157
Gambar VI.4 Perspektif Halte Zona 1 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	157
Gambar VI.5 Perspektif Halte Zona 3 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	157
Gambar VI.6 Potongan Melebar Zona 1 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	158
Gambar VI.7 Potongan Memanjang Zona 1 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	158
Gambar VI.8 Potongan Melebar Zona 2 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	158
Gambar VI.9 Potongan Memanjang Zona 2 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	159
Gambar VI.10 Perspektif Jalur Pedestrian Zona 1 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	159
Gambar VI.11 Perspektif Pergola Zona 3 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	159
Gambar VI.12 Perspektif Plaza Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	160
Gambar VI.13 Perspektif Halte Pada Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	160
Gambar VI.14 Maket Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	161
Gambar VI.15 Banner Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah	162

## DAFTAR TABEL

Tabel.II.1 Lebar jalur pejalan kaki berdasarkan lokasi . . . . .	44
Tabel II.2 Parameter Jalur Pedestrian Berdasarkan Standar <i>Pedestrian Ways</i> dalam Perancangan Kota . . . . .	64
Tabel II.3 Kesimpulan Studi Preseden Jalur Pedestrian Berdasarkan Relasi Standar <i>Pedestrian Ways</i> dalam Perancangan Kota . . . . .	65
Tabel II.4 Parameter Jalur Pedestrian Berdasarkan Standar Teori Hamid Shirvani . . . . .	70
Tabel II.5 Kesimpulan Studi Preseden Jalur Pedestrian Berdasarkan Standar Teori Hamid Shirvani . . . . .	71
Tabel IV. 1. Analisa perencanaan desain alternatif 1 . . . . .	133
Tabel IV. 2. Analisa perencanaan desain alternatif 2 . . . . .	136
Tabel IV. 3. Analisa perencanaan desain alternatif 3 . . . . .	139
Tabel VI. 4. Kesimpulan alternatif pra desain . . . . .	141

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kota merupakan salah satu tempat kehidupan manusia yang dapat dikatakan paling kompleks karena perkembangannya dipengaruhi oleh aktivitas pengguna perkotaan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan hidup. Kota sebagai suatu proses yang dapat dilihat hasilnya dan perkembangannya lebih menonjol dibandingkan dengan kawasan luar kota serta cenderung lebih menekankan pada segi ekonomi, dianggap sebagai hasil rekayasa manusia untuk memenuhi kehidupan ekonomi penggunanya. Selain itu, kota juga mempengaruhi kehidupan di segala bidang yang berdampak pada timbulnya masalah-masalah yang semakin kompleks yang memerlukan pemecahan.

Penataan ruang kota yang keliru jelas akan mengalami kesulitan dalam mengembalikan seperti kondisi asalnya, sebab berdampak pada struktur ruang kota atau kawasan tertentu di dalam kota karena pembangunan kota pada dasarnya bertumpu dan berorientasi diseperti kepentingan kesejahteraan masyarakat/warga kota maka apabila hal ini terjadi secara terus-menerus dan tidak ada upaya untuk mencegahnya maka cepat atau lambat pada gilirannya akan berdampak pada penderitaan rakyat yang berkepanjangan disamping beban bagi Pemerintah Daerah/Kota akan semakin bertambah pula.

Dewasa ini, masalah penting dalam 'Perancangan Kota' sudah tidak dapat lagi menunggu/mengharapkan bantuan subsidi dari Pemerintah Pusat melainkan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sendiri dalam konteks Otonomi Daerah. Dengan demikian pola pikirnya harus dirubah agar apa yang direncanakan benar-benar dapat menunjang daya tarik kota untuk dipasarkan (*marketable city*) pada investor yang akan menanamkan modalnya. Untuk meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan kota dan pemanfaatan sumberdaya lokal, maka dibutuhkan desentralisasi dan otonomi penataan ruang kota yang terpadu dan fungsional. Dalam kaitan itu, maka suatu produk 'Perancangan Kota' perlu dibuat yang SMART (*Specific,*

*Measurable, Attainable, Realistic and Time Bond*). Menurut Ir. Edy Darmawan, M.Eng. mengemukakan bahwa perancangan kota yang SMART memberi arti suatu hasil perancangan yang memiliki kekhususan tersendiri sesuai dengan kondisi lokal, dapat diukur dimensinya, dapat dikerjakan dan realistis serta dapat diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Untuk mencapai itu diperlukan suatu kajian atau program tindakan nyata (*Action Plan/Action Program*).

Pusat kota yang dirancang sebagai kota yang baik adalah kota yang harus memberikan kemudahan terhadap pergerakan bagi lalu lintas, baik itu lalu lintas pejalan kaki maupun lalu lintas kendaraan. Kenyataan bertolak dari pengalaman empiris, alokasi ruang bagi lalu lintas kendaraan lebih besar daripada ruang pejalan kaki dan hal ini sangatlah tidak adil. Pusat kota sebagai kawasan yang akrab dengan pejalan kaki, secara perlahan akan mengalami penurunan kualitas dan ditinggalkan oleh pejalan kaki yang beralih kepada masyarakat yang bergantung pada kendaraan karena fungsinya sebagai kota yang akrab dengan pejalan kaki telah terganggu.

Dalam kaitannya dengan paparan diatas, dari hasil pengamatan penulis bahwa untuk kasus Kota Makassar sendiri masih minim kawasan yang betul-betul dirancang dengan penyediaan jalur pejalan kaki. Walaupun telah muncul berbagai rancangan *real estate* yang telah mengaplikasikan kawasan perumahan yang menyediakan jalur pejalan kaki namun lokasinya terletak dikawasan pinggiran kota. Jalur pejalan kaki (*pedestrian ways*) adalah suatu sub-sistem perencanaan kota yang sangatlah vital bagi pencitraan suatu kota dan menjadi suatu energi kota untuk hidup. Gambaran kota yang hidup dapat dilihat dari banyaknya lalu lalang pejalan kaki di kota tersebut. Arus lalu lintas yang padat bukanlah satu-satunya dinamika eksistensi kehidupan suatu kota. Keberadaan dan perlunya jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki juga telah dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan di Negara Republik Indonesia, salah satunya adalah PP No. 34 tahun 2006 tentang jalan. Dimana pada pasal 34 ayat 3 diutarakan bahwa salah satu manfaat ruang jalan adalah dimanfaatkan sebagai trotoar. Dan diperjelas di ayat 4, bahwa trotoar yang dimaksud hanya diperuntukkan untuk lalu lintas pejalan kaki. Berikutnya

pada pasal 86 ayat 5 disebutkan bahwa setiap perencanaan teknis jalan harus memperhitungkan kebutuhan prasarana pejalan kaki dan penyandang cacat. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa pejalan kaki dan penyandang cacat perlu diperhitungkan karena merupakan bagian dari lalu lintas.

Jalur pedestrian merupakan sebuah jalur pejalan kaki yang dibuat terpisah dari jalur kendaraan umum, biasanya terletak bersebelahan atau berdekatan, diberi lapis permukaan, diberi elevasi lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Jalur pedestrian berfungsi sebagai sarana pencapaian yang dapat melindungi pejalan kaki dari bahaya yang datang dari kendaraan bermotor. Fungsi utama dari jalur pedestrian adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pejalan kaki.

Kebiasaan berjalan kaki ternyata sangat besar manfaatnya, selain untuk meningkatkan kesehatan dalam hal olahraga ternyata dengan berjalan kaki dapat meningkatkan kecerdasan otak tapi sayang sekali, kebanyakan masyarakat sangat malas berjalan kaki. Hanya untuk menempuh jarak sekitar 100 meter, kebanyakan memilih naik motor, angkot atau bahkan mobil pribadi. Jika jarak sekolah anak tidak terlalu jauh, sebaiknya mulailah membiasakan anak-anak untuk jalan kaki ke sekolah daripada harus mengantarnya dengan mobil atau motor. Sebuah penelitian di Denmark menyebutkan bahwa, anak-anak yang berangkat atau pulang sekolah dengan berjalan kaki memiliki tingkat konsentrasi yang jauh lebih tinggi daripada anak-anak yang dijemput dengan kendaraan bermotor oleh orang tuanya. Temuan ini cukup mengejutkan mengingat para orang tua di Denmark lebih memfokuskan pada menu sarapan sehat untuk mencukupi kebutuhan gizi anak-anaknya, dengan harapan tingkat konsentrasi mereka tetap terjaga selama pelajaran berlangsung.

Nabi Muhammad saw. dahulu dikenal memiliki kebiasaan berjalan kaki, sebagaimana ditunjukkan sebuah hadits dari Abu Hurairah ra. dia berkata, “Aku belum pernah melihat orang yang lebih baik dan lebih tampan dari

Rasulullah; roman mukanya secemerlang matahari, juga tidak pernah melihat orang yang secepat beliau. Seolah-olah bumi ini digulung oleh langkah-langkah beliau ketika sedang berjalan. Walaupun kami berusaha untuk mengimbangi jalan beliau. Tapi beliau tampaknya seperti berjalan santai saja.”

Berjalan kaki bahkan dianjurkan oleh Rasulullah, apalagi berjalan menuju masjid untuk menunaikan kewajiban shalat berjamaah. Bahkan, semakin jauh jarak rumah seseorang dari masjid, setiap langkahnya (jalan kaki) akan dihitung sebagaimana tersirat dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya: “Orang yang paling besar pahalanya dalam shalat ialah yang paling jauh berjalan – menjunnya. Orang yang menunggu shalat sampai ia menunaikannya bersama Imam lebih besar pahalanya dari orang yang menunaikannya kemudian tidur. Dalam riwayat Abu Kuraib, “Sampai ia menunaikannya bersama Imam dalam shalat berjamaah.” (HR Muslim).

Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda:

أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَضَعُفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَنْسَأَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُحْرَجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخُطْ خُطْوَةً إِلَّا رَفِيعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَخُطْوَتُهُ بِنَا حُطْبَيْتَةٍ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَاةِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَارْحَمَهُ وَلَا يَزَالُ أُخَذَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَهَرَ الصَّلَاةُ {رواه البخاري رقم الحديث : 131 . ومسلم رقم الحديث . 649}

Artinya ;

“Shalat seorang laki-laki dengan berjama’ah dibanding shalatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama (dilipat gandakan) pahalanya dengan dua puluh lima kali lipat. Yang demikian itu karena bila dia berwudhu dengan menyempurnakan wudhunya lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan shalat berjama’ah, maka tidak ada satu langkahpun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan satu derajat, dan akan dihapuskan satu kesalahannya. Apabila dia melaksanakan shalat, maka Malaikat akan turun untuk mendo’akannya selama dia masih berada di tempat shalatnya, ‘Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah rahmatilah dia’. Dan seseorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan shalat selama dia menanti pelaksanaan shalat.” (HR. Al-Bukhari no. 131 dan H.R. Muslim no. 649).

Dari Abu Musa dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا سَنَسَى فَبَعْدَهُمْ وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَجْرًا مِمَّنْ الَّذِي يُصَلِّيَهَا ثُمَّ يَنَامُ

Artinya:

“Manusia paling besar pahalanya dalam shalat adalah yang paling jauh perjalanannya, lalu yang selanjutnya. Dan seseorang yang menunggu shalat hingga melakukannya bersama imam, lebih besar pahalanya daripada yang melakukannya (sendirian) kemudian tidur.” (HR. Muslim no. 662).

Ajaran Islam ternyata begitu lengkap dan sempurna. Bahkan olahraga saja ternyata dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. seperti olahraga berenang, memanah, berlari, berkuda, bergulat, dan sebagainya. Jadi umat Islam jangan malas berolahraga. Olahraga bertujuan untuk menjadikan manusia sehat dan kuat. Dalam Islam, sehat dipandang sebagai nikmat kedua terbaik setelah Iman. Selain itu, banyak ibadah dalam Islam membutuhkan tubuh yang kuat seperti shalat, puasa, haji, dan juga jihad. Bahkan Allah sebetulnya menyukai mukmin yang kuat.

Perjalanan ibadah haji benar-benar merupakan aktivitas olahraga yang terbaik. Selama melaksanakan ibadah haji, seorang muslim melakukan kegiatan olahraga berjalan, bermeditasi dan berkonsentrasi. Semua kegiatan ini berguna bagi tubuh. Beberapa kajian Islam menegaskan bahwa perjalanan ibadah haji meningkatkan kekuatan sistem kekebalan tubuh dan memberikan lebih banyak kekuatan dan kesehatan.

Dalam ayat Al-Quran terdapat isyarat bahwa bumi ini bulat seperti bola dan bukannya datar. Allah SWT telah memerintahkan Nabi Ibrahim as. untuk menyeru umat manusia guna memenuhi seruan Allah untuk menjalankan ibadah haji:

عَمِيقَ

يَأْتِينَ

يَأْتُونَكَ

[ : 27 ]

Terjemahnya:

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”. (Al-Qur’an dan Terjemahan, Surah Al-Hajj : 27).

Mukjizat Al-Quran tampak dalam penggunaan ungkapan (يَأْتِينَ) ‘...datang berjalan dari segenap penjuru yang dalam ’. Al-Quran tidak menggunakan ungkapan (بَعِيدٍ) dari segenap penjuru yang jauh’. Perkataan (عَمِيقٍ) ‘dalam’ menunjukkan bahwa terdapat kedalaman yang berbeda di atas permukaan bumi.

Para ilmuwan mengatakan bahwa berjalan dan berjalan dengan cepat (joging) merupakan pekerjaan yang paling penting untuk mencegah berbagai penyakit, terutama penyakit jantung, kolesterol, diabetes, tekanan darah tinggi, dan obesitas dan ini semua merupakan penyakit masa kini. Jika kita renungkan kegiatan ibadah haji ini, kita dapatkan bahwa ibadah ini sarat dengan manfaat medis. Ibadah haji ini merupakan terapi dan sesuatu yang menyenangkan bagi tubuh dan jiwa.

Permasalahan yang utama dalam perancangan kota adalah menjaga keseimbangan antara penggunaan jalur pedestrian dan fasilitas kendaraan bermotor. Sebagai contoh : *The Uptown Pedestrian* yang didesain oleh *City of Charlotte*, North Carolina, membagi permasalahan area pedestrian dalam 3 kelompok : *function and needs, psychological comfort, physical comfort*. (Charlotte, 1978). Hal ini juga diutarakan oleh Hamid Shirvani (1985), menurutnya dalam merencanakan sebuah jalur pedestrian perlu mempertimbangkan adanya :

1. Keseimbangan interaksi antara pejalan kaki dan kendaraan
2. Faktor keamanan, ruang yang cukup bagi pejalan kaki
3. Fasilitas yang menawarkan kesenangan sepanjang area pedestrian
4. Tersedianya fasilitas publik yang menyatu dan menjadi elemen penunjang.

Salah satu jalan di Makassar yang sering dilalui pejalan kaki namun tidak memiliki jalur pedestrian yaitu Jalan Prof. Abdurrahman Basalamah yang berada di pertigaan Jalan Abdullah Dg.Sirua tepatnya di Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Panjang total jalan Prof. Abdurrahman Basalamah yaitu 1468,02 meter. Sebelumnya Jalan ini lebih dikenal dengan Jalan Racing Centre, namun pada tanggal 25 Maret 2012, jalan ini resmi berganti nama menjadi Jalan Prof. Abdurrahman Basalamah.

Di Jalan Prof. Abdurrahman Basalamah ini berdiri berbagai instansi pemerintah salah satu diantaranya yaitu Balai Besar Industri Hasil Perkebunan dan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar. Ada pula Kantor DPD PDI Perjuangan Sulsel, Gedung Terpadu Perguruan Athirah Racing Centre, TK Islam Athirah III, Masjid Sulthan Alauddin, Rumah Makan Ulu Juku', Perumahan Dosen UMI, Perumahan Mustika Mulia serta terdapat kantor lama PT Media Fajar yang berganti menjadi Universitas Fajar (Unifa).

Jalan Prof. Abdurrahman Basalamah ini setiap harinya ramai dilalui oleh pejalan kaki baik itu dari kalangan mahasiswa, anak sekolah dan juga masyarakat umum lainnya. Salah satu sekolah dasar yang ada di Jalan Prof. Abdurrahman Basalamah yaitu SD Inpres Panaikang, setiap jam pulang sekolah anak-anak dari SD Inpres Panaikang ini sebagian besar berjalan kaki untuk pulang kerumah, namun karena pada jalan ini tidak terdapat jalur khusus untuk pejalan kaki, anak-anak sekolah ini terpaksa berjalan kaki di jalur kendaraan bermotor dan tentu saja hal ini dapat membahayakan nyawa anak-anak sekolah tersebut.

Selain itu, pada jalan ini juga terdapat beberapa pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di titik-titik tertentu sepanjang Jalan Prof. Abdurrahman Basalamah, namun penataan pedagang kaki lima ini terlihat semrawut sehingga perlu ditata ulang karena PKL merupakan salah satu kegiatan aktivitas pendukung dari jalur pedestrian. Namun penulis juga menyadari bahwa jalur pedestrian ini juga nantinya peka terhadap kondisi cuaca, seperti yang telah diketahui bahwa untuk kota Makassar sendiri terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, untuk mengantisipasi kedua cuaca tersebut maka jalur pedestrian ini akan dirancang dengan menggunakan atap pelindung tertutup dan terbuka sehingga pejalan kaki akan merasa nyaman berjalan di jalur pedestrian tersebut. Pada Jalan Prof. Abdurrahman Basalamah ini juga, penulis akan merancang sebuah fasilitas jalur pedestrian berupa plaza yang berfungsi sebagai pengikat massa bangunan atau sebagai pengikat-pengikat kegiatan masyarakat.

Melihat beberapa permasalahan pada Jalan Prof. Abdurrahman Basalamah yang berkaitan dengan aktivitas pejalan kaki maka penulis tertarik untuk mengangkat judul Perancangan Jalur Pedestrian di Jalan Prof. Abdurrahman Basalamah Makassar.

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang Jalur Pedestrian di Jalan Prof. Abdurrahman Basalamah Makassar yang sesuai dengan standar perancangan *pedestrian ways* dalam perancangan kota.

#### **C. Tujuan Pembahasan**

Adapun tujuan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan jalur pedestrian yang ada sehingga dapat menunjang fungsi dari pedestrian di Jalan Prof. Abdurrahman Basalamah, Makassar dengan mempertimbangkan lokasi dan tapak, material, kebutuhan sarana dan prasarana.
- b. Merancang jalur pedestrian yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman sehingga dapat menunjang aktivitas masyarakat dengan mempertimbangkan prospek perancangan fisik jalur pedestrian (*pedestrian ways*), *street furniture*, *signage* dan *activity support* pada jalur pedestrian sehingga dapat menunjukkan identitas dari sebuah kota.

#### **D. Sasaran Pembahasan**

Adapun sasaran pembahasannya adalah mentransformasikan konsep perancangan dalam mendesain Jalur Pedestrian di Jalan Prof. Abdurrahman Basalamah secara spesifik objek pembahasannya antara lain:

- a. Desain jalur pedestrian di Jalan Prof. Abdurrahman Basalamah, Makassar.
- b. Desain fisik dari Perancangan Jalur Pedestrian dengan mengacu pada elemen-elemen rancang kota.

## **E. Lingkup Pembahasan**

Pembahasan pada ruang lingkup terdiri dari dua bagian, yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah mencakup batas wilayah studi yang berupa batas administratif. Sedangkan ruang lingkup materi merupakan batasan pembahasan substansi studi.

### **a. Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Jalan Prof. Abdurahman Basalamah, Makassar. Jalan tersebut merupakan salah satu jalan yang memiliki tingkat aktifitas yang cukup tinggi dan dikelilingi oleh sarana-sarana yang beragam sebagai tempat untuk masyarakat beraktifitas. Seperti sarana pendidikan, permukiman, peribadahan, kesehatan, dan perkantoran.

### **b. Ruang Lingkup Materi**

Materi yang akan dibahas adalah mengidentifikasi gambaran umum dari jalur pedestrian di Jalan Prof. Abdurahman Basalamah, Makassar serta memberikan rekomendasi perancangan jalur pejalan kaki dan bagaimana mewujudkan suatu jalur pedestrian yang sesuai dengan aturan.

## **F. Batasan Pembahasan**

Pembahasan dibatasi pada masalah-masalah perencanaan desain fisik jalur pedestrian di Jalan Prof. Abdurahman Basalamah, Makassar.

## **G. Metode Pembahasan**

Metode pembahasan dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu menguraikan, menjabarkan, dan menjelaskan tentang faktor-faktor yang dibutuhkan dalam perencanaan dan faktor yang menentukan desain. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan pengumpulan data yang diperlukan kemudian dijabarkan dan dianalisa, dan dari hasil analisa tersebut dibuat kesimpulan, batasan, dan tanggapan yang akan digunakan sebagai dasar dari perencanaan dan perancangan Jalur Pedestrian di Jalan Prof. Abdurahman Basalamah, Makassar.

Data yang diperoleh berasal dari data sekunder, yaitu studi literatur melalui buku, makalah, referensi, standar perancangan *pedestrian ways*, internet dan sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan perencanaan dan perancangan Jalur Pedestrian di Jalan Prof. Abdurahman Basalamah, Makassar.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan Acuan Perencanaan dan Perancangan Jalur Pedestrian di Jalan Prof. Abdurahman Basalamah, Makassar adalah sebagai berikut:

- BAB I.       Pendahuluan  
Mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, batasan pembahasan, metode pembahasan, dan sistematika pembahasan.
- BAB II.       Tinjauan Pustaka  
Merupakan tahap penyajian data studi literatur, studi kasus/komparatif, analisis kasus studi proyek (resume dalam bentuk deskriptif dan tabel), perancangan jalur pedestrian di Jalan Prof. Abdurahman Basalamah, Makassar.
- BAB III.      Tinjauan Khusus  
Mengemukakan tinjauan khusus mengenai tapak atau lokasi serta pengumpulan data, metode analisis yang berisi tinjauan makro dan mikro perancangan jalur pedestrian di Jalan Prof. Abdurahman Basalamah, Makassar.
- BAB IV.      Pendekatan Desain  
Mengungkapkan mengenai analisa perencanaan dan perancangan ide gagasan yang akan digunakan dalam perancangan fisik jalur pedestrian di Jalan Prof. Abdurahman Basalamah, Makassar sebagai hasil dari perancangan dengan meninjau tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Terhadap Jalur Pedestrian

##### 1. Pengertian Pedestrian dan Jalur Pedestrian

###### a. Pengertian pedestrian

Pedestrian berasal dari bahasa Yunani, dimana berasal dari kata *pedos* yang berarti kaki, sehingga pedestrian dapat diartikan sebagai pejalan kaki atau orang yang berjalan kaki, sedangkan jalan merupakan media diatas bumi yang memudahkan manusia dalam tujuan berjalan, maka pedestrian dalam hal ini memiliki arti pergerakan atau perpindahan orang atau manusia dari satu tempat sebagai titik tolak ke tempat lain sebagai tujuan dengan menggunakan moda jalan kaki. Atau secara harfiah, pedestrian berarti “*person walking in the street*”, yang berarti orang yang berjalan di jalan.

Berikut merupakan beberapa tinjauan dan pengertian dasar mengenai pedestrian yaitu:

1) Menurut John Fruin (1979)

Berjalan kaki merupakan alat untuk pergerakan internal kota, satu-satunya alat untuk memenuhi kebutuhan interaksi tatap muka yang ada di dalam aktivitas komersial dan kultural di lingkungan kehidupan kota. Berjalan kaki merupakan alat penghubung antara moda-moda angkutan yang lain.

2) Menurut Amos Rapoport (1977)

Dilihat dari kecepatannya, moda jalan kaki memiliki kelebihan yakni kecepatan rendah sehingga menguntungkan karena dapat mengamati objek secara detail serta mudah menyadari lingkungan sekitarnya.

3) Menurut Giovany Gideon (1977)

Berjalan kaki merupakan sarana transportasi yang menghubungkan antara fungsi kawasan satu dengan yang lain

terutama kawasan perdagangan, kawasan budaya, dan kawasan permukiman, dengan berjalan kaki menjadikan suatu kota menjadi lebih manusiawi.

**b. Pengertian jalur pedestrian**

Jalur pedestrian dalam konteks perkotaan biasanya dimaksudkan sebagai ruang khusus untuk pejalan kaki yang berfungsi sebagai sarana pencapaian yang dapat melindungi pejalan kaki dari bahaya yang datang dari kendaraan bermotor. Di Indonesia lebih dikenal sebagai trotoar, yang berarti jalur jalan kecil selebar 1,5 sampai 2 meter atau lebih memanjang sepanjang jalan umum. Dr. M. Aslan menyatakan, bahwa trotoar adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas kendaraan, yang khusus dipergunakan oleh pejalan kaki (pedestrian). Untuk keamanan pejalan kaki maka trotoar ini harus dibuat terpisah dari jalur lalu lintas kendaraan, oleh struktur fisik berupa *kereb*.

Jalur pedestrian merupakan wadah atau ruang untuk kegiatan pejalan kaki melakukan aktivitas dan untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Serta jalur pedestrian merupakan wadah yang tidak nyata akan tetapi dapat dirasakan manusia. Jalur pedestrian merupakan suatu ruang publik, dimana pada jalur tersebut juga terjadi interaksi sosial antar masyarakat.

**2. Fungsi dan Tujuan Jalur Pedestrian**

**a. Fungsi jalur pedestrian**

Jalur pedestrian memiliki fungsi utama yaitu menampung segala aktivitas pejalan kaki dan faktor elemen pendukung yang dapat mempengaruhi kenyamanan pedestrian, antara lain: keadaan fisik, *sitting group*, vegetasi atau pohon peneduh, lampu penerangan, petunjuk arah dan yang lainnya.


#### **b. Tujuan jalur pedestrian**

Tujuan dari jalur pedestrian adalah untuk menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap pejalan kaki dengan menerapkan jalur pedestrian yang fungsional memiliki faktor pendukung yang membentuknya, antara lain: dimensi atau faktor fisik (yang meliputi panjang, lebar, dan ketinggian dari area pedestrian itu sendiri), aksesibilitas pedestrian, pelaku atau pengguna, frekuensi aktivitas yang terjadi, hubungan dengan lingkungan sekitarnya (kawasan permukiman, perkantoran, perdagangan, dan magnet kota yang mendukung terjadinya interaksi sosial).

### **3. Sejarah Jl. Prof. Abdurahman Basalamah, Makassar**

Jalan Prof. Abdurahman Basalamah dulunya bernama Jalan Racing Centre, perubahan nama tersebut disepakati oleh Ilham Arief Sirajuddin yang merupakan Walikota Makassar. Perubahan nama ini dilakukan pada tanggal 25 maret tahun 2012 lalu. Perubahan nama jalan Racing Centre menjadi jalan Prof. Abdurahman Basalamah merupakan usul dari sebagian besar warga yang bermukim di jalan Racing Centre, untuk mengabadikan nama almarhum Profesor Dr. H. Abdurrahman Basalamah yang merupakan salah satu anggota Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia, karena telah memberikan sumbangsih besar dalam tatanan kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan syiar Islam, tidak hanya di kota Makassar dan Sulawesi Selatan tetapi juga secara nasional. Sosok. Prof. Dr. H. Abdurahman Basalamah patut dijadikan contoh, karena memiliki akses yang luas dan diterima oleh masyarakat luas, sehingga beliau mampu membangun lembaga pendidikan dan sosial yang terus berkembang yaitu Universitas Muslim Indonesia dan Rumah Sakit Ibnu Sina. Kawasan Racing Centre telah berkembang pesat, dan identitas kegiatan racing sudah tidak ada lagi sehingga sangat wajar jika sebahagian warga masyarkat yang bermukim disekitarnya mengusulkan perubahan nama jalan, dan mengusulkan nama jalan Prof. Abdurahman Basalamah.

Proses pemberian nama jalan Prof. Abdurahman Basalamah tidak langsung begitu saja, tetapi membutuhkan proses yang cukup panjang. Mulai dari pengusulan nama yang diajukan pada tahun 2004, realisasinya pada tahun 2006 setelah mendapat persetujuan oleh DPRD Kota Makassar, bersamaan dengan ratusan nama jalan yang mengalami perubahan. Nama-nama jalan yang diberikan merupakan nama tokoh yang telah berjasa atau nama yang disesuaikan dengan lingkungannya. Sebelum pembukaan selubung papan jalan, dilakukan zikir dan haul ke 8 Prof. Dr. H. Abdurahman A. Basalamah, di Masjid Sultan Alauddin Komp. Perumahan UMI Racing Centre, yang dihadiri oleh Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Ketua DPR Kota Makassar Farouk M Betta, Ketua Yayasan Wakaf UMI H. M. Mokhtar Noer Jaya, Rektor UMI Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA, para Wakil Rektor, Pimpinan fakultas dan lembaga, dosen dan karyawan UMI, kolega dan teman-teman-teman Alm. Prof. Dr. H. Abdurahman A. Basalamah, serta tokoh masyarakat.



Gambar II.1 Peta Lokasi Jalan Profesor Abdurrahman Basalamah, Makassar  
(Sumber : google earth, diakses tgl. 29 september 2014 jam 13:32 WITA)

#### 4. Tipologi Ruang Pejalan Kaki


##### a. Ruang pejalan kaki sisi jalan (*sidewalk*)

Ruang pejalan kaki di sisi jalan (*sidewalk*) merupakan bagian dari sistem jalur pejalan kaki dari tepi jalan raya hingga tepi terluar lahan milik bangunan.



Gambar II.2 Perspektif *Sidewalk*

(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)




Gambar II.3 Ilustrasi Tampak Atas dan Potongan *Sidewalk*

(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)

##### b. Ruang pejalan kaki sisi air (*promenade*)

Ruang pejalan kaki yang pada salah satu sisinya berbatasan dengan badan air.



Gambar II.4 Perspektif *Promenade*  
(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)




Gambar II.5 Ilustrasi Tampak Atas dan Potongan *Promenade*  
(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)

- c. **Ruang pejalan kaki di kawasan komersial/perkantoran (*arcade*)**  
Ruang pejalan kaki yang berdampingan dengan bangunan pada salah satu atau kedua sisinya.



Gambar II.6 Perspektif *Arcade*  
(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)



Gambar II.7 Ilustrasi Potongan dan Tampak Atas *Arcade*

(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)

**d. Ruang pejalan kaki di RTH (*green pathway*)**

Merupakan ruang pejalan kaki yang terletak diantara ruang terbuka hijau. Ruang ini merupakan pembatas di antara ruang hijau dan ruang sirkulasi pejalan kaki. Area ini menyediakan satu penyangga dari sirkulasi kendaraan di jalan dan memungkinkan untuk dilengkapi dengan berbagai elemen ruang seperti hidran air, dan perabot-perabot jalan (bangku- bangku, marka, dan lain-lain).



Gambar II.8 Perspektif *green pathway*

(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)



Gambar.II.9 Potongan dan Tampak Atas *green pathway*

(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)


**e. Ruang pejalan kaki di bawah tanah (*underground*)**

Ruang pejalan kaki di bawah tanah adalah ruang pejalan kaki yang merupakan bagian dari bangunan di atasnya maupun jalur khusus pejalan kaki yang berada di bawah permukaan tanah.



Gambar II.10 Perspektif Ruang Pejalan Kaki yang Terletak di


Bawah Tanah (Sumber: Niniek Anggriani, 2009)




Gambar II.11 Potongan dan Tampak Atas Ruang Pejalan Kaki yang Terletak di Bawah Tanah  
(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)

Ruang pejalan kaki dibawah tanah ini harus terhubung dengan tempat-tempat penyebrangan bagi pejalan kaki dibawah tanah. Penyebrangan ini harus mampu dilihat dengan tepat untuk dapat melewatinya. Untuk membantu jarak pandang di malam hari, tempat penyebrangan dibawah tanah harus menyediakan penerangan yang cukup.

**f. Ruang pejalan kaki di atas tanah (*elevated*)**



Gambar.II.12 Perspektif ruang pejalan kaki di atas tanah  
(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)



Gambar.II.13 Potongan dan tampak atas ruang pejalan kaki di atas tanah  
(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)

## 5. Kategori Pejalan Kaki, Karakteristik Umum Pejalan Kaki dan Moda Transportasi

### a. Kategori pejalan kaki

Menurut Rubenstein (1987), terdapat beberapa kategori pejalan kaki yaitu sebagai berikut:

#### 1) Menurut sarana perjalanannya :

##### a) Pejalan kaki penuh;

Merupakan mereka yang menggunakan moda jalan kaki sebagai moda utama, jalan kaki digunakan sepenuhnya dari tempat asal sampai ke tempat tujuan.

##### b) Pejalan kaki pemakai kendaraan umum;

Merupakan pejalan kaki yang menggunakan moda jalan kaki sebagai moda antara. Biasanya dilakukan dari tempat asal ke tempat kendaraan umum, atau pada jalur perpindahan rute kendaraan umum, atau pada tempat pemberhentian kendaraan umum ke tempat tujuan akhir.

##### c) Pejalan kaki pemakai kendaraan umum dan kendaraan pribadi;

Merupakan mereka yang menggunakan moda jalan kaki sebagai moda antara, dari tempat parkir kendaraan pribadi ke tempat kendaraan umum, dan dari tempat parkir kendaraan umum ke tempat tujuan akhir perjalanan.

- d) Pejalan kaki memakai kendaraan pribadi penuh;  
Merupakan mereka yang menggunakan moda jalan kaki sebagai moda antara, dari tempat parkir kendaraan pribadi ke tempat tujuan bepergian yang hanya ditempuh dengan berjalan kaki.

**2) Menurut kepentingan perjalanannya :**

- a) Perjalanan terminal;  
Merupakan perjalanan yang dilakukan antara asal dengan area transportasi, misalnya: tempat parkir, halte bus dan sebagainya.
- b) Perjalanan fungsional;  
Merupakan perjalanan untuk mencapai tujuan tertentu, dari atau ke tempat kerja, sekolah, belanja, dan lain-lain.
- c) Perjalanan rekreasional  
Merupakan perjalanan yang dilakukan dalam rangka mengisi waktu luang, misalnya menikmati pemandangan.

**b. Karakteristik umum pejalan kaki**

Karakteristik umum dari pejalan kaki yang dapat digolongkan menurut usia (Frans D.Lumbantoruan, 2008) yaitu:

- 1) Usia 0 – 4 tahun
  - a) Belajar berjalan
  - b) Membutuhkan pengawasan orang tua
  - c) Pengembangan kemampuan melihat dan persepsi yang lebih mendalam.
- 2) Usia 5 – 12 tahun
  - a) Lebih bebas namun masih tetap membutuhkan pengawasan
  - b) Kedalaman persepsi yang kurang
  - c) Pelanggaran di persimpangan
- 3) Usia 13 – 18 tahun
  - a) *Sence of invulnerability* / perasaan kebal
  - b) Pelanggaran di persimpangan
- 4) Usia 19 – 40 tahun

- a) Aktif, berhati-hati terhadap lingkungan lalu lintas
- 5) Usia 65 tahun ke atas
- a) Kesulitan menyebrang jalan
  - b) Penglihatan yang kurang
  - c) Kesulitan untuk mendengar kendaraan yang mendekat dari belakang.
  - d) Tingkat kecepatan tinggi

Berdasarkan kelompok usia di atas yang dapat diidentifikasi untuk usia pejalan kaki yang dapat berjalan kaki dengan aktif adalah usia 5-12 tahun, 13-18 tahun, dan 19-40 tahun.

**c. Moda transportasi**

Moda transportasi yaitu alat-alat atau sarana untuk penghubung dengan tempat lain. Moda transportasi tersebut biasanya berupa sesuatu yang konkret seperti ojek, angkutan umum, taksi, bus, kereta api, dan pesawat terbang. Perkembangan alat penghubung ketempat lain dipengaruhi hal-hal sebagai berikut:

**1) Temuan yang mengubah peradaban**

- a) Adanya internet

Dengan adanya internet sebagai sarana penghubung ke tempat lain yang hanya bersifat maya, sehingga dapat menelusuri berbagai kota di seluruh dunia, tanpa harus menggunakan alat transportasi.

- b) Transportasi yang semakin canggih

Dengan kemajuan teknologi, manusia dapat menciptakan teknologi transportasi yang lebih canggih untuk melakukan perjalanan yang lebih jauh lagi.

**2) Faktor-faktor perubahan penemuan alat transportasi**


- a) Keadaan perang akan mempengaruhi otak manusia, bagaimana membuat sarana tempur yang lebih canggih atau membentuk benteng pertahanan di pusat kota.
- b) Kurangnya suatu kebutuhan pada suatu bangsa dan kebutuhan tersebut tersedia di bangsa lain, sehingga

dibutuhkan perdagangan antarbangsa, oleh karena itu dibutuhkan sarana angkutan laut maupun udara baik berupa kapal laut maupun pesawat terbang dengan ukuran yang semakin besar dan semakin cepat untuk mempermudah pengiriman barang.

Perkembangan dari waktu ke waktu berubah seiring dengan perkembangan manusia yang semakin meningkat dan teknologi semakin maju. Dari area hutan belantara sawah pertanian, pinggiran pantai yang tidak ada fungsinya, semua diubah manusia demi kebutuhan hidup.

### 3) Pola perkembangan kota

Pola perkembangan kota seperti pada gambar berikut ini.



Gambar.II.14 Perkembangan bentuk kota dan moda transportasi.

(Sumber: Hestin Mulyandari, 2010 dalam Pengantar  
Arsitektur Kota)

Periodisasi perkembangan bentuk kota dan moda transportasi pada gambar di atas, dijelaskan sebagai berikut:

- a) Periode sebelum 1880
  - (1) Moda transportasi yang dipergunakan adalah hewan
  - (2) Radius perkembangan kota hanya sejauh 4,5 km
  - (3) Luas kota sekitar 65 km<sup>2</sup>
  - (4) Bentuk kota bundar

b) Periode 1880-1900

- (1) Moda transportasi yang dipergunakan adalah trem kota
- (2) Radius perkembangan kota hanya sejauh 7,5 km
- (3) Luas kota sekitar 180 km<sup>2</sup>
- (4) Bentuk kota bintang

c) Periode sebelum 1900-1920

- (1) Moda transportasi yang dipergunakan adalah kereta massal
- (2) Radius perkembangan kota hanya sejauh 22,5 km
- (3) Luas kota sekitar 450 km<sup>2</sup>
- (4) Bentuk kota cluster

d) Periode sebelum 1920-1950

- (1) Moda transportasi yang dipergunakan adalah mobil, dengan aksesibilitas berupa jalan arteri
- (2) Radius perkembangan kota hanya sejauh 22,5 km
- (3) Luas kota sekitar 1.575 km<sup>2</sup>
- (4) Bentuk kota bundar

e) Periode sebelum 1950-1970

- (1) Moda transportasi yang dipergunakan adalah mobil dengan aksesibilitas berupa *freeway* dalam
- (2) Radius perkembangan kota hanya sejauh 40 km
- (3) Luas kota sekitar 2.700 km<sup>2</sup>
- (4) Bentuk kota bintang

f) Periode sebelum 1970-sekarang

- (1) Moda transportasi yang dipergunakan adalah mobil dengan aksesibilitas berupa *freeway* luar
- (2) Radius perkembangan kota hanya sejauh 40 km
- (3) Luas kota sekitar 4.500 km<sup>2</sup>
- (4) Bentuk kota bundar

Dari perkembangan kota tersebut, masing-masing pola kota tersebut akan terhubung dengan pola kota yang lain. Bentuk keterhubungan tersebut biasanya dengan jalan utama yang berupa jalan arteri.

## 6. Penempatan Jalur Pedestrian

Suatu ruas jalan dianggap perlu dilengkapi dengan jalur pedestrian apabila disepanjang jalan terdapat penggunaan lahan yang memiliki potensi menimbulkan pejalan kaki. Penggunaan lahan tersebut antara lain perumahan, sekolah, pusat perdagangan, daerah industri, terminal bus, dan sebagainya. Secara umum, jalur pedestrian dapat direncanakan pada ruas jalan yang terdapat volume pejalan kaki lebih besar dari 300 orang per 12 jam (06:00 – 18:00) dan volume lalu lintas lebih besar dari 1000 kendaraan per 12 jam (06:00 – 18:00). Jalur pedestrian sebaiknya ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi luar lalu lintas (bila tersedia tempat parkir).

Jalur pedestrian hendaknya dibuat sejajar dengan jalan, akan tetapi dapat tidak sejajar dengan jalan apabila topografi dan keadaan setempat tidak memungkinkan. Jalur pedestrian sedapat mungkin ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau diatas saluran drainase yang telah ditutup dengan plat beton yang memenuhi syarat.

Fasilitas sebuah jalur pedestrian dibutuhkan pada:

- a. Pada daerah-daerah perkotaan secara umum yang jumlah penduduknya tinggi.
- b. Pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas kontinyu yang tinggi, seperti misalnya pada jalan-jalan pasar dan perkotaan.

- c. Pada lokasi-lokasi yang memiliki kebutuhan/permintaan yang tinggi dengan periode yang pendek, seperti misalnya stasiun-stasiun bus dan kereta api, sekolah, rumah sakit, dan lapangan olahraga.
- d. Pada lokasi yang mempunyai permintaan yang tinggi untuk hari-hari tertentu, misalnya gelanggang olahraga dan masjid.
- e. Pada daerah-daerah rekreasi.

## 7. Dimensi dan Perletakan Jalur Pedestrian

### a. Trotoar (*sidewalk*)

Pada prinsipnya trotoar disediakan pada dua sisi jalan. Untuk jalan lokal di daerah permukiman yang memiliki DAMAJA (Daerah Manfaat Jalan) lebih dari 8 meter, sekurang-kurangnya disediakan pada satu sisi jalan.

### b. Penyebrangan sebidang (*at-grade*)

1) Jenis penyebrangan sebidang adalah :

a) Penyebrangan tanpa pelindung (*zebra cross*)

Yang dimaksud dengan penyebrangan tanpa pelindung adalah penyebrangan yang tidak dilengkapi dengan pulau pelindung.

b) Penyebrangan dengan pelindung pelikan

Yang dimaksud dengan penyebrangan dengan pelindung adalah penyebrangan yang dilengkapi dengan pulau pelindung dan rambu peringatan awal bangunan pemisah untuk lalu lintas dua arah.

2) Syarat penempatan fasilitas penyebrangan sebidang menurut Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah :

a) *Zebra cross* tidak boleh ditempatkan di atas pulau maya ataupun pada mulut persimpangan.

b) Pada jalan minor harus ditempatkan 15 meter dibelakang garis henti dan sedapat mungkin dilengkapi dengan marka jalan yang mengarahkan lalu lintas kendaraan.

c) Memperhatikan interaksi dari sistem prioritas, yaitu volume yang membelok, kecepatan dan penglihatan pengemudi.

- d) Pada jalan dengan lebar dari 10 meter atau lebih dari 4 lajur diperlukan pelindung. Penyebrangan pelikan minimal ditempatkan 20 meter dari persimpangan.

**c. Penyebrangan tidak sebidang (*elevated / underground*)**

- 1) Jenis penyebrangan yang tidak sebidang adalah:
  - a) Jembatan penyebrangan (*elevated*)
  - b) Terowongan penyebrangan (*underground*)
- 2) Penyebrangan tidak sebidang dianjurkan untuk disediakan pada ruas jalan yang memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a) PV2 lebih dari 2 x 108, arus pejalan kaki (P) lebih dari 1.100 orang/jam, arus kendaraan dua arah (V) lebih dari 750 kendaraan/jam, yang diambil dari arus rata-rata selama 4 jam sibuk.
  - b) Pada ruas jalan dengan kecepatan rencana 70 km/jam
  - c) Pada kawasan strategis, tetapi tidak memungkinkan para penyebrang jalan untuk menyebrang jalan selain pada jembatan penyebrangan.
- 3) Persyaratan yang diberikan berdasarkan keselamatan dan kenyamanan bagi pejalan kaki dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Kebebasan vertikal antara jembatan dan jalan raya 5.0 meter.
  - b) Tinggi maksimum anak tangga 0.15 meter.
  - c) Lebar anak tangga 0.30 meter.
  - d) Panjang jalur turun minimum 1.50 meter.
  - e) Lebar landasan, tangga dan jalur berjalan minimal 2.00 meter.
  - f) Kelandaian maksimum 10%.
- 4) Dasar penetapan tersebut diatas adalah asumsi kecepatan berjalan kaki sebagai berikut:
  - a) Pada jalan datar 1.50 meter/detik
  - b) Pada kemiringan 1.10 meter/detik

c) Pada tangga 0.20 meter/detik secara vertikal.

Tangga digunakan pada jembatan jalan, terowongan penyebrangan jalan dan area pedestrian, memiliki kemiringan memanjang lebih besar dari 10%. Ketinggian jembatan dan kedalaman terowongan penyebrangan jalan harus memenuhi batasan ruang bebas jalan, yaitu 5 meter ke atas dan 1.50 meter ke bawah dihitung dari permukaan perkerasan jalan.

## 8. Sarana dan Prasarana Ruang Pejalan Kaki

Yang termasuk dalam sarana ruang pejalan kaki adalah drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, marka dan perambuan, papan informasi (*signage*), halte/*shelter* bus dan lapak tunggu, serta telepon umum.

### a. Drainase

Drainase terletak berdampingan atau dibawah dari ruang pejalan kaki. Drainase berfungsi sebagai penampung dan jalur aliran air pada ruang pejalan kaki. Keberadaan drainase akan dapat mencegah terjadinya banjir dan genangan-genangan air pada saat hujan. Dimensi minimal adalah lebar 50 cm dan tinggi 50 cm.



Gambar II.15 Drainase

(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)

## b. Jalur hijau

Jalur hijau diletakkan pada jalur amenitas dengan lebar 150cm dan bahan yang digunakan adalah tanaman peneduh.



Gambar 11.16 Fasilitas Jalur Hijau

(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)

Jalur hijau jalan merupakan daerah hijau sekitar lingkungan permukiman atau sekitar kota yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan pembangunan, mencegah dua kota atau lebih menyatu. Terdapat beberapa struktur pada jalur hijau jalan, yaitu daerah sisi jalan, median jalan, dan pulau lalu lintas (*traffic islands*). Daerah sisi jalan adalah daerah yang berfungsi untuk keselamatan dan kenyamanan pemakai jalan, lahan untuk pengembangan jalan, kawasan penyangga, jalur hijau, tempat pembangunan fasilitas pelayanan, dan perlindungan terhadap bentukan alam (Carpenter, Walker, dan Lanphear, 1975). Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga (1990), jalan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu damaja (daerah manfaat jalan), damija (daerah milik jalan), dan dawasja (daerah pengawasan jalan). Daerah manfaat jalan merupakan ruas sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan dan diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, pemisahan jalur, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman timbunan, dan galian gorong-gorong perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya. Lebar damaja ditetapkan oleh pembina jalan sesuai dengan keperluannya. Tinggi minimum 5.0 meter dan

kedalaman minimum 1,5 meter diukur dari permukaan perkerasan. Daerah milik jalan merupakan ruas sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan guna peruntukan daerah manfaat jalan dan pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. Daerah pengawasan jalan merupakan ruas di sepanjang jalan di luar daerah milik jalan yang ditentukan berdasarkan kebutuhan terhadap pandangan pengemudi, ditetapkan oleh pembina jalan. Menurut Carpenter *et al.* (1975), median jalan berfungsi sebagai rintangan atau penuntun arah untuk mencegah tabrakan dengan kendaraan dari arah yang berlawanan dan mengurangi silau lampu kendaraan dengan menempatkan tanaman pada kepadatan dan ketinggian yang tepat.

Kriteria tanaman yang akan ditanam harus memenuhi kriteria berdasarkan tujuan penanaman dan kondisi lokasi jalan yang akan ditanam. Kriteria tanaman jalan yang akan ditanam harus memperhatikan sifat dan kondisi organ-organ tanaman serta umur tanaman. Kriteria tanaman jalan berdasarkan kondisi organ tanaman adalah sebagai berikut:

- 1) Akar
  - (a) Tidak merusak struktur jalan;
  - (b) Kuat;
  - (c) Bukan akar dangkal.
- 2) Batang
  - (a) Kuat/Tidak mudah patah;
  - (b) Tidak bercabang di bawah.
- 3) Dahan/ranting
  - (a) Tidak mudah patah;
  - (b) Tidak terlalu menjuntai ke bawah sehingga menghalangi pandangan.

- 4) Daun
  - (a) Tidak mudah rontok;
  - (b) Tidak terlalu rimbun;
  - (c) Tidak terlalu besar sehingga jika jatuh tidak membahayakan pengguna jalan.
- 5) Bunga
  - (a) Tidak mudah rontok;
  - (b) Tidak beracun.
- 6) Buah
  - (a) Tidak mudah rontok;
  - (b) Tidak berbuah besar;
  - (c) Tidak beracun.
- 7) Sifat lainnya:
  - (a) Cepat pulih dari stress salah satu cirinya dengan mengeluarkan tunas baru;
  - (b) Tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri.

Disamping itu juga manfaat penanaman pohon di jalan adalah sebagai ciri atau maskot suatu daerah yaitu tanaman lokal atau tanaman eksotik yang khas dan hanya dapat tumbuh dan berkembang khusus pada daerah tertentu atau hanya ada di Indonesia.


#### 1) Mengurangi pencemar udara (CO<sub>2</sub>)

Secara umum jenis tanaman yang berhijau daun (*chlorophyl*) dalam proses fotosintesisnya dengan bantuan cahaya matahari akan menggunakan karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dari udara atau lingkungan sekitarnya diubah antara lain menghasilkan Oksigen (O<sub>2</sub>). Gas CO<sub>2</sub> sebagai salah satu gas rumah kaca yang dapat menimbulkan pemanasan global akan direduksi oleh tanaman. Semua jenis tanaman yang berklorofil memanfaatkan CO<sub>2</sub> untuk proses biokimia yang dibantu cahaya matahari dapat menghasilkan O<sub>2</sub> yang

dibutuhkan untuk kehidupan makhluk hidup di bumi.

## 2) Penyerap Kebisingan

Beberapa jenis tanaman dapat meredam suara dengan cara mengabsorpsi gelombang suara oleh daun, cabang, dan ranting. Jenis tanaman (pohon, perdu/semak) yang paling efektif untuk meredam suara adalah yang mempunyai tajuk yang tebal dan bermassa daun padat. Jenis-jenis tanaman tersebut diperlukan pada tempat-tempat yang berada di pinggir jalan yang membutuhkan ketenangan dan kenyamanan, antara lain yaitu tempat fasilitas umum (tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, perkantoran dan lainnya). Contoh tanaman yang bertajuk tebal dan massa daun padat antara lain: tanjung, kiara payung, teh-tehan pangkas, puring, pucuk merah, kembang sepatu, bougenville, oleander.




Gambar II.17 Tanaman Berfungsi Sebagai Penyerap Kebisingan

(Sumber: PERMEN PU no.05/PRT/M/2012)

## 3) Penghalang Silau

Cahaya lampu kendaraan dari arah yang berlawanan saat malam hari seringkali mengganggu pandangan atau silau bagi pengemudi lainnya yang berlawanan arah. Salah satu cara penanganannya dengan cara menanam tanaman di tepi jalan dan median jalan. Sebaiknya dipilih pohon atau perdu yang bermassa daun padat, ditanam rapat pada ketinggian 1,5 m. Pada jalur jalan raya bebas hambatan,

penanaman pohon tidak dibenarkan pada jalur median jalan. Sebaiknya pada jalur median ditanam tanaman semak, agar sinar lampu kendaraan dari arah yang berlawanan dapat dikurangi. Contoh: bougenville, puring, pucuk merah, kembang sepatu, oleander, nusa indah.



Gambar II.18 Tanaman Berfungsi Sebagai Penghalang Silau  
(Sumber: PERMEN PU no.05/PRT/M/2012)

#### 4) Pembatas Pandang

Tanaman dapat pula dimanfaatkan sebagai penghalang pandangan terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan untuk ditampilkan atau dilihat, seperti timbunan sampah, tempat pembuangan sampah, dan galian tanah. Jenis tanaman

tinggi dan perdu/semak yang bermassa daun padat dapat ditanam berbaris atau membentuk massa dengan jarak tanam rapat. Contoh: bambu, glodokan tiang, cemara, puring, pucuk merah, kembang sepatu, oleander.




Gambar II.19 Tanaman Berfungsi Sebagai Pembatas Pandang

(Sumber: PERMEN PU no.05/PRT/M/2012)

##### 5) Pengarah

Tanaman dapat dipakai sebagai penghalang pergerakan manusia hewan. Selain itu juga dapat berfungsi mengarahkan pergerakan. Lansekap tepi jalan yang baik dapat memberikan arah dan petunjuk bagi pengendara. Fungsi penanaman dapat menolong/membantu pengguna jalan menginformasikan adanya tikungan jalan atau mendekati

jembatan. Walaupun penanaman seperti itu harus didesain dengan pertimbangan untuk keselamatan lalu lintas, pemeliharaan yang murah dan mengurangi penyilangan. Contoh: cemara, glodokan tiang, palem.



Gambar II.20 Tanaman Berfungsi Sebagai Pengarah  
(Sumber: PERMEN PU no.05/PRT/M/2012)

#### 6) Memperindah Lingkungan

Lansekap yang indah/cantik dan jalan yang teduh ditanami pohon dan tanaman lain di sepanjang jalan akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif, membuat santai dan ketenangan dari ketegangan bagi pengendara. Penanaman perdu dan pohon, khususnya di daerah perkotaan didesain berkaitan dengan jenis dan fungsi dari jalan untuk mengurangi beberapa gangguan antara lain polusi udara dan kebisingan.

#### 7) Penahan Benturan

Kecelakaan akan terjadi ketika pengendara mengalami kelelahan, lepas kendali, mabuk, melebihi batas kecepatan atau mencoba menghindari benturan pada objek yang membahayakan di jalan. Pada lokasi dimana hal-hal seperti itu terjadi, lingkungan tepi jalan yang dapat membantu

pengendara mengurangi kemungkinan membentur objek yang keras dengan menggunakan tanaman. Penanaman perdu yang berakar dengan kuat dan tumbuh dengan baik, akan mengurangi kerusakan dan kecelakaan pada kendaraan dan pengemudi daripada memasang pembatas/dinding yang keras.

#### 8) Pencegah Erosi

Kegiatan manusia dalam menggunakan lahan, selain menimbulkan efek positif juga menyebabkan efek negatif terhadap kondisi tanah/lahan, misalnya dalam pembentukan muka tanah, pemotongan, dan penambahan muka tanah (*cut and fill*). Kondisi tanah menjadi rapuh dan mudah tererosi oleh karena pengaruh air hujan dan embusan angin yang kencang. Akar tanaman dapat mengikat tanah sehingga tanah menjadi kokoh dan tahan terhadap pukulan air hujan serta tiupan angin. Selain itu dapat untuk menahan air hujan yang jatuh secara tidak langsung ke permukaan tanah. Pohon, perdu dan rumput dapat membantu dalam mengendalikan erosi tanah.

#### 9) Habitat Satwa

Tepi jalan akan menyediakan tempat bagi tanaman yang harus ditanam kembali. Hal ini membantu mengembalikan keseimbangan sistem ekologi. Spesies yang diadopsi pada kondisi lahan yang khusus dan mempunyai nilai keilmuan dan pengobatan harus dilindungi. Salah satu satwa liar yang dapat dikembangkan diperkotaan adalah burung. Beberapa jenis burung sangat membutuhkan tanaman sebagai tempat mencari makan maupun sebagai tempat bersarang dan bertelur. Tanaman sebagai sumber makanan bagi hewan serta tempat berlindung kehidupannya. Hingga secara tidak langsung tanaman dapat membantu pelestarian kehidupan satwa.

10) Pengalih Parkir Ilegal

Penanaman perdu atau pohon pada tepi jalan dapat mencegah parkir liar khususnya di daerah perkotaan dimana hal ini menjadi masalah, walaupun rambu sudah dipasang. Pada luasan yang terbatas dapat digunakan pohon kecil atau perdu untuk menghalangi pengendara yang akan parkir di daerah larangan parkir.

11) Pemecah angin

Pemilihan tanaman yang ditanam sepanjang koridor jalan akan berfungsi sebagai pemecah angin, dengan demikian mengurangi efek dari angin pada pengendara, khususnya angin kencang dan angin lintang. Jenis tanaman yang dipakai harus tanaman tinggi dan perdu/semak, bermassa daun padat, ditanam berbaris atau membentuk massa dengan jarak tanam rapat < 3m. Contoh: glodokan tiang, cemara, angsana, tanjung, kiara payung, kembang sepatu, puring, pucuk merah.



Gambar II.21 Tanaman Berfungsi Sebagai Pemecah Angin

(Sumber: PERMEN PU no.05/PRT/M/2012)

**c. Lampu penerangan**

Lampu penerangan diletakkan pada jalur amenitas. Terletak setiap 10 m dengan tinggi maksimal 4 m, dan bahan yang digunakan adalah bahan dengan durabilitas tinggi seperti metal dan beton cetak.



Gambar II.22 Fasilitas Lampu Penerangan  
(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)

**d. Tempat duduk**

Tempat duduk diletakkan pada jalur amenitas. Terletak setiap 10 m dengan lebar 40-50 cm, panjang 150 cm dan bahan yang digunakan adalah bahan dengan durabilitas tinggi seperti metal dan beton cetak.



Gambar II.23 Fasilitas Tempat Duduk  
(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)

**e. Pagar pengaman**

Pagar pengaman diletakkan pada jalur amenitas. Pada titik tertentu yang berbahaya dan memerlukan perlindungan dengan tinggi 90 cm, dan bahan yang digunakan adalah metal/beton yang tahan terhadap cuaca, kerusakan, dan murah pemeliharaannya.



Gambar II.24 Fasilitas Pagar Pengamanan

(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)

**f. Tempat sampah**

Tempat sampah diletakan pada jalur amenitas. Terletak setiap 20m dengan besaran sesuai kebutuhan, dan bahan yang digunakan adalah bahan dengan durabilitas tinggi seperti metal dan beton cetak.



Gambar II.25 Fasilitas Tempat Sampah

(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)

**g. Marka, perambuan, papan informasi (*signage*)**

Marka dan perambuan, papan informasi (*signage*) diletakan pada jalur amenitas, pada titik interaksi sosial, pada jalur dengan arus pedestrian padat, dengan besaran sesuai kebutuhan, dan bahan yang digunakan terbuat dari bahan yang memiliki durabilitas tinggi, dan tidak menimbulkan efek silau.



Gambar II.26 Fasilitas Marka, Perambuan, Papan Informasi  
(Signage)

(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)

**h. Halte / shelter bus dan lapak tunggu**

Halte/shelter bus dan lapak tunggu diletakan pada jalur amenitas. Shelter harus diletakan pada setiap radius 300 m atau pada titik potensial kawasan, dengan besaran sesuai kebutuhan, dan bahan yang digunakan adalah bahan yang memiliki durabilitas tinggi seperti metal.



Gambar II.27 Fasilitas Halte/Shelter Bus dan Lapak Tunggu

(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)


**i. Telepon umum**

Telepon umum diletakkan pada jalur amenitas. Terletak pada setiap radius 300 meter atau pada titik potensial kawasan, dengan besaran yang sesuai kebutuhan dan bahan yang digunakan adalah bahan yang memiliki durabilitas tinggi seperti metal.

Berikut merupakan prasarana ruang pejalan kaki diantaranya yaitu:

**a. Ukuran dan dimensi**

Prinsip-prinsip dan ukuran untuk perencanaan jalur pedestrian sebagai berikut :




Gambar II.28 Ukuran untuk orang dewasa

(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)


Gambar diatas merupakan ketentuan ukuran secara umum untuk orang dewasa, yang digunakan dalam perencanaan pembuatan lebar jalan di jalur pedestrian.

Gambar berikut merupakan ketentuan perencanaan lebar jalan pedestrian untuk penyandang cacat.



Gambar. II.29 Ruang gerak bagi pemakai kruk dan tunanetra

(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)



Gambar.II.30 Ruang Gerak Bagi Pengguna Kursi Roda

(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)

Gambar diatas adalah ketentuan ukuran yang digunakan bagi penyandang cacat yang menggunakan peralatan (kursi roda) sebagai pertimbangan dalam perencanaan pembuatan jalur pedestrian.

#### b. Jalur pemandu


Jalur pemandu adalah jalur yang memandu penyandang cacat untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan.

Persyaratan ubin sebagai jalur pemandu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Testur ubin pengarah bermotif garis-garis menunjukkan arah perjalanan.
- 2) Testur ubin peringatan (bulat) memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya / *warning*.
- 3) Daerah-daerah yang menggunakan ubin tekstur pemandu (*guiding bloks*):
  - (a) Di depan jalur lalu-lintas kendaraan.
  - (b) Didepan pintu masuk / keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai.
  - (c) Di depan pintu masuk / keluar pada terminal transportasi umum atau area penumpang.
  - (d) Pada pedestrian yang menghubungkan antara jalan dan bangunan.


- (e) Pada pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun transportasi terdekat.
- 4) Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada pedestrian yang telah ada perlu memperhatikan testur dari ubin eksisting, sedemikian sehingga tidak terjadi kebingungan dalam membedakan testur ubin pengarah dan testur ubin peringatan.
  - 5) Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin pemandu dengan ubin lainnya, maka pad ubin pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga.

Berikut adalah gambar prinsip perencanaan jalur pemandu yang dapat juga diterapkan dalam jalur pedestrian.



Gambar.II.31 Prinsip perencanaan jalur pemandu dan tipe tekstur ubin pemandu (*guiding blocks*)  
(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)

Lebar efektif minimum jaringan pejalan kaki berdasarkan kebutuhan orang adalah 60cm ditambah 15cm untuk bergoyang tanpa membawa barang, sehingga kebutuhan total minimal untuk 2 (dua) orang pejalan kaki berpapasan menjadi 150cm. Untuk *arcade* dan *promenade* yang berada di daerah pariwisata dan komersial harus tersedia area untuk *window shopping* atau fungsi sekunder minimal 2 meter.



Gambar.II.32 Ukuran desain ruang pejalan kaki  
(Sumber: ASCE, American Society of Civil Engineers, 1981, hal. 109)

Lebar jaringan pejalan kaki berdasarkan lokasi menurut keputusan Menteri Perhubungan No. KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti pada tabel berikut:

Tabel.II.1 Lebar jalur pejalan kaki berdasarkan lokasi

No.	Lokasi Ruang Pejalan Kaki	Lebar Minimal
1.	Jalan daerah perkotaan atau kaki lima	4 meter
2.	Di wilayah perkantoran utama	3 meter
3.	Di wilayah industri	
	(a) Pada jalan primer	3 meter
	(b) Pada jalan akses	2 meter
4.	Di wilayah permukiman	
	(a) Pada jalan primer	2,75 meter
	(b) Pada jalan akses	2 meter

Ruang pejalan kaki memiliki perbedaan ketinggian baik dengan jalur kendaraan bermotor ataupun dengan jalur hijau. Perbedaan tinggi maksimal antara ruang pejalan kaki dan jalur kendaraan bermotor adalah 20cm. Sementara perbedaan ketinggian dengan jalur hijau 15cm.

**a. Jenis Material, material permukaan dan material untuk permukaan dekoratif.**

- 1) Jenis material yang digunakan untuk prasarana dan sarana jalur pejalan kaki adalah :
  - (a) Bahan yang dapat menyerap air (tidak licin).
  - (b) Tidak menyilaukan.

- (c) Perawatan dan pemeliharaan relatif murah.
- (d) Cepat kering (air tidak menggenang jika hujan turun).

2) Jenis material permukaan

Ketentuan penggunaan jenis material permukaan adalah sebagai berikut:

- (a) Secara umum terdiri dari material yang padat, akan tetapi dapat juga digunakan jenis ubin, batu dan batu bata. Bahan dapat terbuat dari material yang padat dan aspal yang kokoh, stabil dan tidak licin.
- (b) Sebaiknya menghindari permukaan yang licin, karena akan mempersulit bagi pengguna kursi roda atau pengguna alat bantu berjalan.
- (c) Permukaan yang tidak konsisten secara visual (keseluruhan warna dan tekstur) dapat membuat sulit bagi pejalan kaki dengan keterbatasan kemampuan untuk membedakan perbedaan perubahan warna dan pola yang ada di trotoar dan penurunan atau perubahan tingkatan yang ada.

3) Jenis material untuk permukaan dekoratif

Ketentuan penggunaan jenis material untuk permukaan dekoratif adalah sebagai berikut:

- (a) Material permukaan dengan batu yang diperindah atau kumpulan batu yang menonjol. menambah energi bagi pejalan kaki yang mempunyai kelemahan mobilitas. Untuk alasan ini, material batu bata dan kerikil tidak direkomendasikan. Cat dan material termoplastik lainnya biasanya digunakan untuk menandai jalan penyebrangan, dan pada umumnya licin bila basah.
- (b) Batu kerikil dan batu bata dapat meningkatkan kualitas estetika dari trotoar tetapi dapat menambah energi bagi pejalan kaki yang mempunyai kelemahan mobilitas. Untuk alasan ini, material batu bata dan batu kerikil tidak direkomendasikan.

- (c) Material permukaan yang bertekstur dekoratif dapat membuat lebih sulit bagi pejalan kaki dengan keterbatasan penglihatan, untuk mendeteksi peringatan tersebut perlu menyediakan informasi (tanda) kritis tentang transisi dari trotoar ke jalan.

**b. Fasilitas *difabel***

1) Persyaratan rancangan untuk penyandang cacat

Persyaratan khusus untuk rancangan bagi pejalan kaki yang mempunyai cacat fisik adalah sebagai berikut:


- a) Jalan tersebut setidaknya memiliki lebar 1,5 meter, dengan tingkat maksimal 5%.
- b) Pejalan kaki harus mudah mengenaipermukaan jalan yang lurus atau jika ada berbagai perubahan jalan yang curam pada tingkat tertentu.
- c) Menghindari berbagai bahaya yang berpotensi mengancam keselamatan penyandang cacat seperti jeruji, lubang dan lain-lain yang tidak harus ditempatkan di jalan yang mereka lalui.
- d) Ketika penyandang cacat meyebrang jalan, tingkat trotoarnya harus disesuaikan sehingga mereka mudah melaluinya.
- e) Jika jalan tersebut digunakan oleh orang tuna netra, berbagai perubahan dalam tekstur trotoar dapat digunakan sebagai tanda-tanda praktis.
- f) Jalan tersebut tidak boleh memiliki permukaan yang licin.
- g) Persyaratan lainnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

2) Tipe Fasilitas *difabel*

Tipe fasilitas *difabel* adalah:

- a) Ram (*ramp*), diletakkan disetiap persimpangan, prasarana ruang pejalan kaki yang memasuki *entrance* bangunan, dan pada titik-titik penyebrangan.
- b) Jalur *difabel*, diletakkan disepanjang prasarana jaringan pejalan kaki.

Standar yang dapat dipergunakan untuk penyediaan fasilitas jalur pejalan kaki bagi penyandang cacat dapat ditetapkan sesuai tipikal berbagai dimensi dari kursi roda yang diperuntukkan untuk penyandang cacat sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar.II.33 Tipikal ukuran kursi roda

(Sumber: ASCE, 1981, hal. 129)

- 3) Persyaratan jalur yang landai bagi penyandang cacat
 

Persyaratan khusus untuk rancangan jalan yang landai bagi penyandang cacat fisik adalah sebagai berikut:

  - a) Tingkat kelandaian tidak melebihi dari 8.33% (1 : 12).
  - b) Jalur yang landai harus memiliki pegangan tangan setidaknya untuk satu sisi (disarankan untuk kedua sisi). Pada akhir landai setidaknya panjang pegangan tangan mempunyai kelebihan 300 milimeter.
  - c) Jalur yang landai harus memiliki pegangan tangan setidaknya untuk satu sisi (disarankan untuk kedua sisi). Pada akhir landai setidaknya panjang pegangan tangan mempunyai kelebihan 300 milimeter.

- d) Pegangan tangan harus dibuat dengan ketinggian 0.8 meter diukur dari permukaan tanah dan panjangnya harus melebihi anak tangga terakhir.
  - e) Seluruh pegangan tangan tidak harus memiliki permukaan yang licin.
  - f) Area yang landai harus memiliki penerangan yang cukup
- 4) Penyediaan informasi bagi pejalan kaki yang memiliki keterbatasan

Pejalan kaki dengan keterbatasan pandangan akan mengandalkan kemampuannya untuk mendengar dan merasakan ketika berjalan. Isyarat-isyarat dalam lingkungan termasuk suara lalu-lintas, penyangga jalan yang landai, pesan-pesan dan suara-suara merupakan tanda-tanda bagi pejalan kaki, dan menjadi sumber peringatan yang dapat dideteksi.

Untuk mengakomodir kebutuhan tersebut, maka perlu disediakan informasi bagi pejalan kaki yang memiliki keterbatasan, meliputi: tanda-tanda bagi pejalan kaki, signal suara yang dapat didengar, pesan-pesan verbal, informasi lewat getaran, dan peringatan-peringatan yang dapat dideteksi. Persyaratan untuk rambu dan marka agar memperhatikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

**c. Aktivitas pemanfaatan ruang yang diperbolehkan**

Aktivitas pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah :

1) Interaksi sosial

Aktivitas sosial antar pengguna kawasan, seperti: berbincang-bincang, mendengarkan, memperhatikan, duduk, makan, minum.

2) Sirkulasi bagi *difabel*

Aktivitas sirkulasi para penyandang cacat dari satu tempat ke tempat lainnya.

3) Zona bagian depan gedung (*building frontage zone*)

Zona ini dapat dimanfaatkan sebagai area masuk (entrance) bangunan, area perluasan aktivitas dari dalam bangunan ke ruang luar bangunan, dan area transisi aktivitas dari dalam bangunan ke bagian luar bangunan.

**d. Aktivitas pemanfaatan ruang diperbolehkan**


Aktivitas pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat yaitu:

1) Kegiatan usaha kecil formal (KUKF)

Aktivitas jual beli yang dilakukan di dalam ruang pejalan kaki dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi kawasan jika tertata dengan baik, tetapi dapat menimbulkan permasalahan jika ruang pejalan kaki tersebut tidak tertata dengan baik.

Adapun persyaratan pemanfaatan KUKF adalah:

- a) Jarak bangunan ke area berdagang adalah 1,5 – 2,5 meter, agar tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki.
- b) Lebar pedestrian sekurang-kurangnya 5 meter dan lebar area berjualan maksimal 3 meter atau 1:1,5 antara lebar jalur pejalan kaki dengan lebar area berdagang.
- c) Ada organisasi tertentu yang mengelola keberadaan KUKF.
- d) Untuk jenis KUKF tertentu, waktu berdagang diluar waktu kegiatan aktif gedung/bangunan di depannya.




Gambar.II.34 Visualisasi jarak pada jalur pejalan kaki yang dimanfaatkan oleh kegiatan pendukung

(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)

2) Aktivitas pameran sementara di ruang terbuka

Aktivitas pameran sementara di ruang terbuka atau *outdoor display* dapat dilakukan jika lebar ruang pejalan kaki minimal 5 meter dan lebar area berjualan maksimal 3 meter atau 1:2 antara lebar jalur pejalan kaki dengan lebar area pameran. Dengan asumsi pengunjung pameran memanfaatkan separuh lebar jalur pejalan kaki yang ada.



Gambar.II.35 Visualisasi jarak jika ada pameran *outdoor* pada jalur pejalan kaki.

(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)

e. **Kedudukan rencana ruang pejalan kaki**

Ruang pejalan kaki harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Untuk menyediakan ruang pejalan kaki tersebut, perlu disusun:

- 1) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi untuk mengatur ketentuan teknis yang terkait dengan penyediaan infrastruktur kota atau kawasan yang akan dikembangkan.
- 2) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang merupakan panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dan memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.

- 3) Untuk perencanaan yang bersifat privat atau semi privat; misalnya dalam lingkungan kawasan permukiman baru, maka pengembang harus sudah mempersiapkan ruang pejalan kaki dalam rancangan *siteplan*, sebelum mendapatkan izin lokasi.
- 4) Untuk perencanaan yang bersifat revitalisasi kawasan atau rehabilitasi lingkungan, maka rancangan penyediaan ruang pejalan kaki sudah harus dicantumkan dalam *siteplan* kawasan revitalisasi.

**f. Kriteria kawasan yang diprioritaskan**

Penyediaan ruang pejalan kaki diprioritaskan untuk dikembangkan pada:


- 1) Kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi;
- 2) Jalan-jalan yang memiliki rute angkutan umum yang tetap;
- 3) Kawasan yang memiliki aktivitas yang tinggi, seperti pasar dan kawasan bisnis/komersial, dan jasa;
- 4) Lokasi-lokasi dengan tingkat mobilitas tinggi dan periode yang pendek, seperti stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit, dan lapangan olahraga;
- 5) Lokasi yang mempunyai mobilitas yang tinggi pada hari-hari tertentu, misalnya lapangan/gelanggang olahraga dan tempat ibadah.

**g. Prinsip penyediaan**

Ruang pejalan kaki dapat ditempatkan di sepanjang jalan atau pada suatu kawasan yang akibat pertumbuhannya memerlukan ruang pejalan kaki, perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:


- 1) Agar dapat berfungsi dengan baik dan optimal, penyediaan prasarana dan sarana ruang pejalan kaki harus memenuhi persyaratan yaitu keamanan, kenyamanan, keindahan, kemudahan interaksi sosial, bagi semua pengguna pejalan kaki termasuk yang memiliki keterbatasan fisik (penyandang cacat).

- 2) Ruang pejalan kaki sebaiknya diterapkan pada  $\frac{1}{4}$  bahu jalan, dengan pertimbangan ruang tersebut dapat diakses langsung oleh pejalan kaki. Dasar pertimbangannya adalah lahan tersebut merupakan ruang publik, sementara untuk penerapan di area non publik, sangat tergantung pada kesepakatan pemilik lahan.
- 3) Penyediaan ruang pejalan kaki dapat dikembangkan pada kawasan:
  - a) perdagangan dan jasa
  - b) ruang terbuka
  - c) khusus
  - d) perumahan
  - e) industri
  - f) peruntukan campuran
- 4) Penyediaan ruang pejalan kaki harus bersifat interzona dan intermoda, serta menjadi salah satu syarat untuk memuahkan akses ke pusat-pusat kegiatan. Syarat penyediaan minimal adalah 300 – 400 meter dari halte transit atau sekitar 5-10 menit jika ditempuh dengan berjalan kaki.



Gambar.II.36 Pola sirkulasi pejalan kaki  
(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)

- 5) Ruang pejalan kaki harus memiliki hirarki penggunaan. Pada umumnya berawal dari satu titik ke titik lainnya seperti dari rumah ke kantor atau lokasi tujuan akhir dan sebaliknya.
- 6) Ruang pejalan kaki sebagai jalur utama harus memiliki sarana dan prasarana untuk membantu mobilitas, seperti ram pejalan kaki untuk memberikan kenyamanan dalam berjalan dan memandu para *difabel* untuk dapat dengan mudah melintas.
- 7) Untuk menghubungkan ruang pejalan kaki yang bersebrangan dibangun jembatan penyebrangan dan penyebrangan sebidang.
- 8) Perlu tersedia titik-titik yang menghubungkan ruang pejalan kaki dengan moda transportasi seperti halte atau *shelter* kendaraan umum.
- 9) Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana ruang pejalan kaki, harus disesuaikan dengan kebutuhan.



Gambar.II.37 Contoh sistem hirarki prasarana dan sarana pada ruang pejalan kaki

(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)

- 10) Standar penyediaan pelayanan ruang pejalan kaki sangat bervariasi, ukuran dan dimensinya tergantung dari tingkat pelayanan (level of service) dan tingkat volume pergerakan di ruang pejalan kaki.

- 11) Penyediaan sarana dan prasarana ruang pejalan kaki tergantung pada tipologi ruang pejalan kaki. Tipologi ini disesuaikan dengan peruntukan ruang di kawasan terkait.

## **B. Studi Preseden**

1. Jalur Pedestrian Orchard Road, Singapura

Orchard Road, sebuah jalan yang berlokasi di pusat kota Singapura, berjarak 2,5km dari Tanglin Road / Orange Grove Road ke Dhoby Ghaut. Sekarang merupakan daerah tujuan wisata dan daerah perbelanjaan. Orchard Road dikenal dengan jalur pedestriannya yang nyaman, sangat lebar dan teduh. Skala jalan lebih dibentuk oleh tanaman dan jalur pedestrian dibentuk oleh elemen tanaman dan podium bangunan.

Jalur pedestrian Orchard Road memiliki tipikal sebagai berikut :

- a) Pedestrian yang lebar dan nyaman.
- b) Terdapat jalur untuk Orang Cacat, (bahkan terdapat WC khusus orang cacat).
- c) Mobil merupakan nomor dua. Pejalan kaki adalah yang utama.
- d) Deretan bangunan tinggi (*Hi-Rise*) ‘membentengi’ koridor jalan dari panas matahari dari sisi kiri dan kanan jalan.
- e) Deretan Kanopi pohon menciptakan barrier panas bagi manusia yang berjalan kaki.
- f) Keamanan yang baik.



Gambar II.38 Jalur pedestrian Orchard Road, Singapura  
(Sumber: Dokumentasi survey KKL Arsitektur UIN angk.2008, 13 maret  
2012 jam 08:24 waktu Singapura)



Gambar II.39 Jalur pedestrian Orchard Road, Singapura  
(Sumber: <http://googleimages7-orchard-road-sg.html> diakses tanggal 2 juli  
2015 jam 18:00 WITA )

## 2. Jalan Asia Afrika, Bandung



Gambar II.40 *Signage* Jalan Asia Afrika  
( Sumber: <https://i1.wp.com/sebandung.com/wp-content/uploads/2015/04/Jl.-Asia-Afrika.jpg> diakses tgl. 10 September 2015 jam 20:45 WITA)



Gambar II.41 Kondisi trotoar di Jalan Asia Afrika

(Sumber: <https://i2.wp.com/sebandung.com/wp-content/uploads/2015/04/Fasilitas-Publik-di-Kawasan-Asia-Afrika-Bandung.jpg> diakses tgl. 10 September 2015 jam 20:45 WITA)

Dari trotoar Hotel Preanger hingga Pos Besar Polisi di Alun-alun Bandung terdapat kursi-kursi klasik bergaya Eropa yang menghiasi sekitar trotoar di Jalan Asia Afrika.



Gambar II.42 Fasilitas tempat duduk

(Sumber : <http://news.detik.com> diakses tgl. 10 September 2015 jam 20:45 WITA)

Selain tempat duduk, di trotoar Jalan Asia Afrika juga terdapat pot-pot bunga besar yang berada di tengah kursi –kursi klasik bergaya Eropa. Pot bunga ini selain memperindah tampilan, juga berfungsi untuk menambah penghijauan tanaman agar kawasan pusat kota tersebut tidak gersang.



Gambar II.43 Lantai granit di Jalan Asia Afrika Bandung

( Sumber: <http://s.galamedianews.com> diakses tgl. 10 September 2015 jam 20:45 WITA)

Sebelumnya kawasan Kota Tua Bandung ini dihiasi dengan lantai keramik, namun kini lantainya diganti dengan lantai granit. Layaknya kota-kota tua di Eropa, kawasan Jalan Asia Afrika ini menjadi lebih asri dan nyaman untuk pejalan kaki. Lantai di kawasan ini juga diberi fasilitas untuk para tuna netra.



Gambar II.44 Lampu penerangan jalan di Kawasan Asia Afrika

(Sumber : <http://instagram.com> diakses tgl. 10 September 2015 jam 20:45 WITA )

Lampu penerangan Jalan Asia Afrika ini dibuat dari besi yang diukir dan didesain bergaya klasik Eropa.

### 3. Jalur Pedestrian di Bukit Bintang, Malaysia

Kuala Lumpur adalah sebuah ibu kota negara Malaysia yang banyak memiliki tempat wisata. Selain terkenal dengan gedung kembar yang bernama Menara Kembar Petronas KLCC di Kuala Lumpur juga banyak terdapat wisata yang menyajikan pemandangan kota moderen salah satunya adalah wisata bukit bintang.

Suasana di Bukit Bintang Kuala Lumpur sangat ramai dan kota ini tidak pernah tidur. Salah satu daya tarik objek wisata Bukit Bintang adalah tempat belanja (Mall). Dimana kita bisa jalan-jalan sambil berbelanja membeli pakaian merk terkenal atau kosmetik merk terkenal dengan harga yang miring. Setelah puas belanja di Mall, kita juga bisa mengunjungi tempat makan yang terkenal di tempat wisata Bukit Bintang yang terletak di Jalan Alor.

Pusat makanan ini tempatnya terbuka, bukan di dalam ruangan namun begitu banyak sekali pengunjung yang antusias ingin merasakan aneka kuliner yang di sajikan. Disini juga ada menu masakan khas Indonesia, China, Thailand, Jepang, Eropa, dan lain-lain.

Wisata Bukit Bintang Kuala Lumpur juga terdapat sebuah jembatan panjang untuk pejalan kaki yang bernama Skybridge Bukit Bintang. Jembatan yang menghubungkan antara Suria KLCC dengan Pavilion Bukit Bintang ini di lengkapi fasilitas AC dan juga terdapat *security* (satpam). Suasana malam di Bukit Bintang Kuala Lumpur sangat ramai dan penuh dengan hiburan-hiburan. Di sudut-sudut jalan juga terdapat tempat bersantai untuk minum kopi di cafe tenda kaki lima. Gemerlap lampu-lampu kota dan lalu lalang kendaraan bermotor juga menghiasi suasana malam di Bukit Bintang Kuala Lumpur.



Gambar.II.45 Deretan vegetasi pada jalur pedestrian Bukit Bintang, Malaysia  
(Sumber: <https://erwin4rch.wordpress.com/2008/10/19/pedestrian-ways-sebuah-opini/>, diakses tanggal 2 july 2015 jam 18:11 WITA)



Gambar.II.46 Tipologi motif paving pedestrian di Bukit Bintang, Malaysia  
(Sumber: <https://erwin4rch.wordpress.com/2008/10/19/pedestrian-ways-sebuah-opini/>, diakses tanggal 2 july 2015 jam 18:11 WITA )



Gambar.II.47 Jalur khusus tunanetra pada jalur pedestrian di Bukit Bintang, Malaysia

(Sumber: [http:// http://tempatwisata-malaysia.blogspot.com/2015/01/wisata-bukit-bintang-kuala-lumpur.html](http://tempatwisata-malaysia.blogspot.com/2015/01/wisata-bukit-bintang-kuala-lumpur.html), diakses tgl. 2 juni 2015 jam 18:11 WITA )

4. Jalur Pedestrian di Kawasan Putrajaya, Malaysia

Putrajaya adalah pusat administrasi Malaysia yang baru menggantikan posisi Kuala Lumpur. Didirikan pada 19 Oktober 1995, namanya diambil dari nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra dan juga menjadi wilayah persekutuan Malaysia yang ketiga (dua wilayah lainnya adalah Kuala Lumpur dan Labuan)



Gambar II.48 Jalur pedestrian di kawasan Putrajaya, Malaysia  
(Sumber: Dokumentasi survey KKL Arsitektur UIN angk.2008, maret 2012 jam 08:40 waktu Malaysia)



Gambar II.49 Jalur pedestrian di kawasan Putrajaya, Malaysia  
(Sumber: Dokumentasi survey KKL Arsitektur UIN angk.2008,  
maret 2012 jam 08:33 waktu Malaysia)

5. Jalur Pedestrian Melaka, Malaysia

Melaka adalah negeri bersejarah, pada tahun 2008 Melaka diisytiharkan oleh UNESCO sebagai bandar warisan dunia (*world heritage*). Kota Melaka juga diisytiharkan sebagai Melaka maju pada tanggal 20 oktober 2010 sekitar jam 20:10 waktu Malaysia di Stadium Hang Jebat yang disempurnakan oleh Perdana Menteri Malaysia langsung dari *Putra World trade Centre (PWTC)* Kuala Lumpur. Melaka juga dinyatakan sebagai Negeri Bandar Teknologi Hijau.



Gambar II.50 Bundaran di Melaka, Malaysia  
(Sumber: <https://ms.wikipedia.org/wiki/Melaka> tgl. 10 juli 2015  
jam 04:41 WITA)




Gambar II.51 Jalur pedestrian di Melaka, Malaysia  
(Sumber: Dokumentasi survey KKL Arsitektur UIN angk.2008, maret  
2012 jam 07:23 waktu Malaysia)



Gambar II.52 *Signage* pada Jalur pedestrian di Melaka, Malaysia  
(Sumber: Dokumentasi survey KKL Arsitektur UIN angk.2008, maret  
2012 jam 07:24 waktu Malaysia)



Gambar II.53 Tempat duduk pada Jalur pedestrian di Melaka, Malaysia  
(Sumber: Dokumentasi survey KKL Arsitektur UIN angk.2008,  
maret 2012 jam 07:28 waktu Malaysia)



Gambar II.54 Tempat sampah pada Jalur Pedestrian di Melaka,  
Malaysia

(Sumber: Dokumentasi survey KKL Arsitektur UIN angk.2008  
maret 2012 jam 07:25 waktu Malaysia).

### C. Analisis Studi Preseden

Tabel II.2 Parameter Jalur Pedestrian Berdasarkan Standar *Pedestrian Ways* dalam Perancangan Kota

Relasi Indikator	(1) Aksesibilitas	(2) Keselamatan	(3) Kenyamanan	(4) Keindahan	(5) Kemudahan	(6) Interaksi
<b>(A)</b> Prasarana Ruang Pejalan Kaki	Harus dapat diakses oleh semua pejalan kaki termasuk yang memiliki keterbatasan fisik <b>(A1)</b>	Ruang pejalan kaki terpisah dari jalur lalu lintas kendaraan dan memiliki ketinggian berbeda <b>(A2)</b>	Jalur memiliki lebar yang nyaman (min 1,5 m) dan memiliki permukaan yang tidak licin <b>(A3)</b>	Ruang pejalan kaki memiliki material penutup tanah yang berpola dan memiliki daya serap tinggi <b>(A4)</b>	Jalur mudah dicapai dan tidak terhalangi oleh apapun; Jalur harus menerus dari titik satu ke titik lainnya <b>(A5)</b>	Jalur memiliki titik-titik untuk dapat interaksi sosial lengkap dengan fasilitasnya <b>(A6)</b>
<b>(B)</b> Perabot Ruang Pejalan Kaki ( <i>Street furniture</i> )	Perabot ruang pejalan kaki terletak pada lokasi yang mudah dijangkau <b>(B1)</b>	Terletak pada titik-titik yang aman dari lalu lintas kendaraan <b>(B2)</b>	Memiliki tingkat kenyamanan yang tinggi dengan bahan yang sesuai dengan kebutuhan; Tata letaknya tidak mengganggu alur pejalan kaki <b>(B3)</b>	Desain dapat mewakili karakter lokal lingkungan, sehingga memiliki kualitas estetika yang baik <b>(B4)</b>	Terletak pada titik yang mudah untuk dicapai <b>(B5)</b>	Terletak pada titik-titik interaksi sosial agar dapat memenuhi kebutuhan aktifitas sosial kota <b>(B6)</b>
<b>(C)</b> Tata Informasi ( <i>Signage</i> )	Tata informasi harus dapat terlihat dengan mudah <b>(C1)</b>	Terletak pada titik-titik yang aman dari tindakan vandalisme <b>(C2)</b>	Tata letaknya tidak mengganggu alur pejalan Kaki <b>(C3)</b>	Desain dapat mewakili karakter lokal lingkungan, sehingga memiliki kualitas estetika yang baik <b>(C4)</b>	Terletak pada lokasi yang mudah untuk dilihat <b>(C5)</b>	<i>Signage</i> papan reklame dapat diletakkan pada titik interaksi sosial agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi kawasan <b>(C6)</b>
<b>(D)</b> <i>Ramp</i> dan marka penyandang cacat ( <i>difable</i> )	Harus dapat digunakan oleh penyandang cacat dalam mencapai tujuan <b>(D1)</b>	<i>Ramp</i> dan marka terletak pada lokasi yang aman dari sirkulasi kendaraan <b>(D2)</b>	Memiliki derajat kemiringan yang sesuai standar kenyamanan <b>(D3)</b>	Memiliki penanda khusus berupa pagar pembatas ataupun garis berwarna <b>(D4)</b>	Terletak pada titik strategis pada arus pedestrian padat <b>(D5)</b>	<i>Ramp</i> dan marka difable mengarah pada titik interaksi sosial <b>(D6)</b>
<b>(E)</b> Jalur hijau	Pemilihan jenis tanaman yang dapat berguna sebagai penunjuk arah <b>(E1)</b>	Terletak antara jalur pejalan kaki dan kendaraan <b>(E2)</b>	Memiliki vegetasi peneduh pejalan kaki untuk penurun iklim mikro <b>(E3)</b>	Memiliki vegetasi dekoratif yang meningkatkan nilai estetika ruang <b>(E4)</b>	Vegetasi juga berupa pengarah pada ruang pejalan kaki <b>(E5)</b>	Vegetasi peneduh yang lebih banyak terletak pada titik interaksi sosial <b>(E6)</b>
<b>(F)</b> Drainase	Drainase harus tidak mudah terlihat oleh pejalan kaki <b>(F1)</b>	Jaringan drainase tidak boleh mengganggu permukaan ruang pejalan kaki <b>(F2)</b>	Jaringan drainase harus selalu terpelihara kebersihannya agar tidak mengganggu aktifitas pejalan kaki <b>(F3)</b>	Material penutup pada jaringan drainase harus selalu terpelihara kebersihannya <b>(F4)</b>	Jaringan drainase memiliki titik -titik akses pemeliharaan yang mudah dijangkau <b>(F5)</b>	-

(Sumber: Niniek Anggriani, 2009)

Tabel II.3 Kesimpulan Studi Preseden Jalur Pedestrian Berdasarkan Relasi Standar *Pedestrian Ways* dalam Perancangann Kota

Relasi Indikator	Jalur Pedestrian Orchard Road, Singapura	Jalur Pedestrian Di Jl. Asia Afrika, Bandung	Jalur Pedestrian Bukit Bintang, Malaysia	Jalur Pedestrian Kawasan Putrajaya, Malaysia	Jalur Pedestrian di Melaka, Malaysia	Jalur Pedestrian Jl. Prof. Abdurahman Basalamah, Makassar
01	02	03	04	05	06	07
<b>PRASARANA RUANG PEJALAN KAKI</b>						
Harus dapat diakses oleh semua pejalan kaki termasuk yang memiliki keterbatasan fisik (A1)	Jalur dapat diakses oleh semua pejalan kaki termasuk yang memiliki keterbatasan fisik karena memiliki standar yang baik.	Jalur dapat diakses oleh semua pejalan kaki termasuk yang memiliki keterbatasan fisik karena memiliki standar yang baik.	Jalur dapat diakses oleh semua pejalan kaki termasuk yang memiliki keterbatasan fisik karena memiliki standar yang baik.	Jalur dapat diakses oleh semua pejalan kaki termasuk yang memiliki keterbatasan fisik karena memiliki standar yang baik.	-	Penerapan desain jalur pedestrian pada aspek Prasarana Ruang Pejalan Kaki:
Ruang pejalan kaki terpisah dari jalur lalu lintas kendaraan dan memiliki ketinggian berbeda (A2)	Ruang pejalan kaki terpisah dari jalur lalu lintas kendaraan, karena berada pada kawasan yang dilalui oleh banyak pejalan kaki.	Ruang pejalan kaki terpisah dari jalur lalu lintas kendaraan, dan memiliki ketinggian berbeda.	-	Ruang pejalan kaki terpisah dari lalu lintas kendaraan bermotor, dan memiliki ketinggian berbeda.	Ruang pejalan kaki terpisah dari lalu lintas kendaraan bermotor, dan memiliki ketinggian berbeda.	1. Dapat diakses oleh semua pejalan kaki termasuk yang memiliki keterbatasan fisik, dengan strategi penempatan <i>street furniture</i> yang tepat dan material yang memiliki tekstur.
Jalur memiliki lebar yang nyaman (min 1,5 m) dan memiliki permukaan yang tidak licin (A3)	Jalur memiliki lebar >1,5 m karena lokasinya berada ditengah kota yang banyak dilalui oleh pejalan kaki.	Jalur memiliki lebar >1,5 m karena lokasinya berada ditengah kota yang banyak dilalui oleh pejalan kaki.	Jalur memiliki lebar >1,5 m karena berada pada pusat kota dan merupakan kawasan wisata.	Jalurnya memiliki lebar >1,5 m karena berada di kawasan pemerintahan dan wisata yang banyak dikunjungi oleh orang.	Jalurnya memiliki lebar >1,5 m karena berada di kawasan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan.	2. Ruang pejalan kaki terpisah dari lalu lintas kendaraan bermotor, dan memiliki ketinggian berbeda.
Ruang pejalan kaki memiliki material penutup tanah yang berpola dan memiliki daya serap tinggi (A4)	Ruang pejalan kaki memiliki material yang berpola dengan variasi ukuran, tekstur, dan warna.	Ruang pejalan kaki memiliki material yang berpola dengan variasi ukuran, tekstur dan warna	Jalur memiliki lebar >1,5 m karena berada pada pusat kota dan merupakan kawasan wisata.	Ruang pejalan kaki memiliki pola dengan variasi yang berbeda termasuk penggunaan materialnya ada yang menggunakan granit, dan adapula paving dan ubin.	Ruang pejalan kaki memiliki pola dengan variasi yang berbeda termasuk penggunaan materialnya ada yang menggunakan granit, dan adapula paving dan ubin.	3. Jalur pedestrian memiliki lebar yang berbeda sesuai dengan bentuk dan lebar jalannya.
Jalur mudah dicapai dan tidak terhalangi oleh apapun; Jalur harus menerus dari titik satu ke titik lainnya (A5)	Jalurnya mudah dicapai karena berada di pusat kota, yang banyak dilalui oleh pejalan kaki, dan menerus	Jalur mudah dicapai tanpa halangan dan menerus.	Jalur mudah dicapai tanpa halangan dan menerus.	Ruang pejalan kaki memiliki pola dengan variasi yang berbeda termasuk penggunaan materialnya ada yang menggunakan granit, dan adapula paving dan ubin.	Jalur mudah dicapai tanpa halangan dan menerus.	4. Ruang pejalan kaki memiliki pola dengan material yang sesuai dengan kondisi Jl. Prof. Abdurahman Basalamah dengan kemampuan daya serap tinggi.
						5. Jalur mudah dicapai tanpa halangan.

01	02	03	04	05	06	07
Jalur memiliki titik-titik untuk dapat interaksi sosial lengkap dengan fasilitasnya (A6)	Jalur memiliki titik untuk interaksi sosial dan fasilitasnya, seperti lampu, rambu, bangku, papan reklame, tempat sampah, dll.	Jalur memiliki titik untuk interaksi sosial dan fasilitasnya, seperti lampu, rambu, bangku, papan reklame, tempat sampah, dll.	Jalur memiliki titik untuk interaksi sosial dan fasilitasnya, seperti lampu, rambu, bangku, papan reklame, tempat sampah, dll.	Jalur memiliki titik untuk interaksi sosial beserta fasilitasnya yang lengkap.	Jalur memiliki titik untuk interaksi sosial dan fasilitasnya, seperti lampu, rambu, bangku, papan reklame, tempat sampah, dll.	
<b>PERABOT RUANG PEJALAN KAKI</b>						
Perabot ruang pejalan kaki terletak pada lokasi yang mudah dijangkau (B1)	Perabot ruang pejalan kaki mudah dijangkau karena terletak disekitar jalur pedestrian.	Perabot ruang pejalan kaki mudah dijangkau karena terletak disekitar jalur pedestrian.	Perabot ruang pejalan kaki mudah dijangkau karena terletak disekitar jalur pedestrian.	Perabot ruang pejalan kaki mudah dijangkau karena terletak disekitar jalur pedestrian.	Perabot ruang pejalan kaki mudah dijangkau karena terletak disekitar jalur pedestrian.	Penerapan desain jalur pedestrian pada aspek Perabot Ruang Pejalan Kaki:
Terletak pada titik-titik yang aman dari lalu lintas kendaraan (B2)	Terletak pada titik yang aman karena jalurnya berpisah dengan kendaraan.	Terletak pada titik yang aman karena jalurnya berpisah dengan kendaraan.	Terletak pada titik yang aman karena jalurnya dipisahkan dari jalur kendaraan.	Aman dari kendaraan karena jalurnya berbeda dengan jalur kendaraan.	Terletak pada titik yang aman karena jalurnya dipisahkan dari jalur kendaraan.	1. Perabot ruang pejalan kaki mudah dijangkau 2. Perletakkannya aman dari arus kendaraan karena jalurnya yang terpisah.
Memiliki tingkat kenyamanan yang tinggi dengan bahan yang sesuai dengan kebutuhan; Tata letaknya tidak mengganggu alur pejalan kaki (B3)	Tata letaknya tidak mengganggu pejalan kaki.	Tata letaknya nyaman dan tidak mengganggu alur pejalan kaki.	Tata letaknya tidak mengganggu pejalan kaki.	Bahannya awet, terlihat dari perabotnya yang tidak ditemukan adanya kerusakan, dan tata letaknya diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pejalan kaki.	Tata letaknya nyaman dan tidak mengganggu alur pejalan kaki.	3. Bahannya awet, dan tata letaknya diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pejalan kaki.
Desain dapat mewakili karakter lokal lingkungan, sehingga memiliki kualitas estetika yang baik (B4)	Desain mewakili karakter lingkungan setempat dengan membentuk kesan <i>place</i> dan mendukung aktivitas kawasan.	Desain mewakili karakter lingkungan setempat dengan membentuk kesan <i>place</i> dan mendukung aktivitas kawasan.		Desain dapat mewakili karakter lingkungan terlihat dengan desain yang berfilosofikan islam dan memiliki estetika yang baik.	Desain mewakili karakter lingkungan setempat dengan membentuk kesan <i>place</i> dan mendukung aktivitas kawasan.	4. Terletak pada titik yang mudah dicapai.
Terletak pada titik yang mudah untuk dicapai (B5)	Terletak pada titik yang mudah dicapai.	Terletak pada titik yang mudah dicapai.	Diletakkan pada titik yang mudah dicapai.	Diletakkan pada titik yang mudah dicapai.	Terletak pada titik yang mudah dicapai.	
Terletak pada titik-titik interaksi sosial agar dapat memenuhi kebutuhan aktifitas sosial kota (B6)	Terletak pada titik interaksi sosial karena kawasannya merupakan kawasan pusat kota.	Terletak pada titik interaksi sosial karena merupakan kawasan wisata.	Terletak pada titik interaksi sosial karena merupakan kawasan wisata.	Terletak titik interaksi sosial karena merupakan kawasan pemerintahan sekaligus wisata.	Terletak pada titik interaksi sosial karena merupakan kawasan wisata.	

TATA INFORMASI						
Tata informasi harus dapat terlihat dengan mudah (C1)	Tata informasi terlihat dengan mudah.	Tata informasi terlihat dengan mudah.	-	Tata informasi terlihat dengan mudah.	Tata informasi terlihat dengan mudah.	
01	02	03	04	05	06	07
Terletak pada titik-titik yang aman dari tindakan vandalisme (C2)	Terletak pada titik yang aman dari tindakan vandalisme karena terpelihara oleh kesadaran masyarakat.	Terletak pada titik yang aman dari tindakan vandalisme karena terpelihara oleh kesadaran masyarakat.	Terletak pada titik yang aman dari tindakan vandalisme karena terpelihara oleh kesadaran masyarakat.	Terletak pada titik yang aman dari tindakan vandalisme karena terpelihara oleh kesadaran masyarakat.	Terletak pada titik yang aman dari tindakan vandalisme karena terpelihara oleh kesadaran masyarakat.	Penerapan desain jalur pedestrian pada aspek Tata Informasi: 1. Tata informasi terlihat dengan mudah 2. Terletak pada titik yang aman dari tindakan vandalisme 3. Tata letaknya tidak mengganggu pejalan kaki 4. Diletakkan pada titik yang mudah dilihat.
Tata letaknya tidak mengganggu alur pejalan kaki (C3)	Tata letaknya tidak mengganggu pejalan kaki.	Tata letaknya tidak mengganggu pejalan kaki.				
Desain dapat mewakili karakter lokal lingkungan, sehingga memiliki kualitas estetika yang baik (C4)	Desain mewakili karakter lingkungan setempat dengan membentuk kesan <i>place</i> dan mendukung aktivitas kawasan.	Desain mewakili karakter lingkungan setempat dengan membentuk kesan <i>place</i> dan mendukung aktivitas kawasan.	Desain mewakili karakter lingkungan setempat dengan membentuk kesan <i>place</i> dan mendukung aktivitas kawasan.	Desain dapat mewakili karakter lingkungan terlihat dengan desain yang berfilosofikan islam dan memiliki estetika yang baik.	Desain mewakili karakter lingkungan setempat dengan membentuk kesan <i>place</i> dan mendukung aktivitas kawasan.	
Terletak pada lokasi yang mudah untuk dilihat (C5)	Diletakkan pada titik yang mudah dilihat.	Diletakkan pada titik yang mudah dilihat.				
<i>Signage</i> papan reklame dapat diletakkan pada titik interaksi sosial agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi kawasan (C6)	Terletak pada titik interaksi sosial karena kawasannya merupakan kawasan pusat kota.	Terletak pada titik interaksi sosial karena kawasannya merupakan kawasan pusat kota	Terletak pada titik interaksi sosial karena kawasannya merupakan pusat kota dan kawasan wisata.	Terletak pada titik interaksi sosial karena kawasannya merupakan kawasan pemerintahan sekaligus wisata	Terletak pada titik interaksi sosial karena kawasannya merupakan kawasan wisata.	
RAMP DAN MARKA PENYANDANG CACAT						
Harus dapat digunakan oleh penyandang cacat dalam mencapai tujuan (D1)	Dapat digunakan oleh penyandang cacat karena memiliki standar yang baik.	-	Dapat digunakan oleh penyandang cacat karena memiliki standar yang baik.	Dapat digunakan oleh penyandang cacat karena memiliki standar yang baik.	-	Penerapan desain jalur pedestrian pada aspek Ramp dan Marka Penyandang Cacat: 1. Dapat digunakan oleh

<i>Ramp</i> dan marka terletak pada lokasi yang aman dari sirkulasi kendaraan <b>(D2)</b>	<i>Ramp</i> dan marka terletak pada lokasi yang aman dari sirkulasi kendaraan.	-	<i>Ramp</i> dan marka terletak pada lokasi yang aman dari sirkulasi kendaraan.	<i>Ramp</i> dan marka terletak pada lokasi yang aman dari sirkulasi kendaraan.	-	penyanggah cacat. 2. <i>Ramp</i> dan marka terletak pada lokasi yang aman dari sirkulasi kendaraan. 3. Memiliki derajat kemiringan yang sesuai standar kenyamanan.
Memiliki derajat kemiringan yang sesuai standar kenyamanan <b>(D3)</b>	Memiliki derajat kemiringan yang sesuai standar kenyamanan	-	Memiliki derajat kemiringan yang sesuai standar kenyamanan	Memiliki derajat kemiringan yang sesuai standar kenyamanan.	-	
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>
Memiliki penanda khusus berupa pagar pembatas ataupun garis berwarna <b>(D4)</b>	Memiliki pagar pengaman terletak di perbatasan jalur pedestrian dan jalan.	-	Memiliki pagar pengaman terletak di perbatasan jalur pedestrian dan jalan.	Memiliki pagar pengaman terletak di perbatasan jalur pedestrian dan jalan.	-	4. Memiliki pagar pengaman terletak disepanjang jalur pedestrian.
Terletak pada titik strategis pada arus pedestrian padat <b>(D5)</b>	Terletak pada titik strategis pada arus pedestrian padat.	-	-	Terletak pada titik strategis pada arus pedestrian padat.	-	
<i>Ramp</i> dan marka <i>difable</i> mengarah pada titik interaksi sosial <b>(D6)</b>	<i>Ramp</i> dan marka <i>difable</i> mengarah pada titik interaksi sosial.	-	-	<i>Ramp</i> dan marka <i>difable</i> mengarah pada titik interaksi sosial.	-	
<b>JALUR HIJAU</b>						
Pemilihan jenis tanaman yang dapat berguna sebagai penunjuk arah <b>(E1)</b>	Pemilihan jenis tanaman yang berguna sebagai penunjuk arah.	Pemilihan jenis tanaman yang berguna sebagai penunjuk arah.	Terdapat tanaman penunjuk arah yang berada diantara jalur pedestrian dan jalan sekaligus menjadi pembatas.	Pemilihan jenis tanaman yang berguna sebagai penunjuk arah.	Terdapat tanaman penunjuk arah yang berada diantara jalur pedestrian dan jalan sekaligus menjadi pembatas.	Penerapan desain jalur pedestrian pada aspek Jalur Hijau: 1. Membuat tanaman yang berguna sebagai pengarah 2. Perletakkannya disesuaikan dengan keadaan sekitar. 3. Memiliki fungsi peneduh 4. Memiliki vegetasi dekoratif yang
Terletak antara jalur pejalan kaki dan kendaraan <b>(E2)</b>	Terletak antara jalur pejalan kaki dan kendaraan.	-	Terletak antara jalur pejalan kaki dan jalur kendaraan.	Terletak antara jalur pejalan kaki dan kendaraan.	Terletak antara jalur pejalan kaki dan jalur kendaraan.	
Memiliki vegetasi peneduh pejalan kaki untuk penurun iklim mikro <b>(E3)</b>	Memiliki fungsi peneduh yang ditempatkan pada bak tanaman.	Memiliki fungsi peneduh yang ditempatkan pada bak tanaman.	Memiliki fungsi peneduh dari berbagai jenis tanaman.	Memiliki fungsi peneduh dari berbagai jenis tanaman.	Memiliki fungsi peneduh dari berbagai jenis tanaman dan memiliki nilai estetika.	

Memiliki vegetasi dekoratif yang meningkatkan nilai estetika ruang (E4)	Memiliki vegetasi dekoratif yang meningkatkan nilai estetika ruang.	Memiliki vegetasi dekoratif yang meningkatkan nilai estetika ruang.	Memiliki vegetasi dekoratif yang meningkatkan nilai estetika ruang.	Memiliki vegetasi dekoratif yang meningkatkan nilai estetika ruang.	Memiliki vegetasi dekoratif yang meningkatkan nilai estetika ruang.	meningkatkan nilai estetika ruang
Vegetasi juga berupa pengarah pada ruang pejalan kaki (E5)	Pemilihan jenis tanaman yang berguna sebagai pengarah	Vegetasi berupa pengarah pada ruang pejalan kaki.	Vegetasi berupa pengarah pada ruang pejalan kaki.	Vegetasi berupa pengarah pada ruang pejalan kaki.	Terdapat tanaman penunjuk arah yang berada diantara jalur pedestrian dan jalan.	
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>
Vegetasi peneduh yang lebih banyak terletak pada titik interaksi sosial (E6)	Vegetasi peneduh banyak di tempatkan pada titik interaksi sosial.	Vegetasi peneduh banyak di tempatkan pada titik interaksi sosial.	Vegetasi peneduh banyak di tempatkan pada titik interaksi sosial.	Vegetasi peneduh yang lebih banyak terletak pada titik interaksi sosial, seperti di Kawasan Putrajaya.	Vegetasi peneduh banyak di tempatkan pada titik interaksi sosial.	
<b>DRAINASE</b>						
Drainase harus tidak mudah terlihat oleh pejalan kaki (F1)	Drainase harus tidak mudah terlihat oleh pejalan kaki, karena tertutupi oleh pedestrian.	Drainase tidak mudah terlihat karena tertutupi oleh jalur pedestrian	Drainase harus tidak mudah terlihat oleh pejalan kaki, karena tertutupi oleh pedestrian.	Drainase harus tidak mudah terlihat oleh pejalan kaki, karena tertutupi oleh pedestrian.	Drainase tidak mudah terlihat karena tertutupi oleh jalur pedestrian	Penerapan desain jalur pedestrian pada aspek Drainase: 1. Drainase tidak mudah terlihat oleh pejalan kaki, karena tertutupi oleh pedestrian. 2. Jaringan drainase selalu terpelihara kebersihannya agar tidak mengganggu aktifitas pejalan kaki. 3. Material penutup pada jaringan drainase selalu terpelihara kebersihannya.
Jaringan drainase tidak boleh mengganggu permukaan ruang pejalan kaki (F2)	Jaringan drainase tidak mengganggu permukaan ruang pejalan kaki, karena tertutupi.	Jaringan drainase tidak mengganggu permukaan ruang pejalan kaki, karena tertutupi.	Jaringan drainase tidak mengganggu permukaan ruang pejalan kaki, karena tertutupi.	Jaringan drainase tidak mengganggu permukaan ruang pejalan kaki, karena tertutupi.	Jaringan drainase tidak mengganggu permukaan ruang pejalan kaki, karena tertutupi.	
Jaringan drainase harus selalu terpelihara kebersihannya agar tidak mengganggu aktifitas pejalan kaki (F3)	Jaringan drainase selalu terpelihara kebersihannya agar tidak mengganggu aktifitas pejalan kaki.	Jaringan drainase selalu terpelihara kebersihannya agar tidak mengganggu aktifitas pejalan kaki.	Jaringan drainase selalu terpelihara kebersihannya agar tidak mengganggu aktifitas pejalan kaki.	Jaringan drainase selalu terpelihara kebersihannya agar tidak mengganggu aktifitas pejalan kaki.	Jaringan drainase selalu terpelihara kebersihannya agar tidak mengganggu aktifitas pejalan kaki.	

Material penutup pada jaringan drainase harus selalu terpelihara kebersihannya (F4)	Material penutup pada jaringan drainase selalu terpelihara kebersihannya.	Material penutup pada jaringan drainase selalu terpelihara kebersihannya.	Material penutup pada jaringan drainase selalu terpelihara kebersihannya.	Material penutup pada jaringan drainase selalu terpelihara kebersihannya.	Material penutup pada jaringan drainase selalu terpelihara kebersihannya.	
Jaringan drainase memiliki titik -titik akses pemeliharaan yang mudah dijangkau (F5)	Jaringan drainase memiliki titik -titik akses pemeliharaan yang mudah dijangkau.	Jaringan drainase memiliki titik -titik akses pemeliharaan yang mudah dijangkau.		Jaringan drainase memiliki titik -titik akses pemeliharaan yang mudah dijangkau.	Jaringan drainase memiliki titik -titik akses pemeliharaan yang mudah dijangkau.	

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

Tabel II.4 Parameter Jalur Pedestrian Berdasarkan Standar Teori Hamid Shirvani

Pertimbangan Kawasan	Penjelasan
Tata Guna Lahan	Merupakan rancangan dua dimensi berupa denah peruntukan lahan sebuah kota.
Bentuk dan Massa Bangunan	Membahas mengenai bentuk dan massa-massa bangunan yang dapat membentuk suatu kota serta hubungan antar massa (banyak bangunan) yang ada.
Sirkulasi dan Parkir	Merupakan elemen perancangan kota yang langsung dapat membentuk dan mengontrol pola kegiatan kota, seperti halnya dengan keberadaan system transportasi dari jalan publik, <i>pedestrian way</i> , dan tempat lain yang saling berhubungan dan membentuk suatu pergerakan.
Ruang Terbuka	Menyangkut lansekap. Elemen lansekap terdiri dari elemen keras serta elemen lunak. Ruang terbuka biasa berupa lapangan, jalan, sempadan sungai, taman, dan lain-lain.
Area Pejalan Kaki	Merupakan jalur pedestrian untuk pengguna pejalan kaki dan memiliki elemen pedestrian diantaranya bak tanaman, halte bus, box telpon, rambu-rambu jalan dan lain-lain.
Pendukung Aktivitas	Semua fungsi bangunan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung ruang publik suatu kawasan kota.
Penandaan	Petunjuk arah jalan, rambu lalu lintas, media iklan, dan penandaan lainnya.
Konservasi dan Preservasi	Perlindungan terhadap lingkungan tempat tinggal (permukiman) dan <i>urban places</i> (alun-alun, plaza, area perbelanjaan) yang ada dan mempunyai ciri khas seperti halnya perlindungan terhadap bangunan bersejarah.

(Sumber: Hamid Shirvani, 1985)

Tabel II.5 Kesimpulan Studi Preseden Jalur Pedestrian Berdasarkan Standar Teori Hamid Shirvani

Pertimbangan Jalur Pedestrian	Jalur Pedestrian Orchard Road, Singapura	Jalur Pedestrian Di Jl. Asia Afrika, Bandung	Jalur Pedestrian Bukit Bintang, Malaysia	Jalur Pedestrian Putrajaya, Malaysia	Jalur Pedestrian Melaka, Malaysia	Jalur Pedestrian di Jl. Prof. Abdurrahman Basalamah, Makassar
01	02	03	04	05	06	07
Tata Guna Lahan	Pedestrian Kota Orchard Road berada pada <i>Landmark</i> Kota Singapura merupakan area wisatawan, relaksasi, perbelanjaan, dan berbagai macam aktivitas.	Jalur pedestrian pada Jl. Asia Afrika merupakan kawasan kota tua di Bandung yang didesain bergaya klasik mengikuti kota-kota tua di Eropa.	Pedestrian pada Bukit Bintang Malaysia merupakan kawasan objek wisata dimana wisatawan dapat berjalan-jalan sekaligus berbelanja berbagai macam pakaian dengan merk terkenal atau kosmetik merk terkenal dengan harga miring.	Jalur pedestrian berada pada kawasan peruntukan pemerintahan sekaligus area wisata untuk Putrajaya..	Jalur pedestrian di Melaka, Malaysia merupakan kawasan bersejarah dan dijadikan sebagai tempat wisata.	Jalur pedestrian berada pada Jalan Prof. Abdurrahman Basalamah yang merupakan kawasan dengan pola penggunaan lahan campuran ( <i>mixed use</i> )
Bentuk dan Massa Bangunan	Lokasi jalur pedestrian berada di kawasan pusat kota, dengan KDB 70:30. Ketinggian Bangunan di kawasan ini rata-rata tergolong tinggi dengan jumlah lantai >4.	-	-	Lokasi jalur pedestrian berada di kawasan pemerintahan dan pusat kota yang memiliki standar KDB 70:30. KLB Blok Peruntukannya adalah 4xKDB untuk pemerintahan. Ketinggian Bangunan di kawasan ini tergolong rendah dengan jumlah lantai <4 untuk pemerintahan, dan tergolong tinggi pada pusat kotadan tinggi puncak dari lantai dasar adalah 12-20 m untuk pemerintahan.	-	Lokasi jalur pedestrian berada pada pusat kota yang terdapat beberapa sarana pendidikan, sarana peribadahan, sarana pemerintahan, sarana permukiman dan perumahan penduduk, dan tempat-tempat sosial lainnya.

Sirkulasi dan Parkir	Merencanakan jalur pedestrian yang terintegrasi dengan sistem parkir dan halte berdasarkan pemanfaatan ruang.	-	-	-	Merencanakan jalur pedestrian yang terintegrasi dengan sistem parkir berdasarkan pemanfaatan ruang.	Merencanakan jalur pedestrian yang terintegrasi dengan sistem parkir dan halte berdasarkan pemanfaatan ruang.
Ruang Terbuka	Jalur pedestrian mampu memperkuat ruang terbuka.	Jalur pedestrian mampu memperkuat ruang terbuka.	-	Jalur pedestrian mampu memperkuat ruang terbuka.	Jalur pedestrian mampu memperkuat ruang terbuka.	Jalur pedestrian mampu memperkuat ruang terbuka.
Area Pejalan Kaki	Memiliki area jalur pedestrian yang baik dan memiliki fasilitas yang lengkap.	Memiliki area jalur pedestrian yang baik dan memiliki fasilitas yang lengkap.	Memiliki area jalur pedestrian yang baik dan memiliki fasilitas yang lengkap.	Memiliki dua jalur pedestrian yang baik dan memiliki fasilitas yang lengkap.	Memiliki area jalur pedestrian yang baik dan memiliki fasilitas yang lengkap.	Memiliki area jalur pedestrian yang baik dan memiliki fasilitas yang lengkap.
Pendukung Aktivitas	Pendukung aktivitas disediakan sepanjang jalur pedestrian, seperti adanya sarana komersial contohnya toko, restoran, café.	-	-	Pendukung aktivitas disediakan sepanjang jalur pedestrian, seperti adanya sarana komersial contohnya toko, restoran, café.	-	Pendukung aktivitas disediakan sepanjang jalur pedestrian, seperti adanya sarana komersial dan penataan pedagang kaki lima.
Penandaan	Penandaan diletakkan pada jalur pedestrian di titik interaksi sosial, dengan arus pedestrian padat, dan dengan besaran sesuai kebutuhan.	Penandaan diletakkan pada jalur pedestrian di titik interaksi sosial, dengan arus pedestrian padat, dan dengan besaran sesuai kebutuhan.	-	Penandaan diletakkan pada jalur pedestrian di titik interaksi sosial, dengan arus pedestrian padat, dan dengan besaran sesuai kebutuhan.	Penandaan diletakkan pada jalur pedestrian di titik interaksi sosial, dengan arus pedestrian padat, dan dengan besaran sesuai kebutuhan.	Penandaan diletakkan pada jalur pedestrian di titik interaksi sosial, dengan arus pedestrian padat, dan dengan besaran sesuai kebutuhan.
Konservasi dan Preservasi	Perlindungan terhadap jalur pedestrian di lingkungan dengan perawatan secara berkelanjutan	Perlindungan terhadap jalur pedestrian di lingkungan dengan perawatan secara berkelanjutan	Perlindungan terhadap jalur pedestrian di lingkungan dengan perawatan secara berkelanjutan	Perlindungan terhadap jalur pedestrian di lingkungan dengan perawatan secara berkelanjutan	Perlindungan terhadap jalur pedestrian di lingkungan dengan perawatan secara berkelanjutan	Perlindungan terhadap jalur pedestrian di lingkungan dengan perawatan secara berkelanjutan

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

## BAB III

### TINJAUAN KHUSUS


#### A. Tinjauan Khusus Kota Makassar

##### 1. Kondisi Fisik

Berdasarkan laporan akhir rencana tata ruang wilayah kota Makassar 2015-2020 dijelaskan bahwa kota Makassar yang dahulunya dikenal sebagai Ujung Pandang adalah sebuah ibukota provinsi Sulawesi selatan.


Kota Makassar berada pada titik kordinat  $119^{\circ}18'30,18''$  sampai dengan  $119^{\circ}32'31,03''$  bujur timur dan  $5,8^{\circ}00'30,18''$  dan  $5,8^{\circ}14'6,49''$  lintang selatan dan memiliki luas wilayah  $175,77\text{Km}^2$  daratan dan 11 kepulauan yang berada diselat Makassar ditambah luas perairan kurang lebih  $100\text{Km}^2$  dengan kemiringan 0-5 ke arah barat dan memiliki jumlah penduduk kurang lebih 1.338 juta jiwa. Secara administratif, kota Makassar terbagi dalam 14 wilayah kecamatan dengan 143 kelurahan, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Maros dan Pangkep
- b. Sebelah selatan dengan kabupaten Gowa
- c. Sebelah timur dengan kabupaten Gowa dan Maros
- d. Sebelah barat dengan selat Makassar




Gambar III.1 Peta Kota Makassar  
(Sumber: RTRW Kota Makassar 2015-2020)

Di bagian utara Kota terdiri dari kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Tallo dan Ujung Tanah. Di bagian selatan terdiri dari kecamatan Tamalate dan Rappocini. Di bagian Timur terdiri dari kecamatan Manggala dan Panakkukang. Di bagian barat terdiri dari kecamatan Wajo, Bontoala, Ujung Pandang, Makassar, Mamajang dan Mariso.



Gambar III.2 Peta Kecamatan Panakkukang  
(Sumber: Olah Data, 2016)

Kecamatan Panakkukang memiliki luas wilayah 17,83 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk yang berkisar 142.729 jiwa atau 9,70% dari total penduduk Kota Makassar, Kecamatan Panakkukang memiliki 8005 jiwa/km<sup>2</sup> dan merupakan Kecamatan keempat terpadat yang berada di Kota Makassar. Kecamatan Panakkukang adalah kawasan penduduk terpadu dan kawasan pendidikan tinggi terpadu berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Makassar nomor 6 tahun 2006 pasal 8 dan pasal 9.



Gambar III.3 Peta Kelurahan Karampuang  
(Sumber:Olah Data, 2016 )

Kelurahan Karampuang berdiri sejak tahun 1992 dan terpisah dari Kelurahan Panaikang. Nama Karampuang diangkat dari salah satu tempat yang dianggap bersejarah dari tempat sekitar yang dulunya ditempat tersebut terdapat sebuah batu karang besar yang dimanfaatkan sebagai tempat pertemuan para tokoh masyarakat zaman dahulu.

Berdasarkan PP 73 tahun 2005 menerapkan bahwa kelurahan merupakan wilayah administratif yang berada dibawah kecamatan maka disebutkan bahwa Kelurahan Karampuang memiliki luas wilayah kurang lebih 1,46 km<sup>2</sup> dan total penduduk sebanyak 10.556 jiwa dengan batasan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kelurahan Panaikang
- b. Sebelah selatan : Kelurahan Pandang
- c. Sebelah timur : Kelurahan Paropo
- d. Sebelah barat : Kelurahan Tamamaung serta Kelurahan Sinrili Jala

## 2. Kondisi Non Fisik

### a. Ekonomi

Struktur ekonomi di kota Makassar diklasifikasikan ke dalam 8 sektor, yaitu:

- 1) Sektor pertanian
- 2) Sektor kelautan dan perikanan
- 3) Pertambangan dan penggalian

- 4) Perdagangan, hotel dan restoran
- 5) Perindustrian
- 6) Pariwisata
- 7) Energi listrik dan air bersih
- 8) Sektor perhubungan dan komunikasi

b. Kependudukan

Sebagai kota yang berperan dalam roda perekonomian, di kawasan timur Indonesia, kota ini menjadi salah satu tujuan utama migrasi penduduk. Aktivitas ini berpengaruh terhadap jumlah penduduk. Masalah kependudukan sangat penting, karena sumber daya manusia berperan penting dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Tabel jumlah penduduk di bawah, menunjukkan bahwa konsentrasi jumlah penduduk tertinggi terdapat di kecamatan Panakkukang sebesar 152.197 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang terendah terdapat di kecamatan Ujung Pandang sebesar 28.637 jiwa. Dari jumlah keseluruhan penduduk yang ada di kota Makassar pada tahun 2011 yaitu 1.253.656 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata dari kota ini sebesar 7132 jiwa per km<sup>2</sup>.

3. Rencana Umum Tata Ruang Kota Makassar (RTRW)

Rencana Umum Tata Ruang Kota atau RTRW kota Makassar mengacu pada peraturan daerah kota Makassar nomor 6 Tahun 2006, tentang rencana tata ruang Makassar 2010-2015. Peraturan dan pedoman ini disusun berdasarkan:

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan.
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Sesuai dengan karakteristik fisik dan perkembangannya, Makassar dibagi atas 13 (tiga belas) kawasan terpadu dan 7 (tujuh) kawasan

khusus, dengan kebijakan pembangunan untuk masing-masing wilayah pengembangan sebagai berikut:

- a. **Wilayah Pengembangan (WP) I** di bagian atas sungai Tallo, tepatnya dibagian utara dan timur kota, dengan dasar kebijakan utamanya diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi-fungsi kawasan yang berbasiskan pada pengembangan infrastruktur dasar ekonomi perkotaan melalui pengembangan kegiatan secara terpadu seperti pengembangan fungsi dari sektor industri dan pergudangan, pusat kegiatan perguruan tinggi, pusat penelitian, bandar udara yang berskala internasional, kawasan maritim dan pusat kegiatan penelitian sebagai sentra primer baru bagian utara kota.
- b. **Wilayah Pengembangan (WP) II** di bagian bawah sungai Tallo, tepatnya dibagian timur dari jalan Andi Pengeran Pettarani sampai dengan batas bagian bawah dari sungai Tallo, dengan dasar kebijakan utamanya mengarah pada pengembangan kawasan pemukiman perkotaan secara terpadu dalam bingkai pengembangan sentra primer baru bagian timur kota.
- c. **Wilayah Pengembangan (WP) III** pusat kota, tepatnya berada pada sebelah barat dari Jalan Andi Pengeran Pettarani sampai dengan pantai losari dan batas bagian atas dari sungai balang beru (danau tanjung bunga), dengan dasar kebijakan utamanya mengarah pada kegiatan revitalisasi kota, pengembangan pusat jasa dan perdagangan, pusat bisnis dan pemerintahan serta pengembangan kawasan pemukiman secara terbatas dan terkontrol guna mengantisipasi semakin terbatasnya lahan kota yang tersedia dengan tanpa mengubah dan mengganggu kawasan dan atau bangunan cagar budaya.
- d. **Wilayah Pengembangan (WP) IV** di bagian bawah sungai balang beru (danau tanjung bunga), tepatnya batas bagian bawah dari sungai Balang Beru sampai dengan batas administrasi kabupaten Gowa, dengan dasar kebijakan utamanya mengarah pada pengembangan kawasan secara terpadu untuk pusat kegiatan kebudayaan, pusat

bisnis global terpadu yang berstandar internasional, pusat bisnis dan pariwisata terpadu dan pusat olahraga terpadu yang sekaligus menjadi sentra primer baru bagian selatan kota.

- e. **Wilayah Pengembangan (WP) V** kepulauan Spermonde Makassar, dengan dasar kebijakan utamanya yang diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata, kualitas kehidupan masyarakat nelayan melalui peningkatan budidaya laut dan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan konservasi ekosistem terumbu karang.

Adapun 13 kawasan pengembangan terpadu kota Makassar yaitu:

- a. Kawasan Pusat Kota, yang berada pada bagian tengah Barat dan Selatan Kota mencakup wilayah Kecamatan Wajo, Bontoala, Ujung Pandang, Mariso, Makassar, Ujung Tanah dan Tamalate;
- b. Kawasan Permukiman Terpadu, yang berada pada bagian tengah pusat dan Timur Kota, mencakup wilayah Kecamatan Manggala, Panakukang, Rappocini dan Tamalate;
- c. Kawasan Pelabuhan Terpadu, yang berada pada bagian tengah Barat dan Utara Kota, mencakup wilayah Kecamatan Ujung Tanah dan Wajo;
- d. Kawasan Bandara Terpadu, yang berada pada bagian tengah Timur Kota, mencakup wilayah Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea;
- e. Kawasan Maritim Terpadu, yang berada pada bagian Utara Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalanrea;
- f. Kawasan Industri Terpadu, yang berada pada bagian tengah Timur Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya;
- g. Kawasan Pergudangan Terpadu, yang berada pada bagian Utara Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalanrea, Biringkanaya dan Tallo;
- h. Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu, yang berada pada bagian tengah Timur Kota, mencakup wilayah Kecamatan Panakukang, Tamalanrea dan Tallo;
- i. Kawasan Penelitian Terpadu, yang berada pada bagian tengah Timur Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tallo;

- j. Kawasan Budaya Terpadu, yang berada pada bagian Selatan Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalate;
- k. Kawasan Olahraga Terpadu, yang berada pada bagian Selatan Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalate;
- l. Kawasan Bisnis dan Pariwisata Terpadu, yang berada pada bagian tengah Barat Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalate;
- m. Kawasan Bisnis Global Terpadu, yang berada pada bagian tengah Barat Kota, mencakup wilayah Kecamatan Mariso.

Berdasarkan rencana arah kebijakan tata ruang kota Makassar, maka wilayah pengembangan yang sesuai untuk perencanaan jalur pedestrian di Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ini berada di Wilayah Pengembangan II. Wilayah ini merupakan kawasan permukiman terpadu yang berada pada bagian tengah pusat dan timur kota, mencakup wilayah Kecamatan Manggala, Panakukang, Rappocini dan Tamalate.

Ketentuan lain yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan jalur pedestrian diantaranya yaitu:

- a. Ketentuan KDB (Koefisien Dasar Bangunan)

Mengacu pada rencana struktur ruang kota Makassar 2030, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka besaran luas dasar (tapak bangunan dibagi luas kapling/ petak lahan tempat bangunan tersebut) dalam angka persen.

Maksud penentuan angka KDB adalah untuk tetap menyediakan perbandingan yang seimbang antara lahan terbangun dan tidak terbangun di suatu kawasan sehingga peresapan air tanah tidak terganggu, kebutuhan air secara alami dapat dipenuhi, citra arsitektur lingkungan dapat dipelihara, nilai estetika lingkungan dapat terjaga.

Angka KDB dipergunakan untuk mengatur intensitas kepadatan dasar bangunan di suatu kawasan yang ditunjukkan dengan mengaitkan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas tanah/ kapling tempat bangunan itu sendiri. Koefisien dasar bangunan di kawasan perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pada Kawasan padat/ strategis, nilai KDB dimungkinkan dan direncanakan lebih dari 50 %.
- 2) Pada kawasan dengan kepadatan sedang, nilai KDB dimungkinkan dan direncanakan tidak lebih dari 30-40%.
- 3) Pada kawasan dengan kepadatan rendah, nilai KDB dimungkinkan dan direncanakan kurang dari 30%.

$$\text{KDB} = \text{Luas terbangun} \times 100\% / \text{Luas lahan}$$

b. Ketentuan KLB (Koefisien Lantai Bangunan)

Mengacu pada rencana struktur ruang kota Makassar 2030, yang dimaksud dengan Koefisien Luas Bangunan (KLB) adalah angka besaran jumlah luas lantai bangunan (berbagai tingkat lantai bila ada) dibagi luas kapling (petak lahan tempat bangunan tersebut) dalam angka rasio desimal.

$$\text{KLB} = \text{Total luas lantai bangunan} / \text{Luas kapling atau luas lahan}$$

Secara teoritik angka rasio desimal ini bisa tiada lantai bangunan sedikit pun/tiada bangunan (0,00) sampai lebih dari jumlah tingkat/lantai bangunan (1,00). Pada keadaan bangunan tidak bertingkat/bersusun, maka angka KDB akan paralel dengan angka KLB.

Maksud penetapan angka KLB adalah untuk mengatur kepadatan suatu kawasan, yang ditunjukkan dengan mengaitkan antara luas lantai bangunan dengan luas lahan tanah/kapling tempat bangunan berdiri. Pengaturan kepadatan ini bertujuan untuk:

- 1) Menciptakan ruang luar nyaman, yang masih memungkinkan masuknya pencahayaan dan pengudaraan alami pada daerah terbuka, serta cukup tersedia jalur pejalan kaki untuk menampung arus manusia yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan di kawasan tersebut.

- 2) Memperoleh keseimbangan antara arus atau kapasitas kendaraan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan dalam suatu bangunan dengan kapasitas jalan yang ada.
- 3) Memberikan karakter pada suatu kawasan yang dipertahankan dan diremajakan.
- 4) Dilihat dari ketiga aspek peninjauan, umumnya bila suatu kawasan dipertahankan maka diberikan tingkat kepadatan yang sama dengan sekarang, dan bila suatu kawasan akan diremajakan maka diberikan tingkat kepadatan yang lebih besar.
- 5) Adapun pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan angka-angka KLB adalah jenis penggunaan lahan, angka KDB, ukuran jalan, jarak bangunan dan ketinggian bangunan maksimum yang diijinkan.

Dari rencana Koefisien Dasar Bangunan (KDB), maka rencana Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di wilayah perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kawasan padat/ strategis, nilai KLB tinggi (lebih dari 3 lantai dan kurang dari 6 lantai)
- 2) Pada kawasan dengan kepadatan sedang, nilai KLB sedang (2-3 lantai)
- 3) Pada kawasan dengan kepadatan rendah, nilai KLB rendah (antara 1-2 lantai)

c. Ketentuan KTB

Ketinggian bangunan adalah titik bangunan maksimum yang diperbolehkan dihitung dari permukaan tanah, dan apabila terdapat ruang bawah tanah maka ruang tersebut tidak dihitung. Ketinggian bangunan di kawasan perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kawasan padat/strategis, ketinggian bangunan relatif sedang
- 2) Pada kawasan dengan kepadatan sedang, ketinggian bangunan relatif sedang

- 3) Pada kawasan dengan kepadatan rendah, ketinggian bangunan relatif pendek

d. Ketentuan GSB (Garis Sempadan Bangunan)

Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah jarak yang diperbolehkan mendirikan bangunan dihitung dari as jalan. Pengaturan garis sempadan dimaksudkan untuk menciptakan keteraturan bangunan. yang menjadi dasar pertimbangan rencana garis sempadan bangunan adalah:


- 1) Keterkaitan dengan pengembangan kawasan perencanaan secara terarah dan terencana, yang berkaitan pula dengan sistem pergerakan baik dalam skala makro maupun mikro.
- 2) Memberikan daerah bebas pandang bagi pemakai jalan.
- 3) Jaringan jalan yang terkait dengan besarnya serta fungsi dari jalan tersebut yang akan berpengaruh dengan bangunan yang ada di sepanjang jalan.
- 4) Memberikan jarak tertentu terhadap batas pandang manusia yang memakai jalan.
- 5) Garis sempadan bangunan ditentukan dari letak bangunan tersebut terhadap jalan yang ada di depannya.

## B. Tinjauan Khusus Kawasan Jalan Prof. Abdurahman Basalamah

### 1. Lokasi

Lokasi berada sepanjang Jalan Prof. Abdurahman Basalamah Makassar, Jalan ini berbatasan dengan Jalan Urip Sumiharjo di bagian utara sedangkan Jalan Abdullah Daeng Sirua pada bagian selatan.

Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa kawasan ini menerapkan konsep *mixed use*, namun pada kawasan ini belum terdapat jalur pejalan kaki yang memadai. Berdasarkan teori sebuah kawasan yang menerapkan konsep *mixed use development* harus mengutamakan akses pejalan kaki.



Gambar III.4 Peta Jalan Prof. Abdurahman Basalamah

(Sumber: <http://google.earth.co.id>, diakses tgl. 5 september 2015 jam 21:00

WITA)

## 2. Gambaran Umum Jalan Prof. Abdurahman Basalamah

Jalan Prof. Abdurahman Basalamah memiliki panjang total jalan yaitu 1.468,02 m'. Jalan ini merupakan salah satu jalan kolektor sekunder di kota Makassar. Jalan ini memiliki lebar 8-12 meter yang dilengkapi dengan bahu jalan selebar 1-2 meter dan drainase yang terbuka. Jalan ini terletak dalam Kecamatan Panakkukang Kelurahan Karampuang. Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ini merupakan jalan yang berada dalam kawasan pusat kota dengan percampuran berbagai kegiatan. Jalan ini terdiri dari dua jalur.

Sepanjang jalan ini terdapat banyak kegiatan, seperti perumahan, perdagangan, pendidikan, peribadatan, kesehatan hingga perkantoran. Kegiatan yang beraneka ragam ini tentunya akan menimbulkan pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan melihat beberapa sarana yang ada pada sepanjang koridor Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ini yang memungkinkan terjadinya berbagai aktifitas, maka perancangan jalur pedestrian pada koridor jalan ini akan menghidupkan interaksi sosial pada masyarakat yang melintas di jalan ini. Salah satu moda pergerakannya adalah dengan berjalan kaki. Pada kenyataannya di lapangan, Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ini belum dilengkapi dengan fasilitas jalur pejalan kaki. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan perancangan jalur pejalan kaki pada koridor jalan tersebut.

Titik-titik kegiatan pada koridor Jl. Prof. Abdurahman Basalamah akan ditampilkan pada peta tunjuk. Untuk mempermudah proses analisis dan perancangan koridor jalan ini akan dibagi menjadi tiga zona. Berikut merupakan identifikasi kondisi eksisting pada sepanjang koridor Jl. Prof. Abdurahman Basalamah terkait perancangan kota menurut Hamid Shirvani.

a. Tata Guna Lahan



Gambar III.5 Peta Jalan Prof. Abdurahman Basalamah

(Sumber: <http://google.earth.com//>, diakses 3 maret 2016 jam 11:30

WITA)

Tata guna lahan pada koridor Jl. Prof. Abdurahman Basalamah yaitu merupakan kawasan dengan pola penggunaan lahan campuran (*mixed use*), dengan panjang total koridor jalan 1468,02 m'. Dimana pada sepanjang koridor Jl. Prof. Abdurahman Basalamah ini terdapat sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana perkantoran, sarana perumahan dan pemukiman, sarana kesehatan dan juga sarana perbelanjaan. Perancangan jalur pedestrian pada koridor Jl. Prof. Abdurahman Basalamah ini dibagi menjadi 3 zona. Zona 1 dari arah Jl. Urip Sumiharjo mulai dari SPBU sampai Perumahan Dosen UMI dengan panjang jalan 611,34 m'. Lalu ke zona 2 dari Perumahan Dosen UMI sampai ke Perumahan Mustika Mulia dengan panjang jalan 268,96 m'. Dan terakhir dilanjutkan ke zona 3 mulai dari kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan sampai ujung tempat penyimpanan alat berat Kantor PDAM di pertigaan Jl. Abdullah Dg.Sirua dengan panjang jalan 587,72 m'.

Berikut merupakan view kondisi eksisting pada sepanjang koridor Jalan Prof. Abdurahman Basalamah dari arah pertigaan Jalan Abdullah Dg.Sirua menuju ke Jalan Urip Sumiharjo.

1) View zona 1 bagian I sebelah kiri pada koridor Jl. Prof. Abdurahman Basalamah, dari arah Jl.Abdullah Dg.Sirua.



2) View zona 1 bagian II sebelah kiri pada koridor Jl. Prof. Abdurahman Basalamah, dari arah Jl. Abdullah Dg. Sirua.



ALAUDDIN  
MAKASSAR

- 3) View Zona 1 bagian III sebelah kiri pada koridor Jl. Prof. Abdurahman Basalamah, dari arah Jl. Abdullah Dg. Sirua.



- 4) View zona 2 bagian I pada koridor Jl. Prof. Abdurahman Basalamah, dari arah Jl. Abdullah Dg. Sirua.





5) View zona 2 bagian II pada koridor Jl. Prof. Abdurahman Basalamah, dari arah Jl.Abdullah Dg.Sirua.




6) View zona 3 bagian I pada koridor Jl. Prof. Abdurahman Basalamah, dari arah Jl.Abdullah Dg.Sirua.



ALAUDDIN  
MAKASSAR

7) View zona 3 bagian II pada koridor Jl. Prof. Abdurahman Basalamah, dari arah Jl. Abdullah Dg.Sirua.



Berikut merupakan view kondisi eksisting pada sepanjang koridor Jalan Prof. Abdurahman Basalamah dari arah pertigaan Jalan Urip Sumiharjo menuju ke Jalan Abdullah Dg.Sirua.

ALAUDDIN  
MAKASSAR

1) View zona 1 pada koridor Jl. Prof. Abdurahman Basalamah, dari arah Jl. Urip Sumiharjo, start dari sebelah kiri SPBU.



- 2) View zona 2 pada koridor Jl. Prof. Abdurahman Basalamah, dari arah Jl.Urip Sumiharjo menuju pertigaan Jl.Abdullah Dg.Sirua.



- 3) View zona 3 bagian I pada koridor Jl. Prof. Abdurahman Basalamah, dari arah Jl.Urip Sumiharjo menuju Jl.Abdullah Dg.Sirua.



- 4) View zona 3 bagian II pada koridor Jl. Prof. Abdurahman Basalamah, dari arah Jl.Urip Sumiharjo menuju Jl.Abdullah Dg.Sirua.



b. Bentuk dan Massa Bangunan

- 1) Berikut merupakan bentuk dan massa bangunan berdasarkan kondisi eksisting di Jalan Prof. Abdurahman Basalamah pada zona 1.



Gambar III.6 Bentuk dan Massa Bangunan Pada Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Zona 1

(Sumber: Olah Data, 2016)







2) Berikut merupakan bentuk dan massa bangunan berdasarkan kondisi eksisting di Jalan Prof. Abdurahman Basalamah pada zona 2.



Gambar III.7 Bentuk dan Massa Bangunan Pada Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Zona 2  
(Sumber: Olah Data, 2016)





3) Berikut merupakan bentuk dan massa bangunan berdasarkan kondisi eksisting di Jalan Prof. Abdurahman Basalamah pada zona 3.



Gambar III.8 Bentuk dan Massa Bangunan Pada Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Zona 3  
(Sumber: Olah Data, 2016)





c. Sirkulasi dan Parkir



Gambar III.8 Sirkulasi pada Jl. Prof. Abdurrahman Basalamah Zona 1  
(Sumber: Olah Data, 2016)





Gambar III.9 Sirkulasi pada Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Zona 2  
(Sumber: Olah Data, 2016)





Gambar III.10 Sirkulasi pada Jl. Prof. Abdurrahman Basalamah Zona 3  
(Sumber: Olah Data, 2016)





d. Ruang Terbuka



Gambar III.11 Lahan Kosong Pada Jl. Prof. Abdurahman Basalamah  
(Sumber: Olah Data, 2016)



e. Area Pejalan Kaki



Gambar III.12 Area Pejalan Kaki Pada Jl. Prof. Abdurahman Basalamah

(Sumber: Olah Data, 2016)



f. Pendukung Aktivitas



Gambar III.13 Pendukung Aktifitas Pada Jl. Prof. Abdurrahman Basalamah

(Sumber: Olah Data, 2016)



ALAUDDIN  
MAKASSAR


g. Penandaan



Gambar III.14 Penandaan Pada Jl. Prof. Abdurrahman Basalamah

(Sumber: Olah Data, 2016)





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

h. Konservasi dan Preservasi



Gambar III.15 Titik Penempatan Tempat Sampah  
( Sumber: Kondisi eksisting, 2015 )




## BAB IV

### PENDEKATAN DESAIN


#### A. Tata Guna Lahan



Gambar IV.1 Pembagian Zona Pada Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
( Sumber: Olah Data, 2016)



Gambar IV.2 Batas - batas Jl. Prof. Abdurahman Basalamah  
(Sumber: Olah Data, 2016)




Gambar IV.3 Dimensi Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
(Sumber: Olah Data, 2016)

B. Bentuk dan Massa Bangunan



Gambar IV.4 Bentuk dan Massa Bangunan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah  
(Sumber: Olah Data, 2016)

1. Desain bentuk dan massa bangunan alternatif 1




Gambar IV.5 Bentuk dan Massa Bangunan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Alternatif 1  
(Sumber: Olah Data, 2016)



Gambar IV.6 Bentuk dan Massa Bangunan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Zona 1  
(Sumber: Olah Data, 2016)




Gambar IV.7 Bentuk dan Massa Bangunan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Zona 2  
(Sumber: Olah Data, 2016)



Gambar IV.8 Bentuk dan Massa Bangunan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah  
Zona 3  
(Sumber: Olah Data, 2016)


2. Desain bentuk dan massa bangunan alternatif 2



Gambar IV.9 Bentuk dan Massa Bangunan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah  
Desain Alternatif 2  
(Sumber: Olah Data, 2016)



Gambar IV.10 Bentuk dan Massa Bangunan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah  
Desain Alternatif 2 Pada Zona 1  
(Sumber: Olah Data, 2016)




Gambar IV.11 Bentuk dan Massa Bangunan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah  
Desain Alternatif 2 Pada Zona 2  
(Sumber: Olah Data, 2016)




Gambar IV.12 Bentuk dan Massa Bangunan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah  
Desain Alternatif 2 Pada Zona 3  
(Sumber: Olah Data, 2016)

3. Desain bentuk dan massa bangunan alternatif 3



Gambar IV.13 Bentuk dan Massa Bangunan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah  
Desain Alternatif 3  
(Sumber: Olah Data, 2016)




Gambar IV.14 Bentuk dan Massa Bangunan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah  
Desain Alternatif 3 Pada Zona 1  
(Sumber: Olah Data, 2016)



Gambar IV.15 Desain Plaza Alternatif 3 Jl. Prof. Abdurahman Basalamah  
Pada Zona 1 dan Zona 2  
(Sumber: Olah Data, 2016)




Gambar IV.16 Bentuk dan Massa Bangunan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah  
Desain Alternatif 3 Pada Zona 2  
(Sumber: Olah Data, 2016)



Gambar IV.17 Bentuk dan Massa Bangunan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah  
Desain Alternatif 3 Pada Zona 3  
(Sumber: Olah Data, 2016)

### C. Ruang Terbuka



Gambar IV.18 Ruang Terbuka Pada Jl. Prof. Abdurahman Basalamah  
(Sumber: Olah Data, 2016)



Gambar IV.19 Desain Plaza Alternatif 1  
(Sumber: Olah Data, 2016)




Gambar IV.20 Desain Plaza Alternatif 2  
(Sumber: Olah Data, 2016)



Gambar IV.21 Desain Plaza Alternatif 3  
(Sumber: Olah Data, 2016)

#### D. Sirkulasi dan Parkir




Gambar IV.22 Sirkulasi dan Parkir Jl. Prof. Abdurahman Basalamah  
(Sumber: Olah Data, 2016)



Gambar IV.23 Tempat Parkir Sepeda  
(Sumber: Olah Data, 2016)




Gambar IV.24 Tempat Parkir Motor  
(Sumber: Olah Data, 2016)




Gambar IV.25 Tempat Parkir Mobil  
(Sumber: Olah Data, 2016)

## E. Jalur Pedestrian




Gambar IV.26 Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
(Sumber: Olah Data, 2016)

### 1. Ukuran




Gambar IV.27 Ukuran Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
(Sumber: Olah Data, 2016)


### 2. Permukaan




Gambar IV.28 Material Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
(Sumber: Olah Data, 2016)



Gambar IV.29 Tekstur Ubin Pengarah Untuk Orang Cacat  
(Sumber: Olah Data, 2016)




Gambar IV.30 Tekstur Ubin Peringatan Untuk Orang Cacat  
(Sumber: Olah Data, 2016)




Gambar IV.31 Penerapan Tekstur Ubin Pengarah Untuk Orang Cacat  
(Sumber: Olah Data, 2016)

### 3. Drainase




Gambar IV.32 Tipikal Drainase Jalan  
(Sumber: [www.file.epi.edu](http://www.file.epi.edu), diakses tgl 28 Desember 2015, jam 21:00 WITA)



← Saluran Air Kotor dari Bangunan

← Saluran Air Bersih dari Bangunan

Gambar IV.33 Potongan Utilitas Drainase  
(Sumber: Olah Data, 2016)



Alternatif 1

Alternatif 2

Alternatif 3

Tempat masuk air hujan berbentuk lingkaran dimaksudkan agar sirkulasi air yang masuk ke dalam saluran berjalan lancar.

Tempat masuk air hujan berbentuk persegi panjang dimaksudkan agar air lebih banyak masuk ke dalam saluran.

Tempat masuk air hujan berbentuk persegi panjang terletak di sisi atas jalur pedestrian dimaksudkan agar memudahkan air langsung masuk ke drainase.

Gambar IV.34 Desain Alternatif Perancangan Drainase Pada Jalur Pedestrian  
(Sumber: Olah Data, 2016)

#### 4. Jalur hijau



Gambar IV.35 Desain Perancangan Jalur Hijau Pada Jalur Pedestrian  
(Sumber: Olah Data, 2016)



Gambar IV.36 Desain Perancangan Jalur Hijau Pada Jalur Pedestrian  
(Sumber: Olah Data, 2016)


#### 5. Lampu penerangan




Gambar IV.37 Lampu Penerangan Alternatif 1  
(Sumber: Olah Data, 2016)



Gambar IV.38 Lampu Penerangan Alternatif 1  
(Sumber: Olah Data, 2016)



Gambar IV.39 Lampu Penerangan Alternatif 2  
(Sumber: Olah Data, 2016)




Gambar IV.40 Lampu Penerangan Alternatif 3  
(Sumber: Olah Data, 2016)



Gambar IV.41 Lampu Penerangan Alternatif 3  
(Sumber: Olah Data, 2016)

## 6. Tempat duduk



Alternatif 1

Alternatif 2

Alternatif 3

<p>Bangku didesain dengan material kayu dan besi yang memiliki sandaran bangku dengan bentuk sedikit melengkung .</p>	<p>Bangku didesain dengan material batu granit dengan pertimbangan lebih tahan terhadap cuaca .</p>	<p>Bangku didesain dengan material kayu yang memiliki sandaran bangku untuk menambah kesan alami.</p>
---	---	---

Gambar IV.42 Alternatif Perancangan Tempat Duduk pada Jalur Pedestrian  
(Sumber: Olah Data, 2016)

## 7. Pagar pengaman




Didesain menggunakan bahan material ramah lingkungan yaitu besi dan *fiber glass*.


Gambar IV.43 Alternatif 1 Pagar Pengaman pada Jalur Pedestrian  
(Sumber: Olah Data, 2016)



Gambar IV.44 Alternatif 2 Pagar Pengaman pada Jalur Pedestrian  
(Sumber: Olah Data, 2016)




Gambar IV.45 Alternatif 3 Pagar Pengaman pada Jalur Pedestrian  
(Sumber: Olah Data, 2016)




Gambar IV.46 Perancangan Pagar Pengaman pada Jalur Pedestrian  
(Sumber: Olah Data, 2016)

8. Tempat sampah




Gambar IV.47 Perancangan Alternatif Tempat Sampah pada Jalur Pedestrian  
(Sumber: Olah Data, 2016)

9. Halte




Gambar IV.48 Desain Alternatif Perancangan Halte pada Jalur Pedestrian  
(Sumber: Olah Data, 2016)

## F. Penandaan



Gambar IV.49 Penandaan Pada Jl. Prof. Abdurahman Basalamah  
(Sumber: Olah Data, 2016)




Gambar IV.50 Penandaan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah  
(Sumber: Olah Data, 2016)



Gambar IV.51 Penandaan Jl. Prof. Abdurahman Basalamah  
(Sumber: Olah Data, 2016)

### G. Kegiatan Pendukung




Gambar IV.52 Kegiatan Pendukung Pada Jl. Prof. Abdurahman Basalamah  
(Sumber: Olah Data, 2016)



Gambar IV.53 Kegiatan Pendukung Pada Jl. Prof. Abdurahman Basalamah  
(Sumber: Olah Data, 2016)


### H. Konservasi dan Preservasi



Gambar IV.54 Konservasi dan Preservasi Jl. Prof. Abdurahman Basalamah  
(Sumber: Olah Data, 2016)



Gambar IV.55 Penempatan Hydrant Zona 1 Jl. Prof. Abdurahman Basalamah  
(Sumber: Olah Data, 2016)



Gambar IV.56 Penempatan Hydrant Zona 2 Jl. Prof. Abdurahman Basalamah  
(Sumber: Olah Data, 2016)



Gambar IV.57 Penempatan Hydrant Zona 3 Jl. Prof. Abdurahman Basalamah  
(Sumber: Olah Data, 2016)

## G. Pra Desain Perancangan Jalur Pedestrian di Jalan Prof. Abdurahman Basalamah

Pra desain perancangan jalur pedestrian di Jalan Prof. Abdurahman Basalamah Makassar merupakan rencana perspektif visual yang dibuat dalam beberapa alternatif untuk mencapai perancangan yang efisien. Dimana perancangan jalur pedestrian diperoleh dengan membuat analisis disertai scoring. Skor yang ditentukan ialah 1 digit dengan nilai 1 sebagai angka terendah dan 4 sebagai angka tertinggi. Berikut merupakan beberapa alternative pra desain untuk perancangan jalur pedestrian di Jalan Prof. Abdurahman Basalamah.

### 1. Alternatif 1




Gambar IV.58 Pra Desain Perancangan Jalur Pedestrian Alternatif 1 Jl. Prof. Abdurahman Basalamah (Sumber: Olah Data, 2015)

Tabel IV. 1. Analisa perencanaan desain alternatif 1

No	Elemen fisik perkotaan	Kekuatan ( <i>strength</i> )	Kelemahan ( <i>weakness</i> )	Kesempatan ( <i>opportunity</i> )	Ancaman ( <i>threat</i> )	Skor (1-4)
1	Tata guna lahan ( <i>land use</i> )	Peruntukan lahan untuk desain plaza lebih terarah dengan tersedianya beberapa fasilitas.	Tempat duduk kurang memadai	Pengunjung lebih leluasa untuk melakukan aktifitas olahraga.	Tingkat kebisingan tinggi dikarenakan beberapa aktifitas pada taman bermain anak dan area olahraga.	4
2	Bentuk dan massa bangunan	Perletakan halte pada tempat yang strategis yaitu area pendidikan.	Tidak terdapat papan informasi.	Akses yang mudah dicapai oleh pengunjung.	Ruang gerak yang terbatas untuk pengunjung	3
3	Sirkulasi dan parkir	Parkir kendaraan roda dua dan roda empat lebih tertata pada plaza.  Parkiran pada bahu jalan lebih tertata.	Lahan parkir kurang memadai.  Lahan untuk parkir sempit dan terbatas.	Kualitas area parkir terlihat jelas.	Parkiran pada bahu jalan dapat menyebabkan kemacetan.	3
4	Ruang terbuka	Plaza dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti area olahraga, taman bermain dan pendukung aktifitas pedagang kaki lima.	Taman bermain dekat dengan pendukung aktifitas pedagang kaki lima yang memungkinkan padatnya aktifitas.	Memungkinkan komunitas – komunitas berdatangan dikarenakan plaza dilengkapi area olahraga berupa adanya lapangan basket dan arena <i>skateboard</i> .	Tingkat kebisingan yang tinggi dikarenakan berbagai aktifitas didalamnya.	4
5	Jalur pejalan kaki	Jalur pedestrian dibagi menjadi 3 zona dan dilengkapi dengan berbagai macam <i>street furniture</i> yang sesuai dengan standar <i>pedestrian</i>	Pergola pada jalur pedestrian dibuat terputus-putus dengan pertimbangan padatnya bangunan.	Dapat meningkatkan jumlah pejalan kaki dan mengurangi resiko kecelakaan dikarenakan fasilitas yang lengkap dan tertata dengan baik.	Pejalan kaki akan merasa kepanasan saat melewati jalur pedestrian yang tidak terdapat pergola.	4

		<i>ways.</i>				
6	Pendukung aktifitas	Aktifitas pendukung pedagang kaki lima pada area plaza tertata dengan baik.	Jumlah pedagang kaki lima terbatas.	Akses yang mudah dicapai oleh pengunjung.	Peningkatan jumlah pengunjung pada hari libur.	3
7	Penanda	Penanda lengkap dan tertata dengan rapi.	Material yang digunakan tergolong sederhana.	Penanda mudah terlihat oleh pengunjung.	Diperlukan perawatan yang rutin untuk mencegah kerusakan.	3
					Jumlah	24

( Sumber : Analisis penulis, 2015 )



2. Alternatif 2



Gambar IV.59 Pra Desain Perancangan Jalur Pedestrian Alternatif 2 Jl. Prof. Abdurahman Basalamah (Sumber: Olah Data, 2015)

UNIVERSITAS ISLAM  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

Tabel IV. 2. Analisa perencanaan desain alternatif 2

No	Elemen fisik perkotaan	Kekuatan ( <i>strength</i> )	Kelemahan ( <i>weakness</i> )	Kesempatan ( <i>opportunity</i> )	Ancaman ( <i>threat</i> )	Skor (1-4)
1	Tata guna lahan ( <i>land use</i> )	Peruntukan lahan untuk desain plaza lebih luas.	Tidak terdapat aktifitas yang beragam.	Pengunjung lebih leluasa untuk berinteraksi satu sama lain karena tempat yang luas.	Terjadinya peralihan fungsi.	3
2	Bentuk dan massa bangunan	Perletakan halte pada tempat yang strategis yaitu area pendidikan.	Tidak terdapat papan informasi.	Akses yang mudah dicapai oleh pengunjung.	Ruang gerak yang terbatas untuk pengunjung	3
3	Sirkulasi dan parkir	Parkir kendaraan roda dua dan roda empat berada pada bagian depan plaza  Parkiran pada bahu jalan lebih tertata.	Lahan parkir kurang memadai dan terlihat semrawut.  Lahan untuk parkir sempit dan terbatas.	Kualitas area parkir terlihat jelas.	Parkiran pada bahu jalan dapat menyebabkan kemacetan.	3
4	Ruang terbuka	Plaza dilengkapi dengan panggung pertunjukan outdoor yang mampu menampung banyak pengunjung	Pembagian sirkulasi kurang tertata.	Memungkinkan untuk acara-acara outdoor yang memerlukan tempat yang luas.	Tingkat kebisingan yang tinggi dikarenakan kurangnya vegetasi.	3
5	Jalur pejalan kaki	Jalur pedestrian dibagi menjadi 3 zona dan dilengkapi dengan berbagai macam <i>street furniture</i> yang sesuai dengan standar <i>pedestrian ways</i> .	Pergola pada jalur pedestrian dibuat terputus-putus dengan pertimbangan padatnya bangunan.	Dapat meningkatkan jumlah pejalan kaki dan mengurangi resiko kecelakaan dikarenakan fasilitas yang lengkap dan tertata dengan baik.	Pejalan kaki akan merasa kepanasan saat melewati jalur pedestrian yang tidak terdapat pergola.	4
6	Pendukung aktifitas	Aktifitas pendukung pedagang kaki lima pada area plaza tertata	Jumlah pedagang kaki lima terbatas.	Akses yang mudah dicapai oleh pengunjung.	Peningkatan jumlah pengunjung pada hari libur.	3

		dengan baik.				
7	Penanda	Penanda lengkap dan tertata dengan rapi.	Material yang digunakan tergolong sederhana.	Penanda mudah terlihat oleh pengunjung.	Diperlukan perawatan yang rutin untuk mencegah kerusakan.	3
					Jumlah	22

( Sumber : Analisis penulis, 2015 )



### 3. Alternatif 3



Gambar IV.60 Pra Desain Perancangan Jalur Pedestrian Alternatif 3 Jl. Prof. Abdurahman Basalamah (Sumber: Olah Data, 2015)

Tabel IV. 3. Analisa perencanaan desain alternatif 3

No	Elemen fisik perkotaan	Kekuatan ( <i>strength</i> )	Kelemahan ( <i>weakness</i> )	Kesempatan ( <i>opportunity</i> )	Ancaman ( <i>threat</i> )	Skor (1-4)
1	Tata guna lahan ( <i>land use</i> )	Peruntukan lahan untuk desain plaza lebih terarah dengan adanya fasilitas <i>jogging street</i> .	Tempat duduk kurang memadai	Pengunjung lebih leluasa untuk melakukan aktifitas olahraga.	Tingkat kebisingan tinggi	4
2	Bentuk dan massa bangunan	Perletakan halte pada tempat yang strategis yaitu area pendidikan.	Tidak terdapat papan informasi.	Akses yang mudah dicapai oleh pengunjung.	Ruang gerak yang terbatas untuk pengunjung	3
3	Sirkulasi dan parkir	Parkir kendaraan roda dua dan roda empat lebih tertata pada plaza.  Parkiran pada bahu jalan lebih tertata.	Lahan parkir kurang memadai.  Lahan untuk parkir sempit dan terbatas.	Kualitas area parkir terlihat jelas.	Parkiran pada bahu jalan dapat menyebabkan kemacetan.	3
4	Ruang terbuka	Plaza dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti area <i>jogging street</i> .	Tidak adanya aktifitas pendukung pedagang kaki lima	Akses yang lebih teratur pada area parkir.	Tingkat kebisingan yang tinggi dikarenakan berbagai aktifitas didalamnya.	3
5	Jalur pejalan kaki	Jalur pedestrian dibagi menjadi 3 zona dan dilengkapi dengan berbagai macam <i>street furniture</i> yang sesuai dengan standar <i>pedestrian ways</i> .	Pergola pada jalur pedestrian dibuat terputus-putus dengan pertimbangan padatnya bangunan.	Dapat meningkatkan jumlah pejalan kaki dan mengurangi resiko kecelakaan dikarenakan fasilitas yang lengkap dan tertata dengan baik.	Pejalan kaki akan merasa kepanasan saat melewati jalur pedestrian yang tidak terdapat pergola.	4
6	Pendukung aktifitas	Tersedia space untuk aktifitas pendukung pedagang kaki lima pada bagian depan	Jumlah pedagang kaki lima terbatas.	Akses yang mudah dicapai oleh pengunjung.	Peningkatan jumlah pengunjung pada hari libur.	3

		plaza..				
7	Penanda	Penanda lengkap dan tertata dengan rapi.	Material yang digunakan tergolong sederhana.	Penanda mudah terlihat oleh pengunjung.	Diperlukan perawatan yang rutin untuk mencegah kerusakan.	3
					Jumlah	23

( Sumber : Analisis penulis, 2015 )



Tabel analisa yang telah ditentukan masing-masing perlu dibuat perbandingan untuk menentukan alternatif desain yang akan digunakan. Perbandingan skor dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel VI. 4. Kesimpulan alternatif pra desain

No	Elemen fisik perkotaan	Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3
1	Tata guna lahan ( <i>land use</i> )	4	3	4
2	Bentuk dan massa bangunan ( <i>building form and massing</i> )	3	3	3
3	Sirkulasi dan parkir ( <i>sirculation and parking</i> )	3	3	3
4	Ruang terbuka ( <i>open space</i> )	4	3	3
5	Jalur pejalan kaki ( <i>pedestrian ways</i> )	4	4	4
6	Pendukung aktifitas ( <i>activity support</i> )	3	3	3
7	Penanda ( <i>signage</i> )	3	3	3
Jumlah		24	22	23

( Sumber : Analisis penulis, 2015 )

Tabel menunjukkan jumlah masing-masing alternatif dan ditemukan skor tertinggi. Skor tertinggi setelah menjumlah angka tiap elemen fisik perkotaan adalah alternatif 1 dengan jumlah skor 24, maka yang menjadi acuan dalam perancangan jalur pedestrian di Jalan Prof. Abdurahman Basalamah Makassar yaitu alternatif desain ke 1.

## BAB V

### TRANSFORMASI KONSEP

#### A. Olah Tapak

##### 1. Bentuk dasar tapak




Gambar V.1 Kelurahan Karampuang  
( Sumber : Olah Data Penulis, 2015 )

Bentuk dasar tapak merupakan hasil transformasi dari olah data eksisting yang telah penulis survey. Dalam hal ini tapak yaitu Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ini dirancang dengan mengaplikasikan jalur pedestrian yang sesuai dengan standar *pedestrian ways* sehingga nantinya, rancangan jalur pedestrian di jalan prof. abdurahman basalamah ini akan lebih optimal dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat. Penulis juga menambahkan fasilitas penunjang lainnya berupa plaza untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai kalangan.

## 2. Zoning kawasan

Proses pembagian zoning pada jalur pedestrian di jalan Prof. Abdurrahman Basalamah dibagi menjadi 3 Zona. Dimana pada Zona 1 memiliki panjang jalan 611,34 meter, Zona 2 memiliki panjang jalan 268,96 meter dan Zona 3 memiliki panjang jalan 587,72 meter.



Gambar V.2 Pembagian Zoning Jalan Prof. Abdurrahman Basalamah  
( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )

### B. Aplikasi Elemen Fisik Kawasan

#### 1. Tata guna lahan ( *Land Use* )

Zonasi tata guna lahan mengikuti bentuk alur Jalan Prof. Abdurrahman Basalamah. Pembagian zonasi akan ditampilkan pada gambar berikut :



Gambar V.3 Jalur Pedestrian Zona 1 Jalan Prof. Abdurrahman Basalamah  
( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )



Gambar V.4 Jalur Pedestrian Zona 2 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )



Gambar V.5 Jalur Pedestrian Zona 3 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )

## 2. Bentuk dan massa bangunan (*Form and Building Massing*)

Bangunan penunjang yaitu halte dengan jumlah 4 unit, masing-masing diletakkan 2 unit halte pada zona 1 dan 2 unit halte pada zona 3 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah. Dimana pada zona 1 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah, 1 unit halte diletakkan di depan SD Inpres Panaikang I dan Panaikang I. Sedangkan pada zona 3 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah, 1 unit halte diletakkan di depan TK Islam Athirah III dan 1 unit halte di depan Universitas Fajar.



Gambar V.6 Penempatan Halte Zona 1 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )



Gambar V.7 Penempatan Halte Zona 1 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )




Gambar V.8 Penempatan Halte Zona 3 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )

### 3. Sirkulasi dan parkir ( *Sirculation and Parking* )

Lahan parkir ditata berdasarkan kondisi eksisting dari Jalan Prof. Abdurahman Basalamah Makassar. Dimana titik-titik parkir ditempatkan

pada area rumah makan. Ilustrasi penempatan lahan parkir akan ditunjukkan pada gambar berikut :



Gambar V.9 Titik Parkir Pada Bahu Jalan Zona 1 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )



Gambar V.10 Titik Parkir Pada Plaza Zona 1 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )

#### 4. Ruang terbuka ( *Open Space* )

##### a. Plaza

Desain plaza ini mengalami perubahan pada saat display dimana pada desain plaza ini ditambahkan beberapa fasilitas yaitu area olahraga, area bermain anak atau playground, jogging track, dan taman refleksi. Tata letak fasilitas tambahan pada plaza akan ditunjukkan pada gambar berikut :




Gambar V.11 Perspektif Plaza Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )



Gambar V.12 Area Olahraga Pada Plaza Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )



Gambar V.13 Area *Joging Street* Pada Plaza Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )



Gambar V.14 *Sculpture Plaza* Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )



Gambar V.15 Area Bermain Anak Pada Plaza Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )



Gambar V.16 Area PKL Pada Plaza Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )

## 5. Jalur pedestrian (*Pedestrian Ways*)

### a. Fasilitas sarana ruang pejalan kaki

#### 1) Drainase



Gambar V.17 Drainase Pada Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )

#### 2) Jalur hijau



Gambar V.18 Jalur Hijau Pada Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )

#### 3) Lampu penerangan



Gambar V.19 Titik Lampu Pada Zona 1 Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )




Gambar V.20 Titik Lampu Pada Zona 2 Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )



Gambar V.21 Titik Lampu Pada Zona 3 Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )

#### 4) Pagar pengaman



Gambar V.22 Pagar Pengaman Pada Jalur Penyebrangan Zona 1 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )

5) Tempat sampah




Gambar V.23 Tempat Sampah Pada Jalur Hijau Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )

6) Pergola



Gambar V.24 Pergola Pada Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )



Gambar V.25 Pergola Tertutup Pada Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )

b. Fasilitas prasarana ruang berjalan kaki

1) Ukuran dan dimensi

Ukuran lebar jalur pedestrian pada sepanjang Jalan Prof. Abdurahman Basalamah adalah 2 meter.

2) Material permukaan




Gambar V.26 Penggunaan *Paving Block* Tipe Batu Di Cat Merah Pada Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )

3) Fasilitas *difable*



Gambar V.27 Penggunaan Ubin Pengarah Di Cat Kuning Pada Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )

6. Pendukung aktifitas ( *Activity Support* )




Gambar V.28 Titik PKL Pada Area Plaza Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )

## 7. Penanda ( Signage )

### a. Marka

Zebra cross



Gambar V.29 Zebra Cross Pada Zona 1 Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )




Gambar V.30 Zebra Cross Pada Zona 3 Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )

### b. Perambuan



Gambar V.31 Jenis-jenis Rambu yang Digunakan Pada Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ( Sumber : Olah Data Penulis, 2016 )

c. Papan nama jalan




Gambar V.32 Desain Papan Nama Jalan Pada Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )

**8. Konservasi dan Preservasi**

a. Hydrant



Gambar V.33 Jenis-Jenis Hydrant yang Digunakan Pada Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )




Gambar V.34 Penempatan Hydrant Pada Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )

b. Tempat sampah



Gambar V.35 Penempatan Tempat Sampah Pada Jalur Pedestrian Jalan  
Prof. Abdurahman Basalamah ( Sumber : Olah Desain Penulis, 2016 )



## BAB VI


### PRODUK DESAIN

#### A. Fasilitas Kawasan

Desain plaza dan bangunan – bangunan di sepanjang Jalan Prof. Abdurahman Basalamah merupakan fasilitas yang menunjang aktifitas pada perancangan jalur pedestrian di Jalan Prof. Abdurahman Basalamah Makassar. Ilustrasi desain dijelaskan pada gambar sebagai berikut :




Gambar VI.1 Perspektif Kawasan Sepanjang Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
( Sumber : Data Penulis, 2016 )



Gambar VI.2 Perspektif Plaza Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
( Sumber : Data Penulis, 2016 )



Gambar VI.3 Perspektif Halte Zona 1 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
( Sumber : Data Penulis, 2016 )



Gambar VI.4 Perspektif Halte Zona 1 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
( Sumber : Data Penulis, 2016 )




Gambar VI.5 Perspektif Halte Zona 3 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
( Sumber : Data Penulis, 2016 )

Pada permukaan jalur pedestrian menggunakan material paving block tipe batu warna merah, ubin pengarah dan ubin peringatan untuk orang cacat. Jalur pedestrian ini juga menggunakan pergola yang tertutup dan terbuka


untuk melindungi pejalan kaki dari musim panas maupun saat musim hujan tiba.

## B. Skyline


Skyline atau garis langit menggambarkan citra kawasan yang terlihat secara keseluruhan.




Gambar VI.6 Potongan Melebar Zona 1 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
( Sumber : Data Penulis, 2016 )



Gambar VI.7 Potongan Memanjang Zona 1 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
( Sumber : Data Penulis, 2016 )



Gambar VI.8 Potongan Melebar Zona 2 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
( Sumber : Data Penulis, 2016 )




Gambar VI.9 Potongan Memanjang Zona 2 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
( Sumber : Data Penulis, 2016 )


### C. Perspektif



Gambar VI.10 Perspektif Jalur Pedestrian Zona 1 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah ( Sumber : Data Penulis, 2016 )



Gambar VI.11 Perspektif Pergola Zona 3 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
( Sumber : Data Penulis, 2016 )




Gambar VI.12 Perspektif Plaza Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
( Sumber : Data Penulis, 2016 )



Gambar VI.13 Perspektif Halte Pada Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman  
Basalamah ( Sumber : Data Penulis, 2016 )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

#### D. Maket



Gambar VI.14 Maket Jalur Pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah  
( Sumber : Dokumentasi Penulis, 2016 )



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, Niniek. 2009. *Pedestrian Ways dalam Perancangan Kota*. Penerbit Yayasan Humaniora Klaten.
- Darmawan, Edy, 2005. *Analisa Ruang Publik Arsitektur Kota*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Iswanto, Danoe. 2006. Pengaruh Elemen Elemen Pelengkap Jalur Pedestrian Terhadap Kenyamanan Pejalan Kaki, Studi Kasus Penggal Jalan Pandanaran Dimulai dari Jalan Randusari Hingga Kawasan Tugu Muda. *Enclosure*, 5 (1). pp. 21-29. ISSN 1412-7768.
- J. Catanese, Anthony dan James C Synder. 1992. *Perencanaan Kota*. Jakarta: Erlangga.
- Khisty, C. Jotin dan B. Kent Lall. 2003. *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi*. Jakarta: Erlangga
- Marbun, B.N. 1979. *Kota Indonesia Masa Depan, Masalah dan Prospek*. Jakarta: Erlangga
- Muafani. 2014. *Taman Kota, Kewajiban atau Kebutuhan Studi Kasus: Taman Adipura (taman Plaza) Kabupaten Wonosobo*.
- Mulyandari, Hestin. 2011. *Pengantar Arsitektur Kota*. Penerbit C.V Andi Offset Yogyakarta.
- Perekayasaan Fasilitas Pejalan Kaki di Wilayah Kota. Jakarta. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 65 Tahun 1993.
- Rifka, dkk. 2011. Analisa Pengaruh Elemen-Elemen Pelengkap Jalur Pedestrian Terhadap Kenyamanan Pejalan Kaki Studi Kasus: Pedestrian Orchard Road Singapura, *Jurnal Nalars*, 11, 77-90.
- Rustam Hakim. 2003. *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara. Chiara J.D. dan Lee E Koppelman. 1994.
- Shirvani, Hamid, 1985. *The Urban Design Process*, Van Nostrand Reinhold Company, New York.
- Syahril, Shanty. 2009. *Kota di Persimpangan Jalan: Pedoman Perancangan Strategi Pengendalian Emisi dari Sektor Transportasi Jalan di Kawasan Perkotaan*. Jakarta. Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- Yuliana. 2012. *Dokumentasi Survey Kuliah Kerja Lapangan Malaysia-Singapura, Jurusan Teknik Arsitektur UINAM angkatan 2008*.

## WEBSITE

- 10 Wajah Baru Bandung. <https://sebandung.com/2015/04/10-wajah-baru-bandung-sebagai-peringatan-konferensi-asia-afrika-ke-60/>.html, diakses 10 September 2015, pukul 20:45 WITA.
- Analisis Pengaruh Kualitas Area Pedestrian. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjABahUKEwjD9eihhPTAHhXGRI4KHShkCPY&url=http%3A%2F%2Fjournal.unsrat.ac.id%2Findex.php%2Fjime%2Farticle%2Fdownload%2F4220%2F3749&usg=AFQjCNHJcOL4>

- SeN-6q7MrnXC15uzw2axQ.pdf, diakses 13 September 2015, pukul 20:56 WITA.
- Dalil Tentang Pejalan Kaki. <http://al-atsariyyah.com/keutamaan-shalat-berjamaah.html>, diakses 2 Oktober 2015, pukul 21:22 WITA.
- Dalil Tentang Pejalan Kaki.<http://www.abdelhakeemkun.com/2014/01/keutamaan-dan-hikmah-shalat-menurut.html>,diakses 2 Oktober 2015, pukul 21:09 WITA.
- Ebook Niniek Anggriani 2009.<http://eprints.undip.ac.id/18474/.pdf>, diakses 3 Oktober 2015, pukul 23:55 WITA.
- Fasilitas Publik di Kawasan Asia Afrika Bandung. <https://i2.wp.com/sebandung.com/wp-content/uploads/2015/04/Fasilitas-Publik-di-Kawasan-Asia-Afrika-Bandung.jpg>, diakses 8 September 2015, pukul 20:47 WITA.
- Gagasan Urban Design.<http://wicaksarosa.blogspot.co.id/2012/04/10-gagasan-urban-design-untuk-perbaikan.html>, diakses 13 September 2015, pukul 20:48 WITA.
- [Http://eprints.upnjatim.ac.id/2605/1/Pedestrian.pdf](http://eprints.upnjatim.ac.id/2605/1/Pedestrian.pdf), diakses 4 Oktober 2015, pukul 20:08 WITA.
- [Http://i1.wp.com/sebandung.com/wp-content/uploads/2015/04/Jl.-Asia Afrika.jpg](http://i1.wp.com/sebandung.com/wp-content/uploads/2015/04/Jl.-Asia-Afrika.jpg), diakses 4 Oktober 2015, pukul 22:59 WITA.
- [Http://i1.wp.com/sebandung.com/wp-content/uploads/2015/04/Jl.-Asia-Afrika.jpg](http://i1.wp.com/sebandung.com/wp-content/uploads/2015/04/Jl.-Asia-Afrika.jpg), diakses 4 Oktober 2015, pukul 23:05 WITA.
- [Http://i2.wp.com/sebandung.com/wp-content/uploads/2015/04/Fasilitas-Publik-di-Kawasan-Asia-Afrika-Bandung.jpg](http://i2.wp.com/sebandung.com/wp-content/uploads/2015/04/Fasilitas-Publik-di-Kawasan-Asia-Afrika-Bandung.jpg), diakses 4 Oktober 2015, pukul 23:17 WITA.
- [Http://kaheel7.com/id/index.php/index.php?option=com\\_content&view=article&id=242:rahasia-ibadah-haji-&catid=40:mukjizat-legislatif&Itemid=59.html](http://kaheel7.com/id/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=242:rahasia-ibadah-haji-&catid=40:mukjizat-legislatif&Itemid=59.html), diakses 2 Oktober 2015, pukul 22:05 WITA.
- [Http://media-islam.or.id/2011/10/18/olahraga-menurut-islam/.html](http://media-islam.or.id/2011/10/18/olahraga-menurut-islam/.html), diakses 1 Oktober 2015, pukul 19:47 WITA.
- [Http://news.detik.com](http://news.detik.com), diakses 5 Oktober 2015, pukul 12:08 WITA.
- Jalan Kaki. <https://dhurorudin.wordpress.com/tag/jalan-kaki/.html>, diakses 1 Oktober 2015, pukul 23:47 WITA.
- Jalur Pedestrian di Pusat Kota Bandung. [http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR.Pend.\\_Teknik\\_Arsitektur/Adi\\_Adiansyah/artikel/Jalur\\_Pedestrian\\_DiPusat\\_Kota\\_Bandung.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR.Pend._Teknik_Arsitektur/Adi_Adiansyah/artikel/Jalur_Pedestrian_DiPusat_Kota_Bandung.pdf), diakses 4 Oktober 2015, pukul 21:34 WITA.
- Jalur Pedestrian Menuju Visi Kota Berpusat Manusia. [http://www.kompasiana.com/dyahs/jalur-pedestrian-menuju-visi-kota-berpusat-manusia\\_552e1dcd6ea83429428b4594.html](http://www.kompasiana.com/dyahs/jalur-pedestrian-menuju-visi-kota-berpusat-manusia_552e1dcd6ea83429428b4594.html), diakses 5 September 2015, pukul 21:36 WITA.
- Kajian Sistem Transit Oriented. [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEsQFjAFahUKEwjD9eihhPTAHhXGRI4KHShkCPY&url=http%3A%2F%2Frina\\_widayanti.staff.gunadarma.ac.id%2Fpublications%2Ffiles%2F2140%2FJurnalTOD170913.pdf&usg=AFQjCNG6A1u5Gm6zVUU5LyCwUI2qZoOn2w.pdf](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEsQFjAFahUKEwjD9eihhPTAHhXGRI4KHShkCPY&url=http%3A%2F%2Frina_widayanti.staff.gunadarma.ac.id%2Fpublications%2Ffiles%2F2140%2FJurnalTOD170913.pdf&usg=AFQjCNG6A1u5Gm6zVUU5LyCwUI2qZoOn2w.pdf), diakses 13 September 2015, pukul 20:52 WITA.
- Kawasan Asia Afrika Bandung. <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/04/23/058660190/ridwan-kamil-sulap-spot-spot-ini-jadi-cantik-bak-di-eropa.html>, diakses 10 September 2015, pukul 21:08 WITA.

- Makassar Perlu Memiliki Kawasan Pedestrian. <http://cadunhas.forumotion.net/t28-makassar-sudah-perlu-memiliki-kawasan-pedestrian.html>, diakses 3 Oktober 2015, pukul 22:31 WITA.
- Masalah Pejalan Kaki di Indonesia. <http://www.pedoman.id/berita-kbr68h/27787-masalah-besar-bagi-pejalan-kaki-di-indonesia.html>, diakses 1 Oktober 2015, pukul 22:12 WITA.
- Menyelamatkan Peradaban Dengan Desain. <https://ridwankamil.wordpress.com/2008/09/.html>, diakses 2 Oktober 2015, pukul 00:06 WITA.
- Mewujudkan Ruang Publik Ramah Difabel. [http://www.kompasiana.com/meilana-lestari/mewujudkan-ruang-publik-ramah-difabel\\_5607d797de22bd7a0a56df47.html](http://www.kompasiana.com/meilana-lestari/mewujudkan-ruang-publik-ramah-difabel_5607d797de22bd7a0a56df47.html), diakses 1 oktober 2015, pukul 22:33 WITA.
- Multifungsi Ruang Jalan dan Kehidupan Publik Kota. <http://arifa.staff.uui.ac.id/2008/08/01/multifungsi-ruang-jalan-dan-kehidupan-publik-kota/.pdf>, diakses 3 Oktober 2015, pukul 00:21 WITA.
- Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CFgQFjAHahUKEwjuh-QyqHIAhULCI4KHS8xBpU&url=http%3A%2F%2Fsisni.bsn.go.id%2Findex.php%3F%2Fsn\\_i\\_main%2Fsn\\_i\\_amand%2Funduh2%2F9666&usg=AFQjCNFAI0WXltI8YLJTWxN\\_5ha8xBTb7A.pdf](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CFgQFjAHahUKEwjuh-QyqHIAhULCI4KHS8xBpU&url=http%3A%2F%2Fsisni.bsn.go.id%2Findex.php%3F%2Fsn_i_main%2Fsn_i_amand%2Funduh2%2F9666&usg=AFQjCNFAI0WXltI8YLJTWxN_5ha8xBTb7A.pdf), diakses 3 Oktober 2015, pukul 00:13 WITA.
- Pembentukan Ruang Literatur. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CGoQFjAJahUKEwjD9eihhPTHAhXGRI4KHS8kCPY&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F125590-R050848-Pembentukan%2520ruang-Literatur.pdf>, diakses 13 september 2015, pukul 20:44 WITA.
- Penataan Ruang Publik. [http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/upload/data\\_artikel/edisi4c.pdf](http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/upload/data_artikel/edisi4c.pdf), diakses 1 Oktober 2015, pukul 22:21 WITA.
- Pengaruh Karakteristik Kawasan Permukiman Perkotaan Terhadap Emisi CO<sub>2</sub>. [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CFMQFjAGahUKEwiyv6yN1qHIAhVHV44KHV\\_vBYc&url=http%3A%2F%2Fsim.nilim.go.jp%2Fge%2FSEMI7%2F2%2520SAS%2520Disk%2520Teknik%252021%252022%2520Mrt1.ppt&usg=AFQjCNH8DMCsDR8Jf-tWdEWQEZKLMvEpEA&sig2=-\\_U1Cw0\\_5Dbh4kkxehhUgA](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CFMQFjAGahUKEwiyv6yN1qHIAhVHV44KHV_vBYc&url=http%3A%2F%2Fsim.nilim.go.jp%2Fge%2FSEMI7%2F2%2520SAS%2520Disk%2520Teknik%252021%252022%2520Mrt1.ppt&usg=AFQjCNH8DMCsDR8Jf-tWdEWQEZKLMvEpEA&sig2=-_U1Cw0_5Dbh4kkxehhUgA), diakses 3 Oktober 2015, pukul 01:25 WITA.
- Perencanaan Koridor Kawasan Fungsi Campuran. <http://temuilmiah.iplbi.or.id/wp-content/uploads/2015/01/TI2013-02-p001-006-Perencanaan-Koridor-Kawasan-Fungsi-Campuran.pdf>, diakses 30 Agustus 2015, pukul 21:55 WITA.
- Sistem Jalur Pejalan Kaki. <http://riztyawanindrafamily.blogspot.com/2010/11/sistem-jalur-pejalan-kaki-di-luar.html>, diakses 17 September 2015, pukul 20:01 WITA.
- Studi Preseden Jalur Pedestrian di Kota Bandung. <https://sebandung.com/2015/04/10-wajah-baru-bandung-sebagai-peringatan-konferensi-asia-afrika-ke-60/.html>, diakses 10 September 2015, pukul 20:45 WITA.
- Studi Preseden Melaka. <https://ms.wikipedia.org/wiki/Melaka>. diakses 8 September 2015, pukul 20:58 WITA.

Tesis ITS 10 November. <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-paper-28570-3211203903-Presentation.pdf>, diakses 9 September 2015, pukul 22:00 WITA.

Tesis Tentang Jalur Pedestrian. <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesdoc/Bab2/2013-2-00748-AR%20Bab2001.pdf>, diakses 1 oktober 2015, pukul 2 3:33 WITA.

Trotoar Harus Manusiawi. <https://ronymedia.wordpress.com/2010/04/20/trotoar-harus-manusiawi/.html>, diakses 1 Oktober 2015, pukul 22:20 WITA.



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**


**N**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ANALISA TAPAK



Kota Makassar berada pada titik koordinat  $119^{\circ}18'30,18''$  sampai dengan  $119^{\circ}32'31,03''$  bujur timur dan  $5,8^{\circ}00'30,18''$  dan  $5,8^{\circ}14'6,49''$  lintang selatan dan memiliki luas wilayah  $175,77\text{Km}^2$  daratan dan 11 kepulauan yang berada diselat Makassar ditambah luas perairan kurang lebih  $100\text{Km}^2$  dengan kemiringan  $0-5^{\circ}$  ke arah barat dan memiliki jumlah penduduk kurang lebih 1.338 juta jiwa.




Kecamatan Panakkukang memiliki luas wilayah  $17,83\text{ km}^2$  dan jumlah penduduk yang berkisar 142.729 jiwa atau 9,70% dari total penduduk Kota Makassar, Kecamatan Panakkukang memiliki 8005 jiwa/ $\text{km}^2$  dan merupakan Kecamatan keempat terpadat yang berada di Kota Makassar.



Kelurahan Karampuang memiliki luas wilayah kurang lebih  $1,46\text{ km}^2$  dan total penduduk sebanyak 10.556 jiwa dengan batasan wilayah  
Sebelah utara : Kelurahan Panaikang.  
Sebelah selatan: Kelurahan Pandang.  
Sebelah timur : Kelurahan Paropo.  
Sebelah barat: Kelurahan Tamamaung serta Kelurahan Sinrili Jala.

### Batas - batas Jalan:



### Jalan Prof. Abdurahman Basalamah


Panjang total Jl. Prof. Abdurahman Basalamah yaitu 1468,02 meter. Untuk memudahkan dalam hal perancangan jalur pedestrian maka jalan ini dibagi menjadi 3 Zona.




Zona 1 memiliki panjang jalan 611,34 meter




Zona 2 memiliki panjang jalan 268,96 meter




Zona 3 memiliki panjang jalan 587,72 meter



## Bentuk dan Massa Bangunan



### Perletakan massa halte




Halte ini diletakkan pada zona 1 tepatnya depan SD Inpres Panaikang I dan samping Rumah Makan Angkasa Nikmat Ulu Juku', dan pada zona 3 tepatnya depan TK Athirah III dan Kampus Universitas Fajar

### Pos security



Pos security ini terletak di parkir plaza dengan ukuran 3 m x 3 m.


Ruang Terbuka Plaza




Fasilitas - fasilitas plaza



area olahraga



area jogging street



Sculpture




playground



PKL




pos security



parkiran plaza

## Sirkulasi dan Parkir

### Sirkulasi



Zona 1

Pada Zona 1 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah dapat diakses dari Jalan Urip Sumiharjo dengan sirkulasi jalan 2 arah.



Plaza

Plaza Jalan Prof. Abdurahman Basalamah dapat diakses dari arah Zona 1 dan dari arah Zona 2 Jalan Prof Abdurahman Basalamah.



Zona 2

Pada Zona 2 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah dapat diakses dari Jalan Urip Sumiharjo dengan sirkulasi jalan 2 arah, dari Jalan Pettarani II dan juga dari Jalan Abdullah Dg. Sirua.



Zona 3

Pada Zona 3 Jalan Prof. Abdurahman Basalamah dapat diakses dari Jalan Abdullah Dg. Sirua, Jalan Urip Sumiharjo, dan dari Jalan Pettarani II dengan sirkulasi jalan 2 arah.

### Parkir

#### Soft Material




Angsana

Pohon angsana digunakan karena memiliki daun yang rimbun dan berfungsi sebagai tanaman peneduh.




Penggunaan pohon angsana pada plaza dan penggunaan pohon kiara payung ditempatkan pada ruas jalur hijau.


#### Hard Material



Paving Blok



Paving Blok tipe Grass



Penggunaan paving blok tipe batu pada jalur pedestrian dan penggunaan paving blok tipe glass pada parkir plaza.



# Jalur Pejalan Kaki

Hard material :




paving block tipe batu

tekstur ubin pengarah




penerapan tekstur ubin pengarah untuk orang cacat




castin jalan ukuran 0,25 m x 0,20 m x 1 m

Tipikal drainase jalan



Drainase



Tempat masuk air hujan berbentuk persegi panjang dimaksudkan agar sirkulasi air yang masuk kedalam saluran berjalan lancar.




.....> saluran air kotor dari bangunan  
.....> saluran air bersih dari bangunan

Pergola merupakan sarana untuk merambatkan tanaman rambat yang dimana bahan pergola dapat dibuat dari kayu, bambu ataupun besi.



Pergola terbuka



Pergola tertutup

Ukuran pergola :  
panjang 4 meter  
lebar 2 meter  
tinggi 3 meter

## Konservasi dan Preservasi

Merupakan perlindungan terhadap lingkungan tempat tinggal (permukiman) dan urban places (alun-alun, plasa, area perbelanjaan) yang ada dan mempunyai ciri khas seperti halnya perlindungan terhadap bangunan bersejarah. Dalam hal ini, membahas tentang penggunaan hydrant dan tempat sampah untuk melestarikan lingkungan di sekitar Jalur Pedestrian di Jalan Prof. Abdurahman Basalamah Makassar.



### Hydrant



Hydrant


Untuk hydrant tipe ini akan diletakkan di sepanjang jalur hijau pedestrian Zona 1, 2, dan 3 pada titik rawan terjadi kebakaran.



Hydrant pompa

Hydrant pompa ini akan diletakkan pada Zona 1 di jalur hijau pedestrian Jalan Prof. Abdurahman Basalamah dimana pada area tersebut merupakan titik yang rawan banjir pada musim hujan. dimana nantinya hydrant ini digunakan untuk menyedot air banjir.

### Tempat sampah



Tempat sampah ini akan diletakkan di sepanjang jalur pedestrian pada jalur hijau setiap jarak 50 meter. untuk menjaga kebersihan dari Jalan Prof. Abdurahman Basalamah.




**Legenda :**

	Jalur pedestrian
	Bangunan
	Jalur pengarah orang cacat
	Jalur peringatan orang cacat
	Vegetasi
	Hydrant
	Tempat sampah
	Rambu jalan
	Lampu jalan zona 1
	Lampu jalan zona 2
	Lampu jalan zona 3


Master plan  
Skala 1 : 1200

 UIN ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TEKNIK ARSITEKTUR	JUDUL	MAHASISWA	PENYEMBAH	PENGUJI	GAMBAR	SKALA	NO. LEMBAR	JUMLAH LEMBAR
	PERANCANGAN JALUR PEDESTRIAN DI JALAN PROF. ABDURRAHMAN BASALAMAH MAKASSAR	YULIANA 601 001 08 032	SRANY ERSINA, S.T.,M.T. IRMA RAHAYU, S.T.,M.T.	D. SHUHUF ABDULLAH, M.Ag. TAUFIK ARFAN, S.T.,M.T. BURHANUDDIN, S.T.,M.T.	Master Plan	1:1200	01	14



**Denah Pedestrian Zona I**  
Skala 1:500

 UIN ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TEKNIK ARSITEKTUR	JUDUL	MAHASISWA	PEMBIMBING	PENGLI	GAMBAR	SKALA	NO. LEMBAR	JUMLAH LEMBAR
	PERANCANGAN JALUR PEDESTRIAN DI JALAN PROF. ABDURAHMAN BASALAMAH MAKASSAR	YULLANA 601 001 08 032	SRIANY ERSINA, S.T.,M.T. IRMA RAHAYU, S.T.,M.T.	DR. SHUHUFU ABDULLAH, M.Ag TAUFIK ARFAN, S.T.,M.T. BURHANUDDIN, S.T.,M.T.	Denah Pedestrian Zona I	1:500	02	14





**Denah Pedestrian Zona 2**  
 Skala 1:500

 UIN ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TEKNIK ARSITEKTUR	JUDUL	MAHASISWA	PEMBIMBING	PENGUII	GAMBAR	SKALA	NO. LEMBAR	JUMLAH LEMBAR
	PERANCANGAN JALUR PEDESTRIAN DI JALAN PROF. ABDURAHMAN BASALAMAH MAKASSAR	YULLANA 601 001 08 032	SRIANY ERSINA, S.T.,M.T. IRMA RAHAYU, S.T.,M.T.	DR. SHUHUF I ABDULLAH, M.Ag TAUFIK ARFAN, S.T.,M.T. BURHANUDDIN, S.T.,M.T.	Denah Pedestrian Zona II	1:500	03	14






**Denah Pedestrian Zona 3**  
 Skala 1:500

 UIN ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TEKNIK ARSITEKTUR	JUDUL	MAHASISWA	PEMBIMBING	PENGLIJI	GAMBAR	SKALA	NO. LEMBAR	JUMLAH LEMBAR
	PERANCANGAN JALUR PEDESTRIAN DI JALAN PROF. ABDURAHMAN BASALAMAH MAKASSAR	YULLANA 601 001 08 032	SRIANY ERSINA, S.T.,M.T. IRMA RAHAYU, S.T.,M.T.	DR. SHUHUFU ABDULLAH, M.Ag TAUFIK ARFAN, S.T.,M.T. BURHANUDDIN, S.T.,M.T.	Denah Pedestrian Zona III	1:500	04	14




  
**Potongan a Zona 1**  
 Skala 1:600

 UIN ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TEKNIK ARSITEKTUR	JUDUL	MAHASISWA	PEMBIMBING	PENGUII	GAMBAR	SKALA	NO. LEMBAR	JUMLAH LEMBAR
	PERANCANGAN JALUR PEDESTRIAN DI JALAN PROF. ABDURAHMAN BASALAWAH MAKASSAR	YULLANA 601 001 08 032	SRIANY ERSINA, S.T.,M.T. IRMA RAHAYU, S.T.,M.T.	DR. SHUHUFİ ABDULLAH, M.Ag TAUFİK ARFAN, S.T.,M.T. BURHANUDDIN, S.T.,M.T.	Potongan a Zona 1 1:600	05	14	




  
**Potongan b Zona 1**  
 Scale 1:1000

 UIN ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TEKNIK ARSITEKTUR	<b>JUDUL</b>	<b>MAHASISWA</b>	<b>PEMBIMBING</b>	<b>PENGLIJI</b>	<b>GAMBAR</b>	<b>SKALA</b>	<b>NO. LEMBAR</b>	<b>JUMLAH LEMBAR</b>
	PERANCANGAN JALUR PEDESTRIAN DI JALAN PROF. ABDURAHMAN BASALAWAH MAKASSAR	YULLANA 601 001 08 032	SRIANY ERSINA, S.T.,M.T. IRMA RAHAYU, S.T.,M.T.	DR. SHUHUFİ ABDULLAH, M.Ag TAUFİK ARFAN, S.T.,M.T. BURHANUDDIN, S.T.,M.T.	Potongan b Zona 1	1:1000	06	14




  
**Potongan a Zona 2**  
 Skala 1:600

JUDUL	MAHASISWA	PEMBIMBING	PENGLIJI	GAMBAR	SKALA	NO. LEMBAR	JUMLAH LEMBAR	
 UIN ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TEKNIK ARSITEKTUR	PERANCANGAN JALUR PEDESTRIAN DI JALAN PROF. ABDURAHMAN BASALAWAH MAKASSAR	YULLANA 601 001 08 032	SRIANY ERSINA, S.T.,M.T. IRMA RAHAYU, S.T.,M.T.	Dr. SHUHUF I ABDULLAH, M.Ag TAUFIK ARFAN, S.T.,M.T. BURHANUDDIN, S.T.,M.T.	Potongan a Zona 2	1:600	07	14




  
**Potongan b Zona 2**  
 Scale 1:1000

 UIN ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TEKNIK ARSITEKTUR	<b>JUDUL</b>	<b>MAHASISWA</b>	<b>PEMBIMBING</b>	<b>PENGLIJI</b>	<b>GAMBAR</b>	<b>SKALA</b>	<b>NO. LEMBAR</b>	<b>JUMLAH LEMBAR</b>
	PERANCANGAN JALUR PEDESTRIAN DI JALAN PROF. ABDURAHMAN BASALAWAH MAKASSAR	YULLANA 601 001 08 032	SRIANY ERSINA, S.T.,M.T. IRMA RAHAYU, S.T.,M.T.	DR. SHUHUFU ABDULLAH, M.Ag TAUFIK ARFAN, S.T.,M.T. BURHANUDDIN, S.T.,M.T.	Potongan b Zona 2	1:1000	08	14




Potongan a Zona 3  
Skala 1:600

 UIN ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TEKNIK ARSITEKTUR	JUDUL	MAHASISWA	PEMBIMBING	PENGGUJI	GAMBAR	SKALA	NO. LEMBAR	JUMLAH LEMBAR
	PERANCANGAN JALUR PEDESTRIAN DI JALAN PROF. ABDURAHMAN BASALAWAH MAKASSAR	YULLANA 601 001 08 032	SRIANY ERSINA, S.T.,M.T. IRMA RAHAYU, S.T.,M.T.	DR. SHUHUFU ABDULLAH, M.Ag TAUFIK ARFAN, S.T.,M.T. BURHANUDDIN, S.T.,M.T.	Potongan a Zona 3	1:600	09	14




  
**Potongan b Zona 3**  
 Scale 1:1000


 UIN ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TEKNIK ARSITEKTUR	<b>JUDUL</b>	<b>MAHASISWA</b>	<b>PEMBIMBING</b>	<b>PENGUII</b>	<b>GAMBAR</b>	<b>SKALA</b>	<b>NO. LEMBAR</b>	<b>JUMLAH LEMBAR</b>
	PERANCANGAN JALUR PEDESTRIAN DI JALAN PROF. ABDURAHMAN BASALAWAH MAKASSAR	YULLANA 601 001 08 032	SRIANY ERSINA, S.T.,M.T. IRMA RAHAYU, S.T.,M.T.	DR. SHUHUF ABDULLAH, M.Ag TAUFIK ARFAN, S.T.,M.T. BURHANUDDIN, S.T.,M.T.	Potongan b Zona 3	1:1000	10	14




Tampak Atas Pergola  
Skala 1:50



Tampak S. Pergola  
Skala 1:50





Tampak Depan Pergola  
Skala 1:50







Perspektif Pergola  
Skala 1:50

 <p>UIN ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS SAINS &amp; TEKNOLOGI TEKNIK ARSITEKTUR</p>	JUDUL	MAHASISWA	PEMBIMBING	PENGULI	GAMBAR	SKALA	NO. LEMBAR	JUMLAH LEMBAR
	<p>PERANCANGAN JALUR PEDESTRIAN DI JALAN PROF. ABDURAHMAN BASALAWAH MAKASSAR</p>	<p>YULLANA 601 001 08 032</p>	<p>SRIANY ERSINA, S.T.,M.T. IRMA RAHAYU, S.T.,M.T.</p>	<p>Dr. SHUHUFU ABDULLAH, M.Ag TAUFIK ARFAN, S.T.,M.T. BURHANUDDIN, S.T.,M.T.</p>	<p>Detail Pergola</p>	<p>1:50</p>	<p>11</p>	<p>14</p>




 UIN ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TEKNIK ARSITEKTUR	JUDUL	MAHASISWA	PEMBIMBING	PENGLIJI	GAMBAR	SKALA	NO. LEMBAR	JUMLAH LEMBAR
	PERANCANGAN JALUR PEDESTRIAN DI JALAN PROF. ABDURAHMAN BASALAWAH MAKASSAR	YULLANA 601 001 08 032	SRIANY ERSINA, S.T.,M.T. IRMA RAHAYU, S.T.,M.T.	DR. SHUHUFU ABDULLAH, M.Ag TAUFIK ARFAN, S.T.,M.T. BURHANUDDIN, S.T.,M.T.	PLAZA	1:500	12	14



 UIN ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TEKNIK ARSITEKTUR	JUDUL	MAHASISWA	PEMBIMBING	PENGULI	GAMBAR	SKALA	NO. LEMBAR	JUMLAH LEMBAR
	PERANCANGAN JALUR PEDESTRIAN DI JALAN PROF. ABDURAHMAN BASALAWAH MAKASSAR	YULLANA 601 001 08 032	SRANY ERSINA, S.T.,M.T. IRMA RAHAYU, S.T.,M.T.	DR. SHUHUFI ABDULLAH, M.Ag TAUFIK ARFAN, S.T.,M.T. BURHANUDDIN, S.T.,M.T.	Halte	1:100	13	14



 UIN ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TEKNIK ARSITEKTUR	JUDUL	MAHASISWA	PEMBIMBING	PENGUII	GAMBAR	SKALA	NO. LEMBAR	JUMLAH LEMBAR
	PERANCANGAN JALUR PEDESTRIAN DI JALAN PROF. ABDURAHMAN BASALAWAH MAKASSAR	YULLANA 601 001 08 032	SRANY ERSINA, S.T.,M.T. IRMA RAHAYU, S.T.,M.T.	DR. SHUHUFU ABDULLAH, M.Ag TAUFIK ARFAN, S.T.,M.T. BURHANUDDIN, S.T.,M.T.	Sculpture	1:200	14	14



Sculpture  
Skala 1:200

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

 UIN ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TEKNIK ARSITEKTUR	JUDUL	MAHASISWA	PEMBIMBING	PENGUII	GAMBAR	SKALA	NO. LEMBAR	JUMLAH LEMBAR
	PERANCANGAN JALUR PEDESTRIAN DI JALAN PROF. ABDURAHMAN BASALAWAH MAKASSAR	YULLANA 601 001 08 032	SRANY ERSINA, S.T.,M.T. IRMA RAHAYU, S.T.,M.T.	DR. SHUHUFU ABDULLAH, M.Ag TAUFIK ARFAN, S.T.,M.T. BURHANUDDIN, S.T.,M.T.	Hidran Pompa	1:10	15	15



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR