

**REDESAIN PASAR TRADISIONAL SIWA DENGAN
PENDEKATAN ARSITEKTUR MODERN
DI KABUPATEN WAJO**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam Rangka
Menyelesaikan Studi Pada Program Sarjana Arsitektur
Jurusan Arsitektur Fakultas Sains Dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Oleh :

WILDAN ALGHIFFARI

601.001.13.010

PROGRAM SARJANA ARSITEKTUR

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

MAKASSAR

2018

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan skripsi ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah skripsi. Semua kutipan, tulisan atau pemikiran orang lain yang digunakan didalam penyusunan skripsi, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak termasuk dari buku, seperti artikel, jurnal, catatan kuliah, tugas mahasiswa lain dan lainnya, direferensikan menurut kaidah akademik yang baku dan berlaku.

Makassar, 16 Agustus 2018
Penyusun

WILDAN ALGHIFARI
NIM. 60.100.113.010



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : Redesain Pasar Tradisional Siwa Dengan Pendekatan
Arsitektur Modern Di Kabupaten Wajo

Nama Mahasiswa : Wildan Alghiffari

NIM : 60.100.113.010


Program Studi : Teknik Arsitektur

Fakultas : Sains dan Teknologi

Tahun Akademik : 2017/2018

Menyetujui,


Pembimbing I



Marwati, S.T., M.T.

NIP. 19760201 200901 2 003

Pembimbing II




Dr. Eng. Ratriana, S.T., M.T.

NIP. 19740828 201101 2 003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Arsitektur



St. Aisyah Rahman, S.T., M.T.

NIP. 19770125.200501.2.004

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205.199303.1.001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul "**Redesain Pasar Tradisional Siwa Dengan Pendekatan Arsitektur Modern Di Kabupaten Wajo**", yang disusun oleh Wildan Alghiffari, NIM. 60.100.113.010, Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur (S.Ars.).

Makassar, 16 Agustus 2018

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Sekretaris	: Muhammad Attar, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy I	: Irma Rahayu, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Hasyim Haddade, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Marwati, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Eng Ratriana, S.T., M.T.	(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi


Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205.199303.1.001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Taufik-Nya kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul “**Redesain Pasar Tradisional Siwa Dengan Pendekatan Arsitektur Modern Di Kabupaten Wajo**” ini dapat terselesaikan. Shalawat selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa acuan ini bukanlah sesuatu yang mudah sebab tidak dipungkiri dalam penyusunannya terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Proses penulisan skripsi ini mulai dari pengumpulan data / studi literatur, pengolahan data, hingga sampai pada proses perancangan melibatkan banyak pihak yang memberikan kontribusi yang sangat banyak bagi penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. **Ibu St. Aisyah Rahman, S.T., M.T.** selaku Ketua Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmu, masukan, dan motivasi.
4. **Ibu Marwati, S.T., M.T.** dan **Dr.Eng.Ratriana, S.T., M.T.** selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmu, masukan, dan motivasi.
5. **Irma Rahayu, S.T., M.T.** selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu untuk menguji kelayakan hasil, serta memberi masukan atas kekurangan yang ada pada skripsi ini.

6. **Bapak Dr. Hasyim Haddade, M.Ag.** selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk menguji kelayakan hasil, serta telah memberikan ilmu pengetahuan tentang Islam yang dapat dimasukkan ke dalam skripsi ini.
7. **Ibu Irma Rahayu, S.T., M.T.** selaku Kepala Studio Akhir Arsitektur Periode XXIII Tahun Akademik 2017/2018.
8. **Ibu Alfiah, S.T., M.T.** selaku Dosen Pelaksana Studio Akhir Arsitektur Periode XXIII Tahun Akademik 2017/2018.
9. Ibunda tercinta **Lilis Rufaedah Utami** dan Ayahanda **Asep Supriatna**, terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, bimbingan, doa, serta segala yang telah engkau berikan kepada ananda.
10. Bapak dan Ibu dosen serta para Staf Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
11. Untuk rekan-rekan Studio Akhir Arsitektur Periode XXIII Tahun Akademik 2018 UIN Alauddin, terima kasih atas kerja samanya.
12. Untuk seluruh rekan-rekan sesama mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan.
13. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis berharap bahwa apa yang ada di dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang arsitektur. Semoga semua dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Sekian dan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 16 Agustus 2018

Penyusun

WILDAN ALGHIFFARI

NIM. 60.100.113.010

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan	5
D. Lingkup dan Batasan Pembahasan	5
E. Metode Pembahasan	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Judul	8
B. Tinjauan Khusus	9
1. Pengertian Pasar Tradisional.....	9
2. Ciri-Ciri Pasar Tradisional.....	10
3. Elemen-Elemen Pasar Tradisional.....	12
4. Persyaratan, Kebutuhan, Standar Perencanaan dan Standar Perancangan.....	16
a. Indikator Pengelola Pasar yang Berhasil.....	16
b. Peningkatan Mutu dan Pembenahan Sarana Fisik Pasar....	18
c. Standar Sarana Prasarana Pasar Tradisional.....	21
d. Perencanaan Tapak.....	24
e. Standar Operating Procedure (SOP) Manajemen Pasar.....	25
C. Tinjauan Arsitektur Modern	28
1. Karakteristik Arsitektur Modern.....	28
2. Ciri-Ciri Arsitektur Modern.....	29

3. Bentuk dan Ruang Dalam Arsitektur Modern.....	30
D. Studi Preseden	35
1. Pasar Modern Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang	35
2. Fresh Market PIK.....	38
3. Modern Market Celje Slovenia	41
4. Resume Studi Preseden.....	48
5. Kesimpulan Studi Preseden.....	51
E. Perspektif Islam Terhadap Pasar Tradisional dan Arsitektur Modern.....	51
 BAB III TINJAUAN KHUSUS	
A. Tinjauan Lokasi Perancangan Pasar Tradisional Siwa	58
1. Luas Tapak Perancangan.....	59
2. Fungsi Ruang Pada Tapak.....	59
3. Kondisi Eksisting	65
4. Sirkulasi.....	70
5. View	71
6. Orientasi Matahari dan Angin.....	73
B. Pelaku dan Prediksi Besaran Ruang.....	78
C. Fungsi, Kegiatan, dan Kebutuhan Ruang.....	81
D. Besaran Ruang	85
E. Hirarki Ruang Pasar Tradisional Siwa.....	92
 BAB IV KONSEP PENDEKATAN DESAIN	
A. Pengolahan Tapak.....	96
B. Pengolahan Bentuk	98
C. Struktur.....	100
D. Material.....	104
E. Utilitas	106
 BAB V TRANSFORMASI DESAIN	
A. Transformasi Tapak	108
B. Transformasi Bentuk.....	109

C. Struktur.....	110
D. Tata Ruang	111

BAB VI HASIL DESAIN

A. Site Plan.....	116
B. Tampak	121
C. Tata Ruang	122
D. Benner	126
E. Maket.....	127

DAFTAR PUSTAKA	129
----------------------	-----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kondisi Pasar Siwa.....	4
Gambar 1.2	Skema Perancangan Siwa.....	6
Gambar 2.1	Standar Perabot dan Sirkulasi pada Displlay Kios.....	22
Gambar 2.2	Standar Perabot dan Sirkulasi pada Displlay Los	22
Gambar 2.3	Skema Lalu Lintas dan Penataan Los Toko Ikan	23
Gambar 2.4	Skema Lalu Lintas dan Penataan Los Toko Buah dan Sayur..	23
Gambar 2.5	Skema Lalu Lintas dan Penataan Los Toko Daging.....	24
Gambar 2.6	Pola Pembagian Los/Kios	24
Gambar 2.7	Villa Savoye	32
Gambar 2.8	Farnsworth house, Fox River, Illinois, 1950	33
Gambar 2.9	Fagus Factory, Alfeld-an-der-Line.....	33
Gambar 2.10	Falling water.....	34
Gambar 2.11	Lay Out Pasar Modern Bumi Serpong Damai Tangerang	35
Gambar 2.12	Tampak Depan Pasar Modern Bumi Serpong Damai Tangerang	36
Gambar 2.13	Pola Sirkulasi Di Dalam Pasar Modern Bumi Serpong Damai Tangerang.....	36
Gambar 2.14	Suasana Berbelanja Di Dalam Pasar Modern Bumi Serpong Damai Tangerang.....	37
Gambar 2.15	Tampak Depan Market PIK	38
Gambar 2.16	Parkir Basement dan Parkir Atap Fresh Market PIK	38
Gambar 2.17	Kios dan Toko Fresh Market PIK	39
Gambar 2.18	Denah Lower Ground Fresh Market PIK	39
Gambar 2.19	Denah Ground Floor Fresh Market PIK.....	39
Gambar 2.20	Denah Parkir Atap dan Basement Market PIK	40
Gambar 2.21	Pencahayaan Buatan Lapak dan Koridor kios Fresh Market PIK.....	40
Gambar 2.22	Selokan Lapak Fresh Market PIK	41
Gambar 2.23	Tempat Pembuangan Sampah Fresh Market PIK	41
Gambar 2.24	Pasar Modern Celje Slovenia	42
Gambar 2.25	Tata Massa Pasar Modern Celje Slovenia.....	42


Gambar 2.26 Potongan dan Tampak Kawasan Pasar Modern Celje Slovenia	43
Gambar 2.27 Hubungan Ruang Pasar Modern Celje Slovenia	43
Gambar 2.28 Konsep Terbuka Pasar Modern Celje Slovenia.....	44
Gambar 2.29 Interior Dalam Bangunan Pasar Modern Celje Slovenia	44
Gambar 2.30 Konsep Struktur Pasar Modern Celje Slovenia.....	45
Gambar 2.31 Bentuk Atap Pasar Modern Celje Slovenia.....	46
Gambar 2.32 Konsep Material Pasar Modern Celje Slovenia	46
Gambar 2.33 Wastafel Dalam Bangunan Pasar Modern Celje Slovenia	47
Gambar 3.1 Lokasi Perancangan Pasar Tradisional Siwa.....	58
Gambar 3.2 Luas Tapak Pasar Tradisional Siwa	59
Gambar 3.3 Lokasi Pembagian Area Penjualan Di Pasar Tradisional Siwa	60
Gambar 3.4 Kondisi Ruko Di Pasar Tradisional Siwa.....	60
Gambar 3.5 Perletakkan Ruko Zona 2 Di Pasar Tradisional Siwa	61
Gambar 3.6 Perletakkan Ruko Zona 1 Di Pasar Tradisional Siwa	61
Gambar 3.7 Output Ruko	62
Gambar 3.8 Kondisi Kios Di Pasar Tradisional Siwa.....	62
Gambar 3.9 Denah Lantai 1	63
Gambar 3.10 Denah Lantai 2	63
Gambar 3.11 Output Kios	63
Gambar 3.12 Kondisi Los Di Pasar Tradisional Siwa	64
Gambar 3.13 Konsep Meja Los Daging dan Sayur Di Pasar Tradisional Siwa	65
Gambar 3.14 Kondisi Akseibilitas Pada Pasar Tradisional Siwa.....	66
Gambar 3.15 Output Akseibilitas Pada Pasar Tradisional Siwa	66
Gambar 3.16 Kondisi Pedagang Di Pasar Tradisional Siwa.....	67
Gambar 3.17 Output Kondisi Pedagang Di Pasar Tradisional Siwa.....	68
Gambar 3.18 Kondisi Bangunan Di Sekitar Tapak.....	69
Gambar 3.19 Output Bangunan Di Sekitar Tapak	69
Gambar 3.20 Kondisi Sirkulasi Pada Sekitar Tapak.....	70
Gambar 3.21 Output Sirkulasi Pada Tapak.....	71
Gambar 3.22 Kondisi View Pada Pasar Tradisional Siwa	72
Gambar 3.23 Output View Pada Perancangan Pasar Tradisional Siwa.....	72

Gambar 3.24 Analisis Orientasi Matahari dan Arah Angin	73
Gambar 3.25 Output Orientasi Matahari dan Arah Angin Pada Perancangan Pasar Tradisional Siwa	74
Gambar 3.26 Struktur Pada Bangunan	75
Gambar 3.27 Kondisi Los Belum Terdistribusi Air Bersih	76
Gambar 3.28 Saluran Air Kotor Pada Area Los	76
Gambar 3.29 Saluran Air Kotor Di Sekeliling Tapak	77
Gambar 3.30 Output Sistem Pengolahan Sampah	78
Gambar 3.31 Hirarki Ruang Vertical	92
Gambar 3.32 Hirarki Ruang Pengelola	93
Gambar 3.33 Hirarki Ruang Perdagangan	93
Gambar 3.34 Hirarki Ruang Penunjang	94
Gambar 3.35 Hirarki Ruang Service	94
Gambar 3.36 Hirarki Ruang Keseluruhan	95
Gambar 4.1 Hasil Analisis Tapak	98
Gambar 4.2 Pendekatan Perancangan Bentuk Pasar Tradisional Siwa.....	100
Gambar 4.3 Pendekatan Perancangan Struktur Pasar Tradisional Siwa.....	101
Gambar 4.4 Pendekatan Perancangan Utilitas Air Hujan Pada Bangunan Pasar	106
Gambar 4.5 Pendekatan Perancangan Utilitas Air Bersih Pada Bangunan Pasar	106
Gambar 4.6 Pendekatan Perancangan Utilitas Air Kotor Pada Bangunan Pasar	107
Gambar 4.7 Pendekatan Perancangan Utilitas Sampah Pada Bangunan Pasar	107
Gambar 4.8 Pendekatan Perancangan Utilitas Listrik Pada Bangunan Pasar	102
Gambar 5.1 Transformasi Desain Tapak	108
Gambar 5.2 Transformasi Desain Bentuk	109
Gambar 5.3 Transformasi Desain Struktur	110
Gambar 6.1 Site Plan Pasar Tradisional Siwa	116
Gambar 6.2 Bangunan Utama Pasar Tradisional Siwa	116

Gambar 6.3	Bangunan Zona 1 Pasar Tradisional Siwa.....	117
Gambar 6.4	Bangunan Zona 2 Pasar Tradisional Siwa.....	117
Gambar 6.5	Publik Space Pasar Tradisional Siwa	117
Gambar 6.6	Area Pedagang Kaki Lima Pasar Tradisional Siwa.....	118
Gambar 6.7	Halte Pasar Tradisional Siwa	118
Gambar 6.8	Drop Off Barang Pasar Tradisional Siwa.....	118
Gambar 6.9	Area Parkir Mobil Pasar Tradisional Siwa.....	119
Gambar 6.10	Area Parkir Bentor Pasar Tradisional Siwa.....	119
Gambar 6.11	Gerbang Kawasan Pasar Tradisional Siwa.....	119
Gambar 6.12	Pintu Masuk Parkir Basement Motor	120
Gambar 6.13	Pintu Masuk Parkir Basement	120
Gambar 6.14	Pintu Masuk Parkir Pengelola	121
Gambar 6.15	Tampak Depan dan Tampak Samping Bangunan	121
Gambar 6.16	Denah Lantai 1, Denah Lantai 2, Denah Lantai 3 dan denah Lantai 4 (Bangunan Utama).....	123
Gambar 6.17	Denah Lantai Basement, Denah Lantai 1, Denah Lantai 2 dan Denah Lantai 3 (Bangunan Zona 1)	125
Gambar 6.18	Denah Lantai 1 dan Denah Lantai 2 (Bangunan Zona 2).....	126
Gambar 6.19	Benner	126
Gambar 6.20	Maket Pasar Tradisional Siwa.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Resume Studi Preseden.....	48
Tabel 3.1	Manajemen dan Staff Pasar Tradisional	79
Tabel 3.2	Kebutuhan Ruang.....	81
Tabel 3.3	Besaran Ruang	85
Tabel 4.1	Konsp Tapak	96
Tabel 4.2	Konsep Bentuk.....	98
Tabel 4.3	Aplikasi Struktur.....	101
Tabel 4.4	Aplikasi Material.....	104
Tabel 5.1	Transformasi Besaran Ruang Bangunan Zona 1.....	111
Tabel 5.2	Transformasi Besaran Ruang Bangunan Zona 2.....	112
Tabel 5.3	Transformasi Besaran Ruang Bangunan Utama	112





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi pasar tradisional selama ini kebanyakan terkesan kumuh, semerawut, kotor, bau, panas, sempit dan seterusnya yang merupakan stigma buruk yang dimilikinya. Melekatnya stigma buruk pada pasar tradisional, seringkali mengakibatkan sebagian dari para pengunjung mencari alternatif tempat belanja lain, diantaranya mengalihkan tempat berbelanja ke pedagang kaki lima dan pedagang keliling yang relatif lebih mudah dijangkau (tidak perlu masuk pasar). Bahkan kebanyakan para pengunjung yang tergolong di segmen berpendapatan menengah bawah ke atas cenderung beralih ke pasar modern, seperti pasar swalayan (supermarket dan minimarket) yang biasanya lebih mementingkan kebersihan, kenyamanan dan ketersediaan toilet yang bersih serta area parkir. Berdasarkan survei AC Nielsen, 2003 (dalam Nasichin K, 2010) yang menyatakan bahwa "pasar modern telah tumbuh sebesar 31,4%. Bersama dengan itu, pasar tradisional telah tumbuh secara negatif sebesar 8%. Berdasarkan kenyataan ini maka pasar tradisional akan habis dalam kurun waktu sekitar 12 tahun yang akan datang, sehingga perlu adanya langkah preventif untuk menjaga kelangsungan pasar tradisional termasuk kelangsungan usaha perdagangan (ritel) yang dikelola oleh koperasi dan UKM, agar usaha perdagangan pasar tradisional tetap eksis dan beroperasi dari tahun ke tahun.

Apabila pasar tradisional di tata dengan baik dan bersih akan memberi daya pikat tersendiri bagi konsumen. Tentunya membutuhkan perjuangan yang tidak mudah untuk mewujudkan kondisi pasar tradisional yang bersih, nyaman, aman dan sehat tersebut. Butuh penanganan dan pengelolaan yang serius dari berbagai pihak yang terkait (penjual, pembeli, pengelola pasar, pemda dan masyarakat sekitar). selain itu juga tersedianya infrastruktur pasar yang memenuhi syarat kesehatan.

Dalam ajaran Islam telah dianjurkan hidup bersih dan sehat. Islam menganjurkan agar kita memperhatikan kebersihan sebagai salah satu cara

untuk menjaga kesehatan. sebagaimana firman-Nya dalam QS.Al-Baqarah/2:222 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan / membersihkan diri”. (Kementerian Agama RI, 2010)

Imam Al-Mubarakfuri berpendapat (dalam Erwan Ahmad, 2008), jika kita telah teguh bahwa Allah itu Mulia, maha Pemurah, dan menyukai kebersihan, maka kita sebagai hamba perindahlah dan perbagusilah segala sesuatu yang memungkinkan dapat diperindah dan diperbaiki dan juga bersihkanlah segala sesuatu yang mudah bagi kalian membersihkannya hingga halaman/perkarangan rumah. Hal tersebut merupakan kinayah (kata kiasan) dari semulia-muliaNya dan benar-benar kemurahanNya, karena sesungguhnya halaman atau perkarangan rumah jika luas dan bersih adalah suatu keindahan.

Dari penafsiran Surah Al-Baqarah/2:222 oleh Imam Al-Mubarakfuri, maka dapat dipahami bahwa perlunya setiap muslim membersihkan dirinya maupun lingkungannya dan memperindah halaman/perkarangannya. Sebab seorang hamba yang beriman senantiasa akan menjaga kebersihan dan menyukai keindahan, dan hal tersebut secara tidak sadar telah terpatri dalam diri seorang hamba yang mengimani akan ke muliaan dan keesaan Allah.

Salah satu pasar tradisional yang ada di Sulawesi Selatan yaitu Pasar Siwa, yang berada di Kecamatan Pitumpanua. Pitumpanua adalah salah satu dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Siwa adalah kota tua yang sudah berabad lamanya. Kota ini telah berkembang pesat karena hasil buminya yang cukup kuat yaitu cengkeh dan coklat serta tambak udang. Kota Siwa memiliki pasar raya permanen sebagai pusat perekonomian modern masyarakat Pitumpanua. (Wikipedia, “Pitumpanua Wajo”, 2017)

Perkembangan sektor perdagangan di Kecamatan Pitumpanua tahun 2011 sampai dengan 2015 cenderung meningkat. Hal ini sejalan dengan makin bertambahnya jumlah toko, warung, dan usaha yang dapat ditemui hampir di seluruh desa/kelurahan di Kecamatan Pitumpanua. (Badan Pusat Statistika Kabupaten Wajo, 2016)

Pasar Siwa dengan luas lahan 14.057 M² atau 1,4 Hektar. Bangunan Pasar Siwa ini menampung 586 pedagang. Pasar ini memiliki 3 jenis tempat untuk menampung pedagangnya yaitu ruko, kios, dan los. Letak pasar ini juga sangat strategis dan mudah dijangkau oleh para pengunjung. Pasar ini salah satu pasar pusat jual beli hasil bumi di Kecamatan Pitumpanua, di Kabupaten Wajo, Pasar Siwa menjadi tujuan utama jalur distribusi berbagai jenis komoditas hasil bumi. Dengan keberagaman jenis komoditas hasil bumi yang terdapat pada Pasar Siwa. Namun ditahun 2002 Pasar Siwa Kecamatan Pitumpanua mengalami kebakaran yang menghancurkan semua kios dan los yang ada di lokasi pasar siwa. 15 tahun telah berlalu kondisi bangunan Pasar Siwa masih sangat memprihatinkan, masih didapati pedagang berjualan di emperan - emperan jalan dengan menggunakan tenda terpal dibantu dengan tiang bambu untuk dipakai berjualan. Sebelum Pasar Siwa terbakar, setiap pasar (rabu dan minggu) bisa mendapatkan uang dari pembeli sebanyak Rp.2 juta perhari tapi setelah itu pembeli sangat kurang kalau hari pasar paling tinggi Rp. 500 ribu. (Surat Kabar Makassar Online, 2017)

Seiring berjalannya waktu ternyata juga banyak masalah yang menghampiri keberadaan Pasar Tradisional Siwa tersebut. Beberapa alasan yang mendasari terhadap upaya re-desain Pasar Siwa Kabupaten Wajo, antara lain :





Gambar 1.1 Kondisi Pasar Siwa
(Sumber : Olah Data Lapangan, 27 Agustus 2017)

Dari uraian dokumentasi diatas, beberapa permasalahan yang terdapat pada pasar siwa:

1. Terbengkalainya gedung pasar siwa sehingga menimbulkan kesan kumuh.
2. Tidak adanya ruang terbuka hijau atau penataan vegetasi.
3. Tidak tersedianya lahan parkir kendaraan.
4. Kurangnya fasilitas umum yang terdapat dalam pasar siwa seperti Toilet, ATM Center, Taman Bermain Anak, dan Musholla.
5. Kurangnya pengaturan sirkulasi distribusi pedagang yang baik.

Dalam uraian tersebut diatas maka Pasar Siwa perlu adanya penataan kembali terkait dengan pembenahan dari masalah-masalah yang ada agar pasar tersebut dapat lebih layak dalam pengoperasiannya sehingga membuat pengguna Pasar Siwa Kabupaten Wajo tersebut dapat dengan nyaman dan aman sehingga pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Siwa dan sekitarnya dapat terpenuhi dengan semestinya. Pasar tradisional dengan konsep modern ini juga diharapkan mampu menyediakan fasilitas-fasilitas perdagangan demi kelancaran aktifitas perdagangan di Siwa dan sekitarnya, sehingga dalam perkembangan selanjutnya Pasar Tradisional Siwa dengan konsep Arsitektur Modern ini dapat menjadi icon baru kebanggaan kota siwa.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari pembahasan ini adalah bagaimana meredesain Pasar Tradisional Siwa dengan konsep Arsitektur Modern.

C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan

1. Tujuan Pembahasan

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk membuat desain Pasar Tradisional Siwa dengan konsep Arsitektur Modern

2. Sasaran Pembahasan

Sasaran yang ingin dicapai pada perencanaan Pasar Siwa, antara lain :

- a. Acuan Perancangan (TOR)
- b. Konsep Perancangan
- c. Desain Fisik Pasar

Ketiganya mencakup sebagai berikut :

- 1) Tapak
- 2) Fungsi, Besaran dan kebutuhan Ruang
- 3) Bentuk
- 4) Struktur dan Material
- 5) Landscape
- 6) Utilitas
- 7) Kelengkapan Bangunan

D. Lingkup dan Batasan Pembahasan

1. Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ilmu arsitektur yang meliputi perencanaan dan perancangan Pasar Tradisional Siwa.

2. Batasan Pembahasan

Agar dalam penyusunan laporan ini mempunyai arah yang jelas, maka perlu adanya Batasan Pembahasan, yang meliputi :

- a. Fungsi Pasar Tradisional Siwa sebagai pasar komersial yang memiliki pusat interaksi publik dan keberadaanya dibuat pagi sampai sore sehingga akan selalu ramai sepanjang hari.
- b. Estimasi kebutuhan Pasar Siwa sebagai Pasar Tradisional 10 tahun ke depan.


- c. Konsep Arsitektur Modern dibatasi pada bentuk yang akan di terapkan pada perancangan Pasar Siwa.

E. Metode Pembahasan

Metode pembahasan yang digunakan dalam pencapaian desain sebagai berikut:

1. Tahap Pengumpulan Data: Metode studi literatur dan studi preseden.
2. Tahap Analisis: Metode deskripsi yang mengkaitkan aturan standar dan kebutuhan pasar yang akan ditransformasikan ke desain fisik.
3. Tahap Penyusunan Desain: Hasil/Produk berupa tabel, gambar, maket, dan banner.

Adapun metode yang digunakan pada Pasar Siwa yaitu metode Eksplorasi desain dengan skema perancangan sebagai berikut :



Gambar 1.2 Skema Perancangan Pasar Siwa (Sumber : Olah Data, 2017)

F. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran perancangan, lingkup dan batasan perancangan, metode pembahasan, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang beberapa tinjauan pustaka aspek perencanaan dan perancangan meliputi defenisi, karakteristik, jenis, standar, konsep arsitektur modern, dan tinjauan islam terhadap pasar dan arsitektur modern.

BAB III. TINJAUAN KHUSUS

Berisi tentang gambaran kondisi tapak atau lokasi pasar siwa, analisis pelaku, kegiatan, kebutuhan ruang, besaran ruang, dan hubungan ruang .

BAB IV. KONSEP PENDEKATAN DESAIN

Membahas tentang pendekatan konsep perancangan yang meliputi analisa tapak, bentuk, struktur, material, utilitas, dan sirkulasi secara makro dan mikro.

BAB V. TRANSFORMASI DESAIN

Membahas tranformasi konsep perancangan yang meliputi tata landskape, massa bangunan, bentuk, struktur, material, selubung bangunan, layout ruang dalam, dan pemanfaatan lahan

BAB VI. APLIKASI DESAIN

Membahas tentang produk/hasil desain berupa siteplan, denah, maket, dan banner

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Judul

1. Redesain

Ada beberapa pendapat mengenai redesain (dalam Hefi Setiawan, 2016:1), Berikut defenisi redesain dari berbagai sumber :

- a. Menurut Salim'd *Ninth Collegiate English-Indonesia Dictionary* (2000), *redesign* merupakan merancang kembali.
- b. Menurut *American Heritage Dictionary* (2006), "*Redesign means to make a revesion in the appearance of function of*", yang dapat diartikan membuat revisi dalam penampilan atau fungsi.
- c. Menurut *Collins English Dictionary* (2009), "*Redesign is change the design of (something)*", yang dapat diartikan mengubah desain dari (sesuatu).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa redesain mengandung pengertian merancang ulang sesuatu sehingga terjadi perubahan dalam penampilan atau fungsi. Dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat yang lebih baik dari desain semula.

2. Pasar Tradisional

Menurut Perda Makassar No. 15 tahun 2009, Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

3. Siwa

Kota Siwa yaitu Ibukota dari Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. (BPS Kabupaten Wajo Dalam Angka 2014)

4. Kabupaten Wajo

Kabupaten Wajo adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Sengkang. (Wikipedia, Kabupaten Wajo, 2017)

5. Arsitektur Modern

Dalam Fatur Ramadhan (2011:28) dikutip dari (Misbahuddin, 2014 : 43) Arsitektur modern adalah sebuah sesi dalam perkembangan arsitektur dimana ruang menjadi objek utama untuk diolah. Jika pada masa sebelumnya arsitektur lebih memikirkan cara mengolah fasade, ornamen, dan aspek-aspek lain yang sifatnya berkualitas fisik, maka pada masa arsitektur modern kualitas non fisik lah yang lebih dipentingkan. Focus dalam arsitektur modern adalah bagaimana memunculkan sebuah ruang naratif, kemudian mengolah dan mengelaborasinya sedemikian rupa, sampai akhirnya diartikulasikan dalam bangunan elemen-elemen ruang secara nyata.

B. Tinjauan Khusus

1. Pengertian Pasar Tradisional

Pasar tradisional sebagian pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah. Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar (Perda Makassar No. 15 tahun 2009)

Menurut Geertz, 1963 (dalam Galuh Oktaviana, 2011 :28), bahwa pasar tradisional menunjukkan suatu tempat yang diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat *indigenos market trade*, sebagaimana telah dipraktikkan sejak lama (mentradisi). Pasar tradisional lebih bercirikan *bazar type economis* skala kecil. Karenanya, pasar tradisional secara langsung melibatkan lebih banyak pedagang yang saling berkompetisi satu sama lain di tempat tersebut. Selain itu, pasar ini menarik pengunjung yang lebih beragam dari berbagai wilayah. Tidak kalah pentingnya, pasar

tradisional terbukti memberikan kesempatan bagi sektor informal untuk terlibat di dalamnya.

2. Ciri-Ciri Pasar Tradisional

Ciri-ciri pasar tradisional adalah sebagai berikut:

- a. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar mampu memberikan dampak psikologi yang penting bagi masyarakat. Setiap orang yang berperan pada transaksi jual beli akan melibatkan seluruh emosi dan perasaannya, sehingga timbul interaksi sosial dan persoalan kompleks. Penjual dan pembeli saling bersaing mengukur kedalaman hati masing-masing, lalu muncul pemenang dalam penetapan harga. Tarik tambang psikologi itu biasanya diakhiri perasaan puas pada keduanya. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial yang lebih dekat. Konsumen dapat menjadi langganan tetap stan pada pasar tradisional. Kelancaran komunikasi sosial antar pembeli dan penjual dalam pasar tradisional tersebut menunjang ramainya stan tersebut. (kasdi, 1995) maka, dibutuhkan ruang sirkulasi berupa ruang pedestrian dengan lebar yang cukup.
- b. Pedagang di pasar tradisional berjumlah lebih dari satu, dan pedagang tersebut memiliki hak atas stan yang telah dimiliki, dan memiliki hak penuh atas barang dagangan pada stan masing-masing, sehingga tidak terdapat satu manajemen seperti yang ada di pasar modern.
- c. Ciri pasar berdasarkan pengelompokan dan jenis barang pasar, yakni: Menurut Lilananda (dalam Galuh Oktaviana, 2011 : 34), jenis barang di pasar umumnya dibagi dalam empat kategori :
 - 1) Kelompok bersih (kelompok jasa, kelompok warung, toko)
 - 2) Kelompok kotor yang tidak bau (kelompok hasil bumi dan buah-buahan)
 - 3) Kelompok kotor yang bau dan basah (kelompok sayur dan bumbu)
 - 4) Kelompok bau, basah, kotor, dan busuk (kelompok ikan basah dan daging)
- d. Ciri pasar berdasarkan tipe tempat berjualan ‘’

Lilananda,1994 (dalam Galuh Oktaviana, 2011) , tempat berjualan atau lebih sering disebut stan, dipilih dengan cara undian (stan yang ada adalah stan milik sendiri dengan membayar biaya retribusi per m²/hari sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan). Jenis barang yang telah dikelompokkan, dilihat jenis barang dagangan apa yang paling banyak diperdagangkan dan paling diminati. Bagian atau blok-blok yang telah di tetapkan tempat-tempat yang strategis di utamakan diundi dahulu untuk pengurus setiap bagian, setelah itu sisanya diundi untuk pedagang lainnya.

Tempat-tempat yang strategis selalu diminati oleh pedagang karena terlebih dahulu terlihat atau dikunjungi oleh pembeli. Tempat staregis yang dimaksud adalah sirkulasi utama, dekat pintu masuk, dekat tangga, atau dekat hall.

1) Kios

Merupakan tipe tempat berjualan yang tertutup, tingkat keamanan lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Dalam kios dapat ditata dengan berbagai macam alat *display*. Pemilikan kios, tidak hanya satu saja tetapi dapat beberapa kios sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

2) Los

Merupakan tipe tempat berjualan yang terbuka, tetapi telah dibatasi secara pasti (dibatasi dengan barang-barang yang sukar bergerak, misalnya lemari, meja, kursi, dan sebagainya) atau bersifat tetap.

3) Oprokan / Pelataran

Merupakan tipe tempat berjualan yang terbuka atau tidak dibatasi secara tetap. Tetapi mempunyai tempatnya sendiri. Yang termaksud pedagang oprokan di pasar adalah pedagang asongan yang berjualan di dalam pasar maupun yang di luar pasar tetapi masih menempel di dinding pasar.

e. Ciri pasar berdasarkan tingkatnya

Berdasarkan tingkatannya, pasar dapat dibedakan menjadi beberapa kelas, diantaranya yaitu :

- 1) Pasar Kelas I, adalah pasar dengan komponen bangunan yang lengkap, dimana sistem arus barang dan orang terjadi baik di dalam maupun di luar bangunan, serta melayani perdagangan tingkat regional.
- 2) Pasar Kelas II, adalah jenis pasar dengan komponen bangunan yang lengkap, dimana sistem arus barang dan orang terjadi baik di dalam maupun di luar bangunan, serta melayani perdagangan tingkat Kota.
- 3) Pasar Kelas III, adalah jenis pasar dengan komponen bangunan yang lengkap, dimana sistem arus barang dan orang terjadi baik di dalam maupun di luar bangunan, serta melayani perdagangan tingkat wilayah Kota.
- 4) Pasar Kelas IV, adalah pasar dengan komponen bangunan yang lengkap, dimana sistem arus barang dan orang banyak terjadi di dalam bangunan, serta melayani perdagangan tingkat lingkungan.
- 5) Pasar Kelas V, adalah pasar dengan bangunan yang lengkap, tanpa atau dengan komponen bangunan, dimana sistem arus barang dan orang terjadi cukup baik, serta melayani perdagangan tingkat perkampungan dan blok.

3. Elemen-Elemen Pasar Tradisional

Penampilan dan nuansa keseluruhan dari pusat perbelanjaan dapat membuat pasar tersebut menonjol di antara pesaingnya. Pendapat Neo, 2005 (dalam Nasichin K, 2010) mengatakan bahwa hal yang mempengaruhi performa pada pusat perbelanjaan adalah elemen-elemen berikut ini :

a. Konfigurasi Kios

Sisi muka kios adalah yang pertama kali dilihat oleh pembeli atau pengunjung dan mempengaruhi keputusan mereka dalam

berbelanja. Dengan demikian papan nama kios atau jendela panjang adalah instrument strategis untuk menciptakan kesan positif.

Panjang kios adalah jarak dari pintu masuk ke toko dinding belakang. Panjang kios harus sesuai dengan proporsi lebar kios. Ketidak sesuaian proporsi akan mempengaruhi visibilitas pajangan produk. Kios harus memiliki sisi muka (lebar) yang cukup lebar. Kios dengan sudut tajam, bentuk janggal (misalnya segitiga), serta konfigurasi panjang dan sempit harus dihindari, karena kios seperti itu akan sulit disewakan dan tidak akan menghasilkan pendapatan sewa yang tinggi.

b. Jalur Atau Koridor Pengunjung

Jalur atau koridor lurus langsung dari satu ujung pusat perbelanjaan ke ujung lainnya akan menciptakan kesan jarak panjang dan monoton yang mungkin membuat pengunjung enggan berjalan (yang biasanya disebut sebagai “efek laras senapan”) karena mengingat fungsi koridor sebagai ruang sirkulasi pejalan kaki supaya nyaman dilalui. Maka, salah satu cara untuk menghindari hal tersebut, yaitu dengan cara merancang koridor yang berlekuk atau menempatkan belokan di beberapa titik agar koridor tidak tampak terlalu panjang jika dilihat dari salah satu ujung.

Koridor harus cukup lebar untuk memudahkan pengunjung berjalan tanpa berdesak-desakkan dengan pengunjung yang lainnya. Lebar koridor minimal ditentukan berdasarkan peraturan bangunan lokal, biasanya 2,4 meter atau bisa lebih dari itu.

c. Konter Pelayanan Pengunjung

Konter layanan pengunjung (pusat informasi) adalah konter di pusat perbelanjaan yang ditangani oleh staf pusat perbelanjaan yang ditugaskan untuk melayani pembeli, misalnya menunjukkan arah ke kios atau toko yang dicari atau ke tempat-tempat di sekitar area pusat perbelanjaan. Lokasi konter harus mudah dilihat dan dijangkau oleh pengunjung. Luas konter tergantung pada fungsi atau aktifitas yang dijalankan oleh staf konter.

d. Fitur petunjuk (signage)

Fitur petunjuk memberikan informasi dan petunjuk arah bagi pengunjung. Jenis fitur petunjuk pertama adalah petunjuk arah. Pengunjung memperoleh orientasi singkat tentang ruang dan fasilitas pusat perbelanjaan dengan melihat petunjuk arah. Hanya sedikit penjelasan detail yang tercantum pada petunjuk arah. Tingkat fitur petunjuk berikutnya adalah petunjuk gerai. Setelah pengunjung berada di wilayah yang mereka tuju, selanjutnya mereka akan mencari gerai yang mereka minati.

e. Direktori Pusat Perbelanjaan

Direktori pusat perbelanjaan memberikan panduan mudah dan cepat bagi pengunjung. Denah lantai harus disajikan dalam bentuk yang sederhana, mudah dibaca dan dipahami oleh orang awam. Penunjuk posisi dimana pengunjung berada. Direktori juga harus menampilkan informasi yang terus diperbarui tentang para penyewa dan ditempatkan di titik-titik strategis pada pusat perbelanjaan.

f. Area Antaran Atau Bongkar Muat Barang

Jalur untuk masuk dan keluar pada area bongkar muat barang harus dipisahkan dari tempat parkir umum, untuk meminimalisir kepadatan serta untuk memaksimalkan tingkat keamanan, higienis dan keindahan. Area bongkar muat barang adalah area yang digunakan untuk kendaraan dan alat-alat berat. Area bongkar muat harus memiliki tinggi dan wilayah berputar yang memadai untuk truk kontainer 20-40 kaki. Permukaan lantai harus dilapisi oleh lapisan yang keras agar dapat menahan beban penggunaan yang berat. Area bongkar muat juga harus memiliki penghawaan dan pencahayaan yang memadai.

g. Tempat Ibadah

Di beberapa negara muslim, terutama negara Indonesia sendiri yang notabene sebagai negara pemeluk agama islam terbanyak, diharuskan untuk menyediakan ruangan tempat beribadah untuk pengunjung atau pembeli pada pusat perbelanjaan yang ada. Di ruangan tempat beribadah tersebut, harus disediakan juga fasilitas wudhu bagi

pengunjung yang akan melaksanakan sholat. Tempat wudhunya pria dan wanita harus dipisahkan tidak boleh dicampur jadi satu. Begitu juga tempat sholat juga harus dipisahkan antara pria dan wanita.

h. Tempat Parkir

Tempat parkir biasanya agak diabaikan, padahal seharusnya sudah diperhatikan sejak awal proyek. Rata-rata tergantung profil pembeli dan jenis pusat perbelanjaan, sekitar 30% pengunjung pusat perbelanjaan membawa kendaraan pribadi. Karena tempat parkir umumnya dianggap sebagai fitur penting tetapi bukan pusat penghasil pendapatan besar, maka lahan parkir biasanya ditempatkan di ruang bawah tanah (basement) atau di lantai atas.

Dalam perancangan pusat perbelanjaan, penting sekali untuk menyediakan tempat parkir yang memadai. Tempat parkir harus memiliki petugas keamanan yang berpatroli secara teratur. Ukuran tempat parkir harus cukup lebar untuk memudahkan pengemudi memarkir kendaraannya. Kondisi jalan ditempat parkir juga harus dijaga agar bebas dari lubang dan tumpahan oli, untuk mencegah dan mengantisipasi kendaraan yang tergelincir.

Tempat parkir juga harus diberi tanda (sign) yang jelas dengan papan penunjuk untuk membantu pengunjung mengingat tempat mereka memarkir kendaraannya, menemukan akses masuk ke pusat perbelanjaan, menemukan gardu parkir serta keluar dari tempat parkir.

i. Kamar Kecil (toilet)

Kamar kecil (toilet), harus cukup besar untuk melayaniantisipasi kebutuhan pengunjung atau orang-orang yang ada di dalam pasar. Kamar kecil harus disediakan sejak tahap desain dan konstruksi. Penampilannya harus disesuaikan dengan tema pusat perbelanjaan, pelanggan dan sasaran serta kemudahan pemeliharaan. Kamar kecil tidak boleh ditempatkan terlalu jauh di bagian belakang pusat perbelanjaan karena akan menyulitkan pengunjung mencarinya.

Agar kamar kecil tetap bersih, kering dan higienis, maka kamar kecil (toilet) harus memiliki ventilasi yang memadai dan dibersihkan

secarateratur. Didalam kamar kecil juga harus terdapat ruang penyimpanan khusus bagi petugas pembersih ruangan untuk menyimpan peralatan kebersihan.

j. Pusat Pembuangan Sampah

Mesin pemadat sampah lebih bermanfaat dari pada kotak besar biasa, karena mesin tersebut dapat memadatkan sampah dan mengurangi frekuensi penggantian kotak sampah. Pusat pembuangan sampah juga harus tertutup. Dua masalah utama yang lazim timbul pada pusat pembuangan sampah adalah bau menyengat dan hama. Salah satu cara untuk mengatasi bau sampah yang menyengat adalah dengan memisahkan pusat pembuangan sampah dalam area tertutup dengan sietem pendingin ruanagn yang terpisah. Apabila hal tersebut dipandang kurang efisien, maka pusat pembuangan sampah harus memiliki ventilasi yang memadai.

4. Persyaratan , Kebutuhan, dan Standar Perencanaan dan Standar Perancangan

a. Indikator Pengelolaan Pasar Yang Berhasil

Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Mari Eka Pangestu (dalam Galuh Oktaviana, 2011:40), indikator pengelolaan pasar yang berhasil adalah sebagai berikut :

1) Manajemen yang transparan

Pengelolaan manajemen pasar yang transparan dan profesional. Konsekuen dengan peraturan yang ditegakkannya dan tegas dalam menegakkan sanksi jika terjadi pelanggaran.

2) Keamanan

Satuan pengamanan pasar bekerja dengan penuh tanggung jawab dan bisa melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para penyewa/pedagang. Para penghuni memiliki kesadaran yang tinggi untuk terlibat dalam menjaga keamanan bersama.

3) Sampah

Sampah tidak bertebaran di sembarang tempat. Para pedagang membuang sampah pada tempatnya. Tong sampah tersedia di berbagai tempat, sehingga memudahkan bagi pengunjung untuk membuang sampahnya. Pembuangan sampah sementara selalu tidak menumpuk dan tidak membusuk karena selalu diangkut oleh armada pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir secara berkala.

4) Ketertiban

Tercipta ketertiban di dalam pasar. Ini terjadi karena para pedagang telah mematuhi semua aturan main yang ada dan dapat menegakkan disiplin serta bertanggung jawab atas kenyamanan para pengunjung atau pembeli.

5) Pemeliharaan

Pemeliharaan bangunan pasar dapat dilakukan baik oleh pedagang maupun pengelola. Dalam hal ini telah timbul kesadaran yang tinggi dari pedagang untuk membantu manajemen pasar memelihara sarana dan prasarana pasar seperti saluran air, ventilasi udara, lantai pasar, kondisi kios dan lain sebagainya.

6) Pasar sebagai sarana/fungsi interaksi sosial

Pasar yang merupakan tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai suku di tanah air menjadi sarana yang penting untuk berinteraksi dan berekreasi. Tercipta suasana damai dan harmonis di dalam pasar.

7) Pemeliharaan pelanggan

Para penjual memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya menjaga agar para pelanggan merasa betah berbelanja dan merasa terpuji untuk selalu berbelanja di pasar. Tidak terjadi penipuan dalam hal penggunaan timbangan serta alat ukur lainnya. Harga kompetitif sesuai dengan kualitas dan jenis barang yang dijual, serta selalu tersedia sesuai kebutuhan para pelanggan.

8) Produktivitas pasar cukup tinggi

Pemanfaatan pasar untuk berbagai kegiatan transaksi menjadi optimal. Terjadi pembagian waktu yang cukup rapi dan tertib :

- a) Pukul 05.00 s/d 09.00 aktifitas pasar diperuntukkan bagi para pedagang kaki lima khusus makanan sarapan/jajanan pasar.
- b) Pukul 04.00 s/d 17.00 aktifitas pasar diperuntukkan bagi para pedagang kios & lapak dan penjualan makanan khas.
- c) Pukul 06.00 s/d 24.00 aktifitas pasar diperuntukkan bagi para pedagang ruko.
- d) Pukul 16.00 s/d 01.00 aktifitas pasar diperuntukkan bagi para pedagang cafe tenda.

9) Penyelenggaraan kegiatan (event)

Sering diselenggarakan kegiatan peluncuran produk-produk baru dengan membagikan berbagai hadiah menarik kepada pengunjung. Ini dilakukan bekerja sama dengan pihak produsen.

10) Promosi dan “Hari Pelanggan”

Daya Tarik pasar tercipta dengan adanya karakteristik dan keunikan bagi pelanggan. Daya tarik ini harus dikemas dalam berbagai hal, mulai dari jenis barang dan makanan yang dijual hingga pada berbagai program promosi. Manajemen pasar bekerjasama dengan para pedagangnya menentukan hari-hari tertentu sebagai “Hari Pelanggan“, dimana dalam satu waktu tertentu para pedagang melakukan kegiatan yang unik seperti berpakaian seragam daerah atau menyelenggarakan peragaan pakaian atau makanan daerah tertentu dan lain sebagainya.

b. Peningkatan Mutu dan Pembenahan Sarana Fisik Pasar

Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Mari Elka Pangestu (dalam Galuh Oktaviana, 2011:42) yang harus diperhatikan dalam peningkatan mutu dan pembenahan sarana fisik pasar adalah sebagai berikut :

1) Perencanaan Tata Ruang

Pola perletakan, berbagai prasarana dan sarana yang ada telah mempertimbangkan beberapa pendekatan antara lain :

- a) Memiliki pengaturan yang baik terhadap pola sirkulasi barang dan pengunjung di dalam pasar dan memiliki tempat parkir kendaraan yang mencukupi. Keluar masuknya kendaraan tidak macet.
- b) Dari tempat parkir terdapat akses langsung menuju kios di pasar.
- c) Distribusi pedagang merata atau tidak menumpuk di satu tempat.
- d) Sistem zoning sangat rapih dan efektif sehingga mempermudah konsumen dalam menemukan jenis barang yang dibutuhkan.
- e) Penerapan zoning mixed-used, menggabungkan peletakkan los dan kios dalam satu area, yang saling menunjang.
- f) Fasilitas bongkar muat (loading-unloading) yang mudah dan meringankan material handing.
- g) Jalan keliling pasar, mencerminkan pemerataan distribusi aktifitas perdagangan.
- h) Memiliki tempat penimbunan sampah sementara (TPS) yang mencukupi.
- i) Terdapat berbagai fasilitas umum : ATM Center, Pos Jaga Kesehatan , Mushola, toilet, dll
- j) Tempat pemotongan ayam yang terpisah dari bangunan utama
- k) Memiliki bangunan kantor untuk pengelola pasar, keamanan, orgaisasi pedagang.

2) Arsitektur Bangunan

Dibutuhkan lahan atau ruang yang besar dengan rencana bangunan sebagai berikut :

- a) Bangunan pasar yang ideal terdiri dari 1 lantai namun dapat dibuat maksimal 2 (dua) lantai. Diupayakan lantai dasarnya

bersifat semi-basement sehingga untuk naik tangga ke lantai atas (lantai 2) tidak terasa tinggi.

- b) Tersedia banyak akses keluar masuk sehingga sirkulasi pembeli/pengunjung menjadi lancar dan semua area dapat mudah terjangkau.
- c) Sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik sehingga dapat meningkatkan kenyamanan bagi para pengunjung dan dapat menghemat energi karena tidak diperlukan penerangan tambahan.

3) Pengaturan Lalu Lintas

Untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bagi para maka pengaturan lalu lintas dilakukan sebagai berikut :

- a) Kendaraan pengunjung harus dapat parkir di dalam area pasar.
- b) Terdapat jalan yang mengelilingi pasar dan mencakup untuk keperluan bongkar muat dan memiliki 2 jalur guna menghindari penumpukan/antrian.

4) Kualitas konstruksi

- a) Prasarana jalan menggunakan konstruksi rigid.
- b) Konstruksi bangunan menggunakan bahan yang tahan lama dan mudah dalam maintenancenya.
- c) Lantai pasar keramik.
- d) *Rolling door* untuk kios dan dinding plester aci dengan *finishing cat*.
- e) Drainase dalam menggunakan buis beton sedangkan di luar dengan saluran tertutup.

5) Air bersih dan limbah

- a) Pengadaan air bersih menggunakan sumur dalam dan di tamping di *reservoir*.
- b) Memiliki sumur resapan di berbagai tempat sebagai antisipasi terhadap melimpahnya buangan air hujan.
- c) Pembuangan limbah terdiri dari :
 - (1) Buangan air kotor dapat disalurkan menuju drainase biasa.

(2) Buangan limbah kotoran oleh karena pertimbangan higienis harus ditampung dalam *septic tank*, baru kemudian cairannya dialirkan pada resapan.

(3) Pembuatan saluran pembuangan air rembesan dengan desain khusus pada kios/los yang menjual dagangan yang harus selalu segar/basah (ikan dan daging)

6) Sistem elektrikal

Sumber daya listrik menggunakan daya dari PLN, dengan demikian seluruh sistem mengikuti standar (PUTL). Untuk mempermudah pengontrolan saat darurat, dibuat sistem sub sentralisasi fase dan panel utama listrik dimana panel utama ditempatkan di dekat kantor pengelola. Hal ini dimaksudkan agar daya listrik untuk peralatan perdagangan maupun pencahayaan ruangan dalam kondisi yang memadai.

7) Pencegahan kebakaran


Pencegahan dan perangkat penanggulangan kebakaran dilakukan dengan penyediaan tabung pemadaman pada setiap grup kios. Hydran untuk armada pemadam kebakaran harus tersedia ditempat yang mudah dijangkau.

8) Penanggulangan sampah


Pada setiap kelompok mata dagangan disediakan bak penampungan sampah sementara. Petugas kebersihan secara periodik mengumpulkan sampah dari setiap blok untuk diangkut menuju tempat penampungan utama. Dari tempat penampungan utama ini, pengangkutan sampah keluar pasar dilakukan oleh pihak terkait dengan menggunakan truk/container.

c. Standar-standar Sarana Prasarana Pasar Tradisional

Adapun standar-standar sarana prasarana dalam pasar tradisional menurut Julius Panero dan Martin Zelnik dalam bukunya yang berjudul "*Dimensi Manusia dan Ruang Interior*", 2003:201 sebagai berikut :




Gambar 2.1 Standar Perabot dan Sirkulasi pada Display Kios
(Sumber: Dimensi Manusia dan Ruang Interior, diakses 22 November 2017)



Gambar 2.2 Standar Perabot dan Sirkulasi pada Display Los
(Sumber: Dimensi Manusia dan Ruang Interior, diakses 22 November 2017)

1) Toko ikan


Karena ikan mudah membusuk, ikan disimpan ditempat dingin dimana ikan yang diasap mutlak harus disimpan ditempat kering, berbeda dengan ikan segar. Ikan mempunyai bau yang sangat tajam, karena itu toko harus dikelilingi pintu udara atau bukaan. Dinding dan lantai dapat dicuci. Lalu-lintas pengiriman yang besar harus diperhitungkan. Jika perlu disediakan akuarium (sarana promosi untuk ikan).



Gambar 2.3 Skema Lalu Lintas dan Penataan Los Toko Ikan
(Sumber: Dimensi Manusia dan Ruang Interior, diakses 22 November 2017)

2) Toko buah-buahan dan sayuran segar

Buah-buahan dan sayuran segar disimpan di tempat yang sejuk, tetapi tidak didinginkan, dalam keadaan utuh siap masak. Kentang ditempatkan diruangan gelap. Biasanya sering dengan wadah-wadah yang dapat dibawa-bawa atau ditukar, kotak-kotak dan sebagainya. Dibawah tempat penyimpanan yang berkarat disediakan laci-laci pengaman. Toko buah-buahan dan sayuran jika perlu mirip dengan toko bunga. Swalayan melayani barang siap saji dalam kemasan yang transparan.




Gambar 2.4 Skema Lalu Lintas dan Penataan Los Toko Buah dan Sayur
(Sumber: Dimensi Manusia dan Ruang Interior, diakses 22 November 2017)

3) Tukang Daging

Urutan kerja: 1. Penyerahan, 2. Pemotongan, 3. Dipotong-potong, 4. Pengolahan, 5. Pendinginan, 6. Penjualan. Lebih menguntungkan bila diletakkan ditempat datar, jika perlu memakai rel yang berjalan atau kereta dorong, karena ukuran daging yang

besar. Ruangannya 1,5 sampai 2 kali luas ruang toko. Dinding-dinding: porselen, mosaic, dan sebagainya yang dapat dicuci bidang penyimpanan terbuat dari marmer, kaca, atau keramik.




Gambar 2.5 Penataan Los Toko Daging

(Sumber: Dimensi Manusia dan Ruang Interior, diakses 22 November 2017)

d. Perencanaan Tapak

Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Mari Elka Pangestu (dalam Galuh Oktaviana, 2011:47), perencanaan tapak yang baik adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap kios adalah tempat strategis, sehingga setiap blok hanya terdiri dari 2 (dua) deret yang menjadikan kios memiliki 2 (dua) muka. Kios paling luar menghadap keluar, sehingga fungsi etalase menjadi maksimal. Pola pembagian kios diatas (hanya 2 deret kios) terkadang terkendala oleh keterbatasan lahan dan harga bangunan menjadi tinggi. Solusinya adalah dapat dibuat 4 (empat) deret yang memungkinkan bagi pemilik kios yang lebih dari 1 (satu) kios dapat bersebelahan.



Gambar 2.6 Pola Pembagian Los/Kios

(Sumber: Oktaviana, Galuh. *LANDASAN KONSEPTUAL PERENCANAAN DAN PERANCANGAN REDESAIN PASAR TRADISIONAL JONGKE, SURAKARTA*. Diss. UAJY, 2011)

2) Koridor

Koridor utama merupakan akses utama dari luar pasar. Lebar ideal 2-3 meter. Sedangkan koridor penghubung antar kios lebar minimalnya adalah 180 cm.

3) Jalan

Tersedia jalan yang mengelilingi pasar. Sehingga semua tempat memberikan kesan bagikan /dapat diakses dari segala arah. Lebar jalan minimal 5 (lima) meter. Sehingga dapat dihindari penumpukan antrian kendaraan. Disamping itu kendaraan dapat melakukan bongkar muat pada tempat yang tersebar sehingga makin dekat dengan kios yang dimaksud. Tujuan dari adanya jalan yang mengelilingi pasar adalah meningkatkan nilai strategis kios, mempermudah penanggulangan bahaya kebakaran, memperlancar arus kendaraan di dalam pasar, mempermudah bongkar muat.

4) Selasar luar

Untuk mengoptimalkan strategisnya kios, terdapat selasar yang dapat juga sebagai koridor antar kios.

5) Bongkar muat

Pola bongkar muat yang tersebar, sehingga dapat menekan biaya dan mempermudah *material handing*. Akan tetapi harus ditetapkan ketentuan bongkar muat. Antara lain, setelah bongkar muat kendaraan tidak boleh parkir di tempat.

6) TPS

Tempat penampungan sampah sebelum diangkut keluar pasar terletak di belakang dan terpisah dari bangunan pasar.

e. *Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Pasar*

Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Mari Elka Pangestu (dalam Galuh Oktaviana, 2011:49), agar semua tugas dapat dilaksanakan secara tertib dan menghindari terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan, maka diperlukan adanya SOP yang bisa diuraikan sebagai berikut :

- 1) Manajemen keuangan yang terpusat, khususnya dalam hal Collecting fee dari pedagang/penyewa.
 - a) Pedagang membayar kewajiban secara langsung kepada petugas yang ditunjuk, tidak ada petugas lain di lapangan yang boleh menerima uang dari penyewa.
 - b) Hanya terdapat 1 (satu) jenis fee yang dibebankan kepada penyewa, di dalamnya sudah meliputi biaya sewa, kebersihan, keamanan dan manajemen dan penyewa.
- 2) Hak Pakai
 - a) Untuk tempat usaha dalam bentuk kios, hak pakai idealnya tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Hal ini untuk mempermudah melakukan upaya-upaya dalam hal apabila pemegang hak tidak membuka kiosnya.
 - b) Untuk tempat usaha dalam bentuk los, hak pakai idealnya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan, dikarenakan biasanya pedagang los sifatnya musiman.
- 3) Keamanan dan Ketertiban
 - a) Agar lebih terjamin, pemeliharaan dan peningkatan ketertiban di lingkungan pedagang harus melibatkan semua penyewa untuk meringankan tugas para petugas keamanan.
 - b) Tugas keamanan dan ketertiban secara umum dilakukan oleh Security.
 - c) Setiap blok kios terdapat petugas keamanan yang bertanggung-jawab melakukan pengawasan secara regular.
 - d) SDM bidang keamanan adalah orang terlatih yang direkrut dari lingkungan maupun eks-preman yang terikat kontrak.
- 4) Kebersihan dan Sampah
 - a) Pembersihan tempat dilakukan secara terus-menerus, tidak berdasarkan jadwal, tetapi situasional berdasar keadaan di tempat.
 - b) Setiap kelompok kios terdapat tempat penampungan sampah sementara, kemudian secara berkala dipindahkan ke tempat

penampungan akhir oleh petugas yang disewa oleh manajemen pasar.

c) Sampah akhir yang terkumpul pada tempat penampungan akhir di angkut ke luar pasar 2 (dua) kali sehari.

5) Parkiran

Tidak ada tempat parkir yang diblok/direserved untuk pelanggan sehingga semua memiliki hak yang sama atas tempat parkir. Tempat parkir harus tersedia cukup luas untuk menampung kendaraan para pengunjung.

6) Pemeliharaan Sarana Pasar

Secara rutin, manajemen pasar harus melakukan pengecekan terhadap kondisi fisik bangunan dan sarana fisik lainnya. Pada saat melakukan pengecekan, petugas harus mengisi check-list yang dibawanya dan langsung melakukan pelaporan begitu pengecekan selesai dilakukan. Setelah menerima laporan bagian pemeliharaan harus segera melakukan tindakan.

7) Penteraan

Secara berkala, dilakukan penteraan terhadap alat ukur di pasar khususnya timbangan. Tujuannya disamping menjamin kepastian ukuran di pasar juga untuk membangun kepercayaan konsumen. Ini dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Metrologi setempat.

8) Penanganan Distribusi Barang

Manajemen pasar harus meyiapkan lokasi khusus untuk penanganan distribusi dan delivery barang yang masuk ke pasar. Ini juga akan memudahkan dilakukannya pengawasan terhadap barang yang masuk ke pasar. Untuk barang yang masuk, terlebih dahulu harus dilakukan penyortiran atau pengelolaan awal sebelum diujakan di tempat penjualan :

a) Untuk komoditi pertanian dilakukan penyortiran terhadap barang yang sudah busuk.

- b) Untuk ayam potong disediakan tempat pengolahan/pemotongan dan pembersihan di luar area dagangan.
- c) Untuk bahan makanan (bakso, mie basah, dll) dilakukan pengetesan (kertas lakmus) untuk mengetahui kandungan bahan *aditif*.
- d) Untuk makanan kemasan dilakukan pengawasan terhadap masa kadaluwarsanya (*expired date*). Selain itu, harus tersedia tempat penyimpanan atau gudang yang aman dan bisa membuat barang dagangan tahan lama atau tidak cepat rusak harus ada gudang dengan suhu normal dan tidak ada tikus atau binatang perusak lainnya, harus ada cold storage untuk bahan yang tidak tahan lama.

Dengan demikian, kios di dalam pasar dapat secara optimal hanya berfungsi sebagai tempat menjajakan dagangan, bukan tempat penumpukan barang.

C. Tinjauan Arsitektur Modern

1. Karakteristik Arsitektur Modern

Dalam Fatur Ramadhan (2011:28) dikutip dari (Misbahuddin, 2014 : 43) Arsitektur Modern adalah sebuah sesi dalam perkembangan arsitektur dimana ruang menjadi objek utama. Jika pada sebelumnya arsitektur lebih memikirkan bagaimana cara mengolah fasade, ornamen, dan aspek-aspek lainnya yang sifatnya kualitas fisik, maka pada masa Arsitektur Modern adalah bagaimana memunculkan sebuah gagasan ruang, kemudian mengolah dan mengelaborasinya sedemikian rupa, hingga akhirnya diartikulasikan dalam penyesuaian elemen-elemen ruang secara nyata.

Menurut Rayner Banham pada bukunya yang berjudul "*Age of The Monster : A Personal View of Modern Architectur*", 1978 (dalam Misbahuddin, 2014 : 43). Perkembangan arsitektur modern menekankan pada kesederhanaan suatu desain. Para arsitek pada masa itu menginginkan

bangunan rancangannya bersih dari ornamen dan sesuai dengan fungsinya dan menghilangkan paham eclecticism pada tiap rancangannya.

Arsitektur modern merupakan yang menganut *Form Follows Function* (bentuk mengikuti fungsi). Bentuk *Platonic Solid* yang serba kotak, tak berdekorasi, perulangan yang monoton merupakan ciri arsitektur modern.

2. Ciri – Ciri Arsitektur Modern adalah:

Adapun ciri-ciri arsitektur modern (dalam Misbahuddin, 2014 : 44):

- a. Satu gaya Internasional atau tanpa gaya (seragam). Merupakan suatu arsitektur yang dapat menembus budaya dan geografi.
- b. Berupa khayalan, idealis.
- c. Bentuk tertentu, fungsional. Bentuk mengikuti fungsi, sehingga bentuk menjadi monoton karena tidak diolah.
- d. *Less is more*, semakin sederhana merupakan suatu nilai tambah monoton karena tidak diolah.
- e. Ornamen adalah suatu kejahatan sehingga perlu ditolak. Penambahan ornamen dianggap suatu hal yang tidak efisien. Karena dianggap tidak memiliki fungsi, hal ini disebabkan karena dibutuhkan kecepatan dalam membangun setelah berakhirnya perang dunia II.
- f. *Singular* (tunggal). Arsitektur modern tidak memiliki suatu ciri individu dari arsitek, sehingga tidak dapat dibedakan antara arsitek yang satu dengan yang lainnya (seragam).
- g. *Nihilism*. Penekanan perencanaan pada space, maka desain menjadi polos, simple, bidang-bidang kaca lebar. Tidak ada apa-apanya kecuali geometri dan bahan aslinya
- h. Kejujuran bahan, jenis bahan/material yang digunakan diekspos secara polos, ditampilkan apa adanya. Tidak ditutup-tutupi atau dikamuflase sedemikian rupa hingga hilang karakter aslinya. Terutama bahan yang digunakan beton, baja dan kaca. Material-material tersebut dimunculkan apa adanya untuk merefleksikan karakternya yang murni, karakter tertentu yang khas yang memang menjadi kekuatan dari jenis material tersebut. Memberi sentuhan plastis seperti membungkus

dahan dengan bahan lain adalah upaya yang tidak dibenarkan karena dinilai mengaburkan, menghancurkan kekuatan asli yang dimiliki oleh bahan tersebut, seperti :

- 1) Beton untuk menampilkan kesan berat, massif, dingin.
- 2) Baja untuk kesan kokoh, kuah, industrialis.
- 3) Kaca untuk kesan ringan, transparan, melayang.

3. Bentuk dan Ruang dalam Arsitektur Modern

Perkembangan Arsitektur Modern meliputi perkembangan pemikiran mengenai konsep fungsi, bentuk, konstruksi dan ruang. Ditinjau dari segi bentuk, bangunan Arsitektur Modern memungkinkan untuk menghasilkan bentuk-bentuk yang tidak biasa karena perkembangan teknologi struktur dan konstruksi serta perkembangan teknologi bahan pada masa itu. Sedangkan dilihat dari segi ruang bangunan Arsitektur Modern bersifat lebih mengalir dan hirarki berdasarkan proses sirkulasi dan berkegiatan (step to step). Sekedar untuk melengkapi dari segi konstruksi, perkembangan arsitektur modern ditandai oleh penggunaan konstruksi beton bertulang, baja dan bahan-bahan bangunan yang ringan dan dilihat dari segi fungsi, Bentuk bangunan arsitektur modern menggunakan modul manusia (le corbusier) karena bangunan ditekankan pada fungsinya.

Berdasarkan pada Slogan Le Corbusier “rumah sebagai mesin untuk tempat tinggal”. Le Corbusier sebenarnya menginginkan dua hal. Yang pertama adalah sebuah rumah yang menyerupai mesin yang murah, standard, mudah digunakan dan mudah dalam perawatan. Tapi ia juga mengartikan sebuah rumah yang didisain dengan kejujuran. Oleh karena itu slogan tersebut menjadi terkenal pada masa perkembangan arsitektur modern dan menjadi konsep dasar suatu rancangan bangunan yang modern.

Merujuk pada buku Rayner Banham “Guide to Modern Architecture”, Chapter 2,3,4 and 5. (dalam Misbahuddin, 2014:45) Tentang bentuk dan ruang. dalam ide pemikirannya adalah :

a. Bentuk

Bentuk dalam arsitektur modern adalah merupakan periode yang membingungkan bagi para praktisi, karena tidak ditentukan dan dibentuk dari fungsi maupun bahan bangunan yang dipakai. Tidak satupun dari fungsi maupun konstruksi tanpa pengaruhnya, dan pelaku yang antusias pada pemecahan fungsional yang baru dan metode baru struktur seperti terlibat juga pada ekspresi yang baru.

Dalam arsitektur modern bentuk, fungsi dan konstruksi harus tampak satu kesatuan dan muncul menjadi bentuk yang khusus dan kita selalu mengharapkan solusi yang tepat agar menghasilkan bentuk yang spesifik antara gabungan ketiganya. Solusi-solusi yang unik umumnya layak karena teknik-teknik konstruksi modern menjadikan semua bentuk mungkin untuk dibangun. Bentuk yang diinginkan adalah bentuk-bentuk sederhana, karena semua style lama amat kompleks dan dipenuhi oleh ornamen. Bentuk dasar pada arsitektur modern adalah bentuk-bentuk geometri (platonic solid) yang ditampilkan apa adanya.

Arsitektur modern pada dasarnya masih melakukan pengulangan bentuk-bentuk rasional pada awal abad 20 dimana fungsi masih menjadi inspirasi utama, dan pada masa kini bebas dalam mengembangkannya. Selanjutnya mereka memanfaatkan material dan teknik konstruksi yang baru, Jika material baru tidak dapat ditentukan dengan tegas dalam menetapkan bentuk-bentuk arsitektur modern. Muncul pemikiran baru tentang struktur yang tergantung pada tempat dimana bangunan itu dibangun.

b. Ruang

Satu hal yang tak dapat disangkal tentang arsitektur modern adalah kesadaran dalam memanipulasi ruang. Dalam sejarah, ruang telah ada hanya didalam struktur (diluar hanyalah alam, ketidakaturan dan tidak dapat diukur). Renesan telah mengulangi proses dan dapat melihat tampak luar dari bangunan (seperti yang dilakukan bangsa Yunani) dan terpisah dari seni. Ciri bangunan bangunan dari mereka : kecil, kotak, mempunyai pusat dan tertutup.

Konsep ruang pada arsitektur modern yaitu ruang tidak terbatas meluas kesegala arah, ruang terukur/terbatasi/terlihat bayangan strukturnya (segi empat). Arsitektur dipahami dalam tiga dimensi, ruang dari arsitektur modern memiliki hubungan dengan pengamat. Ruang yang didalam merupakan eksperimen ruang tak terbatas dengan partisi yang dapat diterusuri melalui ruang-ruang yang dilalui. Pola perletakan ruang lebih mengalir dan berurutan berdasarkan proses kegiatan.

Pada perkembangannya arsitektur modern memiliki bentuk dan struktur yang tetap. Bagian fisik dari arsitektur modern sebagai pemecahan yang radikal dari sebuah masalah yang fungsional yang tidak dapat hilang sebagai bagian dari estetika yang merupakan manipulasi dari ruang yang tidak terbatas dan terukur. Berikut adalah beberapa pendapat tentang konsep ruang dan bentuk modern secara subjektif menurut para tokoh arsitek terkemuka :

1) **Le Corbusier**



Gambar 2.7 Villa Savoye

(Sumber : http://farm3.static.flickr.com/2316/2461661966_dbc94801ed.jpg, diakses 4 Desember 2017)

Pendapat Le Corbusier tentang konsep ruang dan bentuk modern secara subjektif :

- a) Ruang yang tercipta haruslah seefisien mungkin, sesuai dengan kaidah industri. Karena ruang adalah mesin untuk ditinggali/ditempati. Keindahan diperoleh dari purism (kemurnian), dimana bentuk-bentuk yang digunakan adalah bentuk yang halus dan sederhana.

- b) Bentuk bangunan menggunakan modul manusia (le corbusier) karena bangunan ditekankan pada fungsinya. Bentuk bersifat kubisme dan futuris.

2) Mies van de Rohe



Gambar 2. 8 Farnsworth house, Fox River, Illinois, 1950
(Sumber : <https://www.dezeen.com/2017/02/08/mies-van-der-rohe-farnsworth-house-hollywood-movie-jeff-bridges-maggie-gyllenhaal-residential-architecture-usa/>, diakses 24Oktober 2017)

Pendapat Mies van de Rohe tentang konsep ruang dan bentuk modern secara subjektif :

- a) Ruang haruslah sederhana dan apa adanya, karena dari situlah estetika berasal. Fleksibel adalah nilai tambah tersendiri bagi sebuah ruang yang dapat memberi kesan dinamis dan adaptif. Secara struktural ruang harus terpisah antara kolom dan dindingnya (skins & bones).
- b) Bentuk bersifat kubisme dan futuristik.

3) Walter Gropius




Gambar 2.9 Fagus Factory, Alfeld-an-der-Line
(Sumber : https://www.bauhaus100.de/bh100/export/sites/default/de/assets/bilder/Verbundmitglieder/Niedersachsen/Startbild_14_20.jpg, diakses 4 Desember 2017)

Pendapat Walter Gropius tentang konsep ruang dan bentuk modern secara subjektif :

- a) Awal pembentukan ruang adalah dimulai dari suasananya, baru setelah itu beralih pada fungsi. Keindahan ditemukan dari produk industri dan bukan dari alam.
- b) Penciptaan bentuk bangunan, sesuai dengan pola perletakan ruang yangurut berdasarkan sequence proses kegiatan penghuninya.

4) Frank Lloyd Wright



Gambar 2.10 Fallingwater

(Sumber : <https://i.pinimg.com/originals/03/4d/bb/034dbb9317aa79562380f201d0c8b391.jpg>, 4 Desember 2017)


Pendapat Frank Lloyd Wright tentang konsep ruang dan bentuk modern secara subjektif :

- a) Ruang terbentuk karena interaksinya dengan lingkungan alam. Bagaimana lingkungan binaan merespon faktor-faktor alam, atau mengambil filosofi kesederhanaan dan kesempurnaan dari alam.
- b) Bentuk suatu bangunan sangat bersifat kontekstualism dengan merespon kondisi alam, korelasi alam, topografi dengan arsitektur terwujud pada bentuk bangunan yang mengadopsi bentuk site itu sendiri.

D. Studi Preseden

1. Pasar Modern Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang

Pasar yang berlokasi di Jl. Letnan Sutopo, Bumi Serpong Damai, Tangerang dibangun di atas lahan seluas 2,4 hektar dengan fasilitas yang terdiri dari 320 kios dan 100 toko yang mengitari tapak, sedangkan posisi 300 lapak berada di tengah-tengahnya. Lokasi pasar ini sangat strategis, karena terletak di antara dua jalan sekaligus, sehingga memudahkan akses dan pencapaian bagi pengunjung menuju ke dalam pasar. Selain itu, area parkir pada pasar ini mampu menampung 360 mobil dan 150 motor dengan sistem penjagaan petugas keamanan, ditambah dengan tersedianya fasilitas ATM center, toilet dan musholla.



Gambar 2.11 Lay out Pasar Modern Bumi Serpong Damai Tangerang
(Sumber: Nasichin, K. (2010). "Perancangan kembali pasar Karangploso Kabupaten Malang: Tema sustainable architecture", diakses 4 November 2017)

Rancangan arsitektur pasar ini dibuat sederhana, yaitu memakai sistem lawmaintenance dengan material lokal namun tetap memiliki ekspresi modern. Selain itu, tampak dari depan Pasar Bumi Serpong Damai tidak terlihat seperti pasar tradisional, dari luar terlihat jajaran rumah toko dengan desain klasik dan berwarna-warni cerah. Sistem penghawaan, pencahayaan, sirkulasi udaranya yang alami bermanfaat untuk menekan biaya perawatan dan pengelolaan sehingga sewa atau iuran bulanan pedagang dapat ditekan. Dengan begitu harga barang-barang yang dijual tetap kompetitif.



Gambar 2.12 Tampak depan pasar modern Bumi Serpong Damai Tangerang
(Sumber: Nasichin, K. (2010). “Perancangan kembali pasar Karangploso Kabupaten Malang: Tema sustainable architecture”, diakses 4 November 2017)

a. Sistem Konstruksi Bangunan

Konstruksi bangunan yang dipergunakan adalah sistem kerangka, mengingat luasnya bidang. Maka sistem konstruksi didukung dengan balok-balok bentang panjang serta tiang-tiang penyangga atap yang tinggi. Sehingga, membuat penghawaan, pencahayaan sirkulasi udara tetap dapat terpenuhi secara alami.

b. Pola Tata Ruang dan Sirkulasi

Pasar Modern Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang memiliki 296 lapak berukuran 2 x 2 m, 320 kios berukuran 3x3 m sampai 3x5 m, serta beberapa ruko berukuran 4 x10 m sampai 5,5 x 10 m. Aneka macam kebutuhan pokok, seperti: sayur mayur, ikan basah, daging, buah-buahan, lauk-pauk, kue dan pakaian tersedia di pasar ini. Barang dagangan ini tertata rapi di sepanjang lorong yang dilengkapi papan penunjuk (signage) dari masing-masing jenis dagangan layaknya berbelanja di pasar modern, sehingga memudahkan pembeli dalam mencari kebutuhannya.



Gambar 2.13 Pola sirkulasi di dalam pasar modern Bumi Serpong Damai Tangerang
(Sumber: Nasichin, K. (2010). “Perancangan kembali pasar Karangploso Kabupaten Malang: Tema sustainable architecture”, diakses 4 November 2017)

Walaupun tradisional, pada pasar ini tidak terdapat kesan becek atau kumuh (bau), hal ini (kenyamanan) diperoleh karena adanya pengaturan jarak kios yang membuat pembeli merasa leluasa pada area sirkulasinya. Selain itu, kebersihan di dalam pasar juga tercapai dengan baik, karena setiap jam sekali petugas menyapu dan mengepel lantai. Penataan tempat berdagang di dalam pasar pun juga efektif, pasar basah (ikan, daging dan lainnya) dan sayuran segar diletakkan di tengah, dikelilingi oleh penjual barang lainnya, sehingga akses dari pembeli tersebar merata.



Gambar 2.14 Suasana berbelanja di dalam pasar modern Bumi Serpong Damai Tangerang

(Sumber: Nasichin, K. (2010). “Perancangan kembali pasar Karangploso Kabupaten Malang: Tema sustainable architecture”, diakses 4 November 2017)

c. Sistem Manajemen Pasar

Pasar Modern Bumi Serpong Damai, pada dasarnya merupakan jenis pasar tradisional yang berorientasi pada ”human touch”, termasuk tetap menjaga aspek komunikasi antara pembeli dan pedagang, serta adanya rasa kepuasan ketika berhasil menawar harga barang. Citra Pasar Modern Bumi Serpong Damai dapat diangkat karena diantaranya memiliki komitmen yang besar terhadap nasib para pedagang usaha kecil dan menengah (UKM), hal ini dibuktikan dengan menggunakan perencanaan dan desain pasar yang matang, adanya ruang dialog antara pengelola dengan pedagang, sistem kontrol dan pengendalian yang baik dan berkesinambungan.

Pengelolaan pasar pun juga dilakukan secara modern, diantaranya sistem keuangan terpusat dengan komputerisasi untuk mencegah pungutan-pungutan liar di lapangan, menerapkan pola

pemasaran modern, seperti dilakukannya acara-acara promosi dan disediakan customer service center. Organisasi yang ramping dan hanya dikelola 6 orang. Selanjutnya menggunakan sistem outsourcing untuk tenaga-tenaga parkir, keamanan dan perawatan dan kebersihan pasar, serta adanya tata tertib yang dijalankan dengan tegas. Berangkat dari sistem manajemen seperti ini, Pasar Modern Bumi Serpong Damai berhasil memperoleh penghargaan dari APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) pada tahun 2005. Hal ini menjadikan Pasar Modern Bumi Serpong Damai sebagai rujukan pengelolaan pasar tradisional di seluruh Indonesia.

2. Fresh Market PIK

Berlokasi di perumahan Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dengan gaya bangunan yang modern, Fresh Market PIK ini seakan ingin mencerminkan wajah baru pasar tradisional di kawasan Jakarta Utara.



Gambar 2.15 Tampak Depan Market PIK
(Sumber: Data : thesis.binus.ac.id, 2009, diakses 9 November 2017)




Gambar 2.16 Parkir Basement dan Parkir Atap Fresh Market PIK
(Sumber: Data : thesis.binus.ac.id, 2009, diakses 9 November 2017)

Fresh Market PIK ini tidak hanya menyediakan lapak, namun juga kios dan toko.




Gambar 2.17 Kios dan Toko Fresh Market PIK
(Sumber: Data : thesis.binus.ac.id, 2009, diakses 9 November 2017)

Terdiri dari 3 lantai yang mana lapak berada di tengah-tengah lantai dasar dikelilingi oleh kios-kios.




Gambar 2.18 Denah Lower Ground Fresh Market PIK
(Sumber: Data : thesis.binus.ac.id, 2009, diakses 9 November 2017)



Gambar 2.19 Denah Ground Floor Fresh Market PIK
(Sumber: Data : thesis.binus.ac.id, 2009, diakses 9 November 2017)

Lapak yang terdapat pada lantai dasar ini merupakan lapak sayur mayor dan buah, sedangkan untuk lapak daging dan hasil laut berada di basement.



Gambar 2.20 Denah Parkir Atap dan Basement Market PIK
(Sumber: Data : thesis.binus.ac.id, 2009, diakses 9 November 2017)




Gambar 2.21 Pencahayaan Buatan Lapak dan Koridor kios Fresh Market PIK
(Sumber: Data : thesis.binus.ac.id, 2009, diakses 9 November 2017)

Lapak dan kios menggunakan pencahayaan buatan (lampu), karena cahaya alami dari void dan skylight kurang memungkinkan untuk menyinari seluruh bagian lapak dan kios, sedangkan untuk pengudaraannya digunakan pengudaraan buatan, seperti kipas angin dan exhaust-fan, hal ini karena bentang terlalu lebar dan bukaan yang tidak terlalu banyak.



Gambar 2.22 Selokan Lapak Fresh Market PIK
(Sumber: Data : thesis.binus.ac.id, 2009, diakses 9 November 2017)

Di sekeliling lapak sendiri akan dijumpai pula lubang memanjang semacam selokan. Selokan ini berfungsi untuk mengalirkan air kotor bekas bilasan barang dagangan ke septitank. Namun sayang, sampah juga ikut masuk seiring dengan air kotor yang mengalir.



Gambar 2.23 Tempat Pembuangan Sampah Fresh Market PIK
(Sumber: Data : thesis.binus.ac.id, 2009, diakses 9 November 2017)

Sampah-sampah yang berasal dari kawasan pasar ini diangkut di belakang tapak, dekat parkir basement dan terpisah dari gedung sehingga tidak mengganggu kenyamanan pengunjung.

3. Modern Market Celje Slovenia

a. Deskripsi

Terletak di Celje Slovenia tepatnya di pusat kota. Di rancang oleh Arhitektura Krušec. Lokasi dipilih dengan pertimbangan letak yang strategis dan padat sehingga dapat memenuhi kebutuhan harian penduduk sekitarnya. Luas area pasar sebesar 410 m²




Gambar 2.24 Pasar Modern Celje Slovenia

(Sumber: https://www.e-architect.co.uk/images/jpgs/slovenia/celje_market_k260510_1.jpg, diakses 4 Desember 2017)

b. Konsep Tapak


Tapak diolah dengan menutupi semua permukaan tanah dengan perkerasan. Akses tapak dapat dicapai dari segala arah dengan mengutamakan pejalan kaki. Zoning parkir diletakkan di area yang berhubungan langsung dengan *entrance* pasar.



Gambar 2.25 Tata Massa Pasar Modern Celje Slovenia


(Sumber: <https://www.archdaily.com/60657/new-market-in-celje-arhitektura-krusec/50090d9428ba0d27a700152c-new-market-in-celje-arhitektura-krusec-floor-plan>, diakses 4 Desember 2017)

Bangunan pasar Celje Slovenia didesain dengan satu massa. Konsep ini dimaksudkan untuk menghemat lahan dengan menzoningkannya pada satu area ditengah site.



Gambar 2.26 Potongan dan Tampak Kawasan Pasar Modern Celje Slovenia
(Sumber: <https://www.archdaily.com/60657/new-market-in-celje-arhitektura-krusec/50090d9128ba0d27a700152b-new-market-in-celje-arhitektura-krusec-elevation-and-section>, diakses 4 Desember 2017)

c. Konsep Kebutuhan dan Hubungan Ruang



Gambar 2.27 Hubungan Ruang Pasar Modern Celje Slovenia
(Sumber: Andi Mujtahid, (2016), *redesain pasar sentral sinjai*, diakses, 4 Desember 2017)

Bangunan ini didesain dengan mempertimbangkan sirkulasi yang efisien dan zoning yang jelas sehingga dalam penggunaannya dapat menunjang aktivitas pedagang dan pembeli. Area kering dan tidak berbau berupa kios yang tertutup diletakkan disisi *entrance* bangunan, sedangkan untuk area semi basah berupa lods diletakkan setelahnya namun dengan konsep terbuka. Adapun untuk area basah seperti penjualan daging dibuat tertutup sehingga baunya tidak mengganggu sekitarnya. Zoning-zoning tersebut dihubungkan dengan sirkulasi dan fasilitas penunjang seperti wastafel tempat cuci tangan.

Lods pedagang berupa meja panjang dari beton sedangkan untuk desain kios memiliki ukuran yang bervariasi dan dengan desain/layout yang mempertimbangkan aktivitas penggunaannya.

d. Konsep Bentuk



Gambar 2.28 Konsep Terbuka Pasar Modern Celje Slovenia

(Sumber: <https://www.archdaily.com/60657/new-market-in-celje-arhitektura-krusec/50090d5828ba0d27a7001522-new-market-in-celje-arhitektura-krusec-photo>, diakses 4 Desember 2017)

Bentuk dasar bangunan mengikuti pola site dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi lahan. Bentuk atap zig-zag pada bangunan memberikan irama tidak monoton dan sangat kontras dengan bangunan disekitarnya.

e. Konsep Fasad



Gambar 2.29 Interior Dalam Bangunan Pasar Modern Celje Slovenia

(Sumber: <https://www.archdaily.com/60657/new-market-in-celje-arhitektura-krusec/50090d5828ba0d27a7001522-new-market-in-celje-arhitektura-krusec-photo>, diakses 4 Desember 2017)

Pasar Celje Slovenia didesain dengan konsep terbuka dan menyatu dengan alam sekitar. Dari itu penggunaan dinding dan fasade dikurangi pada bangunan. Namun pada desain kios dibuat tertutup tentunya demi keamanan barang pedagang. dari desain warna

monokrom yang ditampilkan menciptakan latar belakang special netral pada bangunan agar memberi kesan menonjol pada keberagaman warna buah, sayur, dan produk lainnya yang tersedia di kios-kios.


f. Konsep Struktur



Gambar 2.30 Konsep Struktur Pasar Modern Celje Slovenia

(Sumber: <https://www.archdaily.com/60657/new-market-in-celje-arhitektura-krusec/50090d6f28ba0d27a7001526-new-market-in-celje-arhitektura-krusec-photo>, diakses 4 Desember 2017)

Bangunan pasar Celje Slovenia didirikan dengan menggunakan kolom baja sebagai struktur penopang satu-satunya, kemudian dihubungkan dengan balok baja yang sekaligus berfungsi sebagai dudukan atap dengan kemiringan yang tidak terlalu signifikan. Desain struktur atap pada (gambar 2.35) dibawah dimaksudkan untuk memaksimalkan cahaya pada siang harinya, dengan membuat kemiringan yang berlawanan pada setiap bentangan kolomnya. Struktur baja digunakan mengingat kelebihannya yang mudah diolah dan ringan serta tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengerjaan



Gambar 2.31 Bentuk Atap Pasar Modern Celje Slovenia
 (Sumber: <https://www.archdaily.com/60657/new-market-in-celje-arhitektura-krusec/50090d9c28ba0d27a700152e-new-market-in-celje-arhitektura-krusec-scheme-01>, diakses 4 Desember 2017)

g. Konsep Material



Gambar 2.32 Konsep Material Pasar Modern Celje Slovenia
 (Sumber: <https://www.archdaily.com/60657/new-market-in-celje-arhitektura-krusec/50090d4828ba0d27a700151f-new-market-in-celje-arhitektura-krusec-photo>, diakses 4 Desember 2017)

Kombinasi material pada bangunan secara keseluruhan mencirikan arsitektur modern futuristik. Dinding partisi serta plafond dibungkus dengan bahan aluminium. Sedangkan untuk lantainya menggunakan cor beton yang difinishing dengan sangat halus sehingga terlihat seperti lantai keramik yang natural. Material-material ini dipadukan dengan tema warna monokrom.

h. Utilitas

Bangunan terletak di tengah kota dengan system utilitas yang tersedia dan lengkap seperti jaringan listrik, air bersih, air kotor, dan telepon.

i. Fasilitas Penunjang



Gambar 2.33 Wastafel Dalam Bangunan Pasar Modern Celje Slovenia
(Sumber: <https://www.archdaily.com/60657/new-market-in-celje-arhitektura-krusec/50090d4828ba0d27a700151f-new-market-in-celje-arhitektura-krusec-photo>, diakses 4 Desember 2017)

Fasilitas penunjang pasar seperti tempat cuci tangan bagi pedagang maupun pembeli dan area parkir.

4. Resume Studi Preseden

Tabel 2.1 Resume Studi Preseden

Tinjauan	Pasar Modern Bumi Serpong Damai, Tangerang	Fresh Market PIK	Pasar Modern Celje, Slovenia	Gagasan Aplikasi Pada Desain
Konsep Lokasi	Dekat dengan perumahan penduduk, dekat dengan pantai	Di perumahan Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara	Celje Slovenia (di alun-alun kota)	Dekat dengan perumahan penduduk dan pelabuhan
Kebutuhan dan Hubungan Ruang`	Terdiri dari kios, los dan ruko sebagai wadah penjualan. Fasilitas berupa ATM Center, toilet, musholla, parkir, dan pasar jajanan pada sore hari	Terdiri dari kios, los dan ruko sebagai wadah penjualan. Fasilitas berupa Parkir, Toilet, ATM Center, dan Shuttle bus dari dan ke perumahan Bukit Golf Mediterania PIK	Terdiri dari kios dan los sebagai wadah penjualan. Fasilitas berupa lahan parkir, tempat cuci tangan dan fasilitas kebersihan	Terdiri dari kios dan los yang terbuka. Fasilitas yang disediakan seperti kantor pasar, lahan parkir, Plaza, musholla, Loading dock, toilet, pos keamanan, sarana pemadam kebakaran (hydrant dan APAR) dan fasilitas kebersihan
Konsep Massa Bangunan	Bangunan Tunggal	Bangunan Tunggal	Bangunan Tunggal	Bangunan Tunggal
Sirkulasi Pada Bangunan	Terdapat pembagian commodity basah dan kering area lapak terletak ditengah dikelilingi oleh jajaran kios-kios. Sirkulasi pembeli diatur secara <i>grid</i> mengikuti pola pembagian kios dan lapak. Terdapat <i>signage</i> ke arah masing-masing commodity yang dijual dipasar. Dengan lebar koridor $\pm 2,5$ m	Terdapat pembagian commodity basah dan kering area lapak terletak ditengah dikelilingi oleh jajaran kios-kios. Sirkulasi pembeli diatur secara <i>grid</i> mengikuti pola pembagian kios dan lapak untuk memaksimalkan ruang. Terdapat <i>signage</i> ke arah masing-masing commodity yang dijual dipasar. Dengan lebar koridor $\pm 2,5$ m	Sirkulasi utama membagi menghubungkan dua zoning bangunan yakni area los dan kios. Bangunan dapat diakses dari segala arah dengan <i>entrance</i> utama terletak di zona kios	Sirkulasi berbentuk grid untuk memaksimalkan ruang, kemudian pintu masuknya diletakkan disetiap sisi bangunan sehingga dapat diakses dari segala arah

<p>Konsep Fasad</p>	<p>Fasad bangunan adalah ruko dengan penggunaan material dinding batu bata dan bukaan berupa jendela dan ventilasi. Penggunaan profil-profil beton memberikan kesan minimalis.</p>	<p>Penampilan bangunan adalah ruko dengan material batu bata dan penggunaan warna orange dan cream sehingga terlihat minimalis, terlihat juga atap di bagian main entrancenya yang berbentuk gelombang.</p>	<p>Fasade bangunan terbuka sehingga menunjukkan bagian dalam bangunan area los dan kios. dari desain warna monokrom yang ditampilkan menciptakan latar belakang special netral pada bangunan agar memberi kesan menonjol pada keberagaman warna buah, sayur, dan produk lainnya yang tersedia di kios-kios.</p>	<p>Penampilan bangunan lebih modern dengan mengadopsi karakter lokalitas budaya setempat.</p>
<p>Struktur dan Material</p>	<p>Menggunakan sistem rangka baja, sebagai solusi bangunan bentang lebar, dengan sistem rangka batang.</p>	<p>Sistem struktur yang digunakan adalah rangka kolom dan balok sebagai struktur utama, sedangkan struktur atap yang digunakan adalah plat beton karna memiliki area parkir di atas gedung.</p>	<p>Sistem struktur yang digunakan adalah rangka baja dengan atap zig-zag sebagai solusi untuk memberikan pencahayaan maksimal pada siang hari. Sedangkan pondasi yang digunakan adalah pondasi plat sebagai penopang kolom. Dan bangunan menggunakan material fabrikasi berupa beton, baja, aluminium untuk selubung bangunan.</p>	<p>Pondasi yang digunakan adalah pondasi garis sebagai penopang dinding dan pondasi plat pancang sebagai penopang kolom, sedangkan penutup atap menggunakan sistem struktur bentang lebar dengan rangka batang dan bagian atap diberikan bukaan agar dapat memberikan pencahayaan maksimal pada siang hari.</p>
<p>Kelengkapan Utilitas</p>	<p>Di sekeliling lapak terdapat lubang memanjang semacam selokan. Selokan ini berfungsi untuk mengalirkan air kotor bekas.</p>	<p>Untuk pengudaraannya digunakan pengudaraan buatan, seperti kipas angin dan exhaust-fan, dan di sekeliling lapak sendiri akan dijumpai pula</p>	<p>-</p>	<p>Sistem utilitas listrik, air bersih dan kotor, sampah dan sistem keselamatan bangunan.</p>

		lubang memanjang semacam selokan. Selokan ini berfungsi untuk mengalirkan air kotor bekas		
--	--	---	--	--

(Sumber : Olah Data, 2017)



5. Kesimpulan Studi Preseden

Bangunan pasar harus mampu menampung segala kegiatan pedagang dan pembeli sehingga merasakan kenyamanan dan kegiatan berbelanja seperti saat tawar-menawar yang membutuhkan ruang yang luas agar tidak mengganggu aktivitas pengunjung lainnya serta kebutuhan untuk pedagang pasar. Hal lain yang harus dipikirkan juga dengan menyediakan fasilitas-fasilitas seperti tempat pembuangan sampah, loading barang, toilet, mushola, tempat parkir, ATM center, kantor pengelola, dan posko keamanan. Ruang-ruang di dalam pasar juga harus selalu diperhatikan antara pencahayaan dan pengudaraan alami, agar ruang dalam pasar menjadi lebih nyaman. Dan setiap lapak yang tersedia diberi saluran air di sekeliling lapak dengan kedalaman 10 cm agar koridor tidak becek. Lapak difinishing dengan keramik agar mudah untuk dibersihkan, tidak lupa juga posisi TPS harus terpisah dari gedung agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung. Selain itu, penggunaan jenis struktur, bentuk selubung bangunan, dan kebersihan pasar merupakan faktor yang juga penting untuk diperhatikan untuk menarik minat masyarakat untuk berbelanja.

E. Perspektif Islam Terhadap Pasar Tradisional dan Arsitektur Modern

Di dalam perancangan Redesain Pasar Tradisional Siwa Dengan Pendekatan Arsitektur Modern Di Kabupaten Wajo perlu dikaitkan terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an. al-Qur'an mengajarkan kebaikan terhadap umat manusia dalam segala hal sehingga jika diterapkan pada perancangan maka hasil rancangan akan dapat mewartakan pengguna dengan sebaik-baiknya.

Dalam perspektif Islam, aktivitas jual beli merupakan pekerjaan yang dimuliakan. Sebagaimana firman-Nya dalam QS An-Nisa' Ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Kementerian Agama RI, 2010)

QS An-Nisa'(04):29 di atas (dalam tafsir kitab Jalalain Jilid 1) (Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally): “(Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.”

Dalam ayat ini Allah SWT menyatakan melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, di mana di dalamnya terdapat bahaya bagi mereka, baik bagi pemakannya maupun orang yang diambil hartanya, Allah menghalalkan kepada mereka semua yang bermaslahat bagi mereka seperti berbagai bentuk perdagangan dan berbagai jenis usaha dan keterampilan. Disyaratkan atas dasar suka sama suka dalam perdagangan untuk menunjukkan bahwa akad perdagangan tersebut bukan akad riba, karena riba bukan termasuk perdagangan, bahkan menyelisihi maksudnya, dan bahwa kedua belah pihak harus suka sama suka dan melakukannya atas dasar pilihan bukan paksaan.

Oleh karena itu, jual beli gharar (tidak jelas) dengan segala bentuknya adalah haram karena jauh dari rasa suka sama suka. Termasuk sempurna rasa suka sama suka adalah barangnya diketahui dan bisa diserahkan. Jika tidak bisa diserahkan mirip dengan perjudian. Di sana juga terdapat dalil bahwa akad itu sah baik dengan ucapan maupun perbuatan yang menunjukkan demikian, karena Allah mensyaratkan ridha, oleh karenanya dengan cara apa pun yang dapat menghasilkan keridhaan, maka akad itu sah.

Kejujuran dalam bertransaksi/jualbeli adalah merupakan salah satu keharusan bagi para pelaku bisnis sebagaimana firman-Nya dalam QS Hud Ayat 85 yang berbunyi :

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

“Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.” (Kementerian Agama RI, 2010)

QS Hud Ayat 85 di atas (dalam tafsir kitab Jalalain Jilid 1) (Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally): (Dan Syaib berkata, "Hai kaumku!) (Cukupkanlah takaran dan timbangan) sempurnaanlah keduanya (dengan adil) secara tetap (dan janganlah kalian merugikan manusia terhadap hak-hak mereka) janganlah kalian mengurangi hak-hak mereka sedikit pun (dan janganlah kalian membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan) dengan melakukan pembunuhan dan kejahatan lainnya. Lafal ta'tsau berasal dari fi'il madhi `atsiya, artinya mengadakan kerusakan. Sedangkan lafal mufsiidiina berkedudukan menjadi hal atau keterangan yang mengukuhkan makna amilnya yaitu ta'tsau.

Ayat tersebut menjelaskan tentang timbangan dan takaran barang yang tidak boleh dilebihkan atau dikurangkan. Sebab dalam jual beli pedagang harus adil dan jujur saat bertransaksi.

Dalam Islam berjualbeli bukan hanya sekedar mengejar keuntungan semata tetapi mencari keridhoan Allah SWT sebagai bekal kehidupan di akhirat kelak karena balasan Allah di ahirat lebih baik dari pada keuntungan duniawi semata sebagaimana firman-Nya dalam QS Hud Ayat 86 yang berbunyi :

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

Terjemahnya:

“Sisa (yang halal) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu”
(Kementerian Agama RI, 2010)

QS Hud Ayat 86 di atas (dalam tafsir kitab Jalalain Jilid 1) (Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally): (Sisa keuntungan dari Allah) yaitu rezeki yang masih tersisa bagi kalian sesudah kalian mencukupkan takaran dan timbangan (adalah lebih baik bagi kalian) daripada perbuatan mengurangi takaran dan timbangan (jika kalian orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas diri kalian.) aku bukanlah pengawas yang membalas kalian terhadap amal perbuatan kalian, akan tetapi sesungguhnya aku adalah orang yang diutus bagi kalian sebagai pembawa peringatan.

Kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang secara luar biasa seiring dengan kemajuan cara berpikir manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan ini telah memasuki hampir semua bidang kehidupan masyarakat modern. Dalam al-Qur'an dengan tegas menjelaskan tentang teknologi konstruksi modern, sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Kahfi (18):96 yang berbunyi :

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ۗ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قَطْرًا

Terjemahnya:

“Berilah aku potongan-potongan besi!”. Hingga ketika (potongan) besi itu telah (terpasang) sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, dia (Dzulkarnain) berkata, “Tiuplah (api itu) !” Ketika (besi) itu sudah menjadi (merah seperti) api, dia pun berkata, “Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar kutuangkan ke atasnya (besi panas itu).” (Kementerian Agama RI, 2010)

QS Al-Kahfi (18):96 di atas (dalam tafsir kitab Jalalain Jilid 1) (Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally): “(Berilah aku potongan-potongan besi)” sebesar bata kecil yang akan dijadikan sebagai bahan bangunan tembok lalu Zulkarnain membangun tembok penghalang itu daripadanya, dan dia memakai kayu dan batu bara yang dimasukkan di tengah-tengah tembok besi itu. (Sehingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu) lafal Shadafaini dapat dibaca Shudufaini dan Shudfaini, artinya sisi bagian puncak kedua bukit itu telah rata dengan bangunan, kemudian dibuatkannya peniup-peniup dan api sepanjang bangunan tembok itu (berkatalah Zulkarnain, "Tiuplah api itu") lalu api itu mereka tiup (Hingga apabila besi itu menjadi) berubah bentuknya menjadi (merah) bagaikan api (dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu)" maksudnya tembaga yang dilebur. Lafal Aatuunii dan lafal Ufrigh merupakan kedua Fi'il yang saling berebutan terhadap Ma'mulnya, kemudian dibuanglah Ma'mul dari Fi'il yang pertama karena beramalnya Fi'il yang kedua. Selanjutnya tembaga yang sudah dilebur itu dituangkan ke atas besi yang merah membara, sehingga masuklah tembaga itu ke dalam partikel-partikel potongan besi, akhirnya kedua logam itu menyatu.

Ayat tersebut menjelaskan tentang konstruksi menggunakan batangan besi yang dipatri dengan tembaga yang meleleh. Pada masa sekarang orang membuat bangunan dengan menggunakan batangan besi agar bangunan tersebut menjadi kokoh. Sebuah bangunan yang tinggi tidak dapat dibangun tanpa menggunakan kerangka besi. Perhatikan bahwa ayat tersebut menceritakan bahwa Dzulkarnain membangun bangunan setinggi sebuah bukit atau gunung.

Sebuah kisah Haman juga dijelaskan dalam al-Qur'an tentang bangunan tinggi yang terbuat dari batu bata atau tanah liat, suatu hari Fir'aun memerintahkan kepada patihnya yang bernama Haman agar membangun sebuah menara tinggi untuknya, sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Mu'min ayat 36 yang berbunyi :

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ

Terjemahnya :

“Dan Fir'aun berkata, “Wahai Haman! Buatlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu” (Kementerian Agama RI, 2010)

QS Al-Mu'min ayat 36 di atas (dalam tafsir kitab Jalalain Jilid 1) (Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally): (Dan berkatalah Firaun, "Hai Haman! Buatlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi) bangunan pencakar langit (agar aku sampai ke pintu-pintu.)

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa pada zaman Nabi Musa seorang patih Fir'aun yaitu Haman dapat membangun sebuah bangunan yang tinggi, indah dan menjulang dengan menggunakan bahan baku tanah liat, ini membuktikan bahwa pada masa itu manusia telah mempunyai pola berpikir untuk membangun sebuah bangunan yang tinggi seperti bangunan tinggi di zaman modern seperti sekarang ini. Dan masa itu juga manusia telah memiliki sebuah pemikiran bagaimana membuat sebuah konstruksi bangunan yang tinggi.

Maka dari beberapa ayat-ayat di atas dapat di simpulkan bahwa Pasar tradisional sebagai wadah transaksi jual beli yang telah berlangsung sejak beribu-ribu tahun yang lalu hingga sekarang masih digemari oleh masyarakat menengah kebawah dan keatas. Dengan sistem yang mengutamakan kepuasan pembeli melalui proses tawar menawar menjadi daya Tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional. Islam sebagai sistem yang

sempurna, pedoman umat manusia dalam melakukan aktifitas keseharian tidak luput mengatur sistem perdagangan yang mengharuskan adanya dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Dengan kata lain antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan atas barang yang diperjual belikan. Tidak berhenti sampai disitu, islampun sangat tegas memerintahkan agar penjual berperilaku adil dalam melakukan penimbangan. Karena itu merupakan jalan untuk mencapai ridho Allah dan mendapatkan rezeki yang halal.

Bangunan Pasar tradisional ini mulai mendapatkan perhatian serius dalam hal konstruksi maupun bentuk bangunannya. Pasar tradisional yang diidentikkan dengan bangunan dengan kondisi kumuh, kotor, bau, dan kurang diperhatikan, sudah saatnya menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan secara bersama dengan melibatkan semua elemen masyarakat yang masih menjadikan pasar tradisional sebagai pilihan utama bertransaksi jual beli. Ada beberapa hal yang kemudian dijelaskan dalam alquran tentang pentingnya menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan bangunan yang digunakan dalam melakukan aktifitas. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan memilih material bangunan yang kokoh seperti besi dan baja sebagai material struktur bangunan. Hal tersebut dipilih untuk meningkatkan kekokohan bangunan sehingga menghadirkan perasaan aman bagi pengguna bangunan. Dengan menggunakan material modern dan terbarukan maka manusia terus mengalami peningkatan dari segi kualitas keilmuan, kreativitas, dan inovasi yang tentunya sangat dibutuhkan untuk membangun peradaban yang lebih maju.

BAB III TINJAUAN KHUSUS

A. Tinjauan Lokasi Perancangan Pasar Tradisional Siwa

Lokasi perancangan Pasar Tradisional Siwa di Kabupaten Wajo ini terletak di Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Pitumpanua adalah salah satu kecamatan dari 14 kecamatan di Kabupaten Wajo. Kecamatan yang terletak paling utara dari Kabupaten Wajo ini berpusat di Siwa dan memiliki wilayah seluas 207,13 km² yang terbagi dalam 10 desa dan 4 kelurahan. Jarak dari Pasar Tradisional Siwa menuju pusat kegiatan di Sengkang (Ibukota Kabupaten Wajo) adalah 79 km atau ± 1 jam 54 menit menggunakan kendaraan.



Gambar 3.1 Lokasi Perancangan Pasar Tradisional Siwa
(Sumber: googleearth, diakses 15 Desember 2017)

Pasar Siwa ini pernah mengalami kebakaran yang cukup besar di tahun 2002, selama proses pembangunan kembali setelah kebakaran Pasar Siwa ini sempat berhenti sehingga pedagang hanya bisa berjualan di bahu jalan. Pasar Siwa juga termasuk kategori pasar kelas I karena letaknya berada pada jalur lalu lintas antar provinsi di tepi Jalan Raya Poros Sengkang-Palopo.

selain itu lokasi Pasar Siwa ini bersebelahan dengan Sungai Siwa, dan di kelilingi oleh ruko-ruko penduduk. Berikut beberapa cakupan analisis yang akan ditinjau dalam meredesain Pasar Tradisional Siwa :

1. Luas Tapak Perancangan

Pada lokasi tapak Pasar Tradisional Siwa ini memiliki 2 zona terpisah yang di batasin oleh jalan penduduk, zona 1 berada di tepi Jalan Raya Poros Sengkang-Palopo dengan luas area sebesar 4.081 M² atau 0,408 Hektar, kemudian zona 2 dengan luas 9.976 M² atau 0,997 Hektar, maka luas total lahan sebesar 14.057 M² atau 1,4 Hektar. (Gambar 3.2)




Gambar 3.2 Luas Tapak Pasar Tradisional Siwa
(Sumber: googleearth, diakses 15 Desember 2017)

Di Pasar Tradisional Siwa ini juga berbatasan dengan bangunan-bangunan ruko. Di bagian arah utara berbatasan dengan Jl. Cemmpedak, dan arah bagian timur berbatasan dengan Jl. Tocamming, selain itu untuk arah selatan pasar siwa berbatasan dengan Jl. Poros Sengkang-Palopo yang merupakan jalan arteri yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan arah barat pasar siwa berbatasan dengan Jl. Tenrisau. Sementara batas antara dua area pasar ini dibatasi dengan Jl. Andi Tinri.

2. Fungsi Ruang Pada Tapak

Pada tapak terdapat 3 pembagian fungsi ruang penjualan yaitu ruko, kios, dan los . Berikut gambaran letak pembagian fungsi penjualan :



Gambar 3.3 Lokasi Pembagian Ruang Di Pasar Tradisional Siwa
(Sumber: googleearth, diakses 15 Desember 2017)

Pada keterangan (Gambar 3.3), ruang bangunan untuk area ruko berwarna kuning, sedangkan untuk fungsi bangunan area kios berwarna biru, dan fungsi bangunan area los berwarna merah. Untuk keterangan kondisi pembagian area penjual pada Pasar Siwa sebagai berikut:

a. Fungsi Ruko

Pada area ruko memiliki luas sebesar 4.354,25 M², tetapi ada dua zona ruko terpisah yang di batasi oleh Jl. Andi Tinri. Berikut kondisi ruko pada Pasar Tradisional Siwa :



Gambar 3.4 Kondisi Ruko Di Pasar Tradisional Siwa
(Sumber: googleearth, diakses 15 Desember 2017)

Untuk zona 1 merupakan ruko yang sudah difungsikan sebagai hunian penduduk sehingga bangunan sudah tidak teratur bentuknya, sehingga keberadaan bangunan pasar tidak terlihat dari Jl. Poros Sengkang-Palopo. Kemudian untuk zona 2 memiliki bentuk yang sederhana dan belum difungsikan sehingga bangunan menjadi rusak dan tidak tertata (Gambar 3.6).




Gambar 3.5 Perletakkan Ruko Zona 1
(Sumber: Olah Data, diakses 15 Desember 2017)



Gambar 3.6 Perletakkan Ruko Zona 2
(Sumber: Olah Data, diakses 15 Desember 2017)

Kondisi ruko pada Pasar Siwa ini memiliki 2 tipe ukuran yang berbeda, untuk ruko zona 1 memiliki ukuran yang lebih panjang dibandingkan ruko zona 2.



Gambar 3.7 Output Ruko
(Sumber: Olah Data, diakses 15 Desember 2017)

Untuk ruko di zona 1 dan 2 akan di selaraskan bentuk fasadenya dengan bangunan utama. Kemudian untuk ukuran unit pada bangunan ruko di zona 1 akan di selaraskan dengan bangunan ruko di zona 2.

b. Fungsi Kios

Untuk area kios memiliki 286 unit dengan 2 tipe ukuran, tipe pertama dengan ukuran 3x4m dan tipe kedua 3x3m. Berikut kondisi kios di dalam Pasar Tradisional Siwa :




Gambar 3.8 Kondisi Kios Di Pasar Tradisional Siwa
(Sumber: googleearth, diakses 15 Desember 2017)

Beberapa kondisi kios telah rusak karena terbengkalai. Selain itu penataan kios di dalam bangunan dengan menggunakan pola grid. kios ini juga dihubungkan oleh jaringan sirkulasi yang berupa pola grid pula. Berikut gambaran denah kios Pasar Tradisional Siwa :




Gambar 3.9 Denah Lantai 1
(Sumber: Olah Data, diakses 15 Desember 2017)



Gambar 3.10 Denah Lantai 2
(Sumber: Olah Data, diakses 15 Desember 2017)

Agar efisien terhadap ruang dan sirkulasi dalam bangunan, pola grid paling cocok untuk penataan kios pada bangunan pasar.



Gambar 3.11 Output Pola Penataan kios
(Sumber: Olah Data, diakses 15 Desember 2017)

Setiap blok terdiri dari 2 deret yang menjadikan kios memiliki 2 muka. sehingga fungsi etalase bisa menjadi maksimal.


c. Fungsi Los

Pada area los ini memiliki luas area sebesar 378 M², dan hanya menampung sebanyak 72 pedagang los. Untuk area ini juga belum membedakan jenis komoditas dagangannya, sehingga jenis pedagang los basah dan los semi basah berkumpul diarea ini. Melihat kondisi los pada Pasar Siwa ini juga belum memperhatikan sistem pembuangan air kotornya. Berikut gambar kondisi los pada Pasar Tradisional Siwa :



Gambar 3.12 Kondisi Los Di Pasar Tradisional Siwa
(Sumber: googleearth, diakses 15 Desember 2017)

Pada sistem pembuangan air kotor sangat berpengaruh pada meja penjualan los, untuk meja penjualan daging harus memiliki kemiringan 3 derajat untuk mengalirkan air daging yang menetes yang langsung disalurkan ke drainase. Kemudian saluran drainase untuk membuang limbah cair harus memiliki kemiringan 2 derajat. Tempat pencucian di letakkan ditengah untuk memudahkan agar tidak terjadi *cross-circulations*. Setiap meja los memiliki satu tempat pencucian masing-masing. Pada penjualan buah dan sayur menggunakan rak yang memiliki kemiringan 5 derajat untuk memudahkan membersihkan debu dan kotoran. Tempat pencucian dilengkapi dengan pipa pembuangan drainase.




Gambar 3.13 Konsep Meja Los Daging dan Sayur Di Pasar Tradisional Siwa
(Sumber: Olah Data, diakses 15 Desember 2017)

Ada dua model meja penjualan yang akan di terapkan pada Pasar Siwa sesuai komoditas penjualan daging dan sayur-sayuran. Dengan memperhatikan sistem pembuangan air kotor pada penjualannya sehingga bekas air yang digunakan tidak terbuang kemana-mana dan tidak menimbulkan genangan air pada sirkulasi pembeli.

3. Kondisi Eksisting


a. Akseibilitas Pada Pasar

Untuk mengakses main entrance ke bangunan Pasar Siwa dapat melalui Jalan Andi Tinri, selain entrance di Jalan Andi Tinri bangunan pasar juga memiliki 3 entrance lain di Jalan Tenrisau, Jalan Tocamming, dan Jalan Cemmpedak.



Gambar 3.14 Kondisi Aksesibilitas Pada Pasar Tradisional Siwa
(Sumber: Olah Data, 15 Desember 2017)

Untuk peletakkan main entrance Pasar Siwa cukup jauh dari Jalan Raya Poros sehingga membuat pengunjung dan pedagang harus terlebih dahulu masuk ke Jalan Andi Tinri. Selain itu aksesibilitas dalam bangunan pasar agak sulit bagi pengunjung sebab bangunan kios dan los terpisah sehingga pengunjung terlebih dahulu harus keluar dari bangunan untuk menuju los atau kios.




Gambar 3.15 Output Aksesibilitas Pada Pasar Tradisional Siwa
(Sumber: Olah Data, 15 Desember 2017)

Maka untuk memudahkan aksesibilitas terhadap bangunan kios dan los dalam perancangan nantinya akan di gabung dalam satu bangunan agar aksesibilitas pembeli dapat dengan mudah. Kemudian posisi main entrance pasar akan dipindahkan ke ruko zona 1 agar aksesibilitas dari Jl. Poros lebih mudah pencapaiannya ke bangunan pasar dan penghubung entrance ke bangunan pasar menggunakan jembatan. Selain itu posisi entrance bangunan pasar dari arah utara, timur, dan barat akan dipertahankan karena sudah sangat bagus, sebab dari segi aksesibilitas ke bangunan dapat melewati dari segala arah.


b. Kondisi Pedagang

Kondisi Pasar Siwa yang belum di fungsikan sampai sekarang menyebabkan para pedagang pasar hanya berjualan di area luar pasar yaitu di bahu jalan secara tidak terencana, sehingga hal itu menyebabkan kesan tidak teratur dan kotor pada lingkungan pasar. Berikut beberapa gambar kondisi pedagang di Pasar Tradisional Siwa :



Gambar 3.16 Kondisi Pedagang Di Pasar Tradisional Siwa
(Sumber: googleearth, diakses 15 Desember 2017)

Pada kondisi eksisting Pasar Tradisional Siwa terdapat sebuah lapak-lapak yang berjualan setiap hari di bahu jalan sehingga mengakibatkan kesan kotor dan tidak tertata. Dapat dilihat dari kondisi gambar (3.14), rata-rata penjual lapak yang berada di bahu jalan yaitu penjual ikan, rempah-rempah, sayur, buah-buahan, alat rumah tangga, pakaian, sepatu, dan aksesoris. Selain itu pedagang tumpah juga terjadi di saat hari pasar (rabu dan minggu), sehingga mengakibatkan penumpukan di jalan. Dan rata-rata pedagang dari luar berjualan alat rumah tangga dan pakaian.




Gambar 3.17 Output Kondisi Pedagang
(Sumber: googleearth, diakses 15 Desember 2017)

Agar tidak terjadinya penumpukan pedagang diluar bangunan dan tidak tertata jenis komoditas penjualannya maka di dalam bangunan pasar akan ada pengelompokan jenis komoditasnya agar pengunjung dapat lebih mudah dalam pencarian jenis barang dan untuk mengatasi pedagang tumpah (PKL) di suatu saat ada, maka akan di letakkan area pelataran kosong di belakang bangunan utama untuk mewedahi pedagang tumpah (PKL) sehingga tidak mengganggu aktifitas pedagang lainnya yang berada di dalam bangunan dan tidak secara liar lagi berdagang di sekitar bangunan pasar.


c. Kondisi Bangunan Di Sekitar Tapak

Padatnya ruko-ruko warga mengakibatkan tidak teraturnya bentuk bangunan yang terlihat di sekitar tapak pasar. Berikut gambar kondisi bangunan di sekitar tapak Pasar Siwa :



Gambar 3.18 Kondisi Bangunan Di Sekitar Tapak
(Sumber: Olah Data, 15 Desember 2017)

Kondisi bentuk bangunan ruko yang berada di sekitar tapak pasar siwa ini memiliki bentuk bangunan yang berbeda-beda dan tidak *unity* pada bangunan pasar.




Gambar 3.19 Output Bangunan Di Sekitar Tapak
(Sumber: Olah Data, 15 Desember 2017)

Kondisi ruko di sekitar pasar yang tidak teratur ini akan ada penataan ulang untuk bentuk bangunan ruko sehingga fasade pada bangunan ruko di sekitar tapak dapat selaras dengan bangunan ruko yang ada di area dalam pasar.

4. Sirkulasi


Kondisi sirkulasi kendaraan di sekitar tapak cukup baik dengan perkerasan beton, tetapi belum terlihat perbedaan sirkulasi pedestrian, dan sirkulasi keluar masuk pada tapak untuk kendaraan. Berikut gambaran kondisi jalan pada pasar :



Gambar 3.20 Kondisi Sirkulasi Pada Sekitar Tapak
(Sumber: Olah Data, 15 Desember 2017)

Di Jl. Tocamming dan Tenrisau memiliki lebar jalan sebesar 12 meter, dan Jl. Andi Tinri dan Jl. Cempedak memiliki lebar jalan 16 meter dengan dua arus yang berbeda. Kemudian Jl. Poros Sengkang-Palopo memiliki lebar sebesar 6 meter. Selain itu untuk pedestrian di sekeliling bangunan

pasar belum terlihat ada perbedaan jalur untuk pedestrian. Dan tidak adanya lahan parkir untuk para pengunjung.




Gambar 3.21 Output Sirkulasi Pada Tapak
(Sumber: Olah Data, 15 Desember 2017)

Dalam perancangan sirkulasi pedestrian akan diberikan pembatas dengan menggunakan pohon palem raja agar sepanjang pedestrian menjadi teduh. Dan untuk di zona 1 akan di berikan basement parkir karena area ini memiliki lahan yang luas dan dekat dengan Jalan Poros sehingga berpotensi untuk peletakkan basement parkir. Kemudian jalur sirkulasi masuk dan keluar basement berada di samping sisi bangunan zona 1.


5. View

Analisis view dimaksudkan untuk mengetahui potensi arah sebagai upaya penentuan orientasi tampak bangunan yang memberikan kesan pertama pada pengunjung dan bukaan bangunan demi memaksimalkan potensi view dari dalam keluar tapak. Berikut beberapa gambar kondisi view dari pasar.



Gambar 3.22 Kondisi View Pada Pasar Tradisional Siwa
(Sumber: Olah Data, 19 Desember 2017)

Untuk view arah utara, timur, dan barat kurang baik dilihat dari ketinggian rendah sebab didominasi oleh ruko-ruko warga, sedangkan untuk view arah selatan sangat baik karena berhadapan langsung dengan Jl. Poros Sengkang-Palopo yang merupakan jalan arteri yang menghubungkan kabupaten atau provinsi. Berikut ini beberapa tanggapan dalam perancangan Pasar Tradisional Siwa mengenai view.




Gambar 3.23 Output View Pada Perancangan Pasar Tradisional Siwa
(Sumber: Olah Desain, 19 Desember 2017)

Untuk menanggapi kondisi view pada Pasar Tradisional Siwa hanya di fokuskan untuk bangunan utama, maka untuk orientasi bangunan utama akan menghadap ke Jl. Poros Sengkang-Palopo karena view sangat baik dan untuk bagian fasade bangunan akan di buat konsep terbuka. Konsep terbuka ini bermaksud untuk membangun karakter bangunan menjadi welcome terhadap pengunjung dan aktivitas dalam bangunan akan terlihat di dalam pasar secara langsung dari luar bangunan.

6. Orientasi Matahari dan Arah Angin

Analisis lintas matahari dapat berpengaruh pada perancangan yang berkaitan dengan tingkat kenyamanan penggunaan bangunan seperti cahaya matahari pada pukul 07:00-10:00 sangat bermanfaat bagi tubuh, sedangkan pada pukul 10:00-15:00 cahaya matahari cenderung dihindari karena mengandung pancaran radiasi. Dan kondisi angin di daerah dataran rendah yang berada di sekitar pantai di kenal dengan angin darat dan angin laut. Angin darat akan berhembus dari arah darat menuju lautan dan terjadi pada malam hari, sedangkan angin laut adalah angin yang bergerak dari arah laut menuju daratan dan terjadi pada pagi hingga sore hari. Berikut gambaran kondisi orientasi matahari dan arah angin yang berada di sekitar tapak.




Gambar 3.24 Analisis Orientasi Matahari dan Arah Angin
(Sumber: Olah Data, 19 Desember 2017)

Arah angin laut pada siang hari akan di manfaatkan sebaik mungkin agar penghawaan alami dapat masuk ke dalam bangunan dan memaksimalkan energi matahari sebagai penerangan cahaya pada

bangunan. Berikut beberapa tanggapan dalam perancangan Pasar Tradisional Siwa mengenai orientasi matahari dan arah angin pada tapak.

Dalam merespon cahaya matahari dari arah timur ke barat maka penggunaan Sun Shading merupakan cara efektif agar panas yang di timbulkan tidak masuk semua ke dalam bangunan. selain itu akan menimbulkan efek bayang pada interior ruang bangunan pasar

Dalam meminimalisir penggunaan energi listrik di ruang yang terletak ditengah, maka model struktur atap diberikan kemiringan yang berlawanan agar cahaya matahari dan angin dapat masuk dalam bangunan



Gambar 3.25 Output Orientasi Matahari dan Arah Angin Pada Perancangan Pasar Tradisional Siwa

(Sumber: Olah Desain, 19 Desember 2017)

Untuk memanfaatkan matahari dan angin secara maksimal, maka pada bagian Utara dan Selatan akan diterapkan sitem bukaan. Dan untuk merespon cahaya matahari yang cukup terik pada bagian barat dan timur maka sisi barat dan timur bangunan akan diterapkan shading yang berfungsi untuk mereduksi panas dan mengurangi efek silau. Selain itu, penggunaan shading juga akan menimbulkan efek bayangan terhadap interior bangunan pasar. dan untuk meminimalisir penggunaan energi listrik di ruang tengah bangunan maka model struktur atap diberikan kemiringan yang berlawanan agar cahaya matahari dan angin dapat masuk dalam bangunan. Pemberian void di beberapa titik ruang tengah juga dapat memaksimalkan penerangan pada ruang rengah. Kemudian di area luar bangunan akan diberikan vegetasi pohon palem, glondok tiang, rumput

gajah dan ketapang kaca yang berfungsi sebagai pengarah, peneduh dan pereduksi panas matahari.

7. Struktur

Struktur bawah yang di gunakan pada bangunan Pasar Siwa ini menggunakan Pondasi Poer Plat karena memilik level bangunan 2 lantai. Dan menggunakan sloof, balok, dan kolom beton untuk memperkuat struktur bagian tengah. Kemudian pada bagian struktur atas menggunakan rangka baja ringan.



Gambar 3.26 Struktur Pada Bangunan
(Sumber: Olah Data, 19 Desember 2017)

Dalam perancangan akan ada penambahan jenis struktur bawah yang akan di sesuaikan dengan penambahan level lantai di besaran ruang. Maka pondasi tiang pancang yang akan digunakan pada bangunan utama dalam mempertimbangkan level lantai bangunan di atas 2 lantai ke atas, selain itu menjadi pertimbangan estimasi biaya yang lebih murah dari pada jenis pondasi yang lain dibandingkan dengan biaya perbaikan tanah.

8. Utilitas

a. Air Bersih

Sistem jaringan air bersih pada bangunan Pasar Siwa ini bersumber dari PDAM, dan ditampung di reservoir atas yang kemudian

di distribusikan ke seluruh bangunan. Selain itu pada area los belum ada distribusi air bersih sehingga menyulitkan kebutuhan pedagang untuk penggunaan air bersih.



Gambar 3.27 Kondisi Los Belum Terdistribusi Air Bersih
(Sumber: Olah Data, 19 Desember 2017)

Maka untuk masing-masing los akan diberikan distribusi air bersih (Kran Air) sehingga pedagang bisa lebih nyaman dan tidak kesusahan untuk mencari sumber air. Dan akan menggunakan sistem *ground watertank* yang memiliki kebutuhan air bersih lebih banyak pada area perdagangan dan penunjang.

b. Air Kotor

Untuk kotoran disposal padat dan cair pada bangunan yang berasal dari lavatory dialirkan pada saluran tertutup ke septictank. Dan untuk pembuangan air kotor pada los belum di berikan jalur pembuangan, hanya di berikan saluran semi terbuka di sekeliling area los.



Gambar 3.28 Saluran Air Kotor Pada Area Los
(Sumber: Olah Data, 19 Desember 2017)




Gambar 3.29 Saluran Air Kotor Di Sekeliling Tapak
(Sumber: Olah Data, 19 Desember 2017)

Maka butuh pengolahan sistem pembuangan air kotor yang baik pada area los sehingga tidak mengganggu kenyamanan pembeli. Dengan pemberian pembuangan air di masing-masing meja penjual yang langsung ke drainase pasar. dan sistem drainase di sekeliling area tapak akan tertutup dengan menggunakan ram besi sehingga dapat menyaring air dari permukaan dan tidak terjadinya penyumbatan yang disebabkan oleh partikel kasar.

c. Sampah

Sistem pengolahan sampah pada Pasar Siwa belum adanya pemberian tempat sampah yang tersedia di setiap blok ruang pasar baik di dalam bangunan atau diluar bangunan. Maka untuk mempermudah dalam distribusi sampah dari lantai atas ke lantai bawah akan menggunakan sistem Ram Sampah (*Trash Chute*).



Gambar 3.30 Output Sistem Pengolahan Sampah
(Sumber: Olah Data, 19 Desember 2017)

Sampah yang sudah dipilah dan sudah dikemas dengan kantong, akan langsung di buang lewat 'trash chute' dan jatuh paling dasar, kemudian ditampung langsung ke bak sampah dan setiap saat petugas yang lain akan memindahkan sampah tersebut ke truk sampah untuk di buang ke tempat penampungan sampah kota.

B. Pelaku dan Prediksi Besaran Ruang

1. Pelaku

Pelaku aktifitas pada bangunan Pasar Tradisional dapat dibagi atas beberapa kelompok, yaitu :

a. Kelompok pengelola

Berdasarkan hasil studi banding dan pengembangan struktur organisasi pengelola pasar, maka diperoleh susunan kepengolaan pasar sebagai berikut :

Tabel 3.1 Manajemen dan Staff Pasar Tradisional

No	Divisi	Jabatan	Jumlah Porsenol
1.	Pemimpin UPT	Kepala UPT	1 orang
		Sekretaris	1 orang
2.	Administrasi Umum	Kepala Administrasi	2 orang
		Staff Bidang Personalia	5 orang
		Staff Bidang Humas	3 orang
3.	Keuangan	Kepala Divisi Keuangan	1 orang
		Staff Bidang Keuangan	3 orang
4.	Teknik	Kepala Divisi Teknik	1 orang
		Staff Bidang Teknik	3 orang
		Staff Bidang <i>Housekeeping</i>	3 orang
		<i>Operator Building Automation System</i>	3 orang
		Ruang Monitor	2 orang
5.	Operasional	Kepala Divisi Operasional	1 orang
		Staff Keamanan	4 orang
		Staff Kebersihan	4 orang
		Staff Parkir	3 orang
			40 orang

(Sumber : Olah Data, 2017)

b. Kelompok pedagang dan penyewa

Kelompok pedagang pasar tradisional

- 1) Pedagang dalam Pasar Tradisional yang terdiri dari pedagang kios, los, dan ruko.
- 2) Penyewa ruang pelengkap, yaitu perorang atau perusahaan yang menyewa ruang untuk memberikan kelengkapan pada kegiatan utama seperti ATM *center*, dan *food court*.

c. Kelompok Pengunjung

Kelompok pembeli yang mempunyai kepentingan transaksi dalam mendapatkan kebutuhan sehari-hari atau menikmati fasilitas penunjang yang ada di dalam pasar.

2. Prediksi Besaran Ruang

Berdasarkan data BAPPEDA Kabupaten Wajo mengenai jumlah pedagang Pasar Tradisional Siwa pada tahun 2015 sebanyak 577 pedagang sedangkan di tahun 2016 jumlah pedagang sebanyak 586 pedagang, maka perkembangan jumlah pedagang pasar dengan asumsi 10 tahun ke depan dapat diketahui dengan menggunakan rumus oleh ahli matematika Perancis Pimeon D Poisson. Rumus ini digunakan untuk menghitung prediksi jumlah penduduk :

$$P_n = P_o \{1 + r.n\}$$

Keterangan :

P_n = Jumlah pedagang setelah n tahun ke depan.

P_o = Jumlah pedagang pada tahun akhir.

r = Angka pertumbuhan pedagang.

n = Jangka waktu dalam 10 tahun.

a. Pedagang

Maka pertambahan pedagang tiap tahun

$$r = \frac{586 - 577}{577} \times 100\%$$

$$r = \frac{9}{577} \times 100\%$$

$$r = 0,015 \%$$

b. Proyeksi jumlah pengunjung tahun 2026 (sepuluh tahun mendatang)

$$P_n = P_o \{1 + (r.n)\}$$

$$P_n = 586 \{1 + (0,015 \times 10)\}$$

$$P_n = 586 \{1,15\}$$

$$P_n = 674 \text{ Pedagang}$$

Jadi prediksi jumlah pedagang pada tahun 2026 sebanyak 674 pedagang. Untuk jumlah konsumen yang datang tiap harinya akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pedagang di kawasan tersebut.

C. Fungsi, Kegiatan, dan Kebutuhan Ruang

Aktifitas-aktifitas yang dilakukan pada pasar secara umum dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok aktifitas, yaitu kelompok aktifitas umum, aktifitas pengelola, aktifitas pelengkap, aktifitas pelayanan, dan aktifitas pendukung.

Tabel 3.2 Kebutuhan Ruang

No	Fungsi Utama	Pelaku	Kegiatan	Kebutuhan Ruang
Kelompok Aktifitas Utama				
1	Aktifitas Perdagangan	Pedagang	Kedatangan	Hall
			Display barang dagangan dan tawar menawar	Ruko
				Kios
				Los Basah
				Los Kering
				Lapak (PKL)
			Bongkar muat barang	Dropping Barang/Bongkar Muat
			Memotong daging	Ruang Pemotongan Hewan
			Menyimpan daging ke pendingin	Ruang cold storage
			Buang air kecil/besar	Toilet
		Sholat	Musholla	
		Menyimpan kendaraan	Parkir Umum	
		Pengunjung	Kedatangan	Hall
			Membeli dan melihat barang	Ruko
Kios				
Los Basah				
Cuci Tangan	Los Kering			
	Tempat Cuci Tangan Bersama			

			Buang air kecil/besar	Toilet
			Sholat	Musholla
			Menyimpan kendaraan	Parkir Umum
Kelompok Aktifitas Pengelola				
2	Aktifitas Pengelola	Kepala UPT	Mengkordinasi dan meminta pertanggungjawaban semua aktifitas devisi, menentukan kebijakan intern	Ruang Kepala Pasar
			Melakukan Kegiatan Rapat	Ruang Rapat
			Buang air kecil/besar	Toilet
			Sholat	Musholla
			Makan	Pantry
			Menerima Tamu	Ruang Tamu
			Menyimpan kendaraan	Parkir Pengelola
		Divisi Administrasi Umum	Menanggapi urusan kesekretarian, kepegawaian, dan kehumasan	Ruang Divisi Administrasi Umum
			Menyimpan arsip	Ruang Arsip
			Melakukan kegiatan rapat	Ruang Rapat
			Buang air kecil/besar	Toilet
			Sholat	Musholla
			Makan	Pantry
			Menyimpan kendaraan	Parkir Pengelola
		Divisi Keuangan	Menangani pembukuan keuangan, penggajian karyawan, pemasukan, dan pengeluaran pasar serta penagihan sewa kios dan los	Ruang Divisi Keuangan
			Melakukan kegiatan rapat	Ruang Rapat

		Buang air kecil/besar	Toilet	
		Sholat	Musholla	
		Makan	Pantry	
		Menyimpan kendaraan	Parkir Pengelola	
	Divisi Teknik	Menangani utilitas bangunan dan struktur bangunan, merawat dan memelihara gedung dan lingkungannya	Ruang Divisi Teknik	
		Melakukan kegiatan rapat	Ruang Rapat	
		Buang air kecil/besar	Toilet	
		Sholat	Musholla	
	Divisi Operasional	Makan	Pantry	
		Menyimpan Kendaraan	Parkir Pengelola	
		Menangani keamanan, kebersihan, dan parkir	Ruang Operasional	
		Melakukan kegiatan rapat	Ruang Rapat	
		Buang air kecil/besar	Toilet	
		Sholat	Musholla	
		Makan	Pantry	
		Menyimpan kendaraan	Parkir Pengelola	
Kelompok Aktifitas Penunjang				
3	Aktifitas Penunjang	Pedagang	Makan dan minum	Foodcourt
			Pengambilan uang	ATM Center
			Rekreasi	Timezone
			Berobat	Klinik
			Buang air kecil/besar	Toilet
			Sholat	Musholla
		Menyimpan kendaraan	Parkir Umum	
		Pengunjung	Makan dan minum	Foodcourt
			Pengambilan uang	ATM Center
Rekreasi	Timezone			

			Buang air kecil/besar	Toilet
			Berobat	Klinik
			Sholat	Musholla
			Menyimpan kendaraan	Parkir Umum
		Pengelola	Makan dan minum	Foodcourt
			Pengambilan uang	ATM Center
			Rekreasi	Timezone
			Buang air kecil/besar	Toilet
			Berobat	Klinik
			Sholat	Musholla
			Menyimpan kendaraan	Parkir Pengelola
Kelompok Aktifitas Service				
4	Aktifitas Service	Pengelola	Memastikan system mecanical dan eletrical bangunan, memperbaiki system	Ruang Panel
				Ruang Genset
				Ruang AHU
				Ruang Mesin Ac
				Ruang Fire Service Tank
				Ruang Pabx
				Ruang Water Tank dan Pompa
			Membersihkan pekarangan dan mengumpulkan sampah	Tempat Pembuangan Sampah Sementara
			Istirahat dan makan	Ruang Cleaning Service
			Menyimpanan Barang	Gudang
			Menjaga Keamanan	Pos Jaga
			Buang air kecil/besar	Toilet
			Menyimpan Kendaraan	Parkir Pengelola
			Pedagang	Membersihkan pekarangan dan mengumpulkan sampah
Buang air kecil/besar	Toilet			

(Sumber : Olah Data, 2017)

D. Besaran Ruang

Untuk mendapatkan besaran ruang/dimensi ruang maka digunakan besaran ruang sebagai acuan. Dasar penggunaan standar ruang yaitu :

1. Data Arsitek – Ernst Neufert, 1980 (disingkat NAD), jilid 1 & 2
2. *Timee Saver Standars For Building Types* – Joseph de Chiara and John Honlock Callender, 1983 (TSS)
3. Asumsi (ASM)

Tabel 3.3 Besaran Ruang

Kelompok Ruang	Kebutuhan Ruang	Sumber	Jumlah Ruang	Kapasitas	Standar	Besaran Ruang
Kelompok Aktifitas Utama						
Kelompok Aktifitas Perdagangan	Hall	NAD	1 Unit	300 org	1,5 m ² /org	450 m ²
	Ruko	NAD	106 Unit	30 org	2 m ² /org	6.360 m ²
	Kios I		90 Unit	5 org	1,2 m ² /org	540 m ²
	Kios II		110 Unit	5 org	1,2 m ² /org	660 m ²
	Los Basah		190 Unit	2 org	1,2 m ² /org	456 m ²
	Los Kering		178 Unit	2 org	1,2 m ² /org	427 m ²
	Dropping Barang/Area Bongkar Muat	ASM	1 Unit	4 truk	18,36 m ² /truk	73,44 m ²
	Ruang Pemetong Hewan	NAD	1 Unit	15 org	2 m ² /org	30 m ²
	Ruang Cold Storage	NAD	1 Unit	6 org	2,7 m ² /org	16,2 m ²
	Tempat Cuci Tangan Bersama	ASM	2 Unit	10 org	0.82 m ² /org	16,4 m ²
	Toilet Umum	NAD	4 Unit	Pria = 4 orang Wanita = 4 orang	Pria 4 orang x (Urinoir 1 m ²) = 4 m ² 4 orang x (Wc 3 m ²) = 12 m ² 3 orang x (Wastafel 1,5 m ²) = 4,5 m ²	154 m ²

						Wanita 4 orang x (Wc 3 m ²) = 12 m ² 4 orang x (Wastafel 1,5 m ²) = 6 m ²
Luas Ruang Aktifitas Perdagangan						9.163,36 m ²
Sirkulasi 30 %						2.749,00 8 m ²
Total						11.912,3 68 m²
Kelompok Aktifitas Pengelola						
Kelompok Aktifitas Pengelola	Ruang Kepala Pasar	NAD	1 Unit	5 org	2,4 m ² /org	12 m ²
	Ruang Sekertaris	NAD	1 Unit	3 org	2,4 m ² /org	7,2 m ²
	Ruang Rapat	NAD	1 Unit	10 org	3,2 m ² /org	32 m ²
	Ruang Tamu	NAD	1 Unit	7 org	1,2 m ² /org	8,4 m ²
	Ruang Divisi Administrasi	NAD	1 Unit	10 org	2,4 m ² /org	24 m ²
	Ruang Arsip	NAD	1 Unit	3 org	3,2 m ² /org	9,6 m ²
	Ruang Divisi Keuangan	NAD	1 Unit	4 org	2,4 m ² /org	9,6 m ²
	Ruang Divisi Teknik	NAD	1 Unit	10 org	2,4 m ² /org	24 m ²
	Ruang Operasional	NAD	1 Unit	12 org	2,4 m ² /org	28,8 m ²
	Ruang CCTV	ASM	1 Unit	2 org	4,5 m ² /org	9 m ²
	Pantry	NAD	1 Unit	4 org	2,4 m ² /org	9,6 m ²
	Gudang	ASM	1 Unit	4 org	2,4 m ² /org	9,6 m ²

	Toilet	NAD	1 Unit	Pria = 4 orang Wanita = 4 orang	Pria 4 orang x (Urinoir 1 m ²) = 4 m ² 4 orang x (Wc 3 m ²) = 12 m ² 3 orang x (Wastafel 1,5 m ²) = 4,5 m ² Wanita 4 orang x (Wc 3 m ²) = 12 m ² 4 orang x (Wastafel 1,5 m ²) = 6 m ²	38,5 m ²
Luas Ruang Aktifitas Pengelola						222,3 m ²
Sirkulasi 30 %						66,69 m ²
Total						288,99 m²
Kelompok Aktifitas Penunjang						
Kelompok Aktifitas Penunjang	Ruang Foodcourt					
	a. Ruang Makan	NAD	1 Unit	150 org	2 m ² /org	300 m ²
	b. Dapur	NAD	20 Unit	3 org	2,4 m ² /org	144 m ²
	c. Toilet	NAD	1 Unit	Pria = 4 orang Wanita = 4 orang	Pria 4 orang x (Urinoir 1 m ²) = 4 m ² 4 orang x (Wc 3 m ²) = 12 m ² 3 orang x (Wastafel 1,5 m ²) = 4,5 m ² Wanita 4 orang x (Wc 3 m ²) = 12 m ² 4 orang x (Wastafel 1,5 m ²) = 6 m ²	38,5 m ²

	Ruang Timezone	ASM	1 Unit	100 org	4,5 m2/org	450 m2
	ATM Center	NAD	1 Unit	6 org	0,72 m2/org	4,32 m2
	Klinik	ASM	1 Unit	5 org	2,4 m2/org	12 m2
	Musholla	ASM	1 Unit	100 org	1,6 m2/org	160 m2
Luas Ruang Aktifitas Penunjang						1.108,82 m2
Sirkulasi 30 %						332,646 m2
Total						1.441,466 m2
Kelompok Aktifitas Service						
Kelompok Aktifitas Service	Ruang Panel	TSS	2 Unit	-	12 m2/unit	24 m2
	Ruang Genset	TSS	1 Unit	-	40 m2/unit	40 m2
	Ruang AHU	TSS	2 Unit	-	10 m2/unit	20 m2
	Ruang Mesin Ac	TSS	1 Unit	-	100 m2/unit	100 m2
	Ruang Fire Service Tank	TSS	1 Unit	-	20 m2/unit	20 m2
	Ruang Pabx	TSS	1 Unit	-	12 m2/unit	12 m2
	Ruang Water Tank dan Pompa	TSS	1 Unit	-	20 m2/unit	20 m2
	Tempat Pembuangan Sampah Sementara	ASM	1 Unit	-	30 m2/unit	30 m2
	Ruang Cleaning Service	ASM	1 Unit	30 org	1,8 m2/unit	54 m2
Luas Ruang Aktifitas Penunjang						320 m2
Sirkulasi 30 %						96 m2
Total						416 m2
Area Parkir						

Parkir Pengunjung	Mobil	NAD	1 Unit	45% dari jumlah pengunjung, pedagang 960 orang = 432 orang, (diasumsikan 1 mobil 4 orang) $432 / 4 = 108$ mobil	13,5 m ²	1.458 m ²
	Motor	NAD	1 Unit	50% dari jumlah pengunjung, pedagang 960 orang = 480 orang, (diasumsikan 1 motor 2 orang) $480 / 2 = 240$ Motor	2,2 m ²	475 m ²
	Mobil Box	NAD	1 Unit	5% dari jumlah pengunjung, pedagang 960 orang = 48 orang, (diasumsikan 1 mobil 2 orang) $48 / 2 = 24$ Mobil Box	18 m ²	432 m ²
Total						2.365 m ²

Parkir pengelola	Mobil	NAD	1 Unit	25% dari jumlah pengelola 40 orang = 10 orang, (diasumsikan 1 mobil 4 orang) $10 / 4 = 3$ mobil	13,5 m ²	40,5 m ²
	Motor	NAD	1 Unit	75% dari jumlah pengelola 40 orang = 30 orang, (diasumsikan 1 motor 2 orang) $30 / 2 = 15$ motor	2,2 m ²	33 m ²
	Truk Sampah	NAD	1 Unit	1 Truk	25 m ²	25 m ²
Total						98,5 m ²
Total Luas Area Parkir						2.469,5 m ²
Sirkulasi 30 %						740,85 m ²
Total						3.210,35 m²

(Sumber : Olah Data, 2017)

Berdasarkan data besaran ruang di atas serta syarat-syarat yang berlaku seperti KDB dan RTH. Dapat diketahui kebutuhan jumlah lantai, parkir dan *basement* adalah sebagai berikut.

a. Perhitungan jumlah lantai :

- 1) Luas tapak = 14.057 m²
- 2) KDB rencana = 40%
= 40% x 14.057 m² = 5.626,8 m² ~ 5.600 m²
- 3) Keb. luas gedung = 13.600,884 m²
- 4) Jumlah lantai = 13.600,884 m² : 5.600 m²

= 2,436 lantai ~ **3 lantai**

b. Perhitungan parkir dan *basement* :

- 1) Luas tapak = 14.057 m²
- 2) RTH Rencana = 60%
= 60% x 14.057 m² = 8.434,2 m²
- 3) KDB rencana = 5.600 m²
- 4) Keb. area parkir = 3.210,35 m²
- 5) Luas area parkir = 14.057 m² - 8.434,2 m² = **5.622,8 m²**
- 6) Jumlah *basement* = (5.622,8 m² - 3.210,35 m²) : 5.600 m²
= 2.412,45 m² : 5.600 m² = 0,43 lt ~ **1 lantai**




E. Hirarki Ruang Pasar Tradisional Siwa

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui kedekatan serta batasan antar ruang sehingga mempermudah dalam layout perancangan ruang nantinya.

1. Hirarki Ruang Vertical

Berikut adalah pola hubungan ruang secara vertikal untuk fungsi utama gedung :




Gambar 3.31 Hirarki Ruang Vertical
(Sumber: Olah Desain, 22 Desember 2017)

Pengelompokan zona secara vertikal dimulai dari lantai terbawah hingga teratas, menunjukkan sifat fungsi ruangnya dimulai dari publik hingga privat.

2. Hirarki Ruang Horizontal

a. Pola Antar Ruang Fungsi Pengelola

Berikut adalah pola ruang secara horizontal fungsi kantor pengelola :




Gambar 3.32 Hirarki Ruang Pengelola
(Sumber: Olah Desain, 22 Desember 2017)

Pada kantor pengelola ruang masing-masing divisi juga menjadi pusat kegiatan dengan fungsi publik yang lebih kompleks karena mewadahi untuk seluruh gedung, yang berkaitan dengan pelayanan gedung.

b. Pola Antar Ruang Fungsi Perdagangan


Berikut adalah pola ruang secara horizontal fungsi perdagangan :



Gambar 3.33 Hirarki Ruang Perdagangan
(Sumber: Olah Desain, 22 Desember 2017)

c. Pola Antar Ruang Fungsi Penunjang


Berikut adalah pola ruang secara horizontal fungsi penunjang :



Gambar 3.34 Hirarki Ruang Penunjang
 (Sumber: Olah Desain, 22 Desember 2017)


d. Pola Antar Ruang Fungsi Service

Berikut adalah pola ruang secara horizontal fungsi service :



Gambar 3.35 Hirarki Ruang Service
 (Sumber: Olah Desain, 22 Desember 2017)

e. Pola Antar Ruang Keseluruhan



Gambar 3.36 Hirarki Ruang Keseluruhan
 (Sumber: Olah Desain, 22 Desember 2017)



BAB IV





KONSEP PENDEKATAN DESAIN

A. Pengolahan Tapak

Berdasarkan hasil analisis kondisi area tapak pada bab sebelumnya, maka dari hasil analisis tersebut menjadi acuan pertimbangan perancangan Pasar Tradisional Siwa di Kabupaten Wajo. Hasil dari pertimbangan tersebut diaplikasikan dalam tapak menghasilkan pola tapak yang sesuai dengan kondisi sekitar. Luas lokasi Redesain Pasar Tradisional Siwa adalah 14.057 m² atau 1,4 Hektar. Sedangkan luasan ruang bangunan secara keseluruhan adalah 13.600,884 m². Berikut pendekatan desain terhadap tapak dengan beberapa pertimbangan dari berbagai elemen :


Tabel 4.1 Konsep Tapak

No	Pertimbangan Dalam Tapak	OutPut
1.	Pemberian vegetasi di sekeliling bangunan ruko sebagai pembatas pedestrian antara pengendara, selain itu berfungsi sebagai peneduh untuk jalur pedestrian.	
2.	Pemberian gerbang masuk dan keluar pada kawasan pasar sebagai penanda.	
3.	Bangunan Utama di orientasikan ke Jalan Raya Poros karena memiliki view yang cukup baik. Dan fasade pada bangunan di	

	konsep lebih terbuka agar terkesan welcome terhadap pengunjung.	
4.	Berdasarkan kebutuhan ruang dan penzoningan ruang terbagi menjadi beberapa bagian yaitu bangunan di zona 1 terdiri dari fungsi ruko, kios, dan basement parkir, kemudian di zona 2 terdiri dari fungsi los, kios, ruko, penunjang, utilitas, dan pengelola.	
5.	Adanya jembatan penghubung antar bangunan agar memudahkan aksesibilitas pengunjung pindah dari zona 1 ke zona 2.	
6.	Main Entrance diletakkan di dekat Jalan Raya Poros agar mempermudah dalam pencapaian ke bangunan pasar	
7.	Penataan landscape pada tapak di sekitar bangunan utama dan memberikan pelataran outdoor yang dapat difungsikan sebagai kegiatan-kegiatan festival atau pameran	

(Sumber : Olah Desain, 2018)

Setelah mengalami berbagai pertimbangan maka gagasan desain perancangan pada tapak adalah sebagai berikut :






Gambar 4.1 Analisis Hasil Tapak
(Sumber: Olah Desain, 16 April 2018)

B. Pengolahan Bentuk

Tujuan dalam perancangan bentuk bangunan yaitu untuk menciptakan bentuk yang ekspresif sesuai dengan fungsi masing-masing bangunan. Berikut pendekatan desain terhadap bentuk dengan beberapa pertimbangan dari berbagai elemen .:

Tabel 4.2 Konsep Bentuk

No	Pertimbangan Dalam Tapak	OutPut
1.	Bentuk bangunan utama diambil dari bentuk dasar trapesium karena dianggap bentuk yang lebih fungsional dalam penataan ruang.	

2.	Badan bangunan di topang dengan tiang-tiang sehingga terbentuk kolong di bawah bangunan (panggung).	
3.	Bukaan dimaksimalkan pada sisi utara dan selatan searah dengan arah angin	
4.	Pada sisi Timur dan Barat dilakukan sistem penggunaan Sun Shading dalam merespon matahari. Dalam sistem Sun Shading ini juga akan menimbulkan efek bayang-bayangan terhadap interior bangunan pasar	
5.	Penggunaan Sun Shading juga dilakukan pada bangunan ruko di zona 1, zona 2 dan ruko disekitar tapak agar unity pada bangunan utama	
6.	Dalam meminimalisir energi listrik di ruang tengah maka model struktur atap diberikan kemiringan yang berlawanan agar cahaya	

	matahari dan angin dapat masuk ke dalam bangunan.	
--	---	--

(Sumber : Olah Desain, 2018)

Setelah mengalami berbagai pertimbangan maka gagasan desain perancangan pada tapak adalah sebagai berikut :




Gambar 4.2 Hasil Pendekatan Perancangan Bentuk Pasar Tradisional Siwa
(Sumber: Olah Desain, 16 April 2018)

Bentuk bangunan pada Pasar Tradisional Siwa yang digunakan lebih mengutamakan fungsi sebagai bagian dari nilai arsitektur. Desain eksterior dan tampilan bangunan terbentuk dari fungsi pasar yang menuntut bangunan yang terbuka dengan penggunaan sun shading dari pola sarang burung walet.

C. Struktur

Sebagai bangunan publik yang ramai akan pengunjung, struktur bangunan pasar diusahakan memberikan kesan kokoh, serta pencahayaan yang

terang. Selain itu efisiensi ruang menjadi pertimbangan yang penting. Maka dari itu modul dan grid pada bangunan harus menyesuaikan ruangan yang ada di dalamnya. Berikut konsep struktur pada bangunan Pasar Tradisional Siwa :




Gambar 4.3 Pendekatan Perancangan Struktur Pasar Tradisional Siwa
(Sumber: Olah Desain, 16 April 2018)

Sebagian besar struktur menggunakan beton di bangunan pasar dengan pertimbangan dapat mengefisienkan ruang dalam bangunan, dan dapat lebih kokoh.

Tabel 4.3 Aplikasi Struktur

No	Bagian Struktur	Nama Struktur	Penerapan Pada Bangunan
1.	Struktur Bawah	 Pondasi Tiang Pancang	Pondasi tiang pancang diterapkan pada bangunan utama dengan mempertimbangkan jumlah level bangunan 3 lantai
2.		 Pondasi Poer Plat	Pondasi poer plat ini diterapkan pada bangunan ruko, dengan mempertimbangkan bangunan ruko ini memiliki level 2 lantai.

No	Bagian Struktur	Nama Struktur	Penerapan Pada Bangunan
3.		 <p data-bbox="743 685 927 714">Pondasi Rakit</p>	<p data-bbox="1126 465 1337 640">Untuk struktur pondasi rakit ini akan di terapkan pada basement parkir</p>
4.	Struktur Bawah	 <p data-bbox="759 1133 911 1162">Sloof beton</p>	<p data-bbox="1126 898 1337 1032">Sloof diterapkan pada semua bangunan Pasar Tradisional Siwa</p>
5.		 <p data-bbox="746 1536 919 1565">Kolom Beton</p>	<p data-bbox="1114 1294 1350 1469">Struktur kolom ini diterapkan pada semua bangunan Pasar Tradisional Siwa</p>
6.	Struktur Tengah	 <p data-bbox="751 1955 919 1984">Balok Beton</p>	<p data-bbox="1114 1686 1350 1861">Struktur kolom ini diterapkan pada semua bangunan Pasar Tradisional Siwa</p>


No	Bagian Struktur	Nama Struktur	Penerapan Pada Bangunan
7.	Struktur Tengah	 <p data-bbox="719 712 948 741">Plat Lantai Beton</p>	<p data-bbox="1118 465 1342 640">Penggunaan plat lantai beton ini diterapkan pada semua bangunan Pasar Tradisional</p>
8.	Struktur Atap	 <p data-bbox="727 1111 938 1140">Plat Atap Beton</p>	<p data-bbox="1123 898 1342 1039">Penggunaan plat atap akan di terapkan pada bangunan utama</p>
9.		 <p data-bbox="703 1534 962 1563">Rangka Aluminium</p>	<p data-bbox="1102 1301 1358 1473">Rangka Aluminium ini di terapkan pada bangunan di zona 1 dan bangunan di zona 2</p>

(Sumber : Olah Data, 2018)

D. Material

Pertimbangan pada material yang akan digunakan pada bangunan adalah daya tahan serta kemudahan dalam mendapatkannya.

Tabel 4.4 Aplikasi Material

No.	Bagian Bangunan	Material	Keterangan
1.	Dinding Bangunan Ruko dan bangunan utama	 Batu Bata	<ul style="list-style-type: none">➤ Bahan mudah didapatkan.➤ Kuat
2.	Shading Fasade dan dinding kios	 Aluminuim Panel	<ul style="list-style-type: none">➤ Ringan dan praktis dalam pemasangan.➤ Tidak membebani struktur bangunan.
3.	Reling Bangunan Utama dan beberapa bagian fasade ruko	 Kaca	<ul style="list-style-type: none">➤ Memberi kesan riangan.➤ Memasukkan pandang dari luar dan dalam.➤ Memaksimalkan pencahayaan alami ke dalam bangunan.

No.	Bagian Bangunan	Material	Keterangan
4.	Lantai Bangunan Utama	 <p>Lantai Beton Ekspos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hemat waktu dan biaya. ➤ Dingin
5.	Bangunan Ruko	 <p>Lantai Keramik</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rapi ➤ Mudah di bersihkan
6.	Penyangga Jembatan Penghubung	 <p>Baja</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hemat waktu dan biaya ➤ Mudah didapatkan
6.	Jalam/Penutup Tanah	 <p>Paving Block Rumput</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Air mudah menyerap ➤ Aplikasi penghijauan ➤ Mudah didapatkan


(Sumber : Olah Data, 2018)

Untuk pertimbangan dalam memilih material seperti bahan dasar material tersebut dan waktu yang digunakan dalam pelaksanaan lebih cepat.

E. Utilitas

1. Air Hujan


Air hujan di tampung sehingga dapat dimanfaatkan sebagai penyiraman tanaman dan hydrant.



Gambar 4.4 Pendekatan Perancangan Utilitas Drainase Pada Bangunan Pasar
(Sumber: Olah Data, 12 Maret 2018)

2. Air Bersih

Air bersih menggunakan jasa PDAM yang kemudian dipompa dan ditampung pada sebuah penampungan air bersih untuk didistribusikan ke tiap los dan kios.



Gambar 4.5 Pendekatan Perancangan Utilitas Air Bersih Pada Bangunan Pasar
(Sumber: Olah Desain, 12 Maret 2018)

3. Air Kotor


Sumber air kotor terbagi menjadi 2 jenis yaitu air kotor disposal padat (kloset) dan air kotor disposal cair. Dan untuk mencegah air tanah terkontaminasi oleh kotoran disposal padat maka akan di gunakan sistem biotank pada perancangan Pasar Siwa. Berikut skema distribusi air kotor pada Pasar Tradisional Siwa :



Gambar 4.6 Pendekatan Perancangan Utilitas Air Kotor Pada Bangunan Pasar
(Sumber: Olah Data, 12 Maret 2018)

4. Sampah


Di setiap lantai di berikan lubang saft sampah yang langsung ke *container* sampah (TPS), kemudian akan disalurkan ke TPA kota.



Gambar 4.7 Pendekatan Perancangan Utilitas Sampah Pada Bangunan Pasar
(Sumber: Olah Data, 12 Maret 2018)

5. Listrik

Untuk mempermudah dalam manajemen penggunaan listrik di setiap lantai, maka di setiap lantai diberikan ruang panel.




Gambar 4.8 Pendekatan Perancangan Utilitas Air Kotor Pada Bangunan Pasar
(Sumber: Olah Data, 12 Maret 2018)

BAB V TRANSFORMASI DESAIN

A. Transformasi Tapak

Setelah mengalami berbagai pertimbangan dan eksplorasi gagasan, maka hasil gagasan desain perancangan pada tapak adalah sebagai berikut :



Gambar 5.1 Transformasi Desain Tapak
(Sumber: Olah Desain, 26 Juli 2018)

Dari hasil pertimbangan tersebut, terdapat beberapa kekurangan pada konsep perencanaan awal pada tapak, sehingga perlu penanganan secara solutif untuk menangani hal tersebut. Adapun solusinya yaitu :

1. Pemberian area parkir kendaraan di sekeliling bangunan zona 2, dengan pertimbangan memanfaatkan lahan di sekitar pedestrian yang terlalu luas.
2. Penambahan area parkir khusus kendaraan bentor di belakang bangunan zona 2, dengan pertimbangan agar angkutan umum (bentor) tidak memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat.
3. Perubahan fungsi pada area basement khusus mobil di jadikan sebagai parkir khusus motor, dengan pertimbangan lahan basement yang terlalu sempit.
4. Perletakkan posisi masuk basement di ubah ke arah utara bangunan zona 1 yang sebelumnya berada di arah timur dan barat bangunan zona 1, dengan pertimbangan mempermudah pengunjung memarkirkan kendaraannya.

B. Bentuk

Setelah mengalami berbagai pertimbangan dan eksplorasi gagasan maka gagasan desain perancangan pada bentuk bangunan utama adalah sebagai berikut :




Gambar 5.2 Transformasi Desain Bentuk
(Sumber: Olah Desain, 26 Juli 2018)

Perubahan signifikan pada peletakan shading yang lebih menonjol, sehingga shading menyelimuti seluruh sisi bangunan.

C. Struktur

Setelah mengalami berbagai pertimbangan dan eksplorasi gagasan maka gagasan desain perancangan pada struktur dalam bangunan utama adalah sebagai berikut :



Gambar 5.3 Transformasi Struktur
(Sumber: Olah Desain, 26 Juli 2018)

Perubahan besarnya jenis struktur utama menggunakan struktur baja H *Beam* dipengaruhi oleh tata ruang sehingga perletakan kolom utama lebih sedikit agar aktifitas dalam bangunan lebih luas, dan lebih efisien waktu dalam pengerjaan struktur.

D. Tata Ruang

Perubahan dan penyesuaian terhadap dimensi-dimensi ruang dari luasan awal dan luasan akhir setelah melalui eksplorasi gagasan dengan berbagai pertimbangan :

Tabel 5.1 Transformasi Besaran Ruang Bangunan (Zona 1)

No	Nama Ruangan	Jumlah Ruang Awal	Jumlah Ruang Akhir	Luasan Awal (M ²)	Luasan Akhir (M ²)
Lantai Basement					
1.	Parkiran Motor	240	306	475 M ²	459 M ²
2.	Toilet	-	2	-	78,79 M ²
3.	Pos Jaga	-	1	-	7,906 M ²
4.	Ruang AHU	1	1	10 M ²	9,65 M ²
5.	Ruang Panel	-	1	-	8,02 M ²
Total				485 M²	563,366 M²
Lantai 1					
1.	Hall	1	1	122,5 M ²	246,7 M ²
2.	Area Perdagangan				
	a. Kios I	45	44	270 M ²	264 M ²
3.	Ruko	30	30	1.080 M ²	1.080 M ²
Total				1.472,5 M²	1.590,7 M²
Lantai 2					
1.	Hall	1	1	122,5 M ²	462,7 M ²
2.	Area Perdagangan				
	a. Kios I	45	54	270 M ²	324 M ²
3.	Ruko	30	30	1.080 M ²	1.080 M ²
Total				1.472,5 M²	1.866,7 M²
Lantai 3					
1.	Hall	1	1	122,5 M ²	246,7 M ²
2.	Area Perdagangan				
	a. Kios II	110	52	660 M ²	468 M ²
3.	Toilet	1	2	40 M ²	78,79 M ²
Total				822,5 M²	793,49 M²
Total Bangunan Zona 1				4.252,5 M²	4.814,256 M²

Tabel 5.2 Transformasi Besaran Ruang Bangunan (Zona 2)

No	Nama Ruangan	Jumlah Ruang Awal	Jumlah Ruang Akhir	Luasan Awal (M ²)	Luasan Akhir (M ²)
Lantai 1					
1.	Hall	1	1	82,5 M ²	52,13 M ²
2.	Area Perdagangan				
	a. Ruko	70	70	2.520 M ²	2.520 M ²
3.	ATM Center	1	1	4,32 M ²	10,9 M ²
4.	Ruang Keamanan	-	1	-	17,171 M ²
Total				2.606,82 M²	2.600 M²
Lantai 2					
1.	Area Perdagangan				
	a. Ruko	70	70	2.520 M ²	2.520 M ²
2.	Ruang Keamanan	-	1	-	17,171 M ²
3.	Ruang Klinik	1	1	12 M ²	17,171 M ²
Total				2.532 M²	2.554,34 M²
Total Bangunan Zona 2				5.138,82 M²	5.154,34 M²

Tabel 5.3 Transformasi Besaran Ruang Bangunan Utama

No	Nama Ruangan	Jumlah Ruang Awal	Jumlah Ruang Akhir	Luasan Awal (M ²)	Luasan Akhir (M ²)
Lantai 1					
1.	Ruang Water Tank	1	1	20 M ²	20 M ²
2.	Ruang Fire Service Tank	1	1	20 M ²	20 M ²
3.	Ruang Genset	1	1	40 M ²	20 M ²
4.	Ruang AHU	1	1	10 M ²	10 M ²
5.	Ruang Panel	1	1	12 M ²	5 M ²
6.	Ruang Cleaning Service	1	1	54 M ²	30 M ²
7.	Ruang Lift Barang	-	1	-	5,70 M ²
8.	Area Drop Off Barang	1	1	73,44 M ²	185,39 M ²
9.	Ruang Shaft Pembuangan Sampah	1	1	10 M ²	18 M ²
10.	Toilet	1	1	40 M ²	37,5 M ²

Total			279,44 M²	351,59 M²	
Lantai 2					
1.	Area Perdagangan				
	a. Los Kering	178	92	427 M ²	220,8 M ²
2.	Ruang Lift Barang	-	1	-	5,70 M ²
3.	Toilet	1	1	40 M ²	37,5 M ²
4.	Ruang Shaft Pembuangan Sampah	1	1	10 M ²	9 M ²
5.	Ruang Panel	1	1	12 M ²	4,275 M ²
6.	Gudang	-	1	-	4,275 M ²
Total			489 M²	281,55 M²	
Lantai 3					
1.	Area Perdagangan				
	a. Los Basah	190	104	456 M ²	249,6 M ²
2.	Ruang Lift Barang	-	1	-	5,70 M ²
3.	Toilet	1	1	40 M ²	37,5 M ²
4.	Ruang Shaft Pembuangan Sampah	1	1	10 M ²	9 M ²
5.	Ruang Panel	-	1	-	4,275 M ²
6.	Gudang	-	1	-	4,275 M ²
7.	Ruang Pematangan Hewan	1	1	30 M ²	30 M ²
8.	Ruang Cold Stroge	1	1	16,2 M ²	16 M ²
Total			552,2 M²	355,75 M²	
Lantai 4					
1.	Ruang Pengelola				
	a. Ruang Kepala Pasar	1	1	12 M ²	12 M ²
	b. Ruang Sekertaris	1	1	7,2 M ²	6 M ²
	c. Ruang Arsip	1	1	9,6 M ²	13,35 M ²
	d. Ruang CCTV	1	1	9 M ²	6 M ²
	e. Ruang Divisi Teknik	1	1	24 M ²	17,5 M ²
	f. Ruang Divisi Keuangan	1	1	9,6 M ²	10,15 M ²
	g. Ruang Rapat	1	1	32 M ²	24,5 M ²
	h. Ruang Tunggu	1	1	8,4 M ²	24,08 M ²

	i. Ruang Divisi Operasional	1	1	28,8 M ²	17,5 M ²
	j. Ruang Administrasi	1	1	24 M ²	17,5 M ²
	k. Pantry	1	1	9,6 M ²	9 M ²
	l. Gudang	1	1	9,6 M ²	4 M ²
2.	Musholah	1	1	160 M ²	86,8 M ²
3.	FoodCourt	1	1	444 M ²	290,45 M ²
4.	Area Permainan Anak	1	1	450 M ²	166,93 M ²
5.	Coffe Shop	-	1	-	86,1 M ²
Total				1.237,8 M²	791,86 M²
Total Bangunan Utama				2.558,44 M²	1.780,75 M²

(Sumber : Olah Data, 2018)

Tabel di atas berisi data besaran luas dari luas ruang yang direncanakan menjadi luas yang dirancang. Ada berbagai hal yang menyebabkan perubahan besaran ruang yang dirancang antara lain :

1. Penyesuaian bentuk bangunan terhadap tata ruang.
2. Penataan kembali *layout* ruang yang lebih efektif dengan berbagai pertimbangan terutama sirkulasi.
3. Penambahan ruang penunjang pada bangunan utama seperti Coffe Shop.
4. Penambahan ruang keamanan

Dari perubahan luas tersebut maka dapat diketahui deviasi kebutuhan ruang sebagai berikut :

$$\text{Luas Awal} = 11.949,76 \text{ M}^2$$

$$\text{Luas Akhir} = 11.749,346 \text{ M}^2$$

$$\text{Presentasi deviasi} = (11.749,346 - 11.949,76 \text{ M}^2)$$

$$= 11.949,76 \times 100\%$$

$$= -200,414 \text{ M}^2 / 11.949,76 \times 100 \%$$

$$= -0,0167 \times 100 \%$$

$$= -0,016 \%$$


Berikut beberapa tantangan yang harus diperhatikan dalam meredesain sebuah bangunan Pasar Tradisional, yaitu :

1. Melakukan survey lapangan terlebih dahulu sebelum melakukan proses perencanaan dan perancangan pada bangunan pasar agar mengetahui apa kekurangan bangunan pasar sebelumnya.
2. Dalam mendesain sebuah bangunan pasar harus memperhatikan penataan zona ruang seperti zona basah dan kering sehingga pengunjung dapat lebih nyaman dalam berbelanja.
3. Mendesain sebuah bangunan pasar juga harus memperhatikan jangka 10 tahun ke depan, seperti penataan ruang dan jumlah pengunjung yang bertambah.
4. Mengatur penataan zona parkir kendaraan, seperti parkir kendaraan mobil, motor, truk bongkar muat, dan angkutan umum sehingga tidak adanya parkir liar.
5. Memperhatikan sistem utilitas pembuangan sampah pada bangunan pasar, karena bangunan pasar merupakan bangunan yang memiliki kuota sampah terbanyak yang berasal dari los basah dan kering.
6. Memperhatikan sistem pembuangan air kotor yang berasal dari dagangan agar sisa pembuangan air kotor tidak berceceran di koridor yang menyebabkan becek.
7. Dalam meredesain sebuah bangunan pasar juga harus membangkitkan sebuah karakter bangunan sehingga pengunjung dapat lebih tertarik dan senang berbelanja dalam bangunan pasar itu sendiri.

BAB VI HASIL DESAIN

A. Site Plan

Berikut hasil penataan tapak Pasar Tradisional Siwa Di Kabupaten Wajo :




Gambar 6.1 Site Plan Pasar Tradisional Siwa Di Kabupaten Wajo
(Sumber: Hasil Desain, 26 Juli 2018)

1. Bangunan Utama (Area Los)



Gambar 6.2 Bangunan Utama Pasar Tradisional Siwa Di Kabupaten Wajo
(Sumber: Hasil Desain, 26 Juli 2018)

2. Bangunan Zona 1 (Area Kios)



Gambar 6.3 Bangunan Zona 1 (Area Kios) Pasar Tradisional Siwa Di Kabupaten Wajo
(Sumber: Hasil Desain, 26 Juli 2018)

3. Bangunan Zona 2 (Area Ruko)



Gambar 6.4 Bangunan Zona 2 (Area Ruko) Pasar Tradisional Siwa Di Kabupaten Wajo
(Sumber: Hasil Desain, 26 Juli 2018)

4. Publik Space



Gambar 6.5 Publik Space Pasar Tradisional Siwa Di Kabupaten Wajo
(Sumber: Hasil Desain, 26 Juli 2018)

5. Area Pedagang Kaki Lima (PKL)



Gambar 6.6 Area Pedagang Kaki Lima Pasar Tradisional Siwa Di Kabupaten Wajo
(Sumber: Hasil Desain, 26 Juli 2018)

6. Halte



Gambar 6.7 Halte Pasar Tradisional Siwa Di Kabupaten Wajo
(Sumber: Hasil Desain, 26 Juli 2018)

7. Area Drop Off Barang



Gambar 6.8 Drop Off Barajo Pasar Tradisional Siwa Di Kabupaten Wajo
(Sumber: Hasil Desain, 26 Juli 2018)

8. Area Parkir Mobil



Gambar 6.9 Area Parkir Mobil Pasar Tradisional Siwa Di Kabupaten Wajo
(Sumber: Hasil Desain, 26 Juli 2018)

9. Area Parkir Bentor



Gambar 6.10 Area Parkir Bentor Pasar Tradisional Siwa Di Kabupaten Wajo
(Sumber: Hasil Desain, 26 Juli 2018)

10. Gerbang



Gambar 6.11 Gerbang Kawasan Pasar Tradisional Siwa Di Kabupaten Wajo
(Sumber: Hasil Desain, 26 Juli 2018)

11. Pintu Masuk Parkir Basement




Gambar 6.12 Pintu Masuk Parkir Basement Motor Pasar Tradisional Siwa Di Kabupaten Wajo
(Sumber: Hasil Desain, 26 Juli 2018)

12. Pintu Keluar Parkir Basement



Gambar 6.13 Pintu keluar Parkir Basement Motor Pasar Tradisional Siwa Di Kabupaten Wajo
(Sumber: Hasil Desain, 26 Juli 2018)

13. Pintu Masuk Parkir Pengelola



Gambar 6.14 Pintu Masuk Parkir Pengelola Pasar Tradisional Siwa Di Kabupaten Wajo
(Sumber: Hasil Desain, 26 Juli 2018)

B. Tampak

Berikut hasil desain tampak keseluruhan bangunan Redesain Pasar Tradisional Siwa Di Kabupaten Wajo :



(a)




(b)

Gambar 6.15 (a) Tampak Depan, (b) Tampak Samping
(Sumber: Hasil Desain, 26 Juli 2018)

C. Tata Ruang

Berikut hasil desain tata ruang Redesain Pasar Tradisional Siwa Di Kabupaten


Wajo :



DENAH LANTAI 1 (BANGUNAN UTAMA)

SKALA 1:250


(a)




DENAH LANTAI 2 (BANGUNAN UTAMA)

SKALA 1:250

(b)




(c)




(d)


Gambar 6.16 (a) Denah Lantai 1, (b) Denah Lantai 2, (c) Denah Lantai 3, dan (d) Denah Lantai 4
(Sumber: Hasil Desain, 26 Juli 2018)




(a)



(b)




(c)




(d)

Gambar 6.17 (a) Denah Lantai Basement, (b) Denah Lantai 1, (c) Denah Lantai 2, dan (d) Denah Lantai 3
(Sumber: Hasil Desain, 26 Juli 2018)



(a)



(b)
Gambar 6.18 (a) Denah Lantai 1 Zona 2, (b) Denah Lantai 2 Zona 2
 (Sumber: Hasil Desain, 26 Juli 2018)

D. Benner


Berikut hasil benner Redesain Pasar Tradisional Siwa Dengan Pendekatan Arsitektur Modern Di Kabupaten Wajo :



Gambar 6.19 Benner
 (Sumber: Hasil Desain, 26 Juli 2018)

E. Maket

Berikut foto maket Gedung Redesain Pasar Tradisional Siwa Dengan Pendekatan Arsitektur Modern Di Kabupaten Wajo :



Gambar 6.20 Maket Pasar Tradisional Siwa Dengan Pendekatan Arsitektur Modern
Di Kabupaten Wajo
(Sumber: Hasil Desain, 26 Juli 2018)

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Mujtahid, (2016), "*Redesain Pasar Sinjai*", Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Badan Pusat Statistika, (2016), "*Statistika Daerah Kecamatan Pitumpanua 2016*", sengkang.
- Badan Pusat Statistika, (2016), "*Kecamatan Pitumpanua dalam Angka 2016*", Sengkang.
- BAPPEDA, (2016), "*Trend Pembangunan Ekonomi Kabupaten Wajo*", Sengkang
- Devi, N. M. W. R. (2013). "*Pasar Umum Gubug Di Kabupaten Grobogan Dengan Pengolahan Tata Ruang Luar Dan Tata Ruang Dalam Melalui Pendekatan Ideologi Fungsionalisme Utilitarian*". (Doctoral dissertation, UAJY).
- Ernst Neufert, (1980), "Data Arsitek jilid 1 & 2".
- Erwan, Ahmad. (2008), "*Higienitas perspektif hadis: kajian hadis-hadis tentang kebersihan makanan, sumber air, rumah dan jalanan*". Jakarta
- Hefi Ristiawan, (2016). "*Redesain Museum Situs Purbakala Patiayam Di Kudus Pendekatan pada Konsep Arsitektur Metafora*", (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Imam Jalaludin Muhammad Al-Mahalli dan Imam Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi Ta'liq: Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, (2016), "*Tafsir Kitab Jalalain*", Surabaya: Pustaka Elba
- Julius Panero dan Martin Zelnik, (2003), "*Dimensi Manusia dan Ruang Interior*", Jakarta: Erlangga.
- Kementrian Agama RI, (2010), "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*", Jakarta, Lembaga percetakan Al-Qur'an kementerian agama RI.
- Muhammad Misbahuddin, (2014), "*Pasar Tradisional dengan Penataan Modern Di Kota Makassar*", Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Nasichin, K. (2010). "*Perancangan kembali pasar Karangploso Kabupaten Malang: Tema sustainable architecture*" (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Oktaviana, Galuh, (2011), "*Landasan Konseptual Perencanaan Dan Perancangan Redesain Pasar Tradisional Jongke*", Surakarta. Diss. UAJY.

Peraturan Daerah Kota Makassar, (2009), "*Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern Di Kota Makassar*", Makassar

Wasilah, St Aisyah Rahman, and Muhammad Misbahuddin, (2017), "Pasar Tradisional Dengan Penataan Modern Di Kota Makassar." *Nature: National Academic Journal of Architecture* 4.1.

Website:

<http://disdag.wajokab.go.id/luas-dan-status-lahan-pasar/>, (diakses 29 Agustus 2017)

<https://ipji.org/2017/02/07/pembangunan-pasar-siwa-wajo-tersendat-selama-15-tahun/>, (diakses 15 Oktober 2017)

https://id.wikipedia.org/wiki/Pitumpanua,_Wajo, (diakses 15 Oktober 2017)

<https://wajokab.bps.go.id/>, (diakses 5 Oktober 2017)

<http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-pasar-menurut-para-ahli-beserta-jenis-jenisnya/>, (diakses 8 Oktober 2017)

<http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-2-00473-AR%20Bab%202.pdf>, (diakses 9 November 2017)

http://farm3.static.flickr.com/2316/2461661966_dbc94801ed.jpg, (diakses 4 Desember 2017)

<https://www.dezeen.com/2017/02/08/mies-van-der-rohe-farnsworth-house-hollywood-movie-jeff-bridges-maggie-gyllenhaal-residential-architecture-usa/>, (diakses 4 Desember 2017)

https://www.bauhaus100.de/bh100/export/sites/default/de/assets/bilder/Verbundmitglieder/Niedersachsen/Startbild_14_20.jpg, (diakses 4 Desember 2017)

<https://i.pinimg.com/originals/03/4d/bb/034dbb9317aa79562380f201d0c8b391.jpg>, (diakses 4 Desember 2017)

https://www.e-architect.co.uk/images/jpgs/slovenia/celje_market_k260510_1.jpg, (diakses 4 Desember 2017)

<https://www.archdaily.com/60657/new-market-in-celje-arhitektura-krusec/50090d4828ba0d27a700151f-new-market-in-celje-arhitektura-krusec-photo>, (diakses 4 Desember 2017)