

MAKASSAR SCIENCE CENTER

DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR KONTEMPORER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SKRIPSI

Disusun Sebagai Pedoman Penulisan Skripsi
dalam rangka Penyelesaian Studi Pada Program Sarjana Arsitektur
Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

Ahmad Afidh

60.100.112.005

TIM PEMBIMBING :

St. Aisyah Rahman, S.T.,M.T.

Burhanuddin, S.T.,M.T.

2018

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan skripsi ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah skripsi. Semua kutipan, tulisan atau pemikiran orang lain yang digunakan didalam penyusunan skripsi, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak termasuk dari buku, seperti artikel, jurnal, catatan kuliah, tugas mahasiswa lain dan lainnya, direferensikan menurut kaidah akademik yang baku dan berlaku.

Makassar, 30 April 2019

Penyusun



AHMAD AFIDH

NIM. 60.100.112.005



HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : Makassar Science Center Dengan Pendekatan Arsitektur Kontemporer

Nama Mahasiswa : Ahmad Afidh

NIM : 60.100.112.005

Program Studi : Teknik Arsitektur

Fakultas : Sains dan Teknologi

Tahun Akademik : 2018/2019

Menyetujui,

Pembimbing I



St. Aisyah Rahman, S.T., M.T.

NIP. 19770125.200501.2.004

Pembimbing II



Burhanuddin, S.T., M.T.

NIP. 19741224.200801.1.006

Mengetahui,


Ketua Jurusan Teknik Arsitektur



St. Aisyah Rahman, S.T., M.T.

NIP. 19770125.200501.2.004

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205.199303.1.001

HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi yang berjudul "**Makassar Science Center Dengan Pendekatan Arsitektur Kontemporer**", yang disusun oleh Ahmad Afidh, NIM. 60.100.112.005, Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 30 April 2019 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur (S.Ars.).

Makassar, 30 April 2019

Dewan Penguji :

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Marwati, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Norman Said, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: St. Aisyah Rahman, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: Burhanuddin, S.T., M.T.	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205199303.1.001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ يَمَالرَحْمَانِ الرَّحْمَةِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Taufik-Nya kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul “**Makassar Science Center Dengan Pendekatan Arsitektur Kontemporer**” ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa acuan ini bukanlah sesuatu yang mudah sebab tidak dipungkiri dalam penyusunannya terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Proses penulisan skripsi ini mulai dari pengumpulan data / studi literatur, pengolahan data, hingga sampai pada proses perancangan melibatkan banyak pihak yang memberikan kontribusi yang sangat banyak bagi penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.** Selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dan selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk menguji kelayakan hasil, serta telah memberikan ilmu pengetahuan tentang Islam yang dapat dimasukkan ke dalam skripsi ini.
3. **Ibu St. Aisyah Rahman, S.T., M.T.** selaku Ketua Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmu, masukan, dan motivasi.
4. **Bapak Burhanuddin, S.T., M.T.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmu, masukan, dan motivasi.

5. **Ibu Dr. Wasilah, S.T., M.T.** selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu untuk menguji kelayakan hasil, serta memberi masukan atas kekurangan yang ada pada skripsi ini.
6. **Muhammad Attar, S.T., M.T.** selaku Dosen Pelaksana Studio Akhir Arsitektur Periode XXVI Tahun Akademik 2018/2019.
7. Ibunda tercinta **Aminah Umar** dan Ayahanda **Aminuddin**, terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, bimbingan, doa, serta segala yang telah engkau berikan kepada ananda.
8. Bapak dan Ibu dosen serta para Staf Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
9. Untuk rekan-rekan Studio Akhir Arsitektur Periode XXVI Tahun Akademik 2018/2019 UIN Alauddin, terima kasih atas kerja samanya.
10. Untuk seluruh rekan-rekan sesama mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan. Terkhusus Teknik Arsitektur Angkatan 2012 (**KOMPARTEMEN**).
11. Bapak dan Ibu Staf Akademik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
12. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis berharap bahwa apa yang ada di dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang arsitektur. Semoga semua dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Sekian dan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 30 April 2019

Penyusun



AHMAD AFIDH

NIM. 60.100.112.005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Sasaran Perancangan.....	4
D. Lingkup Pembahasan.....	4
E. Metode Pembahasan.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	5
G. Alur Pikir Perancangan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. TINJAUAN UMUM <i>SCIENCE CENTER</i>	8
B. FUNGSI <i>SCIENCE CENTER</i>	14
C. FASILITAS <i>SCIENCE CENTER</i>	15
D. PERSYARATAN RUANG <i>SCIENCE CENTER</i>	16
E. TINJAUAN ARSITEKTUR KONTEMPORER.....	25
F. Studi Preseden.....	30
G. Resume Studi Preseden.....	36
H. TINJAUAN <i>SCIENCE CENTER</i> DALAM ISLAM.....	39
BAB III TINJAUAN KHUSUS.....	42
A. Lokasi dan Tapak.....	42
B. Analisis Pemrograman Ruang.....	54
C. Analisis Kegiatan.....	55
D. Fungsi Kegiatan dan Kebutuhan Ruang.....	56
E. Analisis Program dan Besaran Ruang.....	61
D. HUBUNGAN RUANG.....	70

E.	KONSEP BENTUK.....	75
F.	STRUKTUR	75
F.	MATERIAL.....	77
G.	UTILITAS	78
H.	PENDUKUNG DAN KELENGKAPAN KAWASAN	81
BAB IV KONSEP DESAIN		84
A.	Gagasan Olah Tapak dan Desain Komprehensif.....	84
B.	Pemrograman Ruang dan Pengolahan Bentuk	91
C.	Gagasan Pengolahan Bentuk Hubungannya dengan Pendukung dan Kelengkapan Bangunan	98
D.	APLIKASI ARSITEKTUR KONTEMPORER	100
BAB V TRANSFORMASI DESAIN		103
A.	Transformasi Tapak.....	103
B.	Struktur dan Material.....	113
BAB VI HASIL DESAIN		115
A.	Site Plan.....	115
B.	Tata Ruang.....	117
C.	Bentuk.....	118
D.	Maket.....	121
E.	Banner.....	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Layout yang Dapat Digunakan untuk Pameran yang Interpretatif ...	17
Gambar II.2 Konsep Layout yang Menunjukkan Hubungan yang Jelas Antara Fungsi Dalam Bangunan dan Pendekatannya Untuk Zoning.....	17
Gambar II.3 Tipologi dari Pameran dan Instalasi Media.....	18
Gambar II.4 Item atau Peraga yang Dikombinasikan dengan Elemen Ruangnya .	19
Gambar II.5 Potongan Ruang Auditorium dan	21
Gambar II.6 Auditorium Optimum dan Format	21
R u a n g P r o y e k s i.....	21
Layar untuk Tinggi Layar yang Sama	21
Gambar II.7 Pengaturan Tempat Duduk.....	22
Gambar II.8 Sinema 4D Ancol	22
B i o s k o p.....	22
Gambar II.9. Antonio Gaudi - Casa Milla.....	27
Gambar II.10. Museum Tsunami Aceh.....	28
Gambar II.11. Museum Gunung Api Merapi.....	29
Gambar II.13 <i>Singapore Science Center</i>	31
Gambar II.14 <i>Shanghai Science and Technology Museum</i>	32
Gambar II.15 Rangka dinosaurus, salah satu alat peraga IPTEK di <i>Shanghai Science and Technology Museum</i>	33
Gambar II.16 Pusat Peragaan IPTEK TMII Jakarta.....	34
Gambar III.1. Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Mariso. (Sumber :Google Maps, diakses 12 Juli 2018).....	42
Gambar III.2. Rencana Tapak Gedung. (Sumber : <i>Google Earth</i> , diakses 12 Juli 2018)	43


Gambar III.3. (a) Posisi View, (b) Tampak Samping Kiri, (c) Tampak Depan Tapak Jl. Metro Tanjung Bunga, (d) Kanal Pembungan Pada Tambak Belakang Tapak(Sumber : Olah Lapangan, 2018).....	44
Gambar III.4. Orientasi Matahari Pada Tapak.	45
(Sumber : Olah Data, 2018)	45
Gambar III.5. Arah Angin Pada Tapak. (Sumber : Olah Data, 2018).....	46
Gambar III.6. Pencapaian Ke Tapak. (Sumber : Olah Data, 2018)	47
Gambar III.7. Pola Sirkulasi Tapak. (Sumber : Olah Data, 2018).....	48
Gambar III.8. Pola Kebisingan Sekitar Tapak. (Sumber : Olah Data, 2018).....	49
Gambar III.9. Kondisi Topografi Tapak. (Sumber : Olah Data, 2018).....	50
Gambar III.10. Orientasi View Pada Tapak. (Sumber : Olah Data, 2018)	51
Gambar III.11. Tata Guna Lahan. (Sumber : Olah Data, 2018).....	53
Gambar IV.1 Program Ruang Dalam Tapak Alternatif 1	84
Gambar IV.1 Program Ruang Dalam Tapak Alternatif 1	85
Gambar IV.1 Program Ruang Dalam Tapak Alternatif 1	86
Gambar IV.2 Program Ruang Dalam Tapak Alternatif 2	88
Gambar IV.1 Program Ruang Dalam Tapak Alternatif 1	88
Gambar IV.5 Hasil Pengolahan Bentuk Tapak Alternatif 1	91
Gambar IV.6 Hasil Pengolahan Bentuk Tapak Alternatif 2	92
Gambar IV.7 Hasil Pengolahan Bentuk Secara Horizontal Alternatif 1	93
Gambar IV.8 Hasil Pengolahan Bentuk Secara Horizontal Alternatif 1	94
Gambar IV.9 Hasil Pengolahan Bentuk Secara Horizontal Alternatif 2.....	95
Gambar IV.10 Hasil Pengolahan Bentuk Secara Horizontal Alternatif 2.....	96
Gambar IV.11 Hasil Akhir Tapak Alternatif 1	97
Gambar IV.12 Hasil Akhir Tapak Alternatif 2	97
Gambar IV.13 Struktur Bangunan	98

Gambar IV.14 Aplikasi Material.....	98
Gambar IV.15 Sistem Jaringan Air Bersih	99
Gambar IV.16 Sistem Jaringan Air Kotor.....	99
Gambar IV.16 Gubahan Bentuk Bangunan	100
Gambar IV.17 Penerapan Konsep Ruang yang Terkesan Terbuka.....	101
Gambar IV.18 Penerapan Konsep landscape yang Transparan	102
Gambar V.1 Ide Awal Desain Tapak	103
Gambar V.2 Transformasi I Desain Tapak	103
Gambar V.3 Transformasi II Desain Tapak.....	104
Gambar V.4 Transformasi I Lantai 1 Bangunan Utama	105
Gambar V.5 Transformasi Akhir Lantai 1 Bangunan Utama	105
Gambar V.3 Transformasi Lantai 2 Bangunan Utama.....	106
Gambar V.6 Transformasi Lantai 2 Bangunan Utama.....	106
Gambar V.7 Ide Awal Bangunan Utama	111
Gambar V.8 Transformasi I Bangunan Utama	112
Gambar V.9 Transformasi Akhir Bangunan Utama	112
Gambar V.10 Struktur Bangunan.....	113
Gambar V.11 Ide Awal Arsitektur Kontemporer.....	114
Gambar V.11 Transformasi I Arsitektur Kontemporer.....	114
Gambar V.11 Transformasi Akhir Arsitektur Kontemporer.....	114
Gambar VI.1 Site Plan Makassar Science Center	115
Gambar VI.2 Tampilan Hasil Desain Site Plan	116
Gambar VI.3 Tampilan Denah Lantai 1.....	117
Gambar VI.4 Tampilan Denah Lantai 2.....	117
Gambar VI.5 Tampilan Denah Bangunan Komersil.....	118
Gambar VI.6 Tampilan Depan Bangunan Utama	118

Gambar VI.7 Tampilan Samping Kanan Bangunan Utama.....	119
Gambar VI.8 Tampilan Samping Kiri Bangunan Utama.....	119
Gambar VI.9 Tampilan Belakang Bangunan Utama	120
Gambar VI.10 Perspektif Bangunan Utama.....	120
Gambar VI.11 Tampilan Depan Bangunan Komersil.....	121
Gambar VI.12 Tampilan Samping Kiri Bangunan Utama.....	121
Gambar VI.13 Maket Science Center	122

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Hasil Analisa Studi Preseden	36
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin pesat telah membawa perubahan di segala sektor kehidupan manusia. Karenanya penguasaan IPTEK merupakan suatu keharusan bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan manusia yang berkualitas. Dalam penguasaan IPTEK kini telah muncul berbagai metode pembelajaran untuk pendidikan sains pada anak-anak. Salah satu metode yang dianggap efektif dan mulai banyak diadopsi dalam Pendidikan anak pra-sekolah dan sekolah dasar adalah metode Montessori, yang menekankan pada pendidikan motorik dan sensorik melalui pengembangan kelima indera (Lopata, 2005). Metode ini berusaha mengembangkan pendidikan yang partisipatif, menerapkan langsung praktek ilmu pengetahuan dalam bereksperimen.

Salah satu bentuk pembelajaran sains diluar sekolah adalah *science center*. *science center* adalah fasilitas eduwisata sains anak yang telah diakui dan diterapkan di berbagai Negara. Kelebihan *science center* adalah anak lebih banyak praktek, bereksplorasi, dan *learning bydoing* sehingga terciptalah *fun learning*. Tema yang ditawarkan dalam masing-masing fasilitas beragam, tetapi fokus terhadap peranan sains pada perkembangan anak.

Pentingnya pendidikan juga telah di beritahukan di dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Alaq : 1, dijelaskan :

أَفْرَأَ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١

Terjemahnya :

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan

Dalam tafsir Al-Misbah QS. Al-Alaq : 1 menjelaskan bahwa dalam surat ini terdapat ajakan untuk membaca dan belajar, dan bahwa Tuhan Yang mampu menciptakan manusia dari asal yang lemah akan mampu pula untuk mengajarkannya menulis yang merupakan sarana penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengajarkannya sesuatu yang

belum pernah diketahuinya. Allah lah yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Selain itu, surat ini mengingatkan kita bahwa kekayaan dan kekuasaan adakalanya dapat mendorong manusia untuk melanggar hukum dan ketentuan Allah, padahal semua kita pasti akan kembali kepada-Nya. Pembicaraan ini diarahkan kepada siapa saja yang layak mendapat peringatan, terutama orang-orang yang berlaku tiran dan menghalangi orang lain untuk berbuat baik. Mereka yang disebutkan terakhir ini diancam akan masuk neraka. Ketika itu, penolong-penolong mereka tidak akan berguna lagi. Akhirnya, surat ini ditutup dengan ajakan kepada mereka yang mematuhi dan melaksanakan perintah Allah untuk mengambil sikap yang berlawanan dengan para pembangkang dan pendusta, dan ajakan untuk mendekatkan diri dengan melakukan kataatan kepada Tuhan semesta alam. Bacalah, wahai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu dengan mengawalinya dengan menyebut nama Tuhanmu yang memiliki kemampuan untuk mencipta. (Shihab, 2003 : 15)

Dari penjelasan tafsir diatas dapat dihubungkan dengan perancangan *science center*, dimana *science center* bisa menjadi sarana penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengajarkannya sesuatu yang belum pernah diketahuinya.

Sains dan teknologi juga telah diberitahukan Allah S.W.T dalam surah Al-Imran : 190, dijelaskan :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي
الْأَلْبَابِ ١٩٠

Terjemahnya :

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal

Dalam Tafsir Al-Misbah QS. Al-Imran : 190 menjelaskan bahwa dalam ayat ini mengundang manusia untuk berpikir, karena sesungguhnya dalam penciptaan, yakni benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, dan jutaan gugusan bintang yang terdapat di langit atau dalam pengaturan

sistem kerja langit yang sangat teliti serta kejadian dan perputaran bumi pada porosnya, yang melahirkan silih bergantinya malam dan siang perbedaannya, baik dalam masa maupun dalam panjang dan pendeknya terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagiulūl-albāb, yakni orang-orang yang memiliki akal yang murni.

Berdasarkan data statistik kota Makassar tahun 2017, Makassar sebagai kota metropolitan dengan jumlah pelajar 242.333 jiwa dari jumlah penduduk keseluruhan 1.769.920 jiwa (sumber : BPS kota Makassar Tahun 2017) belum memiliki pusat peragaan IPTEK, seperti yang dimaksud dalam keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi No. 193/M/Kp/IV/2010 bagian 2 yang menekankan tentang pengembangan sarana dan prasarana pusat IPTEK daerah, yaitu penyiapan sarana dan prasarana gedung dan alat peraga.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah memunculkan desain dan karya arsitektur modern, dengan penggunaan material pabrikan sehingga mempermudah dalam perencanaan dan perancangan suatu karya arsitektur. Arsitektur kontemporer sering juga diterjemahkan dalam istilah arsitektur moderen, walaupun istilah kontemporer sama artinya dengan moderen atau sesuatu yang *up to date*, tapi dalam desain kerap dibedakan. Kontemporer digunakan untuk menandai bentuk yang unik, diluar kebiasaan, atraktif, menyesuaikan dengan keadaan sekitarnya, dan sangat kompleks.

Penerapan konsep kontemporer bertujuan untuk menarik minat masyarakat agar berkunjung ke *science center*. Hal ini bertujuan sebagai aspek pengenalan *science center* kepada masyarakat umum.

Dengan adanya *science center* diharapkan mampu meningkatkan minat belajar sains dan teknologi, khususnya pelajar. Tujuan *science center* ini memotivasi masyarakat, khususnya generasi muda untuk mencintai sains dan teknologi.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana membuat acuan perancangan untuk proses desain *science center* dengan pendekatan arsitektur kontemporer di Makassar?

C. Tujuan dan Sasaran Perancangan

1. Tujuan

Untuk merancang sebuah bangunan yang bisa mewadahi segala kegiatan *science center* dengan pendekatan arsitektur kontemporer di Makassar.

2. Sasaran

a. Pengolahan Tapak

Menganalisis potensi dan masalah yang terdapat pada Site Plan, dalam bentuk analisa seperti orientasi matahari, angin, view, topografi kawasan, sirkulasi dan tingkat kebisingan. Output dari pengolahan tapak berupa site plan kawasan.

b. Pemrograman Ruang

Menganalisis kebutuhan ruang, kapasitas ruang serta hubungan antar ruang terkait dengan bangunan *science center*. Output dari pemrograman ruang yaitu berupa denah.

c. Pengolahan Bentuk

Menganalisis bentuk bangunan dengan memperhatikan potensi-potensi lokasi dan bangunan yang telah beradaptasi dengan iklim lokal. Output dari pengolahan bentuk yaitu tampak dan potongan bangunan.

d. Pendukung dan Kelengkapan Bangunan

Menganalisis penggunaan struktur serta utilitas bangunan Output yaitu sistem struktur, mekanikal elektrik dan plumbing.

e. Pendekatan pada Arsitektur Kontemporer

Penerapan arsitektur kontemporer pada bangunan.

D. Lingkup Pembahasan

Batasan Pembahasan

Ada beberapa hal yang membatasi dalam pembahasan agar lebih objektif, antara lain :

- a. Gedung didesain untuk mewadahi fungsi utama sebagai wadah bermain dan belajar sains dan teknologi.
- b. Masalah perancangan dibatasi pada masalah arsitektural khususnya tata ruang, persyaratan ruang dan penampilan bangunan.
- c. Masalah struktur, utilitas dan keamanan dibatasi pada masalah yang berkaitan langsung dengan sistem yang sesuai dengan rancangan bangunan.
- d. Penerapan arsitektur kontemporer pada bangunan

E. Metode Pembahasan

Metode yang digunakan dalam pembahasan meliputi :

1. Pengumpulan data terbagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Studi Preseden yaitu mengumpulkan data melalui media internet.
- b. Studi Literatur yaitu mencari referensi teori melalui buku.

2. Analisis data

Menganalisis dan menyimpulkan data yang kemudian di terapkan kedalam laporan perancangan dengan metode deskriptif.

3. Penyajian data

Data dan hasil di sajikan dalam bentuk gambar ,tabel, dan skema desain.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pembahasan tentang latar belakang yang berhubungan dengan alasan perencanaan *science center* di Kota Makassar. Latar Belakang ini kemudian diikuti dengan penjelasan-penjelasan lain berupa Rumusan Masalah, Tujuan dan Sasaran Perancangan, Lingkup Pembahasan, Metode Pembahasan dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Pembahasan tentang pengertian judul *science center* di Makassar, serta tinjauan pustaka yang berhubungan tentang judul yang diangkat.

BAB III : Merupakan tinjauan *science center* di Makassar di antaranya tinjauan Kota Makassar, tinjauan lokasi perancangan.


BAB IV : Membahas tentang pendekatan dengan konsep-konsep penerapan Perancangan.

BAB V : Membahas tentang eksplorasi gagasan yang akan diterapkan pada perancangan.

BAB VI : Aplikasi Desain



G. Alur Pikir Perancangan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM *SCIENCE CENTER*

1. Definisi Sains

Sains sebagai ilmu alam memiliki konsep sebagai hasil respon dari manusia terhadap gejala alam yang telah dibuktikan dalam suatu eksperimen. Dalam perkembangannya terciptalah teknologi yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Dari manusia lahir hingga tumbuh dan kembang, sains senantiasa melingkupi kehidupan manusia seperti kebutuhan akan makanan dan minuman. Dalam penelitian sains, ilmuwan mengklasifikasikan bidang sains berdasarkan objeknya.

Bidang-bidang sains utama yaitu (Hanifah, 2012 : 6-7) :

- a. Fisika yang mempelajari semua hal tentang hukum perilaku benda, gerak, energy, panas, cahaya, dan suara.
- b. Kimia yang mempelajari seluk beluk unsur yang dikandung sebuah benda.
- c. Biologi yang mempelajari semua hal tentang kehidupan makhluk hidup dan hubungan di antara makhluk hidup.
- d. Ilmu kebumihan yang meneliti semua hal tentang bumi seperti bebatuan yang ada didalam tanah.
- e. Astronomi mempelajari seluk beluk tata surya dan benda-benda langit.
- f. Matematika mempelajari seluk beluk tentang bentuk dan perhitungan angka.

Dalam tiap bidang sains atau ilmu pengetahuan alam memiliki teori utama, konsep dasar maupun cabang-cabang ilmu yaitu :

a. Teori Fisika Utama

Teori fisika utama terdiri dari (sumber : <https://id.wikipedia.org/wiki/fisika> diakses tanggal 10 mei 2018) :

- 1) Mekanika klasik dengan sub topik utamanya yaitu hukum gerak Newton, mekanika Lagrangian, mekanika Hamiltonian, Teori Chaos, dinamika fluida, mekanika kontinum. Konsep dalam sub topik utamanya yaitu dimensi, ruang, waktu, gerak, panjang, kecepatan, massa, momentum, gaya, energi, momentum sudut, torsi, hukum kekekalan, osilator harmonis, gelombang, usaha, daya.
- 2) Elektromagnetik dengan sub topik utamanya yaitu elektrostatik, listrik, magnetisitas, persamaan Maxwell. Konsep dalam sub topik utamanya yaitu muatan listrik, arus, medan listrik, medan magnet, medan elektromagnetik, radiasi elektromagnetis, monopol magnetik.
- 3) Termodinamika dan mekanika statistik dengan sub topik utamanya yaitu mesin panas, teori kinetis. Konsep dalam sub topik utamanya yaitu konstanta Boltzmann, entropi, energi bebas, panas, fungsi partisi, suhu.
- 4) Mekanika kuantum dengan sub topik utamanya yaitu path integral formulation, persamaan Schrödinger, teori medan kuantum. Konsep dalam sub topik utamanya yaitu Hamiltonian, partikel identik Konstanta Planck, Pengikatan kuantum, Oscilator harmonik kuantum, fungsi gelombang, energi titik-nol.
- 5) Teori relativitas dengan sub topik utamanya Relativitas khusus, Relativitas umum. Konsep dalam sub topik utamanya yaitu Prinsip ekuivalensi, Empat-momentum, Kerangka referensi, Ruang waktu, Kecepatan cahaya.

b. Konsep Dasar Kimia

Konsep dasar kimia terdiri dari (Sumber : <https://id.wikipedia.org/wiki/Kimia> diakses tanggal 10 mei 2018) :

- 1) Tatanama yang merujuk pada sistem penamaan senyawa kimia.
- 2) Atom yaitu suatu kumpulan materi yang terdiri atas inti yang bermuatan positif, yang biasanya mengandung proton dan

neutron, dan beberapa elektron di sekitarnya yang mengimbangi muatan positif inti.

- 3) Unsur yaitu sekelompok atom yang memiliki jumlah proton yang sama padaintinya.
- 4) Ion adalah suatu atom atau molekul yang kehilangan atau mendapatkan satu atau lebih elektron.
- 5) Senyawa adalah suatu zat yang dibentuk oleh dua atau lebih unsur dengan perbandingan tetap yang menentukan susunannya.
- 6) Molekul
- 7) Zat kimia adalah suatu unsur, senyawa, atau campuran senyawa-senyawa, unsur-unsur, atau senyawa dan unsur.
- 8) Ikatan kimia adalah gaya yang menahan berkumpulnya atom-atom dalam molekul atau kristal.
- 9) Wujud zat yang dinyatakan dalam beberapa fase seperti padatan, cair, dan gas.
- 10) Reaksi kimia adalah transformasi/perubahan dalam struktur molekul.
- 11) Kimia kuantum adalah dasar materi pada tingkat molekul.
- 12) Hukum kimia adalah hukum fisika yang diterapkan dalam sistem kimia.

c. Dasar Biologi Modern dan Penelitiannya

Dasar Biologi Modern dan penelitiannya terdiri dari (Sumber : <https://id.wikipedia.org/wiki/Biologi> diakses tanggal 10 mei 2018) :

- 1) Teori sel dimana sel merupakan satuan dasar kehidupan.
- 2) Evolusi dimana kehidupan berubah melalui mekanisme evolusi.
- 3) Genetika mempelajari mengenai gen dimana gen merupakan satuan pewarisan utama semua organisme.
- 4) Homeostasis merupakan kemampuan suatu sistem terbuka dalam meregulasi stabilitas lingkungan dengan melakukan penyesuaian keseimbangan dinamika yang diatur oleh mekanisme regulasi yang terkait.

- 5) Energi yang diperoleh digunakan untuk menghasilkan biomassa yang dapat memepertahankan kehidupan, mendukung pertumbuhan, dan perkembangan. Energi Proses penting yang mengubah energi menjadi energi berguna untuk kehidupan yaitu metabolisme dan respirasi sel.

Penelitian

- 1) Struktural terdiri dari biologi molekuler, biologi sel, anatomi, dan biologi perkembangan.
- 2) Fisiologis mempelajari sistem saraf, kekebalan, endokrin, pernapasan, dan peredaran darah bekerja.
- 3) Evolusioner menyangkut asal usul, nenek moyang spesies, dan juga perubahannya seiring dengan perjalanan waktu.
- 4) Sistematika mempelajari hubungan, perbedaan, dan kemiripan antara spesies, dan sekelompok spesies.
- 5) Ekologi dan lingkungan mempelajari persebaran, dan berlimpahnya kehidupan, serta interaksi antara organisme dengan lingkungannya.

d. Ilmu Kebumian

Ilmu kebumian memiliki cabang utama dimana pada tiap cabang memiliki teoritersendiri. Cabang utama geologi yaitu (Sumber :https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_kebumian diakses tanggal 10 mei 2018) :

- 1) Geologi memahami lapisan batuan dari kulit bumi dan sejarahnya
- 2) Geofisika mempelajari sifat-sifat fisis Bumi, seperti bentuk Bumi, reaksi terhadap gaya, serta medan potensial Bumi (medan magnet dan gravitasi)
- 3) Geodesi ilmu tentang pengukuran dan pemetaan permukaan Bumi dan dasar laut.
- 4) Ilmu tanah mempelajari lapisan terluar kulit Bumi yang terlibat dalam proses pembentukan tanah (atau pedosfer)
- 5) Glasiologi mempelajari bagian es dari Bumi.

- 6) Ilmu atmosfer mempelajari bagian gas dari Bumi (atau atmosfer) antara permukaan Bumi sampai lapisan eksofer (~1000 km).

e. Astronomi

Astronomi memiliki cabang-cabang spesifik yang di tiap cabangnya memiliki onsepnya masing-masing. Cabang-cabang spesifik dari astronomi yaitu (Sumber : <https://id.wikipedia.org/wiki/Astronomi> diakses tanggal 10 mei 2018):

- 1) Astronomi surya mempelajari matahari dimana matahari adalah bintang yang terdekat dari Bumi pada sekitar 8 menit cahaya, dan yang paling sering diteliti; iamerupakan bintang katai pada deret utama dengan klasifikasi G2 V dan usia sekitar 4,6 miliar tahun.
- 2) Ilmu keplanetan mempelajari susunan planet, bulan, komet, asteroid, serta bendabenda langit lain yang mengelilingi bintang, terutama matahari walau ilmu ini meliputi juga planet-planet luar surya.
- 3) Astronomi bintang mempelajari mengenai bagaimana bintang berevolusi.
- 4) Astronomi galaksi
- 5) Astronomi ekstragalaksi mempelajari formasi dan evolusi galaksi-galaksi, morfologi, klasifikasi, pengamatan galaksi-galaksi aktif beserta grup-grup dangugusan-gugusan galaksi.
- 6) Kosmologi yaitu meneliti alam semester secara keseluruhan.

2. Definisi Teknolgi

Teknologi merupakan suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis, dan merupakan salah satu ilmu pnetahuan terapan.

Dalam pengertian yang lebih luas, teknologi dapat meliputi: pengertian sistem, organisasi, juga teknik. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, pengertian teknologi menjadi

semakin meluas, sehingga saat ini teknologi merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan jenis penggunaan dan pengetahuan tentang alat dan keahlian, dan bagaimana ia dapat memberi pengaruh pada kemampuan manusia untuk mengendalikan dan mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya.

Jadi teknologi adalah semacam perpanjangan tangan manusia untuk dapat memanfaatkan alam dan sesuatu yang ada di sekelilingnya secara lebih maksimal. Dengan demikian, secara sederhana teknologi bertujuan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia. (Rusman, 2012 :78. diakses tanggal 10 mei 2018)

Teknologi menurut para ahli :

a. Naisbit dalam R Tomy Miftah (2014 : 46)

Naisbit (2002) mengutip pengertian dari teknologi dari Random House Dictionary, yang mengatakan bahwa teknologi merupakan sebuah benda dan juga objek, serta bahan dan juga wujud yang berbeda dibandingkan dengan manusia biasa.

b. Miarso dalam R Tomy Miftah (2014 : 46)

Pendapat lainnya mengenai pengertian teknologi diungkapkan oleh Miarso (2007) yang mengungkapkan bahwa teknologi merupakan suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan tersebut dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, dimana produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada. Lebih lanjut disebutkan pula bahwa teknologi merupakan suatu bagian dari sebuah integral yang terdapat di dalam suatu sistem tertentu.

c. Capra dalam R Tomy Miftah (2014 : 46)

Tokoh lainnya, yaitu Capra pada tahun 2004 mengatakan bahwa teknologi merupakan salah satu pembahasan sistematis atas seni terapan atau pertukangan. Hal ini mengacu pada literature dari Yunani yang menyinggung mengenai *Technologia* yang berasal dari kata *techne* yang berarti wacana seni.

d. Toynebee dalam R Tomy Miftah (2014 : 47)

Toynbee pada tahun 2004 mengatakan bahwa teknologi merupakan ciri dari adanya sebuah kemuliaan manusia, dimana hal ini membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup hanya untuk makan semata, namun membutuhkan lebih dari itu. Lebih lanjut dikemukakan oleh Toynbee, bahwa teknologi dapat memungkinkan konstituen non material dari sebuah kehidupan yang dimiliki manusia yaitu perasaan, ide, pemikiran, intuisi, dan juga ideal. Dan teknologi juga membuktikan sebuah manifestasi dari kecerdasan pikiran seorang manusia.

e. Elul (dalam Miarso, 2007 : 131)

Elul (dalam Miarso, 2007) mengatakan bahwa teknologi adalah keseluruhan dari metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri – ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia.

3. Hubungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan atau sains adalah ilmu yang bersifat teoritis. Sehingga sains tidak memiliki wujud, dan hanya bisa dipelajari. Sehingga nantinya akan menghasilkan teknologi. Teknologi sendiri, diciptakan melalui dasar sains bersifat praktis dan berbentuk. Sehingga teknologi dikembangkan dan diciptakan untuk mempermudah atau membebaskan pekerjaan manusia.

B. FUNGSI SCIENCE CENTER

Science center tergolong dalam bangunan yang berfungsi sebagai wadah pendidikan dan sarana wisata. Sebagai salah satu fungsi yang dibutuhkan dalam bidang tersebut maka *science center* memiliki fungsi berdasarkan tingkat sifatnya yaitu :

1. Fungsi utama : fungsi rekreasi *indoor* dan *outdoor* yang di dalamnya menyajikan peraga-peraga yang dikelompokkan berdasarkan zona tiap sub ilmu sains.
2. Fungsi pendukung atau pelengkap dan penunjang: fasilitas yang mendukung operasional Taman Pintar seperti fasilitas pelayanan umum (misal : museum, perpustakaan, food court, ATM, toilet, sentra

penjualan buku, dan lain-lain), fasilitas pengelola yang berkaitan dengan administrasi pengelola, dan fasilitas servis.

C. FASILITAS SCIENCE CENTER

Untuk menunjang fungsinya sebagai sarana wisata rekreasi dan wisata, umumnya *science center* menyediakan fasilitas yang berhubungan dengan sarana tersebut. Umumnya fasilitas yang diberikan oleh *science center* adalah :

1. Ruang Pameran

Ruang pameran difungsikan sebagai wadah untuk meletakkan alat peraga sains dan teknologi baik yang dapat dimainkan pengunjung maupun tidak. Peletakan alat peraga sains dikelompokkan atau dizonasikan berdasarkan bidang ilmu sains. Misal ruang pameran zona ilmu transportasi yang menampilkan sisi menarik dan interaktif dari interaksi, dapat dalam wujud games atau peraga interaktif, dapat berupa maket dan simulasi mini transportasi serta lalu lintas; profil ketokohan terutama tokoh lokal. Ruang Pameran zona ilmu Antariksa yang menampilkan fenomena antariksa, teknologi penjelajahan antariksa dan informasi temuan-temuan terkini (Pemerintah Kota Surakarta, 2014:11).

2. Hall

Hall difungsikan sebagai lokasi pementasan atau event utama yang bersifat umum maupun khusus, dapat dimanfaatkan sebagai lokal pameran bagi hasil karya atau produk lokal baik budaya maupun kependidikan (Pemerintah Kota Surakarta, 2014:11).

3. Sentra Workshop

Sentra workshop sebagai sarana pelatihan baik kebudayaan maupun iptek (Pemerintah Kota Surakarta, 2014:11).

4. Perpustakaan

Perpustakaan berfungsi sebagai penyedia informasi berupa buku yang berkaitan dengan berbagai ilmu (kbbi.web.id diakses tanggal 8 Oktober 2015).

5. Food Court

Fasilitas untuk beristirahat, sembahyang dan penyediaan makanan serta minuman(Pemerintah Kota Surakarta, 2014:11).

6. Theater atau Bioskop 4D

Menampilkan program-program terkait peraga yang ada atau dapat berupa sajiankebudayaan, ciri khas lokal, sains, dan iptek (Pemerintah Kota Surakarta, 2014:11).

7. Taman

Lokasi ruang terbuka sebagai taman untuk beristirahat pengunjung dan dapat dilengkapi beberapa wahan lingkungan yang bersifat outdoor. (Pemerintah Kota Surakarta,2014:11).


8. Arena Bermain dan Belajar

Lokasi permainan dan keilmuan sederhana untuk anak-anak atau pengunjung usia dini.(Pemerintah Kota Surakarta, 2014:11).


D. PERSYARATAN RUANG *SCIENCE CENTER*

Telah diuraikannya fasilitas dari Taman Pintar maka dapat diketahui persyaratan ruang-ruangnya. Beberapa ruang memiliki kemiripan dengan ruang-ruang pada fungsi bangunan lainnya. Sama halnya dengan museum beberapa poin penting untuk merencanakan *science center* yaitu kebijakan ekspansi, sistem sirkulasi, sistem penyimpanan, dan kontrol lingkungan.

Zonasi dimana sirkulasi untuk publik dan staffnya dalam bangunan wahana dapat mengadaptasi dari museum. Terdapat beberapa layout yang dapat digunakan yang menampilkan pameran yang interpretatif dan program pendidikan sebagai sentralnya untuk ukuran bangunan yang kecil. Selain itu konsep layout yang menunjukkan hubungan yang jelas antara fungsi dalam bangunan dan pendekatannya untuk zoning dan perluasannya.



Gambar II.1 Layout yang Dapat Digunakan untuk Pameran yang Interpretatif
 Sumber :David Littlefield, 1970 : 28-2



Gambar II.2 Konsep Layout yang Menunjukkan Hubungan yang Jelas
 Antara Fungsi Dalam Bangunan dan Pendekatannya Untuk Zoning
 Sumber :David Littlefield, 1970 : 28-2

Selain kemiripannya dengan museum, *science center* juga memberikan fasilitas dengan rancangan khusus seperti teater atau cinema 4D, dan arena bermain atau playground yang menjadi daya tarik tersendiri terhadap wahana sains teknologi. Berikut beberapapersyaratan ruang pada *science center* :

1. Ruang Pameran

Peraga atau item pada *science center* dibedakan menjadi dua yaitu peraga yang dapat berinteraksi langsung dengan pengunjung dan

peraga hanya dapat dinikmati dengan melihat saja atau tidak dapat berinteraksi dengan pengunjung. Menurut Adler (1999 : 28-2) Strategi komunikasi pada ruang pameran harus ditentukan pada tahap awal. Kordinasi antara pameran, pendidikan, publikasi menjadi suatu komunikasilangsung dengan pengunjung. Pertimbangan hubungan antara pengunjung dengan koleksi yang ditampilkan tidak saja cukup, media yang digunakan kini sudah memiliki banyak jenisnya seperti display grafis, audio visual, theatre, video, komputer grafis, dan animatronik. Penataan peraga memiliki empat dasar tipe yaitu ditempel pada dinding, didirikan (*free-standing*), menggunakan *display case*.




Gambar II.3 Tipologi dari Pameran dan Instalasi Media
(Sumber :David Littlefield, 1970 : 28-4)

Tiap peraga yang ditampilkan memiliki beberapa kombinasi dari elemen ruang berada di sekitarnya misalnya peraga yang tidak dapat berinteraksi atau memiliki nilai yang tinggi.

- a. Item atau peraga dari koleksi
- b. Alas untuk peraga

- c. Proteksi untuk peraga yang memiliki nilai tinggi. Proteksi yang dapat diberikan seperti kunci, alarm, penghalang, kaca glazur, *thermo-hydrometer*.
- d. Pencahayaan
- e. Alat interpretatif seperti label, informasi grafis, suara, audio visual, alat kinetic, alat interaktif.



Gambar II.4 Item atau Peraga yang Dikombinasikan dengan Elemen Ruangnya
(Sumber :David Littlefield, 1970 : 28-4)

Dalam operasionalnya, ruang pameran memiliki pertimbangan khusus lain yaitu :

- a. Kelembaban, suhu, dan polusi

Pada area pameran termasuk koleksi penyimpanannya memungkinkan memakai AC untuk mengatasi iklim yang ekstrim dan mencegah perubahan pada peraga atau item. Untuk daerah tropis temperature yang direkomendasikan dalam ruang pameran adalah 20-22°C dengan RH (*Relative Humidity*) 65% namun dengan pertimbangan RH terlalu tinggi untuk peraga atau item

yang mengandung perunggu klorida, sirkulasi udara sangat penting (Adler, 1999 : 28-5) .

b. Lampu dan Pencahayaan

Pencahayaan dari sinar matahari langsung tidak harus jatuh pada setiap tiap item atau peraga. Radiasi UV dihilangkan karena rentan terhadap perubahan reaksi kimia. Untuk bahan item atau peraga yang sensitive seperti kertas, tekstil, cat air 50 lux sedangkan bahan sensitif lainnya seperti kayu, kulit, cat minyak 200 lux. Kondisi pencahayaan rendah untuk mencegah efek kusam dan kemungkinan masalah pada visual (Adler, 1999 : 28-5).

c. Akustik

Transportasi suara sebaiknya dikontrol. Zona ruang pameran harus menyediakan bahan permukaan yang meredam suara pada lantai, dinding-dinding, langit-langit untuk menghindari getaran-getaran (Adler, 1999 : 28-6).

d. Sistem Keamanan

Masalah keamanan dapat dihindari dengan menjaga jalur akses menuju ruang pameran. Untuk memasuki ruang pameran minimal dipantau oleh staf informasi atau staf keamanan. Untuk masing-masing item atau peraga dapat diberikan proteksi tersendiri seperti pada Gambar 2.4. Proteksi saat bangunan tidak operasional lebih diperketat (Adler, 1999 : 28-6).


2. Teater atau Cinema 4D

Sebelum merencanakan bioskop, proyeksi film diletakkan pada ruang film yang aman dari api. Operasional proyektor tidak lama menjadi ruang kerja bagi pegawai. Jarak ruang dibelakang proyeksi dan bagian operating 1m, tinggi 2.8m. Ruang proyeksi mungkin dapat dikombinasikan dengan beberapa ruang auditorium (Neufert, 2000 : 486).

Pusat cahaya dari proyektor seharusnya tidak memiliki deviasi lebih dari 5o secara horisontal atau vertikal dari tengah layar. Sistem

konvensional menggunakan dua proyektor. Sekarang ini pengoperasian secara otomatis hanya dengan satu proyektor menggunakan pelat film yang horizontal dengan mempresentasikan 4000m kumparan tanpa berhenti. Sistem ini terkadang menggunakan beberapa ruang proyektor. Film secara otomatis memberikan kontrol sinyal untuk semua fungsi proyektor, pergantian lensa, pencahayaan auditorium, pencahayaan panggung, penutup gambar dan korden (Neufert, 2000 : 486).

Ukuran gambar bergantung dari jarak proyektor dari layar, rasio tinggi 1:2.34 atau 1:1.66 (layar yang luas) untuk lebar ruang yang lebih kecil. Layar proyektor memiliki jarak minimum dari dinding adalah 120cm berdasarkan ukuran teater dan sistem pereduksi suara. Jarak terendah dari sisi layar sedikitnya 1.2m dari atas lantai. Auditorium baiknya tidak mendapatkan cahaya lain selain lampu darurat. Dinding dan plafon terbuat dari bahan yang tidak dapat memberikan efek refleksi dan warna yang tidak terlalu cerah. Penonton yang duduk di tengah-tengah pada baris pertama baiknya memiliki sudut pandang



maksimal 30o seperti pada Gambar 2.6 (Neufert, 2000 : 486).

Gambar II.5 Potongan Ruang Auditorium dan Gambar II.6 Auditorium Optimum dan Format Ruang Proyeksi Layar untuk Tinggi Layar yang Sama (Sumber : Architects' Data 3rd Edition halaman (Sumber : Architects' Data 3rd Edition halaman


Dalam operasionalnya, teater atau cinema 4D memiliki pertimbangan khusus lain yaitu :

a. Sistem Akustik

Tiap ruang auditorium baiknya dipisahkan dengan dinding partisi yang kira-kira 85dB 18-20000 Hz. Permukaan ceiling yang memiliki sistem akustik yang rendah akan memperlambat perbedaan waktu. Gema dapat meningkatkan dan menurunkan volume ruang dari 0.8-0.2 detik dari rendah hingga frekuensi yang tinggi. Bagian belakang tempat duduk baiknya bersifat menyerap untuk menghindari gema. *Loudspeaker* seharusnya didistribusikan sekitar auditorium sehingga perbedaan antara volume pada baris pertama dengan baris terakhir tidak melampaui 4dB (Neufert, 2000 : 487).

b. Pengaturan Tempat Duduk

Menurut Neufert (2000 : 487) tiap tempat duduk memiliki jarak >50cm dengan alan yang berada di depannya berjarak >45 cm. Ketinggian lantai memiliki kecenderungan 10% atau dapat menggunakan ukuran tinggi maksimum 16cm dan dengan lebar jalan sirkulasi 1.20m. Contoh bioskop 4D yang ada di Indonesia yaitu bioskop 4D yang berada di dalam kawasan Ancol dimana jumlah kursi yang disediakan adalah 260 kursi.



Gambar II.7 Pengaturan Tempat Duduk Gambar II.8 Sinema 4D Ancol
B i o s k o p (Sumber : www.ancol.com)
(Sumber : Architects' Data 3rd Edition

c. Keistimewaan Bioskop 4D

Saat film diputar penonton terlebih dahulu diberikan kaca mata 3 Dimensi. Penonton akan merasakan kursi yang bergerak, kemudian ditambah dengan special effect seperti hembusan angin, cipratan air dan lain-lain. Penonton dapat merasakan berada di dalam film tersebut. (www.ancol.com diakses tanggal 10 mei 2018)

Penyehatan Lingkungan Bioskop adalah Kep. Menkes 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum yang menyebutkan bahwa:

- a. Pintu darurat diberi indikator. Jarak antar pintu darurat lainnya 5m dan berada secara simetri (kiri dan kanan ruangan). Ukuran daun pintu lebar dan tidak terkunci selama pemutaran film.
- b. Ukuran layar film disesuaikan dengan kekuatan proyektor, warna dasar layar putih dengan warna tepi gelap, permukaan bersih dan licin. Jarak layar dengan proyektor 40m.
- c. Output suara sebesar 80-85 dB berada di bagian kiri dan kanan ruangan.
- d. Terdapat sistem pemadam kebakaran
- e. Tempat duduk untuk perorang dengan jarak minimal dengan kursi depan 40 cm. Jarak baris terdepan dengan layar minimal 6 m. Tinggi tempat duduk 48 cm dengan sandaran 38-40 cm.
- f. Jarak ruang sirkulasi utama 4 m, tiap blok 80 cm, antar kursi 40 cm, keliling ruang 50 cm

3. Playground atau Arena Bermain

Arena bermain anak harus bervariasi dan dapat diubah-ubah. Arena bermain anak menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak. Bermain adalah pengalaman sosial bagi anak diaman anak belajar untuk mengerti konsekuensi dari perilaku mereka. Syarat arena bernain yaitu (Neufert, 2000 : 326)

- a. Aman dari lalu lintas
- b. Tidak terdapat polusi

- c. Sinar matahari yang cukup
- d. Mudah dijangkau oleh anak-anak
- e. Level air tidak terlalu tinggi
- f. Harus menyenangkan

Guideline untuk perencanaan arena bermain menggunakan beberapa data seperti : umur, ruang yang bisa digunakan tiap orang, ukuran arena bermain, dan lain-lain. Dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) Sarpras PAUD untuk menciptakan rasa aman saat bermain di playground maka terdapat beberapa pertimbangan dalam penataan sarana bermain luar ruangan yaitu :

a. Pemilihan Lokasi Bermain

- 1) Pemilihan lokasi bermain harus mempertimbangkan bahaya atau rintangan ketika anak-anak berjalan, berlari, dan bermain.
- 2) Diberikan pelindung pagar jika lokasi dekat dengan jalan dan tetap diberi pengawasan oleh orang dewasa
- 3) Tingkat kemiringan, kontur tanah dan drainase untuk menghindari anak-anak tertimpa salah satu alat dan tanah longsor. Baiknya berada pada kondisi tanah yang cenderung datar.

b. Perletakan Alat Bermain

Prinsip penataan sarana bermain *outdoor* diletakan secara terpisah berdasarkan kegiatan bermain aktif dan tenang.

c. Pemisahan Alat Bermain Berdasarkan Usia

Luas dan ukuran disesuaikan dengan tubuh dan perkembangan anak. Pada alat bermain dapat mencantumkan label peringatan bahwa alat permainan dirancang untuk usia tertentu.

d. Pengawasan

Pada arena bermain *outdoor* dapat disediakan pengawas yang bertugas untuk :

- 1) Mengecek sarana bermain yang rusak dan memastikan anak-anak tidak memainkannya

- 2) Mengecek dan memindahkan bagian sarana bermain yang tidak aman
- 3) Mengecek perawatan dan pelindung alat bermain
- 4) Memastikan anak menggunakan alat keselamatan

E. TINJAUAN ARSITEKTUR KONTEMPORER

1. Arsitektur Kontemporer Menurut Para Ahli

- a. Menurut, Indah Widiastuti, ST., MT., PH.D, dosen arsitektur Institut Teknologi Bandung dalam Retno Rasmi R, dkk (2015 : 1). ada dua macam pendekatan kontemporer dalam arsitektur yaitu waktu dan bentuk. Berdasarkan waktu, arsitektur kontemporer adalah arsitektur yang dibuat dan dikenal pada masa kini bukan di masa lalu ataupun di masa depan. Berdasarkan bentuk, yang dimaksud dengan arsitektur kontemporer adalah arsitektur yang mengambil bentuk suatu bangunan monumental yang pada masanya dikenal sebagai arsitektur kontemporer.
- b. Konemann, World of Contemporary Architecture XX dalam Retno Rasmi R, dkk (2015 : 1) Arsitektur Kontemporer adalah suatu gaya arsitektur yang bertujuan untuk mendemonstrasikan suatu kualitas tertentu terutama dari segi kemajuan teknologi dan juga kebebasan dalam mengekspresikan suatu gaya arsitektur, berusaha menciptakan suatu keadaan yang nyata-terpisah dari suatu komunitas yang tidak seragam.”
- c. Y. Sumalyo, Arsitektur Modern Akhir Abad XIX dan Abad XX 1996 dalam Retno Rasmi R, dkk(2015 : 2) “Kontemporer adalah bentuk-bentuk aliran arsitektur yang tidak dapat dikelompokkan dalam suatu aliran arsitektur atau sebaliknya berbagai arsitektur tercakup di dalamnya”
- d. L. Hilberseimer, Comtemporary Architects 1964 dalam Retno Rasmi R, dkk(2015 : 2) “Arsitektur Kontemporer adalah suatu gaya aliran arsitektur pada zamannya yang mencirikan kebebasan berekspresi, keinginan untuk menampilkan sesuatu yang berbeda, dan merupakan sebuah aliran baru atau penggabungan dari

beberapa aliran arsitektur. Arsitektur kontemporer mulai muncul sejak tahun 1789 namun baru berkembang pada abad 20 dan 21 setelah perang dunia.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan ciri-ciri arsitektur kontemporer, yaitu:

- 1) Ekspresi bangunan bersifat subjektif.
- 2) Kontras dengan lingkungan sekitar
- 3) Menonjolkan bentuk unik, diluar kebiasaan, dan atraktif

2. Strategi Pencapaian Arsitektur Kontemporer

Berikut prinsip Arsitektur Kontemporer menurut Ogin Schirmbeck dalam Retno Rasmi R, dkk (2015 : 45-46) :

a. Gubahan Ekspresif dan Dinamis

Gubahan massa tidak berbentuk formal (kotak) tetapi dapat memadukan beberapa bentuk dasar sehingga memberikan kesan ekspresif dan dinamis.

b. Konsep Ruang Terkesan Terbuka

Penggunaan dinding dari kaca, antara ruang dan koridor (dalam bangunan) dan optimalisasi bukaan sehingga memberikan kesan bangunan terbuka dan tidak masiv.

c. Harmonisasi Ruang Luar dan Dalam

Penerapan courtyard sehingga memberikansuasana ruang terbuka di dalam bangunan Pemisahan ruang luar dengan ruang dalam dengan menggunakan perbedaan pola lantai atau bahan lantai.

d. Memiliki Fasad yang Transparan

Fasad bangunan menggunakan bahan transparan memberikan kesan terbuka, untuk optimalisasi cahaya yang masuk ke ruang sekaligus mengundang orang untuk datang karena memberikan kesan terbuka

e. Eksplorasi Elemen Lanskap

Mempertahankan vegetasi yang kiranya dapat dipertahankan yang tidak mengganggu sirkulasi diluar maupun dalam site.

Penerapan vegetasi sebagai pembatas antara satu bangunan dengan bangunan lain. menghadirkan jenis vegetasi yang dapat memberikan kesan sejuk pada site sehingga semakin menarik perhatian orang untuk datang.

f. Bangunan yang Kokoh

Menerapkan sistem struktur dan konstruksi yang kuat serta material modern sehingga memberi kesan kekinian

3. Bangunan Berarsitektur Kontemporer

a. Antonio Gaudi - Casa Milla



Gambar II.9. Antonio Gaudi - Casa Milla

(Sumber :<https://www.lapedrera.com/en/catalan-modernisme-space>)

Cassa Milla, yang dikenal sebagai La Pedrera, adalah salah satu gedung paling terkenal pada periode Catalan Art Nouveau atau Catalan Modernisme dan merupakan salah satu hasil karya Antoni Gaudi yang paling ambisius. Cassa Milla dimasukkan dalam katalog Barcelona Artistic Heritage pada tahun 1962 dan dideklarasikan sebagai Historical and Artistic Monument of National Interest oleh pemerintah Spanyol pada tahun 1969. Pada tahun 1984, UNESCO mengakui Cassa Milla sebagai situs warisan dunia.

Cassa Milla terdiri atas dua blok apartemen dengan jalan masuk utama yang terpisah dan hanya dihubungkan melalui dua taman dalam yang besar dan fasade bergelombang yang

menunjukkan ritme interior gedung. Struktur rumah terdiri dari pilar- pilar dengan ruangruang yang terbuka dan memiliki bukaan besar pada fasadenya. Cassa Milla dibangun selama 6 tahun mulai dari tahun 1906 sampai tahun 1912. Gedung ini menandai perubahan gaya perancangan Gaudi yang berinovasi secara fungsional baik dalam konstruksi maupun ornament dan telah menjadi suatu karya arsitektural yang berhasil mengantisipasi arsitektur abad 20. Seperti yang terlihat dari tiap detail pada setiap elemen Cassa Milla, Gaudi menganggap arsitektur sebagai seni murni. Gaudi selalu terpukau oleh alam dan geometri sehingga karyanya dibuat dengan memanfaatkan inovasi teknik pada masa tersebut untuk menciptakan suatu bentuk yang organik, misalnya saja bentuk railing pada balkon bahkan sampai bentuk pegangan pintu.

b. Ridwan Kamil – Museum Tsunami Aceh



Gambar II.10. Museum Tsunami Aceh

(Sumber :<https://travel.idntimes.com/destination/reza-iqbal/museum-bencana-tsunami>)

Museum tsunami adalah sebuah museum yang dirancang oleh salah satu arsitek terkenal Indonesia yaitu Ridwan Kamil. Museum ini merupakan salah satu cara untuk mengenang kejadian tsunami

yang terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Museum Tsunami Aceh diresmikan pada tahun 2009.

Bangunan ini menyerupai sebuah kapal yang memiliki cerobong besar ditengah bangunan dan menggunakan material kaca yang ditutup oleh secondary skin yang merupakan salah satu ciri khas dari arsitektur kontemporer. Berikut ruang-ruang utama yang ada di Museum Tsunami Aceh :

- 1) Ruang Renungan
- 2) Memorial Hill
- 3) Ruang The Light Of God
- 4) Lorong Cerobong
- 5) Jembatan Harapan
- 6) Ruang Multimedia
- 7) Ruang Geologi, Perpustakaan, Souvenir
- 8) Ruang Penyelamatan

c. Dr. Ir. Bambang Supriadi, MSA–Museum Gunung Api Merapi



Gambar II.11. Museum Gunung Api Merapi
(Sumber :<https://asankagantari.wordpress.com/2015/01/27/museum-gunung-merapi/>)

Museum Gunung Api Merapi memiliki 2 lantai yang diresmikan tahun 2010 silam ini menjadi salah satu tempat wisata

menarik di daerah Hargobinangun, Sleman. Bentuk bangunannya unik, berbentuk trapesium dengan salah satu sisi puncaknya mengerucut membentuk segitiga.


Berikut ruang-ruang utama yang ada di Museum Gunung Api Merapi:

- 1) Ruang Replika
- 2) Ruang Display Sisa Letusan
- 3) Ruang Simulasi
- 4) Ruang Teater

F. Studi Preseden

1. Singapore Science Center

Singapore Science Center adalah sebuah tempat wisata di Singapura (luas 7.500 meter persegi) yang berdedikasi untuk menambah pengetahuan seluruh pengunjung dari segala usia. *Singapore Science Center* ini terletak di pinggir kota Singapura, tepatnya di *Singapore Center Road*. Di dalam *Singapore Science Center* terdapat aneka ilustrasi yang sangat beragam dari berbagai ilmu pengetahuan, diantaranya ada rumus matematika Galileo Galilei, rumus fisika, perubahan iklim, permainan alat dengar, taman kinetic, taman ruang angkasa, kehidupan virus, dan tata surya.




Gambar II.12 *Singapore Science Center*

(Sumber : <https://www.klook.com/activity/1347-science-centre-singapore-omni-theatre-movie-singapore/>)

Objek wisata ini merupakan salah satu tempat di Singapura yang paling sering dikunjungi oleh para wisata asing. Tempat ini juga dapat digunakan sebagai proyek pembelajaran bagi para siswa, mahasiswa, dan para ilmuwan. Selain itu, didalamnya terdapat Omni-Theatre yang

merupakan tempat pertunjukan film yang sangat megah dan berbentuk seperti kubah.



Gambar II.13 *Singapore Science Center*
(Sumber : <https://www.klook.com/activity/1347-science-centre-singapore-omni-theatre-movie-singapore/>)

2. *Shanghai Science and Technology Museum*

Shanghai Science and Technology Museum adalah sebuah museum besar di Pudong, Shanghai, dekat Century Park, taman terbesar dalam kota.

Museum ini meliputi area seluas 68.000 m², luas lantai 98.000 m² dan ruang pameran 65.500 m² dengan jumlah pengunjung 2.000.000 sampai 3.000.000 orang per tahun. Pada juli 2010 museum ini mampu mencapai jumlah pengunjung sebanyak 23.000.000 orang membuatnya menjadi salah satu museum yang paling banyak dikunjungi di China.



Gambar II.14 *Shanghai Science and Technology*

Museum(Sumber:<http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node27118/node27968/node26489/userobject22ai36144.html>)

Shanghai Science & Technology Museum dibuka untuk umum pada tanggal 18 Desember 2001. Desain asli museum dan pusat pamerannya dikelola oleh perusahaan Shanghai Creative Star Digital berbasis teknologi tinggi dan multimedia. Pembangunan museum mencapai 3.75 miliar RMB, dan sekarang jumlah wahana lebih dari 14 pameran multimedia yang terbuka untuk umum.

Museum ini buka dari jam 09.00 hingga 17.15. museum ini juga memiliki 13 pameran tetap dan 4 teater sains. Pameran-pameran tersebut adalah :

- a. Light of exploration
- b. Home on Earth
- c. World of Robots
- d. Human and Health
- e. Earth Exploration
- f. Light of Wisdom
- g. Space Navigation
- h. Information Era
- i. Cradle of Design
- j. Children's Rainbow Land
- k. Animal Hall
- l. Spiders Exhibition

m. Spectrum of Life



Gambar II.15 Rangka dinosaurus, salah satu alat peraga IPTEK di *Shanghai Science and Technology Museum* (Sumber :<http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node27118/node27968/node26489/userobject22ai36144.html>)

Terdapat pula dua ruang pameran temporer, sains kuno China dan galeri teknologi yang menampilkan penemuan China kuno, galeri petualang menampilkan penjelajahan China dan penjelajahan asing, serta galeri pendidikan yang menampilkan ilmuwan kontemporer dari Shanghai.

Keempat teater yaitu :

- a. IMAX 3D Theater
- b. IMAX Dome Theater
- c. IWERKS Theater
- d. Space Theater

3. Pusat Peragaan IPTEK TMII Jakarta

Berawal dari ide Kementerian Riset dan Teknologi yang mengemban misi mencerdaskan masyarakat melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, dibangunlah Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PP IPTEK) di Taman Mini Indonesia Indah.

Bangunan seluas 24.000 m² diatas lahan 42.300 m², disajikan berbagai peragaan tentang apa, mengapa, dan bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi diciptakan dan dimanfaatkan untuk kehidupan manusia.



Gambar II.16 Pusat Peragaan IPTEK TMII Jakarta
(Sumber : <http://genwisaku.blogspot.co.id/2017/05/pusat-peragaan-iptek-tmii.html>)

Pusat peragaan IPTEK yang berada di TMII diresmikan oleh presiden Soeharto pada tanggal 20 April 1991. Keberadaan peragaan IPTEK menempati areal tanah seluas 41.300 meter persegi bangunannya khas yang memberi kesan berbeda dengan bangunan yang disekitarnya, disini tersedia sarana pendidikan luar sekolah yang menyampaikan informasi perkembangan IPTEK. Tujuan pusat peragaan IPTEK adalah untuk menggugah kesadaran dan menumbuhkan apresiasi masyarakat terhadap peranan IPTEK dalam kehidupan modern, untuk mendorong timbulnya rasa keingintahuan masyarakat terhadap IPTEK, dan untuk memberikan gambaran adanya antara hasil pengembangan IPTEK dengan kemajuan dunia industri dalam kehidupan sehari-hari. Pusat peragaan IPTEK sekarang lebih dikenal dengan sebuah museum IPTEK.

Koleksi museum yang dipergakan di museum ini meliputi :

- a. Alat peraga interaktif
- b. Mind on, edukatif
- c. Artifack, audiovisual
- d. Astronomi

Adapun jenis peragaan yang disajikan pada museum ini antara lain :

- a. Pameran khusus
- b. Pameran keliling
- c. Ceramah
- d. Workshop
- e. Penelitian
- f. Penerbitan



G. Resume Studi Preseden

Tabel II.1. Hasil Analisa Studi Preseden

Sasaran Perancangan		Singapore Science Center	Shanghai Science and Technology Museum	Pusat Peragaan IPTEK TMII Jakarta	Pembelajaran
Pengolahan Tapak	-Lokasi	15 Science Centre Rd, Singapura 609081	2000 Century Ave, Pudong Xinqu, Shanghai Shi, Tiongkok, 200135	Jl. Raya Tmii, RW.10, Ceger, Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13810	
	-Sirkulasi	- Akses masuk melalui satu pintu gerbang besar. - Kemudian menuju spot-spot seperti pameran, omni theatre dll.	- Memiliki satu jalur masuk yang terhubung dengan jalan raya.	- Memiliki satu jalur masuk yang terhubung dengan Kawasan TMII	-Sirkulasi Menggunakan sistem 2 arah jalan masuk dan jalan keluar wahana
	-Tata ruang luar	- Penataan ruang luar mengikuti massa bangunan yang ada, dipergunakan untuk RTH dan parkir	- Penataan ruang luar dengan RTH taman dan parkir	-Tidak banyak memiliki penataan ruang luar karena berada pada Kawasan TMII.	- Penataan ruang luar fleksibel terhadap bangunan, RTH, taman dan parkir.
	- Orientasi bangunan	- Orientasi bangunan menghadap ke segala arah, dengan bentuk persegi enam.	- Orientasi bangunan mengarah ke arah barat	-Bentuk lingkaran sehingga bangunan di rancang dengan pandangan ke segala arah	-Orientasi bangunan disesuaikan dengan tapak.
Pemrograman Ruang		-Pembagian zona ruang dalam yakni sesuai dengan zona bermain, seperti zona theatre, alatperaga dll.	- Pada bangunan utama terdapat lobby yang luas dan memiliki bentuk lingkaran. - fasilitas penunjang - office	- Pembagian zona ruang dalam yakni sesuai dengan zona bermain, seperti zona theatre, alatperaga dll.	-pembagian zona -Fasilitas Penunjang - office

Pengolahan Bentuk		<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki massa bangunan, dimana bangunan utama berbentuk persegi enam 	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk bangunan memiliki bentuk bangunan bermassa - Bentuk bangunan spiral naik dari lantai 1 sampai ke 5 melambangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi - Terdapat juga Bola kaca raksasa di pusatnya menandakan munculnya kehidupan dari air 	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk bangunan bulat. - Mengadopsi arsitektur futuristic. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan bentuk disesuaikan dengan kondisi tapak Bangunan
-Pendukung dan kelegkapan bangunan	Struktur bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur bangunan menggunakan struktur sistem beton bertulang, dan memiliki plat - Banyak menggunakan material kaca dan ACP 	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur pada bangunan utama menggunakan beton bertulang dan memiliki plat Banyak menggunakan material kaca pada fasad bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur bangunan menggunakan struktur sistem beton bertulang, dan memiliki plat - Banyak menggunakan material kaca dan ACP 	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur menggunakan beton bertulang, dan material fabrikasi - Kelengkapan bangunan akan di lengkapi dengan hydrant dan kelengkapan-kelengkapan Keselamatan bangunan lainnya
	Utilitas bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan listrik PLN - Menggunakan sistem pengolahan limbah secara konvensional 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan sumber listrik dari PLN - Menggunakan sistem pengolahan limbah secara konvensional 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan sumber listrik dari PLN - Menggunakan sistem pengolahan limbah secara konvensional 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber listrik Bangunan berasal dari PLN - Pengolahan air se-efisien - Pengolahan limbah secara

S u m b e r : O		<ul style="list-style-type: none"> -Menguankan penampugan air untuk kebutuhan operasional wahana -Sistem pembuangan sampah secara terpusat dan pembuangan akhir pada TPA -Kelengkapan bangunan dilengkapi dengan <i>hydrant</i> dan penagkal petir 	<ul style="list-style-type: none"> -Menguankan penampugan air untuk kebutuhan operasional museum -Mengggunakan jaringan telepon -Mengggunakan AC pada area tertentu -Mengggunakan Jarunagn CCTV -Pembuangan sampah secara manual dan pembuangan akhir pada TPA 	<ul style="list-style-type: none"> -Menguankan penampugan air untuk kebutuhan operasional museum -Mengggunakan jaringan telepon -Mengggunakan AC pada area tertentu -Mengggunakan Jarunagn CCTV <p>Pembuangan sampah secara manual dan pembuangan akhir pada TPA</p>	terpusat
I a h D	Material Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> -Mengggunakan material terbaru, menggunakan plat -Material lantai menggunakan keramik 	<ul style="list-style-type: none"> -Material pabrikan banyak digunakan karna bentuk bangunan yang modern. 	<ul style="list-style-type: none"> - Material pabrikan banyak digunakan karna bentuk bangunan yang modern. 	- Material bangunan menggunakan material pabrikan
a t a	Fasilitas	Fasilitas Penunjang (,Restaurant)	<ul style="list-style-type: none"> - Area belanja bawah tanah - Stasiun bawah tanah 	Lembar kerja sains (lks) bagi pengunjung rombongan pelajar, Musholla	Fasilitas penunjang (restoran, musholla,)
-Konsep desain	Pendekatan	- Konsep bangunan modern	- Konsep modern	- Konsep arsitektur futuristik	- Konsep bangunan arsitektur kontemporer

H. TINJAUAN *SCIENCE CENTER* DALAM ISLAM

Sebagai *science center*, bentuk dan desainnya harus mampu menjadi contoh. Baik desain untuk bangunan utama, hingga desain yang terkadang dihiraukan seperti toilet. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya: "Sesungguhnya banyak siksa kubur dikarenakan air seni, maka bersihkanlah dirimu dari (percikan dan bekas) seni."(HR. Al-Bazaar dan Ath-Thahawi). Berdasarkan hadits tersebut maka perlu juga penerapan desain toilet agar lebih bersih dan sesuai dengan syariat islam.

1. Penerapan Bentuk

a. Susunan yang Seimbang

Ayat lain juga menjelaskan bentuk manusia sebagai ciptaan yang sempurna, yaitu dalam Q.S. Al-Infithaar [82] : 7.

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝٧

Terjemahnya :

"Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang."

Kata "*fa' adalaka*" terambil dari kata "*adl*" yang antara lain berarti *seimbang*. Kata ini, di samping dapat berarti menjadikan anggota tubuh manusia seimbang, serasi, sehingga tampak harmonis, dapat juga berarti menjadikanmu memiliki kecenderungan untuk bersikap adil (M. Quraish Shihab, 2002 : 126).

Dalam ayat tersebut secara jelas menerangkan, bahwa salah satu bentuk sempurna dari penciptaan manusia adalah keseimbangan susunan tubuhnya. Hal ini pula yang akan diterapkan di dalam pengolohan bentuk bangunan, yaitu keseimbangan.

b. Tidak Bermegah-megahan

Di dalam Islam kita dituntun untuk selalu dalam kesederhanaan, menetapkan sesuatu sesuai kadarnya dan tidak berlebihan, ditekankan dalam Q.S. At-Takaatsur [102] : 1 - 2.

أَلْهَٰكُمْ أَتَّكَاثُرُ ۝ ۱ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ ۲

Terjemahnya :

"Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur."

Ayat di atas bagaikan menyatakan : sebab kecelakaan itu adalah karena saling memperbanyak kenikmatan duniawi dan berbangga-bangga telah melengahkan kamu sampai ajal menjemput (M. Quraish Shihab, 2002 : 570).

Berdasarkan ayat tersebut, dalam penerapan konsep bentuk gedung ini sangat menekankan unsur kesederhanaan.

2. Desain Toilet

Berikut beberapa hadits yang menjelaskan tata cara yang baik dalam buang air, yang dapat dijadikan acuan desain toilet yang baik dan sesuai dengan syariat Islam.

a. Tidak Menghadap dan Membelakangi Kiblat

Hadits shahih dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam, beliau bersabda :

إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا
(رواه أحمد ومسلم)

“Jika salah seorang diantara kamu duduk untuk buang hajat (buang air kecil atau buang air besar), maka jangan menghadap kiblat atau membelakanginya.” (H.R. Ahmad dan Muslim)

Berdasarkan hadits di atas, penerapan desain yang baik dalam toilet yaitu tidak menghadapkan ke arah atau membelakangi kiblat.

b. Buang Air Dengan Posisi Jongkok

Hadits ini menceritakan bahwa istri Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam yaitu ‘Aisyah Radhiyallahu ‘Anha mengingkari kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi pernah buang air kecil sambil berdiri. Aisyah Radhiyallahun 'Anha mengatakan :

مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا
فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا

“Barangsiapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. (Yang benar) Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam biasa buang air kecil sambil duduk.” (H.R. At Tirmidzi dan An Nasa’i)


“Sambil Duduk” maksudnya yaitu dengan jongkok, selain perihal kebersihan juga menyangkut tentang kesehatan. Posisi ini berlaku baik buang air kecil maupun besar. Sesuai hasil penelitian yang diterbitkan oleh *jurnal Digestive Diseases and Sciences*, bahwa berjongkok atau duduk saat di toilet bisa mempengaruhi kelancaran saat buang air besar (Dov Sikirov, 2012).

BAB III TINJAUAN KHUSUS

A. Lokasi dan Tapak

1. Lokasi *Science Center*

Penentuan lokasi pada Kawasan Kecamatan Mariso mengacu pada RTRWK Makassar 2015 - 2034, pasal 19 ayat 1.d. Pusat Pelayan Kota IV sebagai salah satu kawasan pusat kegiatan bisnis, pertemuan, pameran yang bersifat internasional maupun regional.



Gambar III.1. Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Mariso.

(Sumber :Google Maps, diakses 12 Juli2018)

Berdasarkan gambar di atas, lokasi tapak berada pada batas wilayah Kecamatan Mariso tepatnya Jl. Metro Tanjung Bunga. Sesuai dengan rencana pola ruang Kota Makassar di mana pusat rekreasi dan jasa pada Kecamatan Mariso berada pada jalan tersebut.

2. Tapak *Science Center*

Tapak gedung berada pada jalan Jl. Metro Tanjung Bunga. Jalan utama yang kawasannya sebagai pusat perkantoran, perdagangan dan jasa.



Gambar III.2. Rencana Tapak Gedung.
(Sumber :*Google Earth*, diakses 12 Juli 2018)


Tapak terletak pada perempatan jalan, letak yang strategis juga berada pada pertengahan jalan kolektor tersebut. Sehingga mudah diakses oleh dua arah ke lokasi tapak.

Berikut adalah area dan tempat yang membatasi daerah tapak :

- 1) Utara : Rumah sakit Siloam
- 2) Selatan : Lahan kosong
- 3) Timur : Rumah Susun Warga (RUSUNAWA)
- 4) Barat : The Rinra Hotel

a. Kondisi Eksisting

Keadaan tapak bukan merupakan lahan kosong, ada sebuah bangunan serta dibatasi dengan kanal. Berikut gambaran keadaan eksisting tapak :



Gambar III.3. (a) Posisi View, (b) Tampak Samping Kiri, (c) Tampak Depan Tapak Jl. Metro Tanjung Bunga, (d) Kanal Pembuangan Pada Tambak Belakang Tapak(Sumber : Olah Lapangan, 2018)

Dari gambar di atas terdapat beberapa keadaan eksisting dari tapak, salah satu yang paling nampak adalah bangunan konstruksi yang sudah lama. Berikut potensi dan hambatan dari keadaan eksisting tapak :

1) Potensi


- a) Berada pada kawasan dan jalan pusat kota.
- b) Vegetasi yang bisa dipertahankan untuk meminimalisir kebisingan dan estetika.

2) Hambatan

- a) Adanya bangunan eksisting yang berada di dalam tapak.
- b) Kebisingan dan polusi yang cukup tinggi.
- c) Kondisi topografi di bawah jalan

b. Orientasi Matahari

Orientasi matahari, salah satunya dapat mempengaruhi bentuk dan penempatan pola ruang di dalam bangunan.




Gambar III.4. Orientasi Matahari Pada Tapak.

(Sumber : Olah Data, 2018)

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa orientasi tapak menghadap ke arah timur. Berikut potensi dan hambatan tapak ditinjau dari orientasi matahari :

- 1) Potensi
 - a) Mampu memaksimalkan penerangan dengan pencahayaan alami.
 - b) Pemanfaatan cahaya matahari sebagai sumber energi.
- 2) Hambatan
 - a) Orientasi tapak ke matahari terbenam, perlu adanya vegetasi untuk menghalangi sinar matahari sore
 - b) Bangunan sekitar tapak berlantai rendah sehingga matahari bebas masuk ke tapak (panas).

c. Arah Angin



Gambar III.5. Arah Angin Pada Tapak.

(Sumber : Olah Data, 2018)

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa orientasi tapak menghadap ke arah datangnya angin yang bertiup pada malam hari, dan membelakangi arah angin pada siang hari di mana angin tersebut yang sangat diperlukan. Berikut potensi dan hambatan tapak ditinjau dari arah datangnya angin :

1) Potensi


- a) Angin mampu menjadi sumber energi baru.
- b) Mampu memaksimalkan penghawaan alami.

2) Hambatan

- a) Orientasi tapak membelakangi arah angin pada siang hari.
- b) Arah angin hanya menghantar bagian terpendek dari tapak bangunan.

d. Pencapaian

Jalan di sekitar mempengaruhi pencapaian ke dalam tapak, bagaimana arah dan sirkulasi kendaraan/pengunjung dari luar mencapai tapak.



Gambar III.6. Pencapaian Ke Tapak.

(Sumber : Olah Data, 2018)

Berdasarkan gambar di atas, pencapaian ke tapak dapat ditempuh oleh 1 buah jalan. Berikut potensi dan hambatan tapak ditinjau dari pencapaiannya :

1) Potensi


- a) Pencapaian ke lokasi tapak dari jalan arteri kota.
- b) Dapat dicapai dengan angkutan umum.
- c) Pencapaian ke dalam tapak dengan 2 jalan umum.
- d) Jalan utama yaitu jalan 2 arah, memaksimalkan pencapaian ke tapak.

2) Hambatan

- a) Pencapaian kedalam tapak akan terganggu karena kemacetan.

e. Sirkulasi

Perencanaan sirkulasi perlu dilakukan dari awal selain dapat menunjang fungsi tapak, juga kita dapat mengetahui di mana penempatan bangunan paling ideal di dalam tapak. Sirkulasi tapak juga sangat dipengaruhi oleh pencapaian ke tapak, sehingga dua buah sub ini berkaitan antara satu dan lainnya.



Gambar III.7. Pola Sirkulasi Tapak.


(Sumber : Olah Data, 2018)

Sirkulasi dengan 1 arah, dengan 2 pintu masuk sesuai jumlah jalan yang berbatasan langsung dengan tapak. Menempatkan posisi bangunan utama pada pusat sirkulasi. Berikut potensi dan hambatan tapak dengan pola sirkulasi seperti pada gambar di atas :

- 1) Potensi
 - a) Rencana posisi bangunan di belakang memaksimalkan sirkulasi di depan tapak.
 - b) Pengaturan sirkulasi dengan baik meminimalisir pepadatan kendaraan di dalam dan yang akan masuk ke tapak.
 - c) Pembeda sirkulasi 2 roda dan 4 roda.
- 2) Hambatan
 - a) Pepadatan sirkulasi ke dalam dan keluar tapak jika terjadi kemacetan lalu lintas.
 - b) Tapak yang tidak begitu luas perlu pengaturan sirkulasi yang matang.

f. Kebisingan

Adapun sumber utama kebisingan pada tapak yaitu berasal dari suara kebisingan kendaraan yang melewati jalan yang ada di sekitar tapak, utamanya pada jalan arteri yang padat akan kendaraan



Gambar III.8. Pola Kebisingan Sekitar Tapak.

(Sumber : Olah Data, 2018)

Berdasarkan gambar di atas, kebisingan datang dari arah depan dan belakang tapak, dan kebisingan tertinggi datang dari arah jalan utama yang penyebab utamanya adalah kendaraan. Berikut potensi dan hambatan tapak ditinjau dari besar dan arah datangnya kebisingan :

1) Potensi


- Jarak dari jalan dengan sempadan yang cukup jauh mampu meminimalisir kebisingan.
- Tanaman eksisting yang dapat dipertahankan untuk menghalang kebisingan.
- Memaksimalkan pengaturan vegetasi dari arah datangnya bising.
- Pemakaian bahan dan material yang dapat menyerap bising.
- Penggunaan pagar sebagai penghalau kebisingan.

2) Hambatan

- a) Kebisingan akibat aktivitas sehari-hari karena memang berada pada kawasan permukiman tinggi.
- b) Potensi terganggu terhadap fungsi ruang yang memerlukan ketenangan.

g. Topografi

Topografi atau keadaan tinggi rendahnya keadaan tanah tapak, relatif rata dengan kemiringan yang minim ke arah depan dan belakang.



Gambar III.9. Kondisi Topografi Tapak.

(Sumber : Olah Data, 2018)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat keadaan topografi tapak yang relatif lebih tinggi pada bagian tengah. Sehingga arah buangan air ke arah depan dan belakang. Berikut potensi dan hambatan tapak ditinjau dari keadaan topografi :

1) Potensi


- a) Rencana topografi dapat mempengaruhi tampilan bangunan.
- b) Rencana topografi dapat mempengaruhi lansekap pada lahan.
- c) Mampu digunakan sebagai alternatif meminimalisir kebisingan.

2) Hambatan

- a) Keadaan tapak cenderung tidak rata, dengan struktur tanah yang keras.
- b) Adanya perkerasan eksisting dan bangunan ruko eksisting.

h. Orientasi View

Lokasi tapak yang berada perempatan jalan, menjadi faktor pendukung view yang baik karena letak yang strategis. Mempengaruhi penempatan *Sign*, *Sculpture* atau penanda bangunan serta orientasi bentuk dan fasad bangunan.



Gambar III.10. Orientasi View Pada Tapak.
(Sumber : Olah Data, 2018)

Menempatkan penanda bangunan pada sudut pandang terbaik dari jalan utama, yang merupakan orientasi utama dari bangunan. Berikut potensi dan hambatan tapak dari orientasi view kedalam dan keluar tapak :

1) Potensi

- a) View ke tapak relatif lebih baik dari arah sirkulasi jalan utama.
- b) View ke luar tapak lebih berpotensi di bagian depan dengan pemandangan pusat kota.

- c) Daerah strategis yang mudah dilihat, dimanfaatkan sebagai tempat penanda lokasi.
- d) Sebagai patokan arah penampilan bangunan.

2) Hambatan

- a) Penampakan tapak yang minim karena posisi yang memanjang ke belakang.
- b) Pemandangan permukiman warga yang kurang teratur di bagian belakang tapak.

i. KDB, KLB, RTH, dan GSB


Berdasarkan PERDA No. 4 Tahun 2015 Tentang RTRWK Makassar. Pasal 98 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang. Tergolong dalam zonasi kawasan budidaya, tepatnya pada zonasi kawasan peruntukan perkantoran dan juga peruntukan perdagangan dan jasa. Berdasarkan pasal 107 ayat d, penerapan intensitas pemanfaatan ruang untuk peruntukan perdagangan dan jasa :

- 1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : maks. 60 %
- 2) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : maks. 16 m
- 3) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : min. 30%

Garis Sempadan Bangunan (GSB) jika belum ditentukan minimal separuh lebar badan jalan atau sungai ditambah 1 m, dihitung dari batas tepi bahu jalan atau sungai (PERDA Kota Makassar No. 15 Tahun 2004). Sehingga penentuan GSB sebagai berikut :

- 1) Utara berbatasan Jl. Metro Tanjung Bunga dengan lebar 10 m',
maka $GSB = (8 : 2) + 1 = 5 \text{ m}'$.
- 2) Timur berbatasan dengan kanal Rusunawa dengan lebar 16 m',
maka $GSB = (16 : 2) + 1 = 9 \text{ m}'$.

Berbatasan dengan jalan umum dan kanal besar, dengan garis sempadan yang cukup lebar.



Gambar III.11. Tata Guna Lahan.
(Sumber : Olah Data, 2018)

Rencana perletakan bangunan di dalam tapak, masih cukup banyak menyisakan jarak ke badan jalan, sehingga sangat memenuhi dari garis batas sempadan yang telah ditentukan. Berikut adalah potensi dan hambatan dalam tapak menyangkut tata guna lahan :

- 1) Potensi
 - a) Tapak berada di kawasan pusat kota akan sesuai dengan fungsi bangunan.
 - b) Memaksimalkan RTH pada tapak akan sangat fungsional pada kawasan di mana tapak berada.
 - c) Meletakkan bangunan di belakang tapak, memaksimalkan sirkulasi dalam tapak.
- 2) Hambatan
 - a) Lahan yang sempit, sehingga harus memanfaatkan ruang sebaik mungkin.
 - b) KLB yang rendah membatasi ketinggian maksimal bangunan.

B. Analisis Pemrograman Ruang

Kebutuhan ruang untuk fungsi bangunan dapat ditinjau dari pelaku kegiatan yang akan menempati bangunan tersebut. Berikut tabel kebutuhan ruang dengan fungsi bangunan sebagai *science center* :

Tabel III.1. Pengelempokan Bagian Pengelola


Pelaku Kegiatan		Keterangan		Jumlah (orang)
Pengunjung		Anak Pra Sekolah (sederajat), Pelajar TK (sederajat), SD (sederajat), SMP (sederajat), dan SMA (sederajat)		1000
		Mahasiswa, masyarakat umum, dan instansi.		
			Jumlah Pengunjung	1000
Pengelola	Pengelola Utama	Kepala UPT		1
		Sekretaris		1
	Satuan Pemeriksaan Intern	Kabag		1
		Sekretaris		1
		Staff		5
	Divisi Operasi	Sub Divisi Promosi dan Kerjasama	Kabag	1
			Sekretaris	1
			staff	3
		Sub Divisi Program	Kabag	1
			Sekretaris	1
			staff	5
			Pengelola perpustakaan	5
		Sub Divisi Peragaan	Kabag	1
			Sekretaris	1
			staff	5
	Pemandu pengunjung		5	
	Divisi Administrasi	Sub Divisi Keuangan	Kabag	1
			Sekretaris	1
			staff	5
		Sub Divisi Umum	Kabag	1
			Sekretaris	1
			staff	5
		Sub Divisi Utilitas (Servis)	Kabag	1
Sekretaris			1	
staff			5	
Pemelihara bangunan			3	
MEE	3			
Perbaikan dan pemelihara alat peraga	3			
Pemelihara lansekap	2			
Petugas kebersihan	5			
Keamanan	5			
			Jumlah Pengelola	80
			JUMLAH TOTAL	1080

C. Analisis Kegiatan


Dasar Pertimbangan :

Jenis kelompok kegiatan, pelaku, dan macam aktivitas pelaku kegiatan

1. Kelompok Kegiatan Pengunjung



2. Kelompok Kegiatan Pengelolaan



D. Fungsi Kegiatan dan Kebutuhan Ruang

Berdasarkan analisis pelaku dan jenis kegiatan maka didapat prediksi kebutuhan ruang sebagai berikut :

KEGIATAN PENERIMA				
Pelaku Kegiatan	Jenis Kegiatan		Kebutuhan Ruang	
Pengunjung	Parkir kendaraan		Parkir Pengunjung	
	Menurunkan Penumpang		Drop Off	
	Datang		Entrance Hall	
	Mencari informasi		R. Informasi	
	Pembelian tiket		Loket	
KEGIATAN BACA DI PERPUSTAKAAN				
Pelaku	Kegiatan yang Dilakukan	Objek	Kebutuhan Ruang	
Anak usia pra-sekolah dan sederajat (Usia 4-6 Tahun)	<ul style="list-style-type: none"> - Menitipkan barang - Membaca, mewarnai, bermain bentuk, mengenal huruf dan angka, mencari informasi yang didampingi pemandu 	Buku bergambar, alat permainan bentuk, puzzle.	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Penitipan Barang - Area Bermain 	
Anak usia sekolah SD, SMP, SMA dan sederajat (Usia 7-21 Tahun)	<ul style="list-style-type: none"> - Menitipkan barang - Membaca bacaan, mengutip, mencari data, menggunakan internet. 	Buku pelajaran, buku ilmu pengetahuan, buku fiksi, computer.	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang penitipan barang - Ruang baca tenang (dalam ruang), ruang baca santai (luar ruang). - Ruang Komputer 	
Masyarakat umum	<ul style="list-style-type: none"> - Menitipkan barang - Membaca bacaan, mengutip, mencari informasi, menggunakan internet, menemani anak. 	Buku ilmu pengetahuan, buku fiksi, majalah, Koran, computer	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang penitipan barang - Ruang baca tenang (indoor), ruang baca santai (outdoor) - Ruang Komputer - Ruang Tunggu. 	
Semua Pengunjung	Metabolisme		Lavatory	
	Ibadah		Mushola	
KEGIATAN PENGENALAN IPTEK				
Tema	Materi dan Objek Pembelajaran	Pelaku	Media	Kebutuhan Ruang
Ilmu Dasar	Fisika			

	<ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan Tokoh Fisika - Mekanika - Optika - Kelistrikan - Magnetism - Akustika - Kalor - Fisika Atom - Fisika inti - Eksperimen Fisika 	Pelajar SD, SMP, SMA, dan sederajat (Usia 7-21 Tahun)	<ul style="list-style-type: none"> - Gambar tokoh - Gambar penjelas materi - Replika miniature sesuai materi - Alat Peraga untuk tiap materi 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Pengenalan Zona Fisika - Laboratorium Fisika
Kimia				
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan Tokoh Kimia - Biokimia - Elektrokimia - Radiokimia - Termodinamika kimia - Table Periodik Kimia - Eksperimen Kimia 	Pelajar SD, SMP, SMA, dan sederajat (Usia 7-21 Tahun)	<ul style="list-style-type: none"> - Gambar tokoh - Gambar penjelas materi - Replika miniature sesuai materi - Alat Peraga untuk tiap materi 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Pengenalan Zona Kimia - Laboratorium Kimia
Biologi				
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan Tokoh Biologi - Botani - Zoology - Anatomi - Fisiologi - Patologi - Bakteriologi - Parasitologi - Taksonomi - Ekologi - Genetika - Embriologi - Sitologi - Histology - Biologi sel 	Pelajar SD, SMP, SMA, dan sederajat (Usia 7-21 Tahun)	<ul style="list-style-type: none"> - Gambar tokoh - Gambar penjelas materi - Replika miniature sesuai materi - Alat Peraga untuk tiap materi 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Pengenalan Zona Biologi - Laboratorium Biologi
Matematika				
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan Tokoh Matematika - Aljabar - Analisis - Ilmu Ukur (Geometri) 	Pelajar SD, SMP, SMA, dan sederajat Usia 7-21 Tahun)	<ul style="list-style-type: none"> - Gambar tokoh - Gambar penjelas materi - Replika miniature sesuai materi - Alat Peraga untuk tiap materi 	Ruang Pengenalan Zona Matematika
Planet Bumi	- Pengenalan bumi di sistem tata surya	Semua umur	- Miniatur dan peraga sistem tata surya	Ruang Pengenalan Zona Planet Bumi
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan sumber daya alam di bumi - Pengenalan bencana alam terkait dengan kerusakan lingkungan dan global warming - Pengenalan kejadian alam 		<ul style="list-style-type: none"> - Miniature sumber daya alam di bumi - Replika kondisi kerusakan lingkungan - Gambar dan penjelasan - Peraga Proses Kejadian Gerhana 	
Penemuan Teknologi Ramah Lingkungan	- Pengenalan bentuk-bentuk penemuan teknologi yang ramah lingkungan	Semua umur	<ul style="list-style-type: none"> - Replika dan alat peraga penemuan ramah lingkungan - Gambar-gambar penjelasan 	Ruang Pengenalan Zona Penemuan Teknologi Ramah Lingkungan

Energi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan jenis-jenis energy Nuklir, bahan bakar fosil dan energy alternatif atau renewable - Pengenalan bentuk-bentuk pemanfaatannya - Himbauan untuk menjaga kelangsungan energy melalui penghematan 	Semua umur	<ul style="list-style-type: none"> - Replica dan alat peraga bentuk-bentuk pemanfaatan energy - Gambar-gambar penjelasan 	Ruang Pengenalan Zona Energi
Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan penemuan alat transportasi dari jaman dulu hingga jaman modern - Pengenalan penemuan alat transportasi yang ramah lingkungan. - Pengenalan cara berkendara yang ramah lingkungan. 	Semua umur	<ul style="list-style-type: none"> - Replica Miniatur alat transportasi - Replika alat transportasi ramah lingkungan - Gambar-gambar penjas terkait usaha untuk melestarikan lingkungan. 	Ruang Pengenalan Zona Transportasi
Taman Herbal	<ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan jenis-jenis tanaman herbal. - Praktik menanam. 	Semua umur	<ul style="list-style-type: none"> - Gambar-gambar penjas pengenalan jenis tanaman. - Pengenalan dengan praktik langsung. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Pengenalan Zona Taman Herbal - Kebun Tanaman Herbal (outdoor)
Daur ulang	<ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan jenis-jenis bahan yang dapat di daur ulang - Pengenalan penemuan dari daur ulang - Pengenalan cara mendaur ulang dengan praktik 	Semua umur	<ul style="list-style-type: none"> - Gambar dan replika bahan daur ulang - Gambar dan penemuan hasil daur ulang - Praktik langsung daur ulang 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Pengenalan Zona Daur Ulang - Ruang Praktik Daur Ulang
Kegiatan lain	Metabolisme	Umum		Lavatory
	Ibadah	Umum		Mushola
KEGIATAN BERMAIN DAN REKREASI				
Pelaku	Kegiatan	Kebutuhan Ruang		
Semua Umur	<ul style="list-style-type: none"> - Tarik Tambang - Bicycle Track 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat Bermain - Jalur Track Sepeda 		
Anak-anak (Usia 4-6 Tahun)	<ul style="list-style-type: none"> - Children Playground - Ayunan - Jungkat-jungkit - Titian Keseimbangan - Kolam Pasir 	Tempat Bermain		
Permainan Edukatif				
Semua umur	<ul style="list-style-type: none"> - Mengenal macam-macam bunga. - Praktik menanam bunga yang dibantu pemandu 	Kebun Bunga		
	Pengenalan jenis tanaman	Taman		
	Permainan dan pengenalan manfaat energy alam secara langsung diantaranya kincir angin, panel surya, dan kincir air.	Zona Permainan Energy		

	<ul style="list-style-type: none"> - Permainan Giant Halma - Permainan Giant Chess - Permainan Labirin Tanaman 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat Bermain Giant Halma - Tempat bermain Giant chess - Labirin Tanaman 	
Anak-anak (Usia 4-6 Tahun)	<ul style="list-style-type: none"> - Permainan Merry Go Round - Water Pump - Permainan The natural energy park - Permainan Pipa Bercerita - Permainan Parabola Berbisik - Permainan Cakram Warna 	Tempat Bermain Edukatif	
KEGIATAN PENDUKUNG			
Pelaku	Jenis Kegiatan	Keterangan	Kebutuhan Ruang
Semua umur	Apresiasi kreativitas dan Iptek	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan lomba kreativitas anak (mewarnai, puisi, tari-tarian, dll) - Pameran buku - Pameran produk iptek - Diskusi pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Hall - Ruang serba guna - Ruang pameran
	(bersifat periodik)		
Semua umur	Perbelanjaan di toko Souvenir	<ul style="list-style-type: none"> - Melihat-lihat - Membeli souvenir 	Toko Souvenir : <ul style="list-style-type: none"> - Rak-rak souvenir - Kasir
	Perbelanjaan di toko buku	<ul style="list-style-type: none"> - Menitipkan barang - Melihat-lihat - Membeli buku 	Toko Buku : <ul style="list-style-type: none"> - Tempat penitipan barang - Rak-rak buku - Kasir
	Perbelanjaan di Foodcourt	<ul style="list-style-type: none"> - Memesan makanan - Duduk - Membayar - Mencuci tangan 	Area Foodcourt : <ul style="list-style-type: none"> - Retail makanan - Meja makan - lavatory
Umum	Metabolisme		Lavatory
	Ibadah		Mushola
KEGIATAN PENGELOLA			
Bagian	Pelaku	Kegiatan	Kebutuhan Ruang
Pengelola Utama	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan - Melakukan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> - R. Direktur - R. Rapat
	Sekretaris	Membantu pekerjaan Direktur	R. Sekretaris
Satuan Pemeriksaan Intern	Kabag	Memimpin pemeriksaan kegiatan operasional pengelolaan	R. Kabag. SPI
	Sekretaris	Membantu pekerjaan Kabag	R. Sekretaris
	Staff	Melakukan pekerjaan pemeriksaan	R. Staff SPI
Operasi	Sub Divisi Peragaan		
	Kabag	Memimpin kegiatan operasional peragaan	R. Kabag Peragaan
	Sekretaris	Membantu pekerjaan	R. Sekretaris
	staff	Melakukan pekerjaan operasional peragaan	R. Staff
	Pemandu pengunjung	Melakukan pekerjaan mendampingi pengunjung	R. Pemandu
	Sub Divisi Program		
Kabag	Memimpin kegiatan operasional program dan pengelolaan perpustakaan	R. Kabag Program	

	Sekretaris	Membantu pekerjaan Kabag	R. Sekretaris	
	staff	- Melakukan pekerjaan menyusun program - Melayani pembelian tiket	- R. Staff - Loket	
	Pengelola perpustakaan	Mengelola kegiatan di perpustakaan dan memandu anak belajar	R. Pengelola Perpustakaan	
	Sub Divisi Promosi dan Kerjasama			
	Kabag	Memimpin kegiatan humas, promosi, dan kerjasama	R. Kabag Promosi & kerjasama	
	Sekretaris	Membantu pekerjaan Kabag	R. Sekretaris	
	staff	- Melakukan pekerjaan humas, promosi, dan kerja sama - Memberikan informasi kepada pengunjung	- R. Staff - R. Informasi	
Divisi Administrasi	Sub Divisi Keuangan			
	Kabag	Memimpin kegiatan manajemen keuangan dan akuntansi	R. Kabag Keuangan	
	Sekretaris	Membantu pekerjaan Kabag	R. Sekretaris	
	staff	Melakukan pekerjaan manajemen keuangan dan akuntansi	R. Staff	
	Sub Divisi Umum			
	Kabag	Memimpin urusan kepegawaian, rumahtangga dan tata usaha	R. kabag Umum	
	Sekretaris	Membantu pekerjaan Kabag	R. Sekretaris	
	staff	Melakukan pekerjaan urusan kepegawaian, rumahtangga dan tata usaha	R. Staff	
	Sub Divisi Utilitas (Servis)			
	Kabag	Memimpin pemeliharaan bangunan, MEE, taman, dan alat peraga	R. Kabag Utilitas	
	Sekretaris	Membantu pekerjaan Kabag	R. Sekretaris	
	staff	Melakukan pekerjaan pemeliharaan secara umum	R. Staff	
	Pemelihara bangunan	Melakukan pekerjaan pemeliharaan gedung	R. Pemelihara Gedung	
	MEE	Melakukan pekerjaan MEE	R. MEE (R. Troli sampah, R. Pompa, R. Groundtank, R. Panel Listrik, dan R. Genset)	
	Perbaikan dan pemelihara alat peraga	Melakukan pekerjaan perawatan alat peraga	- R. Perawatan Alat peraga - R. Bengkel - Gudang	
	Pemelihara lansekap	Melakukan pekerjaan perawatan lansekap	- R. Pemelihara Lansekap - Gudang	
	Petugas kebersihan	Melakukan pekerjaan kebersihan gedung	- R. Petugas Kebersihan - Gudang	
	Keamanan	Melakukan pekerjaan keamanan di luar maupun di dalam bangunan	- Pos Keamanan - R. CCTV	
		Pengelola Toko Souvenir	- Melakukan pengelolaan toko souvenir - Kasir - Menyimpan barang - Melakukan kegiatan loading barang	- R. Staff - Area Kasir - Gudang - Area Loading Dock

Kegiatan Pendukung	Pengelola Toko Buku	- Melakukan pengelolaan toko buku - Melayani penitipan barang - Kasir - Menyimpan barang - Melakukan kegiatan loading barang	- R. Staff - Area Kasir - Tempat penitipan barang - Gudang - Area Loading Dock
	Pengelola Foodcourt	- Melakukan penjualan makanan/minuman - Membuat makanan/minuman - Melakukan kegiatan loading barang	- Retail makanan - Dapur - Area Loading Dock
Kegiatan Lain	Umum	Parkir kendaraan	Parkir Pengelola
		Absen	R. Absen
		Penyimpanan barang pribadi	R. Loker
		Istirahat, makan	Pantry
		Ibadah	Mushola
	Metabolism	Lavatory	
REKAPITULASI KEBUTUHAN RUANG			
No	Kelompok Kegiatan	Kelompok Ruang	
1	Penerima	Penerima	
2	Pengenalan Ilmu Pengetahuan	Perpustakaan	
		Area wahana	
3	Bermain dan Rekreasi	Tempat Bermain	
		Taman	
4	Pendukung	Pendukung	
5	Pengelolaan	Pengelola	
		Servis	

E. Analisis Program dan Besaran Ruang

Penentuan standar besaran ruang mengacu pada :

- Architec's Data, Ernst Neufert (DA)
- Time Saver Standarts for building type, Joseph De Chiara and John Callendar (TSS)
- Studi Ruang (SR)

KEGIATAN PENERIMA					
NAMA RUANG	KAPASITAS (orang)	JUMLAH RUANG	PERHITUNGAN	LUAS TOTAL (m ²)	SUMBER
Parkir Pengunjung		1	Jumlah pengunjung dengan kendaraan 1000 org/ hari Asumsi kedatangan : 20% dg mobil= 200 org, 1 mobil untuk 2 orang = 200 mobil Standart 15m ² / mobil,	3126	DA

			luas= 1500 m ² 40 % dg motor= 400 org, 1 motor untuk 2 org= 200 motor Standar 1,69 m ² / motor, luas 338 m ² 30% dg bus = 300 orang, 1 bus utk 45 org = 7 bus Standar 27,5 m ² , luas 192.5 m ² 5% dg sepeda = 50 org, jadi 50 sepeda Standar 1,08 m ² /spda, luas 54 m ² 5% dg kendaraan umum/jalan kaki= 50 org Flow 50% = 1042 m ² Luas parkir pengunjung = 2084 + 1042 = 3126 m ²		
Entrance Hall	200	1	Standar satuan 1 m ² /orang, kapasitas 200 orang, jadi luas 200 m ²	200	DA
R. Informasi	3	1	Standard satuan 2,75 m ² /orang (DA), kapasitas 3 orang, jadi luas 8,25 m ²	8,25	DA
Loket	3	1	Terdiri dari 3 loket @ min. 4,65 m ² (TSS), luas = 13,95 m ²	14	TSS
TOTAL				3348,25	
KEGIATAN BACA (PERPUSTAKAAN)					
NAMA RUANG	KAPASITAS (orang)	JUMLAH RUANG	PERHITUNGAN	LUAS TOTAL (m ²)	SUMBER
R. Penitipan Barang	20 loket	1	Standar 0,16 m ² /loker, luas 3,25 m ² Flow 30% = 0,975 m ² Jadi luas = 4,225 m ²	5	DA
Area Bermain	15	1		20	SR
Rak Buku	20	1	Standar 0,5 m ² /rak, luas 10 m ² Flow 50%, luas 5 m ² Jadi, lua = 15 m ²	15	DA
R. Baca Tenang (indoor)	50	1	Standar meja 0,7 m ² /orang, luas 35 m ² Flow 30%, luas 10,5 m ² Jadi luas = 45,5 m ²	45,5	DA
R. Baca Santai (outdoor)	50	1	Standar meja 0,7 m ² /orang, luas 35 m ² Flow 40%, luas 14 m ² Jadi luas = 49 m ²	49	DA
R. Komputer	10	1	Standar meja 0,7 m ² /computer, luas 7 m ²	7	DA
R. Tunggu	10	1	Standar 2,47 m ² /orang, luas 24,7 m ²	24,7	DA
Lavatory	6	1	3 m ² /orang x6 = 18 m ² / Untuk pria & wanita = 2x18 = 36 m ²	36	DA
R. Pengelola Perpustakaan	5	1	Standar 8 m ² /org, luas 40 m ²	40	DA
TOTAL				262,2	

AREA WAHANA SAINS					
NAMA RUANG	KAPASITAS (orang)	JUMLAH RUANG	PERHITUNGAN	LUAS TOTAL (m ²)	SUMBER
Zona Ilmu Dasar	Fisika				
	50	1	- Area pameran, standar 0,66 m ² /orang (DA), luas 33 m ² - 16 Alat peraga: Ukuran @ alat peraga 5 m ² , jadi luas 80 m ² - Miniature dan replica (5): Ukuran @ 4 m ² , luas 20 m ² - Flow 50% = 66,5 m ² - Luas = 199,5 m ²	199,5	Asumsi DA
	Laboratorium Fisika				
	30	1	- standar 0,66 m ² /orang, luas = 20 m ² - Standar meja 0,7 m ² /orang, luas = 21 m ² - Flow 50% = 20,5 m ² - Luas = 61,5 m ²	61,5	DA
	Kimia				
	50	1	- Area pameran, standar 0,66 m ² /orang (DA), luas 33 m ² - 10 Alat peraga: Ukuran @ alat peraga 5 m ² , jadi luas 50 m ² - Miniature dan replica (5): Ukuran @ 4 m ² , luas 20 m ² - Flow 50% = 51,5 m ² - Luas = 154,5 m ²	154,5	Asumsi DA
Laboratorium Kimia					
	30	1	- standar 0,66 m ² /orang, luas = 20 m ² - Standar meja 0,7 m ² /orang, luas = 21 m ² - Flow 50% = 20,5 m ² - Luas = 61,5 m ²	61,5	DA
Biologi					
	50	1	- Area pameran, standar 0,66 m ² /orang (DA), luas 33 m ² - 20 Alat peraga: Ukuran @ alat peraga 5 m ² , jadi luas 100 m ² - Miniature dan replica (5): Ukuran @ 4 m ² , luas 20 m ² - Flow 50% = 76,5 m ² - Luas = 229,5 m ²	229,5	Asumsi DA
Laboratorium Biologi					

	30	1	<ul style="list-style-type: none"> - standar 0,66 m²/orang, luas = 20 m² - Standar meja 0,7 m²/orang, luas = 21 m² - Flow 50% = 20,5 m² - Luas = 61,5 m² 	61,5	DA
	Matematika				
	50	1	<ul style="list-style-type: none"> - Area pameran, standar 0,66 m²/orang (DA), luas 33 m² - 10 Alat peraga: Ukuran @alat peraga 5 m², jadi luas 50 m² - Miniature dan replica (2): Ukuran @ 4 m², luas 8 m² - Flow 50% = 45,5 m² - Luas = 136,5 m² 	136,5	Asumsi DA
	Total			904,5	
Zona Planet bumi	50	1	<ul style="list-style-type: none"> - Area pameran, standar 0,66 m²/orang (DA), luas 33 m² - 5 Alat peraga: Ukuran @alat peraga 5 m², jadi luas 25 m² - Miniature dan replica (3): Ukuran @ 4 m², luas 12 m² - Flow 50% = 35 m² - Luas = 105 m² 	105	Asumsi DA
Zona Penemuan Teknologi Ramah Lingkungan	50	1	<ul style="list-style-type: none"> - Area pameran, standar 0,66 m²/orang (DA), luas 33 m² - 5 Alat peraga: Ukuran @alat peraga 5 m², jadi luas 25 m² - Miniature dan replica (5): Ukuran @ 4 m², luas 20 m² - Flow 50% = 39 m² - Luas = 117 m² 	117	Asumsi DA
Zona Energi	50	1	<ul style="list-style-type: none"> - Area pameran, standar 0,66 m²/orang (DA), luas 33 m² - 5 Alat peraga: Ukuran @alat peraga 5 m², jadi luas 25 m² - Miniature dan replica (5): Ukuran @ 4 m², luas 20 m² - Flow 50% = 39 m² - Luas = 117 m² 	117	Asumsi DA

Zona Transportasi	50	1	- Area pameran, standar 0,66 m ² /orang (DA), luas 33 m ² - 10 Alat peraga: Ukuran @ alat peraga 5 m ² , jadi luas 50 m ² - Miniature dan replica (5): Ukuran @ 4 m ² , luas 20 m ² - Flow 50% = 51,5 m ² - Luas = 154,5 m ²	154,5	Asumsi DA
Zona Taman Herbal	R. Pengenalan Taman Herbal				
	50	1	- Area pameran, standar 0,66 m ² /orang (DA), luas 33 m ² - Flow 50% = 16,5 m ² - Luas = 49,5 m ²	49,5	Asumsi DA
	Kebun Tanaman Herbal				
	50	1		100	Asumsi
	Total	99,5			
Zona Daur Ulang	R. Pengenalan Daur Ulang				
	50	1	- Area pameran, standar 0,66 m ² /orang (DA), luas 33 m ² - Miniature dan replica (5): Ukuran @ 4 m ² , luas 20 m ² - Flow 50% = 26,5 m ² - Luas = 79,5 m ²	79,5	Asumsi DA
	R. Praktik Daur ulang				
	30	1	- standar 0,66 m ² /orang, luas = 20 m ² - Standar meja 0,7 m ² /orang, luas = 21 m ² - Flow 30% = 12,3 m ² - Luas = 53,3 m ²	53,3	DA
			Total	141	
Lavatory	6	1	3 m ² /orang x 6 = 18 m ² / Untuk pria & wanita = 2x18 = 36 m ²	36	DA
Mushola	50	1		60	Asumsi
			TOTAL	1736,5	
AREA BERMAIN DAN REKREASI					
NAMA RUANG	KAPASITAS (orang)	JUMLAH RUANG	PERHITUNGAN	LUAS TOTAL (m ²)	SUMBER

Tempat bermain Rekreatif		1	<ul style="list-style-type: none"> - Tarik Tambang Ukuran 10 m² - Children Playground Ukuran 50 m² - Ayunan Ukuran 2 m² - Jungkat-jungkit Ukuran 2 m² - Titian keseimbangan Ukuran 5 m² - Kolam pasir Ukuran 25 m² Flow 40% = 37,6 m ² Total = 131,6 m ²	131,6	Asumsi
Kebun Bunga	50	1		500	Asumsi
Zona Permainan Energi		1	<ul style="list-style-type: none"> - Replika Kincir Angin Ukuran 3x3 m, luas= 9 m² - Replica Panel Surya Ukuran 1x3 m, luas 3 m² - Replika Kincir Air Ukuran 1x2 m, luas 2 m² Flow 40% = 5,6 Total = 20	20	Asumsi
Giant Halma		1	Ukuran 4,8 x 4,8 m, luas 23,04 m ²	24	SR
Giant chess		1	Ukuran 6,4 x 6,4 m, luas 40,96 m ²	50	SR
Labirin Tanaman		1		1000	Asumsi
Tempat bermain edukatif		1	<ul style="list-style-type: none"> - Merry Go Round Water Pump Ukuran 24 m² - The Natural Energy Park Ukuran 16 m² - Pipa Bercerita Ukuran 9 m² - Parabola Berbisik Ukuran 3 m² - Cakram Warna Ukuran 3 m² Flow 40% = 22 m ² Total = 77 m ²	77	Asumsi
TOTAL				1802,6	
AREA BERMAIN DAN PENDUKUNG					
NAMA RUANG	KAPASITAS (orang)	JUMLAH RUANG	PERHITUNGAN	LUAS TOTAL (m ²)	SUMBER

Hall	250	1	Standar satuan 1 m ² /orang, kapasitas 250 orang, jadi luas 250 m ² Flow 30%, luas 75 m ² Jadi, luas = 325 m ²	325	DA
R. Serba guna	200	1	Standar 1,2 m ² /orang, space utk stage 15 m ² (1,2 x 200) + 15 =	255	DA
R. Pameran	250	1	Standar satuan 1 m ² /orang, kapasitas 250 orang, jadi luas 250 m ² Flow 30%, luas 75 m ² Jadi, luas = 325 m ²	325	DA
Toko Souvenir		1	- Std. 25 m ² /unit (DA) - Kasir 2 m ² /unit (TSS) - Gudang 10 m ² /unit (SR)	37	DA TSS SR
Toko Buku		1	- Std. 25 m ² /unit (DA) - Kasir 2 m ² /unit (TSS) - Gudang 10 m ² /unit (SR) - Tempat Penitipan Barang Standar 0,16 m ² /loker, ada 10 loker, jadi luas 1,6 m ² (DA)	39	DA TSS SR
Foodcourt		10 retail	Retail : - Dapur 6-9 m ² /unit (DA) - Kasir 4 m ² /unit (TSS) - R. Cuci 4 m ² /unit (TSS) - Jadi luas 14 m ² /retail, total = 140 m ²	270	DA TSS
			Meja Makan : std. 1,25 m ² /orang (DA) x 100 = 125 m ² wastafel 1 m ² /unit (TSS) x 5 = 5 m ²		
Lavatory	6	1	3 m ² /orang x 6 = 18 m ² / Untuk pria & wanita = 2x18 = 36 m ²	36	DA
TOTAL				1307	

M A K A S I AREA PENGELOLA						
NAMA RUANG		KAPASITAS (orang)	JML RUANG	PERHITUNGAN	LUAS TOTAL (m ²)	SUMBER
Pengelola Utama	R. Kepala UPT	1	1	Std. Luas 20 m ² /orang dilengkapi lavatory	20	DA
	Sekretaris	1	1	Std. Luas 15 m ² /orang	15	DA
	R. Rapat	20	1	Standar 2,43 m ² /orang, jadi luas = 48,6	48,6	TSS
Satuan Pemeriksaaan Intern	R. Kabag	1	1	Std. Luas 15 m ² /orang	15	DA
	R. Sekretaris	1	1	Std. Luas 15 m ² /orang	15	DA
	R. Staff	5	1	Std. Luas 8 m ² /orang x 5 org	40	DA
Sub	R. Kabag	1	1	Std. Luas 15 m ² /orang	15	DA
	R. Sekretaris	1	1	Std. Luas 15 m ² /orang	15	DA


Divisi Peragaan	R. Staff	5	1	Std. Luas 8 m ² /orang x 5 org	40	DA
	R. Pemandu	5	1	Std. Luas 8 m ² /orang x 5 org	40	DA
Sub Divisi program	R. Kabag	1	1	Std. Luas 15 m ² /orang	15	DA
	R. Sekretaris	1	1	Std. Luas 15 m ² /orang	15	DA
	R. Staff	5	1	Std. Luas 8 m ² /orang x 5 org	40	DA
Sub Divisi Promosi & Kerja sama	R. Kabag	1	1	Std. Luas 15 m ² /orang	15	DA
	R. Sekretaris	1	1	Std. Luas 15 m ² /orang	15	DA
	R. Staff	3	1	Std. Luas 8 m ² /orang x 3 org	24	DA
Sub divisi Keuangan	R. Kabag	1	1	Std. Luas 15 m ² /orang	15	DA
	R. Sekretaris	1	1	Std. Luas 15 m ² /orang	15	DA
	R. Staff	5	1	Std. Luas 8 m ² /orang x 5 org	40	DA
Sub Divisi Umum	R. Kabag	1	1	Std. Luas 15 m ² /orang	15	DA
	R. Sekretaris	1	1	Std. Luas 15 m ² /orang	15	DA
	R. Staff	5	1	Std. Luas 8 m ² /orang x 5 org	40	DA
R. Loker Karyawan	50 loker	1	Standar 0,16 m ² /loker	8	DA	
Pantry	20	1	- Dapur 9 m ² /unit (DA) - R. Cuci 4 m ² /unit (TSS) Meja Makan : std. 1,25 m ² /orang (DA) x 20 = 25 m ² wastafel 1 m ² /unit (TSS) x 5 = 5 m ²	43	DA TSS	
Lavatory	6	1	3 m ² /orang x 6 = 18 m ² / Untuk pria & wanita = 2x18 = 36 m ²	36	DA	
Parkir Pengelola			Jumlah pengelola dengan kendaraan 80 org/ hari Asumsi kedatangan : 30% dg mobil= 24 org, 1 mobil untuk 1 orang = 24 mobil Standart 15 m ² / mobil, luas= 360 m ² 40 % dg motor= 32 org, 1 motor untuk 1 org = 32 motor Standar 1,69 m ² / motor, luas 54,08 m ² 20% dg sepeda = 16 org, jadi 16 sepeda Standar 1,08 m ² /spda, luas 17,28 m ² 10% dg kendaraan umum/jalan kaki= 8 org Luas parkir pengelola = 431,36 m ²	450	DA	
TOTAL		1088,6				
AREA SERVICE						
NAMA RUANG		KAPASITAS (orang)	JUMLAH RUANG	PERHITUNGAN	LUAS TOTAL (m ²)	SUMBER
Sub divisi	R. Kabag	1	1	Std. Luas 15 m ² /orang	15	DA
	R. Sekretaris	1	1	Std. Luas 15 m ² /orang	15	DA

Utilitas	R. Staff	5	1	Std. Luas 8 m ² /orang x 5 org	40	DA
	R. Pemelihara Gedung	3	1	Std. Luas 8 m ² /orang x 3 org	24	DA
	R. MEE - R. Troli Sampah - R. Pompa - Groundtank - R. Panel Listrik - R. Genset	3			80	DA
	R. Perawatan Alat Peraga	3	1	Std. Luas 8 m ² /orang x 3 org	24	DA
	R. Bengkel	3	1	- Std. Luas 8 m ² /orang x 3 org, luas 24 m ² - Gudang 10 m ² /unit (SR)	34	DA SR
	R. Pemeliharaan Lansekap	2	1	- Std. Luas 8 m ² /orang x 2 org, luas 16 m ² - Gudang 10 m ² /unit (SR)	26	DA SR
	R. Petugas Kebersihan	5	1	- Std. Luas 8 m ² /orang x 5 org, luas 40 m ² - Gudang 10 m ² /unit (SR)	50	DA SR
	Pos Keamanan	1	3	std. 4 m ² /unit x 3	12	TSS
	R. CCTV	2	1	Std. 2 m ² /orang x 2 org	4	TSS
Kegiatan Pendukung	Area Loading Dock			- R. Muat Bongkar Truk 4 x 2,4 = 9,6 m ² 2 truk = 2 x 9,6 = 19,2 m ² Flow furnitur 2 x 19,2 = 38,4 m ² Flow 20% dari 38,4 = 7,68 m ² Luas 46,08 m ² - Loading Dock 60% x 46,08 m ² = 27,648 m ²	74	DA
R. Loker Karyawan	30 loker	1	Standar 0,16 m ² /loker	4,8	DA	
Pantry	15	1	- Dapur 9 m ² /unit (DA) - R. Cuci 4 m ² /unit (TSS) Meja Makan : std. 1,25 m ² /orang (DA) x 15 = 18,75 m ² wastafel 1 m ² /unit (TSS) x 5 = 5 m ²	36,75	DA TSS	
Lavatory	6	1	3 m ² /orang x 6 = 18 m ² / Untuk	36	DA	

			pria & wanita = 2x18 = 36 m ²		
Mushola	40	1		40	Asumsi
TOTAL	499,55				
RELAPITULASI BESARAN RUANG					
No	Kelompok Kegiatan	Kelompok Ruang		Luasan (m ²)	
1	Penerima	Penerima		3348,25	
2	Belajar	Perpustakaan		262,2	
		Area <i>science center</i>		1736,5	
3	Bermain dan Rekreasi	Tempat Bermain		1803,6	
4	Pendukung	Pendukung		1307	
5	Pengelola	Pengelola		1088,6	
		Servis		499,55	
Total				10245,7	

D. HUBUNGAN RUANG


Analisis hubungan ruang dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antar ruang dan batasan ruang yang menjadi patokan untuk menyusun layout perancangan ruang. Analisis hubungan ruang dibuat dalam bentuk diagram bubble seperti pada gambar berikut:



Gambar III.12. Hubungan Ruang Umum.
(Sumber : Olah Data, 2018)

1. Unit Pengelola

Berikut adalah pola ruang unit pengelola :




Gambar III.12. Hubungan Ruang Unit Pengelola.
(Sumber : Olah Data, 2018)

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa ruang rapat sebagai pusat dari berbagai kegiatan yang akan dilakukan pada unit pengelola.

2. Unit Pengenalan IPTEK

Berikut adalah pola ruang unit pengenalan IPTEK :




Gambar III.13. Hubungan Pengelola
(Sumber : Olah Data, 2018)

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa lavatory dan mushollah sebagai pusat dari berbagai kegiatan yang akan dilakukan pada unit Pengenalan IPTEK

3. Unit Perpustakaan

Berikut adalah pola ruang unit Perpustakaan :




Gambar III.14. Hubungan Ruang Perpustakaan.
(Sumber : Olah Data, 2018)

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa area bermain sebagai pusat dari berbagai kegiatan yang akan dilakukan pada unit Perpustakaan.

4. Penerima


Berikut adalah pola ruang unit Penerima :



Gambar III.14. Hubungan Ruang Penerima.
(Sumber : Olah Data, 2018)

5. Penunjang

Berikut adalah pola ruang unit Penunjang :




Gambar III.14. Hubungan Ruang Penunjang.
(Sumber : Olah Data, 2018)

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa hall sebagai pusat dari berbagai kegiatan yang akan dilakukan pada unit Penunjang.

6. Tempat Bermain dan Taman


Berikut adalah pola ruang unit Penunjang :



Gambar III.14. Hubungan Ruang Bermain dan Taman.
(Sumber : Olah Data, 2018)

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa taman sebagai pusat dari berbagai kegiatan yang akan dilakukan pada unit bermain dan taman.

E. KONSEP BENTUK



Gambar III.15. Konsep Bentuk.
(Sumber : Olah Data, 2018)







1. Persegi
Kesan statis stabil, mengarah ke monoton dan massif (solid), secara psikologis mencerminkan ruang-ruang yang formal.
2. Bulat
Kesan mempunyai pandangan ke segala arah dan dinamis, secara psikologi mencerminkan ruang-ruang yang lebih menarik.
3. Segitiga
Kesan aktif, energik, tajam, serta mengara, secara psikologi kurang sesuai dengan anak-anak karena berkesan tajam.

F. STRUKTUR

Berikut tabel penggunaan struktur yang akan diaplikasikan pada bangunan :

Tabel III.5. Aplikasi Struktur

No.	Bagian Struktur	Aplikasi Struktur		
1.	Struktur			

	Atas	 Plat atap pracetak	 Rangka aluminium (Skylight)	
2.	Struktur Tengah	 Kolom	 Balok pracetak	 Plat lantai pracetak
3.	Struktur Bawah	 Tiang pancang	 Pondasi rakit	 Sloof pracetak

Sumber : Olah Data, 2018

Sebagian besar struktur menggunakan beton pracetak, dengan pertimbangan lebih ramah lingkungan. Efektifitas dan efisiensi waktu dalam pelaksanaannya, serta minim menghasilkan sampah pembangunan di lokasi pekerjaan.

Berikut berbagai penerapan struktur dalam bangunan wahana, antara lain:

1. Struktur bawah : menggunakan pondasi tiang pancang serta pondasi dalam/rakit pada bagian *basement*, untuk sloof menggunakan beton pracetak.
2. Struktur tengah : penggunaan beton pracetak pada balok, kolom dan plat lantai.





3. Struktur atas : penggunaan atap beton pracetak, serta pada bagian atrium menggunakan rangka atap aluminium dengan kaca sebagai *skylight*.

F. MATERIAL

Penggunaan material-material yang mudah didapatkan dan ramah lingkungan.

Tabel III.6. Aplikasi Material

No.	Bagian Bangunan	Material	Keterangan
1.	Dinding Utama	 Beton pracetak	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan daur ulang • Hemat waktu pemasangan • Minim sampah • Penggunaan dipadukan dengan dinding bata
2.	Dinding Utama	 Batu Bara	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan mudah didapatkan • Digunkan dengan pasngan berongga sebagai sirkulasi udara • Penggunaan dipadukan dengan dindng beton pracetak
3.	Dinding Menara dan Beberapa Dinding Fasad	 Kaca dan Glassblock	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi kesan ringan • Memasukkan pandangan dari luar dan dalam • Memaksimalkan cahaya matahari ke dalam bangunan
4.	Lantai Utama	 Lantai semen ekspos	<ul style="list-style-type: none"> • Hemat waktu dan biaya • Minim sampah • Dingin
5.	Lantai Kantor (Ruang Kantor)	 Bambu laminasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan daur ulang • Motif bervariasi • Tidak menyerap panas

6.	Fasad dan Shading	 <i>Wood plastic composite</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan ramah lingkungan • Pemasangan mudah • Tetap mendapatkan kesan natural • Terdiri dari berbagai motif • Tahan terhadap air dan cuaca
7.	Finishing Atap Menara Pendingin	 Genteng aspal	<ul style="list-style-type: none"> • Ringan sehingga tidak memerlukan struktur lebih • Menyerap panas sehingga ruangan dibawahnya tetap sejuk
8.	Finishing Atap dan Dinding Ventilasi Vertikal	 Spandek	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menghantarkan panas agar suhu ruang tetap tinggi • Mudah didapatkan • Konstruksi sederhana
9.	Jalan / Penutup Tanah	 Paving block berumput	<ul style="list-style-type: none"> • Air mudah menyerap • Aplikasi penghijauan • Mudah didapatkan







Sumber : Olah Data, 2018.









Beberapa pertimbangan dalam memilih material seperti bahan dasar material tersebut, waktu yang digunakan dalam pelaksanaan serta sampah yang dihasilkan setelah pengerjaan.

G. UTILITAS

Perlengkapan bangunan agar maksimal dalam fungsi serta lebih mampu menerapkan aplikasi ramah lingkungan. Aplikasi-aplikasi perlengkapan bangunan yang akan digunakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.7. Aplikasi Utilitas

No.	Utilitas	Aplikasi	Keterangan
1.	Sistem Air Bersih	  <i>Ground Water</i> <i>Water Tank</i>	<ul style="list-style-type: none"> • GWT pada reservoir bawah • Water tank pada reservoir atas • Sumber air dari PDAM, sumur, air hujan & penggunaan air bebas pakai
2.	Sistem Air Kotor	  <i>Sewage Treatment Plan (STP)</i> <i>Grease Trap</i>	<ul style="list-style-type: none"> • STP penampungan dari toilet • Grease Trap untuk buangan dapur • Air kotor setelah melalui treatment dan filtrasi digunakan kembali
3.	Alat Sanitari	  <i>Wastafel + Sensor</i> <i>Kloset</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Wastafel dengan system sensor, mengurangi air yang terbuang percuma • Penggunaan closet jongkok dengan pertimbangan kebersihan dan kesehatan

4.	Sistem Pencegahan Kebakaran	 <p>Tangga Darurat</p>  <p>Sprinkler</p>  <p>Hidrانت & Alarm</p>  <p>Smoke Detector</p>  <p>Gas Halon</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tangga darurat dengan jarak maks. 25 m dari pusat kegiatan • Sistem pendeteksi api dan asap otomatis • Penggunaan alarm dan alat pemadaman manual • Gas halon dengan aplikasi pada fungsi yang tidak boleh kena air
5.	Sistem Pembangkit Listrik	 <p>Panel Surya</p>  <p>Turbin angin</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan system pembangkit listrik tenaga <i>hybrid</i> • Memanfaatkan potensi matahari dan angin
6.	Sistem Telepon	 <p>Pesawat telepon</p>  <p>PBAX</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem komunikasi melalui pesawat telepon • Pengelompokan sesuai fungsi kerja yang ada

7.	Sistem Keamanan	 <i>Monitoring</i>	 CCTV	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem keamanan dengan CCTV • Dengan system monitoring pusat pada ruang keamanan
----	-----------------	--	--	---




Sumber : Olah Data, 2018.







Penggunaan sistem yang umum serta mudah didapatkan, merupakan langkah mengurangi emisi dalam proses pengadaan barang dan komponennya.


H. PENDUKUNG DAN KELENGKAPAN KAWASAN

Menjaga iklim mikro pada tapak agar dapat mendukung sistem penghawaan alami lebih maksimal. Berikut macam vegetasi yang akan digunakan pada penghijauan desain:

Tabel III.8. Jenis Tanaman Yang Akan Digunakan Pada Lansekap

No.	Tanaman	Jenis	Gambar	Karakteristik
1.	Rumput Gajah Mini (<i>Pennisetum purpureum schamach</i>)	Penutup tanah		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu sedikit air • Tinggi 1 – 1,5 cm • Tak perlu dipangkas
2.	Kiara Payung (<i>Filicium decipiens</i>)	Peneduh		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu cukup air • Butuh sinar matahari • Tinggi 5 – 6 mm • Diameter 10 – 11 m
3.	Pohon Kupu-Kupu (<i>Bauhinia blakeana</i>)	Peneduh		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu cukup air • Butuh sinar matahari • Tinggi 5 m • Diameter 6 – 7 m • Berbunga • Berdaun hias • Mengundang burung

4.	Kembang Kertas (<i>Bougainvillea sp</i>)	Semak		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu cukup air • Butuh sinar matahari • Tempat cukup teduh • Tinggi 0,5 0 3 m • Berbunga • Berdaun hias • Merambat
5.	Kana (<i>Canna sp</i>)	Semak		<ul style="list-style-type: none"> • Butuh banyak air • Butuh sinar matahari • Tinggi $\leq 0,5$ m • Berbunga
6.	Hanjuang (<i>Cordyline sp</i>)	Semak		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu cukup air • Butuh sinar matahari • Tempat cukup teduh • Tinggi $\leq 0,5$ m • Berdaun hias
7.	Pucuk Merah (<i>Syzigium oleana</i>)	Semak		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu cukup air • Butuh sinar matahari • Tempat cukup teduh • Tinggi $\leq 0,5$ m • Berdaun hias
8.	Melati Putih (<i>Jasminum sambac</i>)	Semak		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu cukup air • Butuh sinar matahari • Tempat cukup teduh • Tinggi $\leq 0,5$ m • Berbunga • Berdaun hias • Wangi
9.	Sirih Belanda (<i>Scindapsus aureus</i>)	Semak		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu cukup air • Butuh sinar matahari • Tempat cukup teduh • Tinggi $\leq 0,5$ m • Berbunga

				<ul style="list-style-type: none"> • Berdaun hias • Merambat
10.	Tanaman Pilo (<i>Philodendron</i> <i>sp</i>)	Semak		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu cukup air • Butuh sinar matahari • Tempat cukup teduh • Tinggi $\leq 0,5$ m • Berbunga • Berdaun hias • Merambat

Sumber : Olah Data, 2018.

Tanaman yang digunakan secara umum terbagi dalam 3 jenis yaitu, jenis penutup tanah, peneduh dan semak. Untuk jenis peneduh menggunakan pohon sedang dan tidak terlalu besar karena penggunaannya pada *greenroof* di mana dapat meminimalisir beban yang akan ditopang oleh bangunan. Sedangkan untuk jenis semak, terbagi menjadi 2 fungsi sebagai penghalau dan estetik.

BAB IV KONSEP DESAIN


A. Gagasan Olah Tapak dan Desain Komprehensif

Tapak yang akan diolah memiliki luas lahan 3 Hektar dengan lahan datar dan tak berkontur.

1. Pengolahan Tapak Terhadap Pemrograman Ruang

Berdasarkan analisis kebutuhan ruang dan pola hubungan ruang maka diagram bubble dimasukkan pada program ruang untuk mengolah tapak. Pengolahan bentuk bangunan secara horizontal ditentukan oleh perletakan layout ruang pada lantai satu, untuk lantai berikutnya akan mengikuti bentuk pada lantai satu.

a. Alternatif 1



Gambar IV.1 Program Ruang Dalam Tapak Alternatif 1
Sumber : Olah Desain, 2018

1) Parkiran



Gambar IV.1 Program Ruang Dalam Tapak Alternatif 1

Sumber : Olah Desain, 2018

- a) Parkiran diletakkan di tengah tapak, antara area bermain outdoor dan bangunan utama
- b) Berhadapan langsung bangunan utama, yang akan diberikan vegetasi selain untuk peneduh kendaraan juga untuk mereduksi panas matahari masuk kedalam bangunan
- c) Vegetasi pada parkiran juga dapat menghalangi angin laut langsung masuk ke dalam bangunan utama
- d) Perletakan parkiran di tengah tapak memberikan kemudahan sirkulasi pada pengunjung agar tidak terlalu jauh berjalan menuju bangunan utama dan area bermain outdoor
- e) Kebisingan terbesar dari arah jalan utama metro tanjung bunga dapat tereduksi dengan adanya parkiran di depan bangunan utama
- f) Parkiran dekat bangunan utama juga berfungsi sebagai resapan air untuk menghindari genangan air pada saat hujan.
- g) Parkiran dibuat persegi agar mudah dalam pengaturan kendaraan

2) Bangunan Utama

- a) Perletakan bangunan utama diletakkan dekat dengan parkir pengunjung agar pengunjung yang datang cuma berjalan 5-10 meter menuju ke bangunan utama yang hanya diantarai oleh plaza
- b) Bangunan utama diletakkan di bagian belakang tapak agar jauh dari kebisingan
- c) Orientasi bangunan utama menghadap ke arah utara agar tidak terkena langsung matahari sore
- d) Sirkulasi ke bangunan utama harus melalui parkir serta dapat melihat langsung ke arah bermain edukatif outdoor
- e) Perletakan bangunan utama juga dapat melihat langsung ke arah plaza, area bermain outdoor sebagai view dari dalam bangunan utama

3) Area Bermain Edukatif




Gambar IV.1 Program Ruang Dalam Tapak Alternatif 1

Sumber : Olah Desain, 2018

- a) Area bermain edukatif meliputi merry go round water pump, pipa bercerita, parabola berisik, cakram warna, replika kincir angin, replika panel surya.
- b) Area bermain edukatif outdoor diletakkan di bagian utara tapak dimana di bagian utara tapak terdapat kanal jongkaya untuk mengantisipasi garis sempadan bangunan pada kanal.
- c) View langsung dari arah bangunan agar pengunjung dapat mengawasi anaknya bermain
- d) Sebagai resapan air agar air tidak tergenang saat terjadi hujan


- e) Area bermain outdoor dapat diakses langsung ketika masuk kedalam tapak, melakukan drop off dan langsung memarkir kendaraan
 - f) Diberikan perbedaan level untuk memberikan kesan petak kepada setiap item permainan
 - g) Dapat diakses melalui pedestrian bagi pengunjung yang melalui angkutan umum
- 4) Plaza
- a) Plaza diletakkan tepat di depan bangunan utama
 - b) Dibuat mengelilingi area depan bangunan agar dapat mereduksi panas matahari sore masuk kedalam bangunan utama
 - c) Dibuat perbedaan level 80 cm dari parkir agar dapat menghalangi bangunan utama dari kebisingan yang berasal dari jalan metro tanjung bunga
 - d) Plaza dapat diakses langsung melalui drop off bangunan utama dan melalui pedestrian
 - e) Pemberian pancuran serta sculpture sebagai ikon makassar *science center*

b. Alternatif 2



Gambar IV.2 Program Ruang Dalam Tapak Alternatif 2
 Sumber : Olah Desain, 2018

1) Parkiran



Gambar IV.1 Program Ruang Dalam Tapak Alternatif 1
 Sumber : Olah Desain, 2018


- a) Parkiran diletakkan di selatan, dekat dengan entrance ke dalam tapak
 - b) Dekat dengan bangunan utama, dimana bangunan utama mempunyai 2 pintu masuk di arah selatan dan utara tapak. Agar pengunjung yang datang hanya berjalan 5-10 meter ke arah bangunan utama
 - c) Vegetasi pada parkiran juga dapat mereduksi kebisingan kendaraan dari arah kecamatan barombong
 - d) Parkiran dekat bangunan utama juga berfungsi sebagai resapan air untuk menghindari genangan air pada saat hujan.
 - e) Parkiran dibuat persegi agar mudah dalam pengaturan kendaraan
- 2) Bangunan Utama
- a) Perletakkan bangunan utama di tengah tapak
 - b) Dengan diletakkannya bangunan utama ditengah tapak sirkulasi masuk dan keluar tapak dengan mengelilingi area bangunan
 - c) View dari luar tapak menjadi maksimal dengan orientasi bangunan kesemua arah
 - d) Pintu masuk pengunjung dibagi menjadi 2, dari arah utara tapak dimana utara tapak ditempatkan permainan edukatif outdoor dan dari arah selatan tapak dimana selatan tapak ditempatkan parkiran pengunjung
 - e) Bangunan utama dibuat perbedaan level dengan ketinggian 80cm dari aspal memaksimalkan view dari dalam bangunan
- 3) Area Bermain Edukatif
- a) Area bermain edukatif meliputi merry go round water pump, pipa bercerita, parabola berisik, cakram warna, replika kincir angin, replika panel surya.
 - b) Area bermain edukatif outdoor diletakkan dibagian utara tapak dimana dibagian utara tapak terdapat kanal jongaya untuk mengantisipasi garis sempadan bangunan pada kanal.
 - c) View langsung dari arah bangunan agar pengunjung dapat mengawasi anaknya bermain

- d) Sebagai resapan air agar air tidak tergenang saat terjadi hujan
 - e) Area bermain outdoor dapat diakses langsung ketika masuk kedalam tapak, melakukan drop off dan langsung memarkir kendaraan
 - f) Diberikan perbedaan level untuk memberikan kesan petak kepada setiap item permainan
 - g) Dapat diakses melalui pedestrian bagi pengunjung yang melalui angkutan umum
- 4) Plaza
- a) Plaza diletakkan di entrance tapak sebagai pemisah jalur masuk dan jalur keluar tapak
 - b) Memaksimalkan view dari luar tapak
 - c) Sebagai pereduksi kebisingan dari jalan utama metro tanjung bunga
 - d) Sebagai penghubung pengunjung yang berjalan kaki menuju tapak
 - e) Plaza dapat diakses langsung melalui drop off bangunan utama dan melalui pedestrian
 - f) Pemberian pancuran serta sculpture sebagai ikon makassar science center

B. Pemrograman Ruang dan Pengolahan Bentuk

1. Pemrograman Ruang Terhadap Pengolahan Bentuk Tapak

a. Alternatif 1



Gambar IV.5 Hasil Pengolahan Bentuk Tapak Alternatif 1
Sumber : Olah Desain, 2018

1) Parkiran

Parkiran dibuat mengikuti pola sirkulasi dalam tapak agar memudahkan sirkulasi keluar masuk dari area parkir


2) Bangunan Utama

Bentuk bangunan utama akan diolah berdasarkan perletakan bubble kebutuhan ruang dalam bangunan

3) Taman dan Tempat Bermain Outdoor

Taman dan tempat bermain outdoor disesuaikan dengan bentuk tapak, disesuaikan dengan pola sirkulasi dalam tapak dan mengikuti tapak bangunan utama.

b. Alternatif 2



Gambar IV.6 Hasil Pengolahan Bentuk Tapak Alternatif 2

Sumber : Olah Desain, 2018

1) Parkiran

Parkiran di letakkan di depan tapak, ditengah tapak diantara bangunan utama dan taman, memudahkan sirkulasi bagi pengunjung.

2) Bangunan Utama


Bentuk bangunan utama akan diolah berdasarkan perletakan bubble kebutuhan ruang dalam bangunan

3) Taman dan Tempat Bermain Outdoor

Taman diletakkan diarah utara sebagai area terbuka hijau dan pemandangan langsung dari bangunan utama. Bentuknya disesuaikan dengan tapak dan sirkulasi kendaraan dalam tapak

2. Pemrograman Ruang Terhadap Pengolahan Bentuk Bangunan


a. Alternatif 1



Gambar IV.7 Hasil Pengolahan Bentuk Secara Horizontal Alternatif 1

Sumber : Olah Desain, 2018


Pengolahan bentuk secara horizontal didasarkan pada sifat ruang dan pola hubungan ruang. Untuk lantai perpustakaan saja, koridor menjadi penghubung, serta void yang dapat melihat langsung ke *science center*.



Gambar IV.8 Hasil Pengolahan Bentuk Secara Horizontal Alternatif 1
 Sumber : Olah Desain, 2018


Pengolahan bentuk secara vertikal didasarkan pada layout denah. Sedangkan untuk bentuk atapnya mengadopsi bentuk setengah lingkaran yang mencirikan bulan sabit sebagai simbol yang banyak digunakan dari segala hal yang bernuansa islami. Pengolahan bentuk alternatif 1 menghasilkan bentuk yang dinamis.

b. Alternatif 2



Gambar IV.9 Hasil Pengolahan Bentuk Secara Horizontal Alternatif 2
Sumber : Olah Desain, 2018

Pengolahan bentuk secara horizontal didasarkan pada sifat ruang dan pola hubungan ruang. Untuk lantai perpustakaan saja, koridor menjadi penghubung, serta void yang dapat melihat langsung ke *science center*.



Gambar IV.10 Hasil Pengolahan Bentuk Secara Horizontal Alternatif 2
 Sumber : Olah Desain, 2018


Pengolahan bentuk secara vertikal didasarkan pada layout denah. Sedangkan untuk bentuk atapnya mngadopsi bentuk buku yang terbuka terbalik, sangat cocok untuk bangunan yang bersifat edukasi. Pengolahan bentuk alternatif 1 menghasil bentuk yang dinamis.

3. Hasil Akhir Tapak
 a. Alternatif 1



Gambar IV.11 Hasil Akhir Tapak Alternatif 1
 Sumber : Olah Desain, 2018

b. Alternatif 2




Gambar IV.12 Hasil Akhir Tapak Alternatif 2
 Sumber : Olah Desain, 2018

C. Gagasan Pengolahan Bentuk Hubungannya dengan Pendukung dan Kelengkapan Bangunan


Dalam hal ini analisis pendukung dan kelengkapan bangunan dalam perencanaan ini meliputi pengaplikasian struktur, material, system jaringan air bersih dan air kotor.

1. Struktur dan Material



Gambar IV.13 Struktur Bangunan
Sumber : Olah Desain, 2018

Dalam perencanaan pengaplikasian struktur, struktur atap sendiri menggunakan rangka batang, mendukung bentuk bangunan dengan bentangan lebar yang memerlukan ruangan yang luas untuk area *science center*. Struktur tengah menggunakan beton bertulang yang akan mendukung struktur atap, serta struktur bawah pondasi menggunakan poer.



Gambar IV.14 Aplikasi Material
Sumber : Olah Desain, 2018

Untuk pengaplikasian material, penggunaan baja untuk mendukung atap dengan bentangan lebar juga sebagai sun shading bertujuan untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk kedalam bangunan, penggunaan kaca tempered pada bagian fasad bangunan menciptakan konsep ruang yang memberi kesan terbuka.

2. Sistem Utilitas


a. Air Bersih



Gambar IV.15 Sistem Jaringan Air Bersih
Sumber : Olah Desain, 2018

Distribusi Air bersih bersumber dari sumur. Air sumur dipompa dan ditampung langsung pada *Ground Water Tank (GWT)* lalu kemudian disalurkan ke tiap lantainya.

b. Air Kotor



Gambar IV.16 Sistem Jaringan Air Kotor
Sumber : Olah Desain, 2018

Penggunaan kembali air dari wastafel dan air mandi setelah disaring kemudian digunakan kembali untuk keperluan menyiram tanaman.

D. APLIKASI ARSITEKTUR KONTEMPORER

Konsep Arsitektur kontemporer diterapkan pada bentuk dan fasad bangunan, Pendekatan desain penerapan elemen arsitektur dengan memaksimalkan fungsi dari bangunan :

1. Kontras Dengan Lingkungan Sekitar



Gambar IV.16 Gubahan Bentuk Bangunan
(Sumber : Olah Desain, 2018)

Gubahan bentuk yang ekspresif menjadi pembeda antara bangunan-bangunan yang ada disekitarnya. Sehingga bentuk bangunan mampu menyampaikan kesan dan pesan terhadap pengguna bangunan sesuai dengan fungsi bangunan.

2. Konsep Ruang Terkesan Terbuka



Gambar IV.17 Penerapan Konsep Ruang yang Terkesan Terbuka
(Sumber : Olah Desain, 2018)

Selain sebagai pencahayaan alami, penerapan material kaca bening pada beberapa bagian fasad mampu menciptakan konsep ruang yang terkesan terbuka pada bangunan. Sebagaimana fungsi utama bangunan yaitu sebagai media promosi.

3. Penataan Landscape yang Transparan



Gambar IV.18 Penerapan Konsep landscape yang Transparan
(Sumber : Olah Desain, 2018)


Penataan landscape permainan edukatif seperti replica panel surya, replica kincir angin, merry ground water pump, pipa bercerita, parabola berisik, serta cakram warna, memberikan kesan yang lebih transparan terhadap fungsi dan peruntukan bangunan.

BAB V

TRANSFORMASI DESAIN


A. Transformasi Tapak

Setelah mengalami berbagai pertimbangan dan eksplorasi gagasan maka gagasan desain perancangan pada tapak adalah sebagai berikut:



Gambar V.1 Ide Awal Desain Tapak
(Sumber : Hasil Desain, 2019)


1. Bangunan Utama
2. Parkiran Kendaraan
3. Area Bermain Outdoor
4. Jalur Masuk Kendaraan
5. Jalur Keluar



Gambar V.2 Transformasi I Desain Tapak
(Sumber : Hasil Desain, 2019)

1. Perubahan pola parkir dengan pertimbangan menghindari kemacetan didalam tapak
2. Penambahan massa bangunan dengan fungsi komersil

TRANSFORMASI II



Gambar V.3 Transformasi II Desain Tapak
(Sumber : Hasil Desain, 2019)

1. Permainan kontur pada area bangunan utama dan area bermain outdoor dengan pertimbangan untuk mendukung view ke bangunan utama
2. Penambahan Sculptur di depan bangunan utama dengan pertimbangan memperindah bangunan


Penyesuaian kembali terhadap pendekatan desain yang sudah ada, dengan beberapa perubahan seperti pada gambaran proses gambar di atas. Menjadi satu desain tapak yang fungsional.

A. Transformasi Bentuk

1. Tata Ruang

Setelah mengalami berbagai pertimbangan dan eksplorasi gagasan maka gagasan desain perancangan pada denah bangunan adalah sebagai berikut:


IDE AWAL



Gambar V.4 Transformasi I Lantai 1 Bangunan Utama
(Sumber : Hasil Desain, 2019)

- Penataan ruang pameran yang tidak memiliki flow sehingga sirkulasi didalam bangunan tidak terarah
- Jumlah tangga 4 buah yang membuat sebagian tangga tidak terpakai
- Perletakan toilet yang susah dijangkau oleh pengunjung
- Ruang pengelola yang terletak dibelakang bangunan tidak efektif dengan jalan masuk dibelakang bangunan
- Lobby yang terlalu besar tidak efektif

TRANSFORMASI AKHIR



Gambar V.5 Transformasi Akhir Lantai 1 Bangunan Utama
(Sumber : Hasil Desain, 2019)

Tabel V.1. Transformasi Besaran Ruang

SCIENCE CENTER							
No.	Nama Ruang	Yang Direncana			Yang Dirancang		
		Jmlh (Bh)	Luas (m ²)	Total (m ²)	Jmlh (Bh)	Luas (m ²)	Total (m ²)
1.	Zona Matematika	1	136,5	136,5	1	140,2	140,2
2.	Zona kimia	1	154,5	154,5	1	155	155
3.	Zona Biologi	1	229,5	229,5	1	210	210
4.	Zona Fisika	1	199,5	199,5	1	180,5	180,5
5.	Zona Energi	1	117	117	1	120	120
6.	Zona Daur Ulang	1	141	141	1	120	120
7.	Zona Planet Bumi	1	105	105	1	100	100
7.	Zona Penemuan Teknologi Ramah Lingkungan	1	117	117	1	120	120
8.	Zona Transportasi	1	154,5	154,5	1	155,5	155,5
9.	Zona Tanaman Herbal	1	49,5	49,5	1	49,5	49,5
TOTAL LUAS				8,000			6,500
PERPUSTAKAAN							
No.	Nama Ruang	Yang Direncana			Yang Dirancang		
		Jmlh (Bh)	Luas (m ²)	Total (m ²)	Jmlh (Bh)	Luas (m ²)	Total (m ²)
1.	R. Penitipan Barang	1	4,2	4,2	1	5	5
2.	Rak Buku	1	15	15	1	20	20
3.	R. Baca Tenang (Indoor)	1	45,5	45,5	1	60	60
4.	R. Baca Outdoor	1	35	35	1	40	40
5.	R. Komputer	1	7	7	2	14	14
6.	R. Tunggu	1	24,7	24,7	1	30	30

7.	Lavatory	1	36	36	1	36	36
7.	R. Pengelola Perpustakaan	1	40	40	1	40	40
TOTAL LUAS				1,300			1,250
PENGELOLA							
No.	Nama Ruang	Yang Direncana			Yang Dirancang		
		Jmlh (Bh)	Luas (m ²)	Total (m ²)	Jmlh (Bh)	Luas (m ²)	Total (m ²)
1.	Receptionist	1	2	2	1	3	3
2.	Ruang Tamu	1	8	8	1	9	9
3.	Ruang Pimpinan	1	10	10	1	10,8	10,8
4.	Ruang Kantor	1	23	23	1	23,8	23,8
5.	Pantry	1	8	8	1	10,8	10,8
6.	Toilet	4	2	8	4	2	8
7.	Ruang Rapat	1	15	15	1	15	15
TOTAL LUAS				45			60
PENDUKUNG							
No.	Nama Ruang	Yang Direncana			Yang Dirancang		
		Jmlh (Bh)	Luas (m ²)	Total (m ²)	Jmlh (Bh)	Luas (m ²)	Total (m ²)
1.	Foodcourt	1	140,18	140,18	1	126,64	126,64
2.	Lavatory	1	36	36	1	40	40
3.	Toko Souvenir	1	10	10	1	10	10
4.	Toko Buku	5	1,6	8	5	8	8
TOTAL LUAS				2,000			2,340
SERVICE							
No.	Nama Ruang	Yang Direncana			Yang Dirancang		
		Jmlh	Luas	Total (m ²)	Jmlh	Luas (m ²)	Total (m ²)

		(Bh)	(m ²)		(Bh)		
1.	Ruang ME	1	25	25	1	30	30
2.	Ruang Genset	1	10	10	1	15	15
3.	Ruang K. ME	1	4	4	1	4,8	4,8
4.	Petugas Kebersihan	1	25	25	1	20	20
TOTAL LUAS				324			340
AREA BERMAIN OUTDOOR							
No.	Nama Ruang	Yang Direncana			Yang Dirancang		
		Jmlh (Bh)	Luas (m ²)	Total (m ²)	Jmlh (Bh)	Luas (m ²)	Total (m ²)
1.	Zona Permainan Energi	1	118,18	209,3	1	126,64	126,64
2.	Zona Permainan Rekreatif	1	100	118,18	3	151,92	455,76
3.	Zona Bermain Edukatif	1	240	300	3	151,92	455,76
4.	Giant Halma	1	195	720	2	236,27	472,54
5.	Giant Cheess	1	45	576	63	35,86	2259,18
6.	Labirin Tanaman	1	2,3	140	1	17,47	17,47
TOTAL LUAS				1,250			1250

Sumber : Olah Data, 2019.

Tabel di atas berisi data besaran luas dari luas ruang yang direncanakan menjadi luas yang dirancang. Ada berbagai hal yang menyebabkan perubahan besaran ruang yang dirancang antara lain :

1. Penyesuaian bentuk bangunan terhadap tata ruang.
2. Penataan kembali *layout* ruang yang lebih efektif dengan berbagai pertimbangan terutama sirkulasi.
3. Tambahkan ruang-ruang yang tidak terduga dalam proses pengolahan gagasan, seperti fungsi-fungsi utilitas.
4. Memaksimalkan sirkulasi dalam tapak menjadi lebih efektif.

5. Adanya sistem penghawaan *basement* dengan void mengurangi kapasitas parkir.
6. Penataan lansekap pada tapak
7. Penambahan bangunan penunjang pada tapak berupa ruang pompa dan ruang genset.
8. Sirkulasi kendaraan ke *basement* yang kurang diperhitungkan.
9. Dari perubahan kapasitas parkir tersebut maka dapat diketahui deviasi

Dari perubahan luas tersebut maka dapat diketahui deviasi kebutuhan ruang sebagai berikut :

$$\text{Luas ruang yang direncanakan} = 10.565,37 \text{ m}^2$$

$$\text{Luas ruang yang dirancang} = 9.315,27 \text{ m}^2$$

$$\text{Persentasi deviasi} = (9.315,27 - 10.565,37 \text{ m}^2) /$$

$$10.565,37 \times 100\%$$


$$= -1.250,1 \text{ m}^2 / 10.565,37 \times 100\%$$

$$= -0,1183 \times 100\%$$

$$= 11,83\% \text{ (kurang dari perencanaan)}$$

2. Bentuk Bangunan

IDE AWAL






Gambar V.7 Ide Awal Bangunan Utama
(Sumber : Hasil Desain, 2019)

Gagasan transformasi bentuk berdasarkan bubble diagram

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN






Gambar V.8 Transformasi I Bangunan Utama
(Sumber : Hasil Desain, 2019)

Gubahan bentuk dan tampilan bangunan yang masih kaku dan belum menunjukkan kesan dinamis karena hanya mengulang bentuk pada sisi bangunan dan bentuk atap tidak menonjol sehingga mengurangi elemen keindahan dari bangunan yaitu atap.


TRANSFORMASI II



Gambar V.9 Transformasi Akhir Bangunan Utama
(Sumber : Hasil Desain, 2019)

Permainan bentuk atap dengan elevasi ketinggian sehingga memberi kesan Futuristik pada atap yang juga merupakan identitas bangunan itu sendiri serta penggunaan shading yang memberi kesan dinamis pada tampak bangunan, Bentuk berbeda pada tampak bangunan dibuat sebagai upaya memberi kejutan pada pengunjung yang datang dimana bangunan ini mencerminkan sains yang terus berkembang dari waktu-kewaktu.

B. Struktur dan Material




Gambar V.10 Struktur Bangunan
(Sumber : Hasil Desain, 2019)

B. Bentuk Arsitektur Kontemporer

Berdasarkan hasil evaluasi dan eksplorasi desain maka pendekatan bentuk arsitektur kontemporer mencakup keseluruhan bentuk dan site dengan pertimbangan konsep gubahan bentuk yang ekspresif yang menjadi pembeda


dengan bangunan disekitarnya, penerapan konsep ruang terkesan terbuka dengan penggunaan material membran dan system skylight pada atap bangunan, penerapan konsep fasad yang transparan terhadap fungsi dan peruntukan bangunan dengan permainan bentuk pada fasade yang tidak kaku.

IDE AWAL



Gambar V.11 Ide Awal Arsitektur Kontemporer
(Sumber : Hasil Desain, 2019)


TRANSFORMASI I



Gambar V.11 Transformasi I Arsitektur Kontemporer
(Sumber : Hasil Desain, 2019)

1. Perubahan bentuk bangunan dengan gubahan yang lebih ekspresif
2. Perubahan fasade bangunan yang lebih ekspresif

TRANSFORMASI AKHIR



Gambar V.11 Transformasi Akhir Arsitektur Kontemporer
(Sumber : Hasil Desain, 2019)

BAB VI HASIL DESAIN

A. Site Plan

Berikut hasil desain penataan tapak Makassar Science Center :




Skala 1 : 1500

KETERANGAN : A. JALUR MASUK KENDARAAN
B. JALUR KELUAR KENDARAAN
C. PARKIRAN RODA EMPAT
D. PARKIRAN RODA DUA
E. PARKIRAN BUS
F. BANGUNAN PENUNJANG
G. BANGUNAN UTAMAN (SCIENCE CENTER)
H. SCULPTURE
I. AREA BERMAIN OUTDOOR

Gambar VI.1 Site Plan Makassar Science Center
(Sumber : Hasil Desain, 2019)

Memaksimalkan fungsi lahan yang cukup sempit dengan penataan sirkulasi dan pemanfaatan koefisien dasar bangunan kurang lebih sebesar 40% dari luas lahan. Terdapat berbagai elemen tapak pada desain, antara lain :




Gambar VI.2 Tampilan Hasil Desain Site Plan
(Sumber : Hasil Desain, 2019)

B. Tata Ruang


1. Bangunan Utama

a. Tampilan Denah Lantai 1



Gambar VI.3 Tampilan Denah Lantai 1
(Sumber : Hasil Desain, 2019)

b. Tampilan Denah Lantai 2



Gambar VI.4 Tampilan Denah Lantai 2
(Sumber : Hasil Desain, 2019)


2. Tampilan Denah Bangunan Komersil



Gambar VI.5 Tampilan Denah Bangunan Komersil
(Sumber : Hasil Desain, 2019)


C. Bentuk

1. Bangunan Utama
 - a. Tampilan Depan




Gambar VI.6 Tampilan Depan Bangunan Utama
(Sumber : Hasil Desain, 2019)

b. Tampilan Samping Kanan




Gambar VI.7 Tampilan Samping Kanan Bangunan Utama
(Sumber : Hasil Desain, 2019)

c. Tampilan Samping Kiri




Gambar VI.8 Tampilan Samping Kiri Bangunan Utama
(Sumber : Hasil Desain, 2019)

d. Tampilan Belakang



Gambar VI.9 Tampilan Belakang Bangunan Utama
(Sumber : Hasil Desain, 2019)

e. Perspektif



Gambar VI.10 Perspektif Bangunan Utama
(Sumber : Hasil Desain, 2019)

- 2. Bangunan Komersil
 - a. Tampilan Depan




Gambar VI.11 Tampilan Depan Bangunan Komersil
(Sumber : Hasil Desain, 2019)

- b. Tampilan Samping Kiri



Gambar VI.12 Tampilan Samping Kiri Bangunan Utama
(Sumber : Hasil Desain, 2019)

D. Maket



DAFTAR PUSTAKA

- Shihab, M. Quraish. 2003. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati. Jakarta.
- BPS Kota Makassar, *Makassar Dalam Angka*, Tahun 2017.
- Pemerintah Kota Surakarta, *Taman Pintar*, Tahun 2014.
- Littlefield, David. 1970. *Metric Handbook and Planning Design Data, 3 Edition*. London. The Architectural Press Ltd.
- Neufert, Ernst. 2000. *Data Arsitek Jilid 3*. penerbit Erlangga: Jakarta
- Adler, David. 1999. *Metric Handbook Planning and Design Data Second Edition*. Oxford: Architectural Press
- Menkes 288/Menkes/SK/III/2003, Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum, Tahun 2003
- RasmiR, Retno. 2012. *Arsitektur Kontemporer*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rauf, Muh Rasyidin. 2017. *Gedung Pusat Desain Kota Makassar*. Gowa : Universitas Islam Negeri
- Hanifah. 2012. *Ilmu Sain*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Anonim, <https://id.wikipedia.org/wiki/fisika> diakses tanggal 10 mei 2018
- Anonim, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kimia> diakses tanggal 10 mei 2018
- Anonim, <https://id.wikipedia.org/wiki/Biologi> diakses tanggal 10 mei 2018
- Anonim, https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_kebumian diakses tanggal 10 mei 2018
- Anonim, Sumber : <https://id.wikipedia.org/wiki/Astronomi> diakses tanggal 10 mei 2018