KAWASAN TAMAN BACA REKREATIF PENDEKATAN PADA ARSITEKTUR HIJAU DI KOTA PALOPO

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat Penyelesaian Studi S1
Pada Program Studi S1 Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

AHMAD HUNAIN SUPYAN

601.001.15.054

TIM PEMBIMBING:

Dr. Wasilah Sahabuddin, ST, MT

Alfiah, ST., MT

2019

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan skripsi ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah skripsi. Semua kutipan, tulisan atau pemikiran orang lain yang digunakan di dalam tahap penyusunan skripsi, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak termasuk dari buku, seperti artikel, jurnal, catatan kuliah, tugas mahasiswa dan lainnya, direferensikan menurut kaidah akademik yang baku dan berlaku.

Makassar, 13 November 2019

Penulis

Ahmad Hunain Supyan
NIM. 601.001.15.054

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir	:	Kawasan Taman Baca Rekreatif Pendekatan Pada Arsitektur Hijau di Kota Palopo.
Nama Mahasiswa	:	Ahmad Hunain Supyan
Nomor Induk (NIM)	:	60100115054
Program Studi	:	S1 Teknik Arsitektur
Tahun Akademik	:	2019/2020

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Wasilah, S.T., M.T
NIP.19720603 200312 2 002

Pembimbing II

Alfiah S.T.,M.T.
NIDN. 9905057704

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Arsitektur

Zulkarnain AS, S.T., M.T.
NIP. 19850914 201503 1 006

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Prof. Dr. Muh. Halifah Mustami, M.Pd.
NIP. 19710412 200003 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul "**Kawasan Taman Baca Rekreatif Pendekatan Pada Arsitektur Hijau di Kota Palopo**", yang disusun oleh Ahmad Hunain Supyan, NIM. 601 001 15 054, Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) Alauddin Makassar. Telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 M, bertepatan dengan 16 Rabi'ul Awal 1441 H, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur (S.Ars) dalam Jurusan Teknik Arsitektur dengan beberapa perbaikan.

Samata, 13 November 2019 M.
16 Rabi'ul-Awal 1441 H.

Dewan Penguji:

Ketua	: Dr. Muhammad Anshar, S.Pt.,M.Si	(.....)
Sekertaris	: Burhanuddin, S.T.,M.T.	(.....)
Penguji I	: Zulkarnain AS, S.T.,M.T.	(.....)
Penguji II	: Dr. Sabir Maidin, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: Alfiah S.T.,M.T.	(.....)
Pelaksana	: Nurman Najib, S.Ag.,M.M.	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Muh. Halifah Mustami, M.Pd.
NIP. 19710412 200003 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Taufik-Nya kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul **"Kawasan Taman Baca Rekreatif Pendekatan Pada Arsitektur Hijau di Kota Palopo"** ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa acuan ini bukanlah sesuatu yang mudah sebab tidak dipungkiri dalam penyusunannya terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Proses penulisan skripsi ini mulai dari pengumpulan data / studi literatur, pengolahan data, hingga sampai pada proses perancangan melibatkan banyak pihak yang memberikan kontribusi yang sangat banyak bagi penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda **Supyan Said S.Pd.,** dan Ibunda **Dr. Duriani, M.Pd.I.**, terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, bimbingan, doa, serta segala yang telah engkau berikan kepada ananda.
2. Saudara saya **Mursyidul Awwam** dan segenap keluarga besar yang senantiasa memberi dukungan.
3. **Bapak Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D,** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. **Bapak Prof. Dr. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd,** Selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
5. **Bapak Zulkarnain AS, S.T., M.T.** selaku Ketua Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri

(UIN) Alauddin Makassar yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, masukan, dan motivasi.

6. **Ibu Dr. Eng. Ratriana Said, S.T., M.T.** selaku Sekertaris Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
7. **Ibu Dr. Wasilah, ST., MT.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmu, masukan, dan motivasi sehingga banyak menguras tenaga dan pikiran.
8. **Ibu Alfiah, S.T.,M.T.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmu, masukan, dan motivasi sehingga banyak menguras tenaga dan pikiran.
9. **Bapak Zulkarnain AS, S.T.,M.T.** selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, masukan, dan motivasi.
10. **Bapak Dr. Sabir Maidin, M.Ag.** selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, masukan, dan motivasi.
11. **Ibu Irma Rahayu, S.T., M.T.** selaku Kepala Studio Akhir Arsitektur Periode XXVIII Tahun Akademik 2019/2020.
12. **Bapak Muhammad Attar, S.T., M.T.** selaku Pelaksana Studio Akhir Arsitektur Periode XXVIII Tahun Akademik 2019/2020.
13. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
14. Bapak dan Ibu **Staf Akademik** Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
15. Untuk rekan-rekan Studio Akhir Arsitektur Periode XXVIII Tahun Akademik 2019/2020 UIN Alauddin, terima kasih atas kerja samanya.
16. Untuk Kakanda dan Adinda, serta seluruh rekan-rekan sesama Jurusan Teknik Arsitektur UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan.
17. Untuk saudara dan saudari **GARY 05** yang telah banyak memberikan dukungan.
18. Untuk sahabat-sahabat, teman seperjungan Jurusan Teknik Arsitektur

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN..... i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

HALAMAN PERSETUJUAN..... iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR GAMBAR..... xi

DAFTAR TABEL xvii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang……..... 1

B. Rumusan Masalah……..... 7

C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan.....…... 7

D. Lingkup dan Batasan Pembahasan..... 7

E. Metode Pembahasan……..... 8

F. Sistematika Pembahasan……..... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 10

A. Definisi Judul……..... 10

1.Definisi Kawasan 10

2. Definisi Taman …….... 11

3. Definisi Baca 11

4. Definisi Rekreatif 12

5. Definisi Pendekatan 12

6. Definisi Arsitektur Hijau 12

7. Kesimpulan Uraian..... 13

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

B. Tinjauan Umum Kawasan Taman Baca Rekreatif…….……..... 13

1. Tinjauan Kawasan Taman Baca…..... 13

2. Tata Sirkulasi dan Penataan Ruang Taman Baca..... 16

3. Transformasi Rekreatif dalam Arsitektural 22

C. Tinjauan Umum Tema Arsitektur Hijau……..... 24

1. Pengertian Arsitektur Hijau……..... 24

2. Parameter Arsitektur Hijau…..... 25

3. Strategi Desain Parameter Arsitektur Hijau (Penggunaan Energi)……27

D. Studi Preseden…….…..... 35

1. Taman Baca/Bibliotek Asa Lanna Center…..... 35

2. Perpustakaan Taman untuk Pengungsi dan Pekerja Migran..... 38

3. Gedung Energetic Material Centre (EMC) 39

E. Resume Studi Preseden…….…..... 43

F. Tinjauan Taman Baca Rekreatif dalam Islam..... 51

BAB III TINJAUAN KHUSUS..... 53

A. Tinjauan Umum Kota Palopo..... 53

1. Letak Geografis…..... 53

2. Luas Wilayah……..... 54

3. Administrasi ……..... 54

4. Keadaan Topografi ……..... 56

4. Keadaan Iklim …….....56

B. Lokasi Tapak..... 56

1. Lokasi Kawasan Taman Baca Kota Palopo..... 56

2. Tapak Kawasan Taman Baca Rekreatif di Kota Palopo …..... 58

3. Kondisi Eksisting ……..... 59

4. Vegetasi ……..……..... 61

5. Iklim (Orientasi Matahari, Arah Angin)……..... 63

6. Pencapaian dan Sirkulasi ……..... 70

7. Kebisingan ……..... 73

8.View (Ke luar dan ke dalam tapak) ……..……..... 74

C. Pemrograman Ruang..... 77

1. Struktur Organisasi Ruang..... 77

2. Analisis Aktivitas dan Ruang..... 78

3. Analisis Besaran Ruang …..... 80

4. Hubungan dan Alur Aktivitas Ruang ……..... 83

D. Analisa Pola Bentuk dan Tata Massa Bangunan..... 86

E. Pendukung dan Kelengkapan..... 90

1. Analisis Utilitas..... 90

2. Analisis Struktur …..... 97

F. Pendekatan Arsitektur Hijau dalam Islam..... 100

BAB IV KONSEPSI DESAIN..... 95

A. Pengolahan Tapak……..... 101

B. Pengolahan Massa dan Bentuk Bangunan..... 104

C. Struktur dan Material..... 106

D. Konsep Pendekatan Desain terhadap Kawasan/Bangunan..... 104

BAB V TRANSFORMASI DESAIN..... 108

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

A. Transformasi Tapak……..... 108

B. Transformasi Bentuk..... 109

C. Transformasi Pemrograman Ruang..... 115

D. Struktur……..... 120

D. Pendekatan Desain……..……..... 120

BAB VI HASIL DESAIN..... 121

A. Site Plan……..... 121

B. Bentuk..... 122

1. Bangunan Utama..... 122

2. Kantin …..... 125

3. Taman Bermain …..... 127

4. Gerbang …..... 128

5. Gazebo Baca …..... 129

6. Ruang Baca Rekreatif…..... 130

7. Parkir …..... 131

8. Halte …..... 132

C. Banner 133

D. Maket……..……..... 134

DAFTAR PUSTAKA……..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Kawasan Taman Baca Kota Palopo…..……..……...… 5

Gambar II.1. Tata Sekat……...……..… 17

Gambar II.2.a. Tata Parak…… 17

Gambar II.2.b. Tata Parak b …… 18

Gambar II.3. Tata baur…….....… 18

Gambar II.4. Jarak minimal rak buku……..……... 21

Gambar II.5. Jarak meja baca ……....… 22

Gambar II.6. Kesan ruangan yang bebas……...……...…… 22

Gambar II.7. Kesan dinamis……..……....… 23

Gambar II.8. Bidang-bidang yang membentuk ruang…...……..……..... 23

Gambar II.9. Elemen-elemen alam……...…… 23

Gambar II.10. Jalur sirkulasi rekreatif……..…….....… 23

Gambar II.11. Perbedaan tinggi dan bentuk ceiling……...……...… 24

Gambar II.12. Tata sirkulasi rekreatif……..……...…… 24

Gambar II.13. Parameter Arsitektur Hijau…… 25

Gambar II.14. Meminimalkan panas matahari dengan mengalangi radiasi …….. 28

Gambar II.15. Meminimalkan panas matahari dengan dinding rongga …… 28

Gambar II.16. Ventilasi pada ruang antara atap dan langit-langit ……..… 29

Gambar II.17. Orientasi bangunan utara-selatan …….....….....… 29

Gambar II.18. Ventilasi atap ……....…….....……...… 30

Gambar II.19. Efek rumah kaca ……....……...…… 31

Gambar II.20. Sky light plafon ……..……....… 31

Gambar II.21. Sel Surya, B2TE, Serpong……..…….....… 32

Gambar II.22. Bahrai World Trade Center, pengguna tenaga angin……..…… 33

Gambar II.23. PLTA, Three Gorges Dam ……....…… 34

Gambar II.24. Tanaman buah jarak penghasil minyak ……..…… 34

Gambar II.25. Site plan Asa Lanna Center ……...…… 35

Gambar II.26. Denah ruang-ruang ASA Lanna Center....…… 36

Gambar II.27. Pengolahan bentuk ASA Lanna Center.....…….…… 36

Gambar II.28. Konsep desain (penggunaan material).....……..…… 37

Gambar II.29. Taman Perpustakaan untuk Pengungsi dan Pekerja Migran...…… 38

Gambar II.30. Letak ruang-ruang Taman Perpustakaan...……..… 38

Gambar II.31. Site plan Gedung Energetic Material Centre (EMC)...……...… 40

Gambar III.1. Peta Orientasi Kota Palopo ……...…… 53

Gambar III.2. Peta Administrasi Kota Palopo …..……...…… 57

Gambar III.3. Peta administrasi Kecamatan Wara, Kota Palopo ……..…… 57

Gambar III.4. Letak Tapak Kawasan Taman Baca ……..…….…… 58

Gambar III.5. Rencana Tapak Kawasan Taman Baca ……...……...…… 58

Gambar III.6. Kondisi eksisting pada tapak……....….....…… 60

Gambar III.7. Regulasi KDB,GSB, KDH, KLB Tapak …….…… 61

Gambar III.8. Analisis eksisting terhadap vegetasi……...……...… 62

Gambar III.9. Tanggapan terhadap vegetasi……..……...…….…… 63

Gambar III.10. Orientasi matahari pada tapak …….……....…… 64

Gambar III.11. Tanggapan pada Orientasi Matahari (terhadap massa kawasan)…66

Gambar III.12. Tanggapan pada Orientasi Matahari (terhadap bangunan)...…… 66

Gambar III.13. Arah angin laut pada tapak ……...…… 67

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Gambar III.14. Arah angin darat pada tapak..... …… 68

Gambar III.15. Tanggapan terhadap Arah Angin (terhadap massa kawasan)..... 69

Gambar III.16. Tanggapan terhadap Arah Angin (terhadap bangunan).. ….…… 70

Gambar III.17. Pencapaian (Aksesibilitas).....……...……..……...…… 70

Gambar III.18. Alur sirkulasi area sekitar tapak.....……...… 71

Gambar III.19. Tanggapan Alur sirkulasi area sekitar tapak.....……. …..…… 72

Gambar III.20. Kebisingan sekitar tapak.....……...… 73

Gambar III.21. Penzoningan tapak ……74

Gambar III.22. View dari luar ke dalam tapak ……..75

Gambar III.23. View dari dalam ke luar tapak ……...75

Gambar III.24. Tanggapan terhadap kondisi view ……...…….76

Gambar III.25. Struktur Organisasi Taman Baca ……..…….77

Gambar III.26. Hubungan ruang fasilitas bangunan penunjang ……...…….84

Gambar III.27. Hubungan ruang fasilitas perpustakaan/taman baca…….…….84

Gambar III.28. Hubungan ruang fasilitas bangunan sejarah ……..….85

Gambar III.29. Alur pergerakan antar ruang …….…….85

Gambar III.30. .Pola massa dan bentuk dasar bangunan ……..…….87

Gambar III.31. Tanggapan terhadap zona/area tata massa ……..……..87

Gambar III.32. .Tanggapan terhadap pengolahan massa ……..…….88

Gambar III.33. Filosofi penataan massa ……..……...…….89

Gambar III.34. Kondisi eksisting utilitas Kawasan Taman Baca…….…….90

Gambar III.35. Tanggapan terhadap utilitas (Instalasi listrik dan Air bersih) ..…..91

Gambar III.36. Tanggapan terhadap utilitas (CCTV, Air kotor dan Telekomunikasi) ……92

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Gambar III.37. Sistem pengolahan air bersih dari danau ……..….93
Gambar III.38. Sistem penyediaan air bersih ……..…..…….93
Gambar III.39. Sistem pembuangan air hujan..……..…….93
Gambar III.40. Sistem pembuangan air dapur ……..…….... ….…….93
Gambar III.41. Sistem pembuangan air dari toilet …….. ……94
Gambar III.42. Sistem distribusi listrik ……... ….…….94
Gambar III.43. Sistem kerja photovoltaik ……...……..... ….…….94
Gambar III.44. Sistem jaringan komunikasi……..…….……..... ….…….95
Gambar III.45. Sistem informasi komputer (pengaplikasian E-book)……. …..95
Gambar III.46. Gas Hidran (Penanggulangan Kebakaran)……..... ….…….96
Gambar III.47. Sistem kamera pengawas CCTV ……..... ….……..….97
Gambar III.48. Sistem rangka kaku (kolom dan balok)……..... ….…….99
Gambar III.49. Struktur Green Roof ……..... ….…….99
Gambar IV.1. Zonasi pada tapak ……..……..…101
Gambar IV.2. Program Ruang dalam Tapak Alternatif I ……..….102
Gambar IV.3. Program Ruang dalam Tapak Alternatif II……..…….103
Gambar IV.4. Filosofi bentuk penataan massa ……..……..104
Gambar IV.5. Pengolahan tata massa ……..……105
Gambar IV.6. Pengolahan Bentuk Bangunan ……..……....105
Gambar IV.7. Pendekatan desain struktur ……..……..……..106
Gambar IV.8. Pendekatan aplikasi material …….……...……..107
Gambar V.1. Transformasi Desain Awal……...……...108
Gambar V.2. Transformasi Desain Akhir ……...……...108
Gambar V.3. Ide Awal Facade Bangunan Utama …….....110

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Gambar V.4. Ide Awal Perletakan Layout Ruang Lt. 1 Bangunan Utama …...110
Gambar V.5. Ide Awal Perletakan Layout Ruang Lt. 2 Bangunan Utama …...111
Gambar V.6. Ide Akhir Facade Bangunan Utama ……...…....111
Gambar V.7. Ide Awal Perletakkan Layout Ruang Kantin ……..…….....112
Gambar V.8. Ide Awal Facade Kanti …….……....113
Gambar V.9. Ide Akhir Perletakkan Layout Ruang Kantin …….....113
Gambar V.10. Ide Akhir Facade Kantin …….....114
Gambar V.11. Ide Akhir Facade Gazebo…….....114
Gambar V.12. Ide Akhir Bentuk Sclupture Kawasan …….....115
Gambar V.13. Ide Awal Hubungan ruang pada tapak ……....119
Gambar V.14. Ide Akhir Hubungan ruang pada tapak ……...…….....119
Gambar V.15. Struktur Bangunan …….…….....120
Gambar VI.1. Site Plan ……...121
Gambar VI.2. Denah Bangunan Utama ……...……...123
Gambar VI.3. Tampak Bangunan Utama ……...124
Gambar VI.4. Potongan Bangunan Utama ……..……...124
Gambar VI.5. Denah Bangunan Kantin ……..……....126
Gambar VI.6. View Bentuk Bangunan Kantin ……...127
Gambar VI.7. Denah Taman Bermain……..……...127
Gambar VI.8. View Bentuk Taman Bermain …….……....128
Gambar VI.9. Denah Gerbang ……...……..……...128
Gambar VI.10. View Bentuk Gerbang ……..……...129
Gambar VI.11. Denah Gazebo Baca ……..……...130
Gambar VI.12. View Bentuk Ruang Baca ……...…..……...130

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Gambar VI.13. View Bentuk Parkir Bus Pariwisata ……..……...131

Gambar VI.14. View Bentuk Parkir Mobil ……..……..……...131

Gambar VI.15. View Bentuk Parkir Motor ……...……...132

Gambar VI.16. View Bentuk Halte …….……..……...132

Gambar VI.17. Foto Banner …….……....……...133

Gambar VI.18. Foto Maket …….……..……....134

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Peringkat minat baca *"World's Most Literate Nations"* …….. 2

Tabel I.2. Masalah umum pada fasilitas baca Kota Palopo……..…….. 3

Tabel II.1. Indek Konsumsi Energi Gedung EMC ……...……. 40

Tabel II.2. Resume studi preseden…….…….…… 43

Tabel III.1. Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Palopo.……...… 54

Tabel III.2. Pengguna, Aktivitas dan Jenis Ruang Kawasan Taman Baca Rekreatif di Kota Palopo.……..…...… 78

Tabel III.3. Pengguna, Aktivitas dan Kebutuhan Ruang Kawasan Taman Baca Rekreatif di Kota Palopo.……....… 81

Tabel III.4. Lower Struktur berdasarkan kondisi tanah dan bangunan…...… 98

Tabel IV.1. Transformasi Kebutuhan Ruang Kawasan Taman Baca Rekreatif di Kota Palopo…...…….....116

Tabel IV.2. Gagasan Awal Besaran Ruang Kawasan Taman Baca Rekreatif di Kota Palopo…...…….....117

Tabel IV.3. Gagasan Akhir Besaran Ruang Kawasan Taman Baca Rekreatif di Kota Palopo…...…….....117

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membaca merupakan cara yang sangat efektif untuk melihat serta memahami isi dari apa yang telah tertulis. Menurut Jordan E Ayan (dalam Hernowo 2003: 37) bahwa ‘membaca juga dapat memicu kreatifitas’. Dalam Al-Qur’an di anjurkan untuk selalu membaca (QS. Al ‘Alaq ayat 1-5) :

ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ۝٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ۝٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ۝٥

Terjemahannya :

> “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam (mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca). Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS. Al ‘Alaq/96 : 1-5)

Menurut Hamka (dalam Desi Ruri Yuliyani, 2017: 2) menjelaskan dalam tafsiran al-Azhar bahwa perintah membaca pada QS al-Alaq ayat 1 merupakan perintah dari Allah swt untuk kepentingan agama, akan tetapi Nabi Muhammad saw tidak dapat membaca. Melalui perantara Jibril dalam menyampaikan wahyu Allah swt, Nabi Muhammad saw terus didesak agar dapat membaca, karena setelah ayat ini akan ada ayat-ayat selanjutnya. Sejak kali pertama ayat ini Nabi Muhammad saw diberikan kesanggupan untuk membaca oleh Allah swt. Maka, pelajaran yang didapat dari surah al-Alaq menganjurkan umat Islam untuk selalu membaca.

Pada bulan Maret 2016, *Central Connecticut State University* mengeluarkan hasil penelitian terkait *“World Most Literate Nations”* dalam penelitian kebiasaan membaca masyarakat di berbagai negara maju seperti Findlandia menduduki peringkat ke 1, Norway peringkat 2 dan Iceland peringkat 3 dalam hal peningkatan minat baca. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa berbagai Negara maju seperti di Findlandia berbagai

contoh mengenai budaya membaca ditumbuhkan dan dipelihara, misalnya sekolah mengadakan *reading day* (hari membaca) setiap minggunya dan pojok buku yang selalu tersedia di *children center* dan sekolah dilengkapi dengan rak-rak buku besar yang berisi bacaan ilmu pengetahuan. Dibandingkan dengan Indonesia dalam penelitian *"World Most Literate Nations"* berada pada peringkat ke 60 dari 61 negara.

Tabel I.1. Peringkat minat baca dalam penelitian *World's Most Literate Nations*

Country	Rank	Country	Rank	
Findland	1	Germany	8	
Norway	2	Latvia	9	Peringkat Minat Baca Dunia
Iceland	3	Netherland	10	
Denmark	4	Canada	11	
Sweden	5	France	12	
Switzerland	6	Luxembourg	13	
United States	7	**Indonesia**	**60**	

(Sumber: *World Most Literate Nations)*

Hasil penelitian *World Most Literate Nations* menunjukkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain. Mengenai minat baca di Indonesia menunjukkan keprihatinan terhadap Bangsa Indonesia yang mengklaim sebagai bangsa besar, dengan kondisi tersebut maka tidak heran kualitas pendidikan di Indonesia buruk. Dibandingkan dengan negara-negara maju seperti halnya Findlandia, Norway dan Iceland dalam pengembangan budaya baca masyarakat telah diterapkan sejak usia dini.

Kota Palopo memiliki jumlah penduduk sekitar 176.907 jiwa sekitar usia 0-14 tahun 28,53%, usia 15-64 tahun 67,36% dan usia 65+ tahun 4,11% dengan laju pertumbuhan 2,31%. Sangat besar pengaruh generasi muda usia 15-64 tahun dalam pengembangan minat baca di Kota Palopo (https://www.palopokota.go.id/blog/page/visi-misi). Berdasarkan hasil kuesioner peneliti munurut 55 responden usia 15-64 tahun pada survei (19/04/2019) menunjukkan bahwa minat baca di Kota Palopo sangat rendah, masyarakat Kota Palopo tertarik dan memilih untuk menonton TV 61,8% (34 responden) dibandingkan membaca 38,2% (21 responden). "Minat baca masyarakat

Palopo masih sangat rendah, Ada beberapa Perpustakaan Keliling yang tersebar di berbagai daerah di Kota Palopo akan tetapi antusias dari masyarakat yang masih kurang menanggapi hal ini, dari sekian banyaknya masyarakat 2 sampai 3 orang saja yang mau membaca", Menurut salah seorang Petugas Perpustakaan Keliling Kota Palopo, Tonang Mandaris, saat peneliti meminta keterangan langsung, di Jalan Balandai, Bara, Kota Palopo, Minggu (21/04/2019).

Peneliti mengutip pernyatan menurut Sholeh (1998) mengatakan bahwa "yang menyebabkan budaya baca dari masyarakat Indonesia rendah yaitu Sistem pendidikan di Indonesia kurang mendukung budaya baca; metode pengajaran di kelas kurang memotivasi pelajar atau mahasiswa untuk aktif mencari buku di perpustakaan dan giat membacanya". Pelajar atau mahasiswa hanya "diceramahi", digiring untuk hanya menyimak buku paket, tetapi tidak dipaksa untuk melacak buku di perpustakaan ataupun taman baca. Ada beberapa fasilitas baca di Kota Palopo yaitu 1 Perpustakaan Umum Daerah, 1 Taman Baca Publik, 15 Perpustakaan Kelurahan. Masalah-masalah yang sering terjadi pada fasilitas baca di Kota Palopo berdasarkan hasil observasi yaitu ditabelkan sebagai berikut:

Tabel I.2. Masalah umum pada fasilitas baca Kota Palopo

No	Masalah umum pada fasilitas baca Kota Palopo	Jumlah responden sepakat (1-55)	Persentase sepakat (%)	Jumlah responden tidak sepakat (1-55)	Persentase tidak sepakat (%)
1	Minimnya fasilitas, misalnya; kelengkapan buku	35	64%	20	36%
2	Aktivitas membaca tidak terealisasi dengan baik,	31	56,35%	24	43,65%
3	Generasi digital yang sangat pesat,	46	82,75%	9	17,25%

(Sumber: Olah Data Lapangan, 2019*)*

Masalah yang pertama, minimnya fasilitas seperti kelengkapan buku sekitar 64% (35 respoden) mengatakan sepakat. Kedua, aktivitas membaca tidak terealisasi dengan baik 56,3% (31 responden) mengatakan sepakat. Ketiga, pesatnya generasi digital 82,75% (46 responden) mengatakan sepakat.

Data tersebut diambil berdasarkan 55 reponden yang mayoritas usia remaja-dewasa 15-64 tahun. Maka dari itu berdasarkan data tersebut mengenai fasilitas baca di Kota Palopo yang efektif dan perlu untuk direalisasikan fungsinya untuk pengembangan minat baca, masyarakat mengatakan ada sekitar 76,45% (42 responden) Taman Baca yang rekreatif lebih efisien untuk masyarakat.

Menurut Haklev (dalam Irsan, 2014:3) 'Pertumbuhan Taman Bacaan memang begitu pesat saat ini, mulai tahun 2000 Taman Bacaan menjadi gerakan yang popular, dan pada tahun 2001 Taman Bacaan tumbuh dengan pesat'. Salah satu indikator keberhasilan layanan Taman Baca menurut Petunjuk Teknis Program Pengembangan Budaya Baca yaitu, adanya pengunjung/pembaca di Taman Baca paling sedikit 20 orang setiap hari. Berdasarkan salah satu visi dan misi pemerintah Kota Palopo tahun 2018-2023, yaitu Kota Palopo selalu memberi solusi terhadap persoalan warga melalui pengelolaan pemerintah dan layanan publik yang efisien, efektif, modern dan riset. Hal-hal tersebut menjadi acuan dasar untuk membangun kualitas hidup di Indonesia terkhususnya di Kota Palopo. Maka dari itu, Pemerintah sangat serius dalam menanggapi pembangunan Taman Baca Masyarakat dan Satuan Pendidikan Non Formal lainya. Peneliti merespon pentingnya pembangunan Taman Bacaan Masyarakat dan Satuan Pendidikan Non Formal melihat daya dukung dari pemerintah dan masyarakat.

Taman Baca yang ada di Kota Palopo terletak di jalan Andi Djemma, Kota Palopo memiliki luas lahan $\pm$ 3.185 m^2. Peneliti bermaksud merancang Taman Baca di Kota Palopo menjadi suatu Kawasan. Sedangkan yang dimaksudkan Kawasan menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 adalah suatu wilayah yang menjadi fungsi utama lindung atau budidaya (usaha yang bermanfaat dan memberi hasil), dalam hal ini yang dimaksud budidaya minat baca di Kota Palopo. Standar untuk bisa dikatakan sebagai kawasan menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 32/PERMEN/2006 pasal 79 ayat 6 yaitu dengan penduduk $\pm$ 20.000 jiwa adalah kawasan $\pm$ 500 m^2, jika penduduk Kota Palopo sekitar 176.000 jiwa maka standar yang dimaksud sekitar 4.500 m^2. Hal tersebut menjadi acuan

peneliti untuk memperluas area Taman Baca dengan menyatukan area Museum dan peninggalan sejarah Istana Langkanae (sebagai kesan edukasi terhadap sejarah). Maka dari itu luas Kawasan Taman Baca menjadi ± 12.570 m^2.



Gambar I.1. Kawasan Taman Baca Kota Palopo
Sumber: Olah Data Lapangan, 2019

Dalam hal menarik minat baca untuk mengunjungi Taman Baca Kota Palopo perlunya pemecahan masalah yang terjadi umumnya pada masyarakat di Kota Palopo, salah satu solusi peneliti yaitu :

1) Penyatuan bangunan penunjang,

   Merancang penyatuan bangunan menjadi satu kawasan yaitu terdapat bangunan museum batara guru dan peninggalan bangunan sejarah (istana langkanae) dalam satu kawasan taman baca. Hal tersebut dimaksudkan agar terdapat kesan edukasi terhadap sejarah di Kota Palopo.

2) Transformasi rekreatif dalam bentuk arsitektural,

   Dimaksudkan untuk menimbulkan daya tarik masyarakat dengan memberikan fasilitas membaca yang bersifat menyenangkan, mengesankan suasana santai dan membuat betah pemakai/pengguna untuk berlama-Iama. Salah satu upaya untuk memunculkan kesan rekreatif dengan penyatuan bangunan penunjang sebagai objek wisata rekreatif.

3) Proses digitalisasi pustaka,

Dimaksudkan untuk membuka ruang bagi pengguna digital mengakses digital pustaka akan tetapi ada pembatasan akses untuk internet, Isi dari perpustakaan digital berada dalam suatu komputer server yang bisa ditempatkan secara lokal, maupun di lokasi yang jauh, namun dapat diakses dengan cepat dan mudah lewat jaringan komputer.

Salah satu hal yang juga mempengaruhi indikator keberhasilan pembangunan Taman Baca untuk menarik minat baca publik, dilihat dari segi arsitektur melalui pendekatan desain. Dalam perencanaan dan perancangan Desain Taman Baca di Kota Palopo, peneliti menggunakan konsep Arsitektur Hijau *(green architecture)*. Konsep *green building* yang telah lama berkembang di negara maju dapat diterapkan untuk mengurangi polusi udara di lingkungan perkotaan. Pengambilan konsep Arsitektur Hijau berdasarkan salah satu agenda utama Pemerintah Kota Palopo yaitu pembangunan Ruang Terbuka Hijau publik, yang menjadikan salah satu prioritas pembangunan di Kota Palopo.

Dalam hal ini, konsep Arsitektur Hijau antara lain yang berkaitan dengan arsitektur bilogis, arsitektur alternatif (energi alternatif), arsitektur bionik, dan konsep berkelanjutan. Dalam hal ini membatasi konsep Arsitektur Hijau pada penggunaan energi alternatif melihat penggunaan energi surya di Indonesia masih sebesar 0,05% dari total potensi sumber energi surya yang tersedia menurut Direktur Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM. Padahal, pemanfaatan energi surya bisa memberikan dampak positif terhadap berbagai area kehidupan masyarakat Indonesia. Sedangkan menurut Kepala riset dari Universitas Harvard, Shannon Koplitz, di Indonesia serta kawasan Asia Tenggara masih sangat bergantung terhadap tenaga batu bara yang membawa dampak buruk bagi kualitas udara. Laporan Harvard dan Greenpeace, seperti dikutip *Cable News Network (CNN)* (13/01/2017), menyebutkan sekitar 20 ribu orang di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia meninggal setiap tahun akibat emisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Sehingga muncul suatu gagasan dari peneliti yaitu merancang Kawasan Taman Baca Rekreatif

pendekatan pada Arsitektur Hijau di Kota Palopo dengan memberikan batasan konsep desain Arsitektur Hijau pada penggunaan energi alternatif.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana menyusun acuan perancangan sebagai pedoman dalam perencanaan dan perancangan Kawasan Taman Baca Rekreatif pendekatan pada Arsitektur Hijau di Kota Palopo ?

C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan

1. Tujuan Pembahasan

   Bertujuan untuk menyusun acuan perancangan sebagai acuan pedoman dalam perencanaaan dan perancaangan Kawasan Taman Baca Rekreatif pendekatan pada Arsitektur Hijau di Kota Palopo dan menerapkan standarisasi yang berlaku.

2. Sasaran Pembahasan

   Sasaran pembahasan merujuk kepada penyusunan langkah-langkah pokok pikiran sebagai suatu landasan konseptual perencanaan dan perancangan Kawasan Taman Baca Rekreatif pendekatan pada Arsitektur Hijau di Kota Palopo. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

   a. Tapak atau *site*
   b. Pemrograman ruang
   c. Penampilan / Pengolahan bentuk
   d. Pendukung dan kelengkapan bangunan/kawasan
   e. Pendekatan Perancangan / Aplikasi Tema Arsitektur Hijau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

D. Lingkup dan Batasan Pembahasan

1. Lingkup Pembahasan

   Ruang lingkup pembahasan menyangkut kajian ilmu arsitektur mencakup elemen-elemen perancangan arsitektur

2. Batasan Pembahasan

   Batasan pembahasan sebagai batasan dalam penulisan dibatasi oleh beberapa unsur, yaitu :

a. Objek atau Pokok Pembicaraan

Perancangan Kawasan Taman Baca berfungsi sebagai fasilitas publik yang produktif dan wadah untuk meningkatkan minat baca di Kota Palopo. Batasan lokasi Kawasan Taman Baca Rekreatif mencakup Taman Baca, Museum dan Istana Langkanae memiliki luas lahan $\pm$12.570 m^2.

b. Waktu

Rancangan Kawasan Taman Baca Rekreatif memiliki kapasitas ruang yang mampu menampung penggguna bangunan/kawasan berdasarkan kebutuhan saat ini sampai dengan 10 tahun yang akan datang.

c. Pelaku

Perancangan ini memiliki subjek penelitian yaitu masyarakat umum

d. Konsep Desain

Konsep yang diterapkan yaitu gaya arsitektur dengan pendekatan Arsitektur Hijau *(green architecture)* menekankan pada parameter Energi dan Atmosfer terhadap bangunan / kawasan.

e. Fungsi

1) Sebagai fasilitas publik
2) Sebagai wadah peningkatan minat baca di Kota Palopo
3) Sebagai sarana untuk bersosialisasi
4) Sebagai tempat rekreasi yang sehat dan mendidik

E. Metode Pembahasan

Metode pembahasan mencakup dalam tahap pengumpulan data, yang terdiri dari:

1. Data Primer (Wawancara), dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari pihak narasumber yang terkait dengan perecanaan dan perancangan Kawasan Taman Baca Rekreatif pendekatan pada Arsitektur Hijau di Kota Palopo. Dilakukan dengan menyebarkan kuesioner
2. Data Sekunder (Studi Literatur), dilakukan untuk mengumpulkan data literatur yang dalam hal ini meliputi sumber atau referensi pustaka, peraturan-peraturan, peta dan yang berkaitan dengan buku literatur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Kawasan Taman Baca Rekreatif pendekatan pada Arsitektur Hijau di Kota Palopo.

3. Survey Lapangan, dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada lokasi dan studi preseden.

Ketiga metode data di atas kemudian di analisis dan menjadi landasan konseptual yang dikonsepkan kedalam suatu dasar perencanaan.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan acuan perancangan di bahas dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan pengenalan dan mengemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metode pembahasan dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan dan menguraikan studi literature, studi banding serta analisisnya.

BAB III TINJAUAN KHUSUS

Menguraikan tentang tinjauan lokasi perancangan dan pendekatan penerapan desain,yakni tapak, pelaku, kegiatan dan prediksi kebutuhan serta ruang.

BAB IV KONSEP DESAIN

Memaparkan dan menguraikan tentang proses pendekatan desain berupa pendekatan konsep makro dan mikro.

BAB V TRANSFORMASI DESAIN

Menguraikan ide-ide dan dasar konsep perancangan Kawasan Taman Baca Rekreatif pendekatan pada Arsitektur Hijau di Kota Palopo.

BAB VI HASIL DESAIN

Pembahasan tentang pengaplikasian desain, merupakan kesimpulan dari seluruh proses desain yang meliputi tapak, bentuk, dokumentasi maket atau animasi video dan desain banner.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Judul

Dalam judul penelitian ini yaitu "Kawasan Taman Baca Rekreatif di Kota Palopo Pendekatan pada Arsitektur Hijau" ada beberapa hal yang semestinya dijelaskan dalam pengertian judul terkait, agar dapat lebih mudah untuk dipahami maka perlu diuraikan penjelasan secara rinci berdasarkan pengertian masing-masing kalimat, maka akan diulas sebagai berikut :

1. Definisi Kawasan

Menurut Undang-undang No. 26 pada tahun 2007 mendefinisikan Kawasan sebagai wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya (usaha yang bermanfaat dan memberi hasil). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan, industri, dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Kawasan Taman Baca Rekreatif yang dimaksudkan termasuk kedalam klasifikasi kawasan sebagai berikut :

a. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. budi daya yang dimaksudkan adalah menetapkan kawasan peruntukan budaya baca sebagai suatu ikon kawasan.
b. Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:
    a) tata ruang di wilayah sekitarnya,

b) kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya,
c) peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti halnya peningkatan minat baca.

c. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
d. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

2. Definisi Taman

Menurut Laurie (dalam Nur Halimatussadyah, 2014:5) mengatakan bahwa 'pengertian kata taman (*garden*) dapat ditelusuri pada bahasa Ibrani *gan*, yang berarti melindungi dan mempertahankan. Menyatakan secara tidak langsung hal pemagaran atau lahan berpagar, dan oden atau *eden*, yang berarti kesenangan atau kegembiraan. Jadi dalam bahasa Inggris perkataan *"garden"* memiliki gabungan dari kedua kata-kata tersebut, yang berarti sebidang lahan berpagar yang digunakan untuk kesenangan dan kegembiraan'. Sedangkan menurut Djamal (dalam Fazrul Huda Tudikromo, 2005:4), taman adalah sebidang tanah terbuka dengan luasan tertentu di dalamnya ditanam pepohonan, perdu, semak dan rerumputan yang dapat dikombinasikan dengan kreasi dari bahan lainnya. Umumnya dipergunakan untuk olahraga, bersantai, bermain dan sebagainya. Sebagaiman Taman dijelaskan di dalam al-Qur'an :

كَمْ تَرَكُوا۟ مِن جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾

Terjemahannya :

"Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan, Dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah," (QS. Ad Dukhaan/44 : 25-26)

3. Definisi Baca

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Baca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan atau hanya dalam hati). Menurut Mr.Tampubalon (1987: 6), menyatakan bahwa bahasa tulisan itu mengandung suatu ide-ide/pikiran-pikiran, sehingga dalam memahami bahasa suatu tulisan dengan metode membaca sebagai proses-proses yang kognitif atau penalaran. Oleh karena itu, dikatakan bahwa definisi membaca yaitu cara untuk dapat pembinaan daya nalar. Dalam Al-Qur'an di anjurkan untuk selalu membaca (QS. Al 'Alaq ayat 1-5) :

ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ۝٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ۝٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ۝٥

Terjemahannya :
"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam (mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca). Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." (QS. Al 'Alaq/96 : 1-5)

4. Definisi Rekreatif

Rekreatif merupakan kata sifat yang berasal dari kata dasar "rekreasi". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Rekreasi adalah penyegaran kembali badan dan pikiran sesuatu yg menggembirakan hati dan menyegarkan. Sedangkan menurut Veal (dalam Mahendra Dalamora Athos Putra Daulay, 2014: 64) mengatakan bahwa 'Rekreasi adalah penyegaran melalui beberapa hobi, latihan, menyenangkan atau sejenisnya'.

5. Definisi Pendekatan

Istilah pendekatan berasal dari bahasa inggris *approach* yang diartikan sebagai cara memulai sesuatu. Pendekatan menurut Sagala (2005: 68) adalah jalan yang akan ditempuh dalam mencapai tujuan intruksional untuk suatu satuan intruksional tertentu.

6. Arsitektur Hijau

Menurut Tri Harso Karyono (2010: 97), mengatakan bahwa "Arsitektur hijau adalah arsitektur yang minim mengonsumsi sumber daya alam, termasuk energi, air, dan material, serta minim menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Arsitektur hijau merupkan langkah untuk merealisasikan kehidupan manusia yang berkelanjutan. Keberlanjutan merupakan usaha manusia untuk mempertahankan eksistensinya di muka bumi dengan cara meminimalkan kerusakan alam dan lingkungan dimana mereka tinggal".

7. Kesimpulan Uraian

Maka kesimpulan dari definisi judul yaitu merancang daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu dalam maksud budi daya baca pada suatu tempat yang terbuka yang bersifat menyenangkan, mengesankan suasana santai dengan menerapkan konsep dalam memperhatikan pelestarian alam, sehingga muncul gagasan merancang "Kawasan Taman Baca Rekreatif Pendekatan pada Arsitektur Hijau".

B. Tinjauan Umum Kawasan Taman Baca Rekreatif

1. Tinjauan Kawasan Taman Baca

Klasifikasi Kawasan mengenai Taman Baca telah di atur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32/PERMEN/2006 Pasal 79 ayat 6 mengatakan standar fasilitas Ruang Terbuka Hijau sebagaimana disebut pada ayat (1) untuk fasilitas tingkat kawasan dengan penduduk $\pm$ 20.000 jiwa adalah taman atau hutan kawasan $\pm$ 500 m^2.

a. Pengertian Taman Bacaan

Taman Bacaan menurut Petunjuk Teknis Taman Bacaan Masyarakat (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018: 3) adalah tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menumbuh

kembangkan dan meningkatkan minat baca serta mengembangan literasi masyarakat dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

b. Indikator Keberhasilan Taman Bacaan menurut Petunjuk Teknis Taman Bacaan Masyarakat (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014: 6) sebagi berikut :
   1) Adanya pengunjung pembaca di Taman Bacaan minimal 20 orang.
   2) Terselenggaranya berbagai kegiatan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.

c. Fungsi Taman Bacaan menurut Petunjuk Teknis Taman Bacaan Masyarakat (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016: 6) :
   1) Sebagai sumber belajar, Taman Bacaan Masyarakat dengan memfasilitasi bahan bacaan utamanya buku merupakan sumber belajar yang dapat mendukung masyarakat, misalnya buku pengetahuan untuk membuka wawasan, juga berbagai keterampilan praktis yang bisa dipraktekkan setelah membaca, misal praktek memasak, budi daya ikan, menanam cabe dan lainnya.
   2) Sebagai sumber informasi, Taman Bacaan Masyarakat dengan menyediakan bahan bacaan berupa koran, tabloid, referensi, dan akses internet dapat dipergunakan masyarakat untuk mencari berbagai informasi.
   3) Sebagai tempat rekreasi dan edukasi, dengan buku-buku nonfiksi yang disediakan memberikan hiburan yang mendidik dan menyenangkan. Lebih jauh dari itu, Taman Bacaan Masyarakat dengan bahan bacaan yang disediakan
   4) mampu membawa masyarakat lebih dewasa dalam be rperilaku, bergaul di masyarakat lingkugan.
   5) Layanan Taman Bacaan Masyarakat sebagai berikut :

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang salah satu Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26 ayat 4, bahwa satuan pendidikan nonformal terdiri dari lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat dan lain sebagainya. Dan menurut Petunjuk Teknis Taman Bacaan Masyarakat (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016) sebagai berikut :

(a) membaca ditempat, dengan menyediakan ruangan yang nyaman dan didukung dengan variasi bahan bacaan bermutu, sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Untuk dapat menyediakan 7 bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan perlu berupaya untuk menemukenali minat dan karakteristik pengunjung.

(b) Meminjamkan buku, artinya buku dapat dibawa pulang untuk dibaca dirumah, dan dalam waktu tertentu dan peminjam wajib mengembalikan buku.

(c) Pembelajaran, dengan menggunakan berbagai pendekatan, misalnya:

   (1) Membimbing teknik membaca cepat (scanning dan skimming),

   (2) Menemukan kalimat dan kata kunci dari bacaan,

   (3) Belajar efektif.

(d) Praktek keterampilan, dengan buku keterampilan yang ada, masyarakat/pengunjung diajak untuk mempraktekkan bersama.

(e) Kegiatan Literasi, melaksanakan kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermanfaat, seperti: bedah buku, diskusi isyu yang sedang berkembang, temu penulis, belajar menulis cerpen.

(f) Melaksanakan lomba-lomba, Lomba kemampuan membaca (menceriterakan kembali buku yang telah dibaca), cerdas cermat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

6) Sarana dan prasarana yang wajib dimiliki

Sarana dan prasarana TBM dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

(a) Sumber daya fisik utama adalah bahan bacaan, yaitu: semua jenis bahan bacaan dalam berbagai bentuk media seperti: buku, majalah, tabloid, Koran, CD dan lainnya. Perlu disadari bahwa bahan bacaan yang disediakan tiada lain untuk melayani masyarakat sehingga masyarakat sebagai kelompok sasaran perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh, oleh karenanya penetuan bahan bacaan yang harus disediakan perlu memperhatikan: karakteristik masyarakat (meliputi jenis kelamin, rentang usia profesi, dll) kebutuhan nyata masyarakat, kemampuan baca masyarakat, dan sesuai dengan potensi lokal.

(b) Sumber daya pendukung, adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan TBM, antara lain: rak/alamari buku, display buku, rak majalah, gantungan Koran, meja kerja, perangkat peralatan elektronik yang relevan dan merupakan salah satu komponen penting terwujudnya layanan taman bacaan masyarakat secara elektronik. Perangkat tersebut sekurangnya meliputi :

(1) komputer personal atau komputer jinjing,
(2) Kamera Digital
(3) Fasilitas modem internal/eksternal (mobile/ADSL),
(4) Alat pencetak (prnter),
(5) televisi,
(6) alat pemutar vieo digital (DVD)

2. Tata Sirkulasi dan Penataan Ruang Taman Baca

Menurut HS. Lasa (dalam Saputra, 2003: 20) terdapat sistem penataan ruang koleksi sebagai berikut :

a. Tata Sekat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Cara penempatan koleksi yang terpisah dengan meja membaca dari pengunjung. Hanya petugas yang dapat mengakses ke ruangan ini. Jadi antara koleksi dan pembaca terdapat sekat dan pembatas. Sistem ini menggunakan sistem pinjam tertutup/*Closed Acces*. Contoh :



Gambar II.1. Tata sekat
Sumber: HS. Lasa dalam Saputra, 2003:20

b. Tata Parak

Sistem ini menyimpulkan bahwa koleksi dan meja tidak dicampur.

Pengunjung dimungkinkan dapat mengambil sendiri koleksi yang terletak di ruangan lain, dan kemudian dipinjam untuk dibaca diruang yang disediakan.

Contoh :



Gambar II.2.a. Tata parak
Sumber: HS. Lasa dalam Saputra, 2003:20



Gambar II.2.b. Tata parak b
Sumber: HS. Lasa dalam Saputra, 2003:20

Sistem ini membuat pengunjung diruang baca, jika ingin membaca buku, maka harus mencari sendiri terlebih dahulu di ruang koleksi lalu di catat. Kemudian dibawa ke ruang baca untuk dipelajari dan setelah selesai dikembalikan di ruang koleksi. Sistem ini diterapkan pada sistem pinjam terbuka/*Open Acces*.

c. Tata Baur

Penempatan koleksi diletakkan secara baur, yaitu antara ruang baca dan koleksi dicampur. Sistemnya yaitu *Open Acces*/system terbuka. Contohnya :



Gambar II.3. Tata baur
Sumber: HS. Lasa dalam Saputra, 2003:20

Menurut Poole (dalam Saputra 2003:23), penempatan utama haruslah berada dibagian paling depan, dekat dengan pintu masuk utama. Empat unit dasar yang dipandang mutlak perlu berada di lantai satu atau yang berdekatan dengan pintu masuk utama adalah :

1) Meja pinjam dan bagian peminjaman
2) Katalog
3) Meja pemandu dan bagian pemanduan atau informasi
4) Bagian pengelolaan

d. Tata letak prabot dan perlengkapan

Menurut Pusat pembinaan perpustakaan Depdikbud (dalam Saputra 2003:24), haruslah direncakan dengan sebaik mungkin agar memberikan kemudahan bagi pengguna Taman Baca dalam mencari bahan pustaka. Adapun prabot dan perlengkapannya yaitu :

1) Rak buku

   Tata letak rak buku, harus diperhatikan pula keadaan cahaya dan pertukaran udara. Bagian depan harus menghadap pada sumber cahaya (matahari atau lampu). Koleksi rak-rak hendaknya ditempatkan diruang yang pertukaran udaranya baik, namun tidak didaerah yang lembab udara.

2) Meja baca

   Tempat meja baca harus ditempatkan ditempat yang terang dan berudara segar dan sejuk.

3) Meja sirkulasi

   Meja ini berada diruang pelayanan, hendaknya diletakkan ditempat yang dapat mengawasi secara menyeluruh orang-orang yang keluar masuk taman baca. Diposisikan berada ditempat dimana petugas yang berada dibelakang meja dapat melihat keadaan ruang baca dan koleksi. Intinya meja ini dapat dilihat dari berbagai sudut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

4) Loker

Loker berada diruang pelayanan dekat pintu masuk atau keluar tetapi sebelum meja sirkulasi.

5) Lemari katalog

Lemari katalog berisikan kartu yang tempatnya diruang pelayanan dan berada dijalur masuk menuju ruang koleksi.

6) Papan atau rak peraga

Papan atau rak ini ditempelkan diruang pelayanan namun dapat dipindah-pindahkan, tempatnya diteras bagian luar, dekat pintu masuk. Intinya papan atau rak ini mudah di lihat oleh pengunjung secara dekat.

7) Papan pengumuman

Papan pengumuman merupakan perlengkapan yang dapat diangkat dan dipindahkan. Papan pengumuman digantung didinding atau ditempatkan diruang pelayanan atau teras depan dekat pintu masuk taman baca yang mudah sekali dilihat dan memungkinkan pengunjung membaca dari dekat.

e. Jarak minimal rak buku

Jarak antara rak-rak buku maksimal 3 meter yang dapat dilalui tiga orang dan salah satunya membawa kereta dorong.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



Gambar II.4. Jarak minimal rak buku
Sumber: Data Arsitek Jilid 2

f. Jarak meja baca

Penataan meja baca dan tempat duduk dilihat dari berbagai posisi manusia dan sirkulasi manusia ketika berada di area baca.



Gambar II.5. Jarak meja baca
Sumber: Thompson, 1991:140-141

3. Transformasi Rekreatif dalam Arsitektural

a. Kesan Rekreatif

Dalam bentuk arsitektural untuk menerapkan kesan rekreatif sebagai berikut :

1) Ruang yang terbuka, menunjukkan kesan yang bebas



Gambar II.6. Kesan ruangan yang bebas
Sumber: Francis D.K. Ching, 1994: 287

2) Adanya permainan tinggi rendah lantai yang menunjukkan kesan dinamis ,

Gambar II.7. Kesan dinamis
Sumber: Francis D.K. Ching, 1994: 287

3) Bidang-bidang yang membentuk ruang dibuat transparan untuk menunjukkan fungsi ruang tersebut dan keberadaan kegiatan yang non formal serta bebas.



Gambar II.8. Bidang-bidang yang membentuk ruang
Sumber: Francis D.K. Ching, 1994: 287

4) Pemberian elemen-elemen alam baik didalam bangunan maupun diluar bangunan untuk menimbulkan kesan santai dan bebas.



Gambar II.9. Elemen-elemen alam
Sumber: Francis D.K. Ching, 1994: 287

5) Jalur sirkulasi yang tidak berdesak-desakan dan dikembangkan dengan pelebaran area sirkulasi



Gambar II.10. Jalur sirkulasi rekreatif
Sumber: Francis D.K. Ching, 1994: 287

6) Perbedaan tinggi dan bentuk ceiling yang dapat menunjukkan perbedaan visual dari ruang-ruang yang dilaluinya, dan orang dapat merasakan perbedaan aktivitas dalam ruang tersebut juga adanya pergerakan sederhana



Gambar II.11. Perbedaan tinggi dan bentuk ceiling
Sumber: Edward T_ White, 1992: 86

b. Tata Sirkulasi yang rekreatif

Pada jalur sirkulasi horizontal dalam mewujudkan konsep dengan kesan suasana rekreatif, maka diberi elemen-elemen alam didalamnya serta dinding yang transparan/kaca.



Gambar II.12. Tata Sirkulasi Rekreatif
Sumber: Edward T_ White, 1992: 88

C. Tinjauan Umum Tema Arsitektur Hijau pada Konsep Penggunaan Energi

1. Pengertian Arsitektur Hijau

Menurut Tri Harso Karyono (2010: 97), Arsitektur Hijau adalah arsitektur yang minim mengonsumsi sumber daya alam, termasuk energi, air, dan material, serta minim menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Arsitektur Hijau merupakan suatu rancangan lingkungan binaan. kawasan dan bangunan yang komprehensif. Rancangan harus

memenuhi kriteria hemat dalam menggunakan sumber daya alam, minim menimbulkan dampak negatif, serta mampu meningkatkan kualitas hidup manusia. Di dalam konsep arsitektur hijau, pendekatan utama yang digunakan yaitu kesadaran pada energi dan konservasi ekologi dalam pengelolaan lingkungan. Sedangkan manfaat utama dari *green architecture* diharapkan bisa melestarikan lingkungan alam sekitar sehingga tetap layak huni bagi generasi yang akan datang (Tri Harso Karyono, 2010: 133).

2. Parameter Arsitektur Hijau

Menurut Tri Harso Karyono (2010: 127-129), Arsitektur Hijau terdapat 6 parameter yang perlu di ketahui yaitu :



Gambar II.13. Parameter Arsitektur Hijau
Sumber: Tri Harso Karyono (2010: 127-129)

a. Keberlanjutan Tapak, Parameter ini terkait dengan bagaimana memilih tapak yang aman untuk didirikan bangunan. Ada beberapa kemungkinan terhadap terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor dan lain-lain. Di sisi lain, dalam pembangunan bangunan,

perubahan fisik tapak seperti *cut and fill* diharapkan dapat di minimalkan.

b. Energi dan Atmosfer, Parameter ini terkait dengan memperhitungkan besarnya energi yang di konsumsi serta persentase pemanfaatan sumber energi terbarukan dibangunan. Bangunan di nilai baik jika dalam mewadahi aktivitas manusia energi yang di konsumsi rendah, sementara kenyamanan termal, visual dan spasial tetap terpenuhi. Di sisi lain, sumber energi terbarukan seperti bahan bakar nabati, panas dan sinar matahari, sumber energi air, angina dan lainnya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sumber energi terbarukan mengemisi karbon dioksida dalam jumlah rendah disbanding bahan bakar fosil seperti minyak bumi,
c. Material dan Sumber daya alam, Arsitektur hijau menuntut penggunaan material yang tidak mengkontaminasi lingkungan dan membahayakan manusia. Material terbarukan seperti kayu, bambu dan lainnya, disamping penggunaan material yang *re-use* dan *re-cycle*. Material dai tumbuhan merupakan material dalam pembentukannya menyerap O_2 dari udara. Berbanding terbalik dengan material nonorganic yang dalam pembentukannya mengemisi O_2 ke udara karena memerlukan bahan bakar. Akan tetapi, sejumlah material nonorganik yang dalam pembuatannya tidak konsumtif energi dan tidak mencemari lingkungan, tetap di rekomendasikan dalam konsep arsitektur hijau,
d. Konsumsi Air, Konsumsi air per satuan waktu per individu merupakan salah satu parameter dominan yang diukur dalam konsep arsitektur hijau. Bangunan yang rendah dalam konsumsi airnya akan mendapat nilai baik atau tinggi dalam konsep arsitektur hijau,
e. Pengolahan Limbah, Dalam aspek ini adalah bagaimana agar limbah bangunan seminimal mungkin mencemari linkungan. Ketika suatu bangunan setiap harinya membuang air kotor atau limbah organik sebanyak 3 liter di atas lahan yang bervegetasi 500 m^2 tentunya tidak

akan menimbulkan pencemaran yang berarti dalam kurun waktu panjang.

f. Kenyamanan dan Kesehatan, Kualitas ruang menyangkut kualitas kimiawi udara dan kualitas fisik ruangan. Kualitas udara terkait dengan komposisi gas-gas pembentuk udara seperti Oksigen, gas lemas (N), karbodioksida (CO_2), uap air (H_2O). Di sisi lain, kualitas fisik ruang terkait dengan kenyamanan fisik ruang. Bagaimana pengguna bangunan dapat merasakan 'nyaman' dari semua aspek kenyamanan fisik, yakni kenyamanan spasial (ruang), kenyamanan termal (suhu), kenyamanan visual (penglihatan/cahaya), kenyamanan auditorial (pendengaran) dan kenyamanan olfaktual (penciuman/bau).

Berdasarkan beberapa parameter arsitektur hijau yang telah di jelaskan di atas, fokus peneliti merancang pada parameter Energi dan Atmosfer (Pengunaan energi) yang menerapkan penggunaan sumber energi terbarukan (energi alternatif) serta memperhitungkan penggunaan hemat energi pada bangunan/kawasan. Akan tetapi, tidak menghilangkan konsep-konsep dasar Arsitektur Hijau yakni memperhitungkan kenyamanan thermal, memanfaatkan material dan sumber daya alam dan lain sebagainya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

3. Strategi Desain Parameter Arsitektur Hijau (Penggunaan Energi)

Berikut beberapa strategi desain dalam arsitektur hijau berdasarkan parameter penggunaan energi :

a. Penghematan energi (Rancang hemat energi)

Menurut Tri Harso Karyono (2010: 140-149) ada beberapa strategi desain rancang hemat energi yaitu :

1) Meminimalkan perolehan panas matahari

Jika perolehan panas matahari dapat diminimalkan, maka suhu udara di dalam bangunan akan rendah. Sehingga memungkinkan pengunaan terhadap AC, Kipas angin dan alat pendingin lainnya

yang menggunakan sumber listrik. Rancangannya sebagai berikut :



Gambar II.14. Meminimalkan panas matahari dengan mengalangi radiasi
Sumber: Tri Harso Karyono (2010: 141)

a) Membuat dinding lapis (berongga) yang diberi ventilasi pada rongganya,



Gambar II.15. Meminimalkan panas matahari dengan dinding rongga
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2019

b) Menempatkan ruang-ruang service (tangga, toilet, pantry, gudang dan sebagainya) pada sisi-sisi jatuhnya radiasi matahari langsung (sisi timur dan barat),
c) Memberikan ventilasi pada ruang antara atap dan langit-langit (pada bangunan rendah) agar tidak terjadi akumulasi panas

pada ruang tersebut. Seandainya tidak, panas yang terkumpul pada ruang ini akan ditransmisikan ke bawah, ke dalam ruang di bawahnya. Ventilasi atap ini sangat berarti untuk pencapaian suhu ruang yang rendah.



Gambar II.16. Ventilasi pada ruang antara atap dan langit-langit
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2019

2) Orientasi bangunan Utara-Selatan (Memanjang Timur-Barat)

Sisi barat-timur mendapatkan panas yang lebih tinggi disbanding sisi utara-selatan.



Gambar II.17. Orientasi bangunan utara-selatan
Sumber: Tri Harso Karyono (2010: 142)

Efek orientasi bangunan tehadap suhu udara di bangunan, perbedaan rata-rata timur-barat dengan ruang sisi selatan mencapai 1^{o}C untuk dinding tipis (10 cm) dan lebih dari $1,5^{o}$C untuk dinding tebal (20 cm).

3) Organisasi Ruang

Hindarkan ruang-ruang utama pad sisi barat, kecuali jika ada pembayangan dari bangunan lain atau pepohonan pada sisi tersebut. Dinding ruang di bagian barat akan mendapatkan radiasi sangat tinggi dan membuat ruang didalamnya terasa panas. Sebaiknya ruang-ruang di sisi barat diletakkan ruang-ruang service seperti wc, gudang, tangga, terutama jika sisi ini tidak mendapatkan pembayangan.

4) Meminimalkan radiasi panas dari plafon

Untuk meminimalkan radiasi panas dari plafon, perlu diusahakan agar ‘ruang atap’, yakni ruang di antara atap dan langit-langit diberi ventilasi semaksimal mungkin. Hal ini dimaksudkan agar udara panas yang terperangkap di bawah penutup atap akibat pemanasan matahari dapat dialirkan keluar melalui ventilasi. Dengan demikian, panas tersebut tidak merambat ke langit-langit melalui proses konduksi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



Gambar II.18. Ventilasi atap
Sumber: Tri Harso Karyono (2010: 144)

5) Hindari radiasi matahari memasuki bangunan atau mengenai bidang kaca

   Ketika sinar matahari secara langsung menembus bidang kaca radiasi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang pendek akan memanaskan benda-benda di dalam bangunan.Akibat pemanasan tersebut, benda-benda akan memancarkan kembali radiasinya ke udara sekelilingnya. Peristiwa ini disebut dengan "efek rumah kaca" (*the green of effect*).



Gambar II.19. Efek rumah kaca
Sumber: Tri Harso Karyono (2010: 145)

6) Manfaatkan radiasi matahari tidak langsung untuk menerangi ruang dalam bangunan

   Untuk menerangi ruang, usahakan mengambil cahaya langit bukan cahaya langsung matahari. Salah satu contohnya yaitu

dengan pencahayaan melalui *Sky light* plafon menjadikan sumber pencahayaan dalam bangunan.



Gambar II.20. *Sky light* plafon
Sumber: Tri Harso Karyono (2010: 147)

7) Warna dan tekstur dinding luar bangunan

Warna terang cenderung memantulkan panas, sementara warna gelap menyerap radiasi panas. Dinding luar dan atap di daerah beriklim panas lebih bai menggunakan warna yang terang sehingga tidak memberikan tambahan panas ke bangunan. Sementara daerah yang beriklim dingin dengan sebaliknya.

8) Rancang ruang luar

Meminimalkan material keras (beton, aspal) untu menutup permukaan halaman, taman ata parkir tanpa adanya peneduh. Material keras yang terkena radiasi matahari akan menaikkan suhu udara disekitar bangunan. Maka dari itu salah satu contoh rancang luar yaitu penerapan *green roof* pada bangunan. *Green roof* dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan termal serta mengurangi efek panas yang sebaliknya akan menjadi permukaan yang keras.

b. Pemanfaatan Energi Terbarukan (Energi Alternatif)

Menurut Tri Harso Karyono (2010: 149-167), Energi terbarukan merupakan energi yang dihasilkan dari sumber yang keberadaannya

kontinyu atau dengan cepat dapat diperbarui. Dalam hal tersebut energi terbarukan cenderung ramah terhadap lingkungan contohnya sebagai berikut :

1) Energi Surya

Gambar II.21. Sel Surya, B2TE, Serpong
Sumber: Tri Harso Karyono (2010: 150)

Tenaga energi surya adalah tenaga yang berasal langsung dari radiasi matahari, energi listrik yang kemudian di oleh photovoltaic. Konversi dari tenaga surya menjadi tenaga listrik tidak akan menghasilkan polutan ataupun limbah. Secara teori pembangkit listrik tenaga matahari dengan menggunakan satelit luar angkasa berupa panel sel surya raksasa berdimensi 10 km^2 untuk menangkan dan mengonversi energi matahari menjadi listrik untuk kemudian ditransmisikan ke stasiun penerima berupa pane 10 x 15 km di perkirakan dapat menghasilkan 5 giga watt, setara dengan lima stasiun pembangkit listrik raksasa di bumi (Tri Harso Karyono, 2019:151).

2) Energi angin

Pembangkit lisrik tenaga angina, dimana tenaga angin digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Penggunaan turbin angin sebagai pembangkit listrik dunia secara proporsi masih kecil, hanya sekitar 1,5% total produksi listrik dunia.



Gambar II.22. Bahrai World Trade Center, pengguna tenaga angin
Sumber: Tri Harso Karyono (2010: 157)

3) Energi air

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) umumnya digunakan pada bendungan atau air terjun, dimana tenaga gerak air digunakan sebagai pemutar turbin pembangkit listrik.

Gambar II.23. PLTA, Three Gorges Dam
Sumber: Tri Harso Karyono (2010: 159)

4) Minyak nabati

Minyak nabati diproduksi dengan dua cara. Pertama, membuat minyak dari tumbuhan, bunga, buah yang memiliki kandungan minyak, seperti halnya buah kelapa, kelapa sawit, buah jarak, kemiri, kacang dan sebagainya. Cara kedua, dengan melakukan fregmentasi bahan tumbuhan yang banyak mengandung kadar gula seperti halnya tebu, gandum, ketela pohon. Dari proses fregmentasi ini akan dihasilkan bahan bakar sejenis methanol, ethanol dan sebagainya (Tri Harso Karyono, 2010:161).

Gambar II.24. Tanaman buah jarak penghasil minyak
Sumber: Tri Harso Karyono (2010: 160)

D. Studi Preseden

1. Taman Baca/Bibliotek Asa Lanna Center

a. Tapak atau *site*

Gambar II.25. Site plan Asa Lanna Center
Sumber: https://www.archdaily.com/889588/asa-lanna-center-somdoon-architects/diakses tanggal 18 Agustus 2019

ASA Lanna Centre terletak di jalan raya di Chiang Mai, provinsi Thailand Utara. Sebagai bibliotek sekaligus kantor cabang dari Association of Siamese Architects (ASA). Tapak ini memiliki luas sekitar 800 m^2.

b. Pemrograman Ruang

Ruang-ruang yang terdapat pada ASA Lanna Center adalah :

1) Pintu masuk utama (Main Entrance)
2) *Court* (Area semacam Hall)
3) Ruang berkumpul (*Assembly Room*)
4) Perpustakaan/Ruang koleksi (*Library*)
5) Gazebo (Sala)
6) Taman/Padang rumput (*Grass Field*)
7) Kantor pengelola

Gambar sawah dengan pavilion/rumah kecil sederhana bergaya Lanna dibuat di atap gedung. Sementara persyaratan ruangan seperti kantor, perpustakaan, dan ruang serba guna disatukan di bawahnya. Kamar-kamar diatur sesuai dengan volume mereka dari rendah ke tinggi, dari depan ke belakang. Pengaturan ini menciptakan bentuk lahan sawah loncatan yang mengarah ke paviliun di atas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



Gambar II.26. Denah ruang-ruang ASA Lanna Center
Sumber: https://www.archdaily.com/889588/asa-lanna-center-somdoon-architects/diakses tanggal 18 Agustus 2019

c. Penampilan atau Pengolahan Bentuk



Gambar II.27. Pengolahan bentuk ASA Lanna Center
Sumber: https://www.archdaily.com/889588/asa-lanna-center-somdoon-architects/diakses tanggal 18 Agustus 2019

Sebagai kantor cabang dari Association of Siamese Architects (ASA), desain ini bertujuan untuk menemukan keseimbangan antara menjaga identitas budaya lokal sambil mengakomodasi persyaratan saat ini.

Chiang Mai adalah ibu kota kerajaan merdeka, bernama Lanna, dan itu berarti jutaan sawah. Konsep pada bagian atas bangunan yakni *green roof* meletakkan padang rumputan/sawah pada bagian atas bangunan.

d. Pendukung atau Fasilitas

Pada bangunan terdapat fasilitas utilitas kota yakni air bersih, listrik serta jaringan telfon. Serta persawahan yang dapat menjadi nilai tambah untuk keberlangsungan tapak.

e. Konsep Desain



Gambar II.28. Konsep desain (penggunaan material)
Sumber: https://www.archdaily.com/889588/asa-lanna-center-somdoon-architects/diakses tanggal 18 Agustus 2019

Pada bangunan lebih cenderung menggunakan material alami misalnya bahan dan finishing bangunan dipilih untuk mengekspresikan tekstur alami dan diproduksi secara lokal seperti laterit, dan bata merah. Serta menerpakan system *green roof* pada bagian atas bangunan (persawahan). Tanaman di sekitar bangunan adalah tanaman lokal yang dapat ditemukan dalam bentang alam yang diajukan seperti pohon palem, pisang, dan bambu.

2. Perpustakaan Taman untuk Pengungsi dan Pekerja Migran

a. Tapak atau *site*

Gambar II.29. Taman Perpustakaan untuk Pengungsi dan Pekerja Migran
Sumber: https://www.archdaily.com/889588/asa-lanna-center-somdoon-architects/diakses tanggal 18 Agustus 2019

Taman perpustakaan ini terletak di Levinski Park, dekat stasiun bus pusat Tel Aviv, Israel . Memiliki luas lahan sekitar 50 m^2.

b. Pemrograman Ruang

Ruang-ruang yang terdapat pada bangunan tersebut adalah :

1) Lapak Koleksi (Perpustakaan)
2) Ruang pengelola
3) Ruang duduk
4) Ruang utilitas



Gambar II.30. Letak ruang-ruang Taman Perpustakaan
Sumber: https://www.archdaily.com/889588/asa-lanna-center-somdoon-architects/diakses tanggal 18 Agustus 2019

c. Penampilan dan Pengolahan Bentuk

Perpustakaan tidak memiliki dinding atau pintu. Ini terdiri dari dua rak buku, yang didukung oleh dinding tempat penampungan umum yang terletak di jantung taman. Struktur yang lebih tinggi berisi buku untuk pembaca dewasa. Itu transparan dan diterangi dari dalam sehingga, pada malam hari, buku-buku bersinar di taman. Di seberangnya ada rak pendek - tinggi anak-anak. Pintu-pintu lemari kecil berayun ke bawah untuk membentuk lantai parket bagi anak-anak untuk duduk dan membaca buku.

d. Pendukung atau Fasilitas

Pada bangunan terdapat fasilitas utilitas kota yakni air bersih, listrik serta jaringan telfon. Perpustakaan berisi sekitar 3.500 buku dalam Mandarin Mandarin, Amharik, Thai, Tagalog, Arab, Prancis, Spanyol, Nepal, Bengali, Hindi, Turki, Rumania, dan Inggris.

e. Konsep Desain

Desain ini melihat hak atas sebuah buku sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan kemungkinan untuk melarikan diri dan berlindung dari kemalangan sehari-hari. Taman adalah tempat para orang-orang untuk berkumpul di akhir pekan. Maka Desain mengkondisikan aktivitas berkumpul orang-orang di sebuah Taman akan lebih efektif ketika diletakkan lapak baca sebagai fasilitas taman.

3. Gedung Energetic Material Centre (EMC)

a. Tapak dan *site*

Berlokasi di dalam kawasan Energetic Material Center (EMC), di Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Memiliki luas lahan sekitar 28.000 m^2 dan luas bangunan 5.554,6 m^2.



Gambar II. 31. Site plan Gedung Energetic Material Centre (EMC)
Sumber: https://www.academia.edu/21990768/Bagus/diakses tanggal 19 Agustus 2019

b. Konsep Desain

Bangunan yang rampung dibangun pada tahun 2011 tersebut telah disertifikasi oleh Lembaga Konsil Bangunan Hijau Indonesia, biasa juga disebut sebagai Green Building Consulting Indonesia. Konsep yang diterapkan yaitu Arsitektur Hijau, menurut Suratman (Mayor Jendral TNI) Bangunan ini 65% hemat energi atau memangkas Rp 400 juta – Rp 500 juta biaya listrik dalam setahun.

Tabel II.1. Indek Konsumsi Energi Gedung EMC

No	Nama Gedung	SIMULASI 1 TAHUN (kWh) SNI (design)									
		Room Electricity	%	Lighting	%	Equipment	%	Chiller (Electricity)	%	TOTAL	kWh/m2
1	Ged. Sekretariat	17.443,06	21,50%	15.743,26	19,41%	6.847,48	8,44%	41.088,11	50,65%	81.121,91	133,01
2	Ged. EMC	23.566,23	23,26%	17.139,65	16,92%	9.002,78	8,89%	51.605,99	50,94%	101.314,65	143,08
3	Ged. Keu & PPL	23.638,93	23,64%	17.189,00	17,19%	8.893,18	8,90%	50.253,75	50,27%	99.974,86	140,75
4	Ged. Direksi	14.456,49	16,07%	17.600,88	19,57%	9.043,64	10,05%	48.848,16	54,31%	89.949,17	131,03
5	Ged. Diklat	17.294,36	19,00%	16.208,15	17,81%	8.202,31	9,01%	49.295,47	54,17%	91.000,29	144,65
6	Auditorium	6.909,74	10,26%	26.525,34	39,37%	11.875,46	17,63%	22.063,06	32,75%	67.373,60	122,08
Total		103.308,81	19,47%	110.406,29	20,80%	53.864,85	10,15%	263.154,54	49,58%	530.734,49	135,77

Sumber : https://www.academia.edu/21990768/Bagus/diakses tanggal 19 Agustus 2019

Konsep Arsitektur Hijau yang diterapkan adalah sebagai berikut :

1) Konsumsi energi yang sangat rendah, yaitu 131 kWh/m2 per tahun.

2) Sumber air menggunakan air sungai dengan pengolahan mandiri, air hujan, dan air kondensasi AC.
3) Pada siang hari tidak menggunakan lampu, dengan fitur lux sensor dan ditambah sensor gerak untuk mendeteksi keberadaan manusia.
4) Penggunaan dual flush yang menggunakan air daur ulang.
5) Penggunaan keran air sistem tekan yang dapat menutup sendiri.
6) Penyiraman tanaman dengan air daur ulang, dengan penyiraman sprinkler yang memiliki sensor kelembaban tanah agar pada saat hujan tidak perlu disiram.
7) Fasiltas pedestrian yang teduh dari tanaman rambat hingga ke jalan utama.
8) Zero run off, dengan mengalirkan air hujan ke kolam ikan di sekeliling bangunan, sisanya mengalir ke lansekap.
9) Sumber tanaman adalah tanaman hasil budidaya di sekitar proyek.
10) 60% dari luas area bangunan adalah area hijau (termasuk Green roof).
11) Menggunakan AC dengan refrigeran HFC yang ramah ozon.
12) Penggunaan material ramah lingkungan, termasuk kayu yang bersertifikat legal, menggunakan prefab material.
13) Dilarang merokok di seluruh area gedung, termasuk pengawasan lebih dari satpam gedung.
14) Ventilasi yang cukup, dengan sistem deteksi kadar CO2.
15) Perencanaan manajemen perawatan untuk menjaga kualitas Green Building agar tetap berkelanjutan.
16) Pemisahan sampah organik dan non-organik, diteruskan dengan pengomposan mandiri, kerjasama dengan pengepul setempat untuk sampah non-organik yang dapat didaur ulang, dan kerjasama dengan perusahaan pengolahan limbah B3.
17) Kenyamanan adalah yang utama, dengan dilakukannya survei berkala kepada penghuni terkait kenyamanan gedung, serta sistem tindak lanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

18) Adanya fasilitas parkir sepeda yang digunakan untuk transportasi pekerja dari rumah (mess) ke gedung, atau ke laboratorium lain.
19) Gedung dibangun tahan gempa, sistem penanganan kebakaran yang ketat, dan memfasilitasi akses untuk penyandang cacat.
20) 80% material bangunan berasal dari dalam negeri, ditambah dengan adanya sertifikat ISO 14001 pada pabrik material bangunan tersebut dari 32% seluruh material bangunan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

E. Resume Studi Preseden

Berikut hasil pengamatan dari beberapa bangunan yang serupa fungsi dan penerapan, akan menjadi acuan dalam tahap desain.

Tabel II.2. Resume Studi Preseden

Sasaran	Taman Baca/Bibliotek Asa Lanna Center	Perpustakaan Taman untuk Pengungsi dan Pekerja Migran	Gedung Energetic Material Centre
Tapak atau *site*	ASA Lanna Centre terletak di jalan raya di Chiang Mai, provinsi Thailand Utara. Sebagai bibliotek sekaligus kantor cabang dari Association of Siamese Architects (ASA). Tapak ini memiliki luas sekitar 800 m2.	Taman perpustakaan ini terletak di Levinski Park, dekat stasiun bus pusat Tel Aviv, Israel . Memiliki luas lahan sekitar 50 m2.	Berlokasi di dalam kawasan Energetic Material Center (EMC), di Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Memiliki luas lahan sekitar 28.000 m2 dan luas bangunan 5.554,6 m2.
Pemrograman ruang	Ruang-ruang yang terdapat pada ASA Lanna Center adalah : 1) Pintu masuk utama (Main Entrance) 2) Court (Area semacam Hall)	Ruang-ruang yang terdapat pada bangunan tersebut adalah : 1) Lapak Koleksi (Perpustakaan) 2) Ruang pengelola 3) Ruang duduk	-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

	3) Ruang berkumpul (Assembly Room) 4) Perpustakaan/Ruang koleksi (Library) 5) Gazebo (Sala) 6) Taman/Padang rumput (Grass Field) 7) Kantor pengelola Gambar sawah dengan pavilion/rumah kecil sederhana bergaya Lanna dibuat di atap gedung. Sementara persyaratan ruangan seperti kantor, perpustakaan, dan ruang serba guna disatukan di bawahnya. Kamar-kamar diatur sesuai dengan volume mereka dari rendah ke tinggi, dari depan ke belakang. Pengaturan ini menciptakan bentuk lahan sawah loncatan yang mengarah	4) Ruang utilitas Pola sirkulasinya yakni terbuka, berupa lapak bacaan dan terdapat ditengah-tengah taman.	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

	ke paviliun di atas.		
Penampilan atau Pengolahan Bentuk	Desain ini bertujuan untuk menemukan keseimbangan antara menjaga identitas budaya lokal sambil mengakomodasi persyaratan saat ini. Chiang Mai adalah ibu kota kerajaan merdeka, bernama Lanna, dan itu berarti jutaan sawah. Konsep pada bagian atas bangunan yakni green roof meletakkan padang rumputan/sawah pada bagian atas bangunan.	Perpustakaan tidak memiliki dinding atau pintu. Ini terdiri dari dua rak buku, yang didukung oleh dinding tempat penampungan umum yang terletak di jantung taman. Struktur yang lebih tinggi berisi buku untuk pembaca dewasa. Itu transparan dan diterangi dari dalam sehingga, pada malam hari, buku-buku bersinar di taman. Di seberangnya ada rak pendek - tinggi anak-anak. Pintu-pintu lemari kecil berayun ke bawah untuk membentuk lantai parket bagi anak-anak untuk duduk dan membaca buku.	-
Pendukung atau Fasilitas	Pada bangunan terdapat fasilitas utilitas kota yakni air bersih, listrik serta jaringan telfon. Serta persawahan yang dapat menjadi nilai tambah untuk	Pada bangunan terdapat fasilitas utilitas kota yakni air bersih, listrik serta jaringan telfon. Perpustakaan berisi sekitar 3.500 buku dalam Mandarin	-

	keberlangsungan tapak.	Mandarin, Amharik, Thai, Tagalog, Arab, Prancis, Spanyol, Nepal, Bengali, Hindi, Turki, Rumania, dan Inggris.	
Konsep Desain	Pada bangunan lebih cenderung menggunakan material alami misalnya bahan dan finishing bangunan dipilih untuk mengekspresikan tekstur alami dan diproduksi secara lokal seperti laterit, dan bata merah. Serta menerpakan system green roof pada bagian atas bangunan (persawahan). Tanaman di sekitar bangunan adalah tanaman lokal yang dapat ditemukan dalam bentang alam yang diajukan seperti pohon palem, pisang, dan bambu.	Desain ini melihat hak atas sebuah buku sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan kemungkinan untuk melarikan diri dan berlindung dari kemalangan sehari-hari. Taman adalah tempat para orang-orang untuk berkumpul di akhir pekan. Maka Desain mengkondisikan aktivitas berkumpul orang-orang di sebuah Taman akan lebih efektif ketika diletakkan lapak baca sebagai fasilitas taman.	Konsep Arsitektur Hijau yang diterapkan adalah sebagai berikut : 1) Konsumsi energi yang sangat rendah, yaitu 131 kWh/m2 per tahun. 2) Sumber air menggunakan air sungai dengan pengolahan mandiri, air hujan, dan air kondensasi AC. 3) Pada siang hari tidak menggunakan lampu, dengan fitur lux sensor dan ditambah sensor gerak untuk mendeteksi keberadaan manusia. 4) Penggunaan dual flush yang menggunakan air daur ulang. 5) Penggunaan keran air sistem tekan yang dapat menutup sendiri.

			6) Penyiraman tanaman dengan air daur ulang, dengan penyiraman sprinkler yang memiliki sensor kelembaban tanah agar pada saat hujan tidak perlu disiram. 7) Fasiltas pedestrian yang teduh dari tanaman rambat hingga ke jalan utama. 8) Zero run off, dengan mengalirkan air hujan ke kolam ikan di sekeliling bangunan, sisanya mengalir ke lansekap. 9) Sumber tanaman adalah tanaman hasil budidaya di sekitar proyek. 10) 60% dari luas area bangunan adalah area hijau (termasuk Green roof). 11) Menggunakan AC dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

			refrigeran HFC yang ramah ozon. 12) Penggunaan material ramah lingkungan, termasuk kayu yang bersertifikat legal, menggunakan prefab material. 13) Dilarang merokok di seluruh area gedung, termasuk pengawasan lebih dari satpam gedung. 14) Ventilasi yang cukup, dengan sistem deteksi kadar CO2. 15) Perencanaan manajemen perawatan untuk menjaga kualitas Green Building agar tetap berkelanjutan. 16) Pemisahan sampah organik dan non-organik, diteruskan dengan pengomposan mandiri, kerjasama dengan pengepul setempat untuk sampah non-organik yang dapat didaur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

			ulang, dan kerjasama dengan perusahaan pengolahan limbah B3. 17) Kenyamanan adalah yang utama, dengan dilakukannya survei berkala kepada penghuni terkait kenyamanan gedung, serta sistem tindak lanjutnya. 18) Adanya fasilitas parkir sepeda yang digunakan untuk transportasi pekerja dari rumah (mess) ke gedung, atau ke laboratorium lain. 19) Gedung dibangun tahan gempa, sistem penanganan kebakaran yang ketat, dan memfasilitasi akses untuk penyandang cacat. 20) 80% material bangunan berasal dari dalam negeri, ditambah dengan adanya sertifikat ISO 14001 pada pabrik material bangunan tersebut dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

			32% seluruh material bangunan.

Sumber : Olah Data, 2019

Kesimpulan : Pada studi preseden Taman Baca serta bangunan dengan Konsep Arsitektur Hijau, maka dari itu menyimpulkan bahwa Pertama, Luasan bangun taman baca yang di resume yakni sekitar 50 m^2 dan 800 m^2. Kedua, Program ruang yang ada pada resume taman baca yakni Court (Hall), Ruang Koleksi, Ruang istirahat/Gazebo, Kantor pengelola, Taman/Ruang terbuka hijau, Ruang utilitas, Ruang duduk. Ketiga, Pengolahan bentuk banguna lebih menekankan konsep Taman yaitu penghijauan atau di ruang terbuka. Keempat, Pendukung atau fasilitas yang ada pad Taman Baca yakni kebutuhan akan buku, jaringan utilitas (listrik, air, telfon/internet). Kelima, Konsep desain yakni menekankan pada Arsitektur Hijau alangkah baiknya di terapkan di Taman Baca, ketika kebutuhan akan konsep Taman artinya menghijaukan harus terpenuhi. Serta penggunaan Taman Baca dalam jumlah besar dapat mengeluarkan banyak energi yang tersalurkan ke utilitas bangunan seperti lampu, listrik, air dan sebagainya. Maka dari itu memperhitungkan penggunaan energi seperti contoh desain ventilasi yang cukup untu kebutuhan penghawaan, pencahayaan yang cukup dari pencahayaan buatan sinarmatahar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

F. Tinjauan Taman Baca Rekreatif dalam Islam

Dalam QS. Al Ma'idah/5 : 44 menjelaskan bahwa pentingnya memelihara koleksi misalnya buku pada fasilitas baca (taman baca/perpustakaan) sama hal nya dengan orang-orang terdahulu memelihara kitab-kitab Allah swt, begitu juga halnya dengan buku yang ada di fasilitas baca seperti taman baca, karena kitab atau buku adalah sumber ilmu bagi peradaban manusia. Buku adalah jendelanya dunia, maka perlulah kita menjaganya

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ٤٤

Terjemahannya :

> "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.." (QS. Al Mai'idah/5 : 44)

Membaca buku merupakan suatu hal yang sangat baik dilakukan, di dalam konteks membaca, ketika wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, kata "bacalah" adalah kata pertama dari firman Allah swt. Melalui perantara malaikat Jibril, Allah memerintahkan nabi untuk membaca hal-hal yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Maka diturunkanlah surah Al 'Alaq yang menganjurkan umat manusia agar mengetahui perantaraan tulis baca :

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ ٱلْإِنسَـٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Terjemahannya :

> “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam (mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca). Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS. Al ‘Alaq/96 : 1-5)

Menurut Hamka (dalam Desi Ruri Yuliyani, 2017: 2) menjelaskan dalam tafsiran al-Azhar bahwa perintah membaca pada QS al-Alaq ayat 1 merupakan perintah dari Allah swt untuk kepentingan agama, akan tetapi Nabi Muhammad saw tidak dapat membaca. Melalui perantara Jibril dalam menyampaikan wahyu Allah swt, Nabi Muhammad saw terus didesak agar dapat membaca, karena setelah ayat ini akan ada ayat-ayat selanjutnya. Sejak kali pertama ayat ini Nabi Muhammad saw diberikan kesanggupan untuk membaca oleh Allah swt. Maka, pelajaran yang didapat dari surah al-Alaq menganjurkan umat Islam untuk selalu membaca.

Sedangkan dalam konteks rekreatif, menurut Ellys dalam bukunya tentang *“Communication Quotient”* dalam istilah dakwah disebut dengan pesan rekreatif (*Tablighul Busyro*). Istilah rekreasi atau rekreatif ini pun menurut konsep komunikasi merupakan suatu keadaan yang menghibur atau menggembirakan. Karena itu pesan rekreasi atau dalam istilah dakwah disebut dengan (*tablighul busyro*), merupakan penyampaian pesan yang ditujukan untuk membahagiakan atau menghibur orang lain. Dan penyampaian pesan yang bertujuan untuk membahagiakan orang lain dalam pandangan komunikasi disebut dengan komunikasi fatik *(phatic communication)*. Kesan menghibur dalam kajian islam terdapat di dalam Hadits (HR. Tirmidzi).

مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَاتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَاتُهُ فَهُوَ الْمُؤْمِنُ

Terjemahannya :

> “Barangsiapa yang merasa bergembira karena amal kebaikannya dan sedih karena amal keburukannya, maka ia adalah seorang yang beriman” (HR. Tirmidzi).

BAB III
TINJAUAN KHUSUS

A. Tinjauan Umum Kota Palopo

1. Letak Geografis

Kota Palopo secara geografis terletak pada koordinat antara 02° 53' 15" - 03° 04' 08" Lintang Selatan dan 120° 03' 10" - 120° 14' 34" Bujur Timur. Kota Palopo yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah Luwu. Secara geografis Kota Palopo ±375 km dari Kota Makassar ke arah Utara dengan posisi antara 120° 03 sampai dengan 120° 17,3 Bujur Timur dan 2° 53,13 sampai dengan 3° 4 Lintang Selatan, pada ketinggian 0 sampai 300 m di atas permukaan laut.

Kota Palopo di bagian sisi sebelah Timur memanjang dari Utara ke Selatan merupakan dataran rendah atau Kawasan Pantai seluas kurang lebih 30% dari total keseluruhan, sedangkan lainnya bergunung dan berbukit di bagian Barat, memanjang dari Utara ke Seatan, dengan ketinggian maksimum adalah 1000 meter di atas permukaan laut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Gambar III.1. Peta orientasi Kota Palopo
(Sumber: https://maps.google.com/diakses tanggal 05 Juli 2019)

Berdasarkan RTRW Kota Palopo Tahun 2012-2032 secara fisik geografis wilayah Kabupaten Luwu Timur meliputi batas-batas :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu
b. Sebelah Timur dengan Teluk Bone
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 km^2 atau sama dengan 0,39% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif Kota Palopo terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.

Sebagian besar wilayah Kota Palopo merupakan dataran rendah sesuai dengan keberadaanya sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai. Sekitar 62,00 persen dari luas Kota Palopo merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-500 m dari permukaan laut, 24,00 persen

terletak pada ketinggian 501-1000 m sekitar 14,00 persen yang terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 m.

Kecamatan terluas adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km2 dan yang tersempit adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km2.

3. Administrasi

Secara administrasi, Kota Palopo terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan dan 48 kelurahan serta letak lokasi Taman Baca di Kecamatan Wara, Kelurahan Amassangan. Adapun tabel daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Palopo sebagai berikut :

Tabel III.1. Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Palopo

No	Nama Kecamatan PERDA. No. 3 Tahun 2005	Nama Kelurahan PERDA. No. 3 Tahun 2005
1.	Wara	1. Amassangan 2. Boting 3. Tompotikka 4. Lagaligo 5. Dangerakko 6. Pajalesang
2.	Wara Utara	1. Batupasi 2. Penggoli 3. Sabbangparu 4. Luminda 5. Salobulo 6. Patte'ne
3.	Wara Selatan	1. Sampoddo 2. Songka 3. Takkalala 4. Binturu
4.	Wara Timur	1. Benteng 2. Surutanga 3. Pontap 4. Malatunrung 5. Salekoe 6. Salotellue 7. Ponjalae
5	Wara Barat	1. Tomarundung 2. Battang 3. Lebang 4. Battang Barat 5. Padang Lambe

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

6.	Tellu Wanua	1. Jaya 2. Mancani 3. Maroangin 4. Salubattang 5. Batu Walenrang 6. Pentojongan 7. Sumarambu
7.	Bara	1. Rampoang 2. Balandai 3. Temmalebba 4. To'bulung 5. Buntu Datu
8.	Mungkajang	1. Mungkajang 2. Murante 3. Latuppa 4. Kambo
9.	Sendana	1. Purangi 2. Mawa 3. Peta 4. Sendana

Sumber: https://www.palopokota.go.id/blog/page/jumlah-kecamatan-kelurahan

4. Keadaan Topografi

Kondisi permukaan tanah kawasan perkotaan (Kawasan Build-up Area) cenderung datar, linier sepanjang jalur jalan Trans Sulawesi, dan sedikit menyebar pada arah jalan kolektor dan jalan lingkungan di wilayah perkotaan, sedangkan kawasan yang menjadi pusat kegiatan dan cukup padat adalah di sekitar kawasan pasar (pusat perdagangan dan jasa), sekitar perkantoran, dan sepanjang pesisir pantai, yang merupakan kawasan pemukiman kumuh yang basah dengan kondisi tanah genangan dan pasang surut air laut. Secara garis besar keadaan topografis Kota Palopo ini terdiri dari 3 variasi yaitu daratan rendah sepanjang pantai, wilayah perbukitan bergelombang dan datar di bagian Tengah, dan wilayah perbukitan dan pegunungan di bagian Barat, Selatan dan sebagian di bagian Utara.

5. Keadaan Iklim

Kota Palopo secara spesifik dipengaruhi oleh adanya iklim tropis basah, dengan keadaan curah hujan bervariasi antara 500-1000 mm/tahun

sedangkan untuk daerah hulu sungai di bagian pegunungan berkisar antara 1000-2000 mm/tahun. Suhu udara berkisar antara 25,5 derajat sampai dengan 29,7 derajat celcius, dan berkurang 0,6 derajat celcius setiap kenaikan sampai dengan 85% tergantung lamanya penyinaran matahari yang bervariasi antara 5,2 sampai 8,5 jam perhari.

B. Lokasi dan Tapak

1. Lokasi Kawasan Taman Baca Kota Palopo

Penentuan lokasi pada Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara mengacu pada Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Palopo Tahun 2012 - 2032, sebagai Ruang Terbuka Hijau, Sarana dan Prasarana Kota Palopo.



Gambar III.2. Peta administrasi Kota Palopo
Sumber: Peta RTRW Kota Palopo Tahun 2012-2032



Gambar III.3. Peta administrasi Kecamatan Wara, Kota Palopo
Sumber: Peta RTRW Kota Palopo Tahun 2012-2032

2. Tapak Kawasan Taman Baca Rekreatif di Kota Palopo

Tapak terletak di perantara Jalan Andi Djemma, Jalan Samiun, Jalan Yusuf Arif, Jalan Ahmad Yani adapun beberapa pertimbangan tapak yang ditentukan berdasarkan analisa, sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



Gambar III.4. Letak Tapak Kawasan Taman Baca
Sumber: *Google Maps* (diakses tanggal 29 Juli 2019)



Gambar III.5. Rencana Tapak Kawasan Taman Baca
Sumber: *Google Maps* (diakses tanggal 29 Juli 2019)

a. Peruntukan tapak sesuai aturan RTRW Kota Palopo yaitu sebagai Ruang Terbuka Hijau, Sarana dan Prasarana Kota Palopo.
b. Berdasarkan tapak Taman Baca yang sudah ada dilokasi akan menjadikan suatu Kawasan Taman Baca Rekreatif dengan

menyatukan bangunan penunjang sekitarnya seperti Museum dan Peninggalan sejarah (Istana Langkanae) sebagai nilai rekreatif edukasi sejarah. Agar bisa dikatakan sebagai kawasan menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 32/PERMEN/2006 pasal 79 ayat 6 yaitu dengan penduduk ± 20.000 jiwa adalah kawasan ± 500 m^2, jika penduduk Kota Palopo sekitar 176.000 jiwa maka standar yang dimaksud sekitar 4.500 m^2. Maka dari itu dengan menyatukan beberapa bangunan penunjang dalam satu kawasan tersebut tercatat luas lahan ± 12.570 $m^{2,}$ sehingga memenuhi standar minimum sebagai Kawasan Taman Baca Rekreatif.

c. Tapak berada pada pusat pelayanan kota menurut RTRW Kota Palopo 2012-2032.
d. Berdasarkan RTRW Kota Palopo 2012-2032, Tapak berada dalam sistem jaringan kota (jaringan listrik, PDAM, jaringan internet dan lain sebagainya) sebagai fasilitas kota.

3. Kondisi Eksisting

Keadaan tapak merupakan lahan peruntukkan Taman Baca dan terdapat bangunan penunjang Museum dan Istana Langkanae dalam suatu lahan/tapak. Tapak berbatasan dengan SDN 1 Lallebata, Masjid Jami Tua, Kantor Pos, Hote/Wisma Primer, Permukiman dan Ruko. Lebar Jalan Andi Djemma 10 meter (dialui oleh kendaran mobil/motor), lebar Jalan Samiun 6 meter (dilalui kendaraan motor dan mobil), lebar Jalan Yusuf Arif 6 meter (dilalui angktan umum), lebar Jalan Ahmad Yani 8 meter (dilalui kendaraan motor/mobil). Berikut gambaran keadaan eksisting tapak :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



Gambar III.6.Kondisi eksisting pada tapak
Sumber: Olah Data Lapangan, 2019

a. Potensi
   1) Berada pada pusat pelayanan kota,
   2) Tersedianya sistem jaringan kota (jaringan listrik, PDAM, jaringan internet dan lain sebagainya) sebagai fasilitas kota,
   3) Terdapat bangunan penunjang yang dapat menunjang keberlangsungan Taman Baca, seperti sekolah, masjid dan lain sebagainya,
   4) Dilalui jalur arteri primer (Jalan Andi Djemma-Jalan Ahmad Yani)

b. Hambatan
   1) Kebisingan yang tinggi,
   2) Perlunya penyesuaian antara bangunan penunjang dengan aktivitas Taman Baca,
   3) Perlunya penataan lahan/tapak agar terciptanya Kawasan Taman Baca Rekreatif.

c. Tanggapan

   Dalam menanggapi kondisi eksising dapat menghasilkan regulasi (GSB, KDB, KDH dan KLB). Penggambaranya sebagai berikut (Gambar III.7) :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR



Gambar III.7.Regulasi KDB,GSB, KDH, KLB Tapak
Sumber: Olah Data, 2019

4. Vegetasi

Berdasarkan eksisting di lapangan terdapat vegetasi di setiap sisi kawasan vegetasi tersebut memiliki rata-rata ketinggian 4-10 meter. Vegetasi yang tingginya minimal 3 meter layak untuk di pertahankan, cara tersebut dilakukan guna mempertahankan ekosistem/lingkungan yang ada pada tapak. Adapun penggambaran hasil analisis vegetasi (Gambar III.8.) :

a. Potensi
   1) Vegetasi yang memiliki tinggi minimal 3 meter dapat dipertahankan sehingga tidak merusak ekosistem,
   2) Vegetasi pada kawasan dapat mereduksi panas matahari,
   3) Vegetasi pada kawasan dapat mengurangi polusi,
   4) Vegetasi pada kawasan dapat memecah angina dan mengalirkan udara yang sejuk.



Gambar III.8. Analisis eksisting terhadap vegetasi
Sumber: Olah Data Lapangan, 2019

b. Hambatan

1) Vegetasi yang tidak teratur dapat mempersulit penataan kawasan
2) Vegetasi dapat menghalangi pandangan

c. Tanggapan

Tanggapan yang diberikan yaitu :

1) Meletakkan vegetasi pada area yang terkena pancaran radiasi matahari langsung, fungsi sebagai peredam radiasi matahari (peneduh) serta sebagai pembatas antara Museum dan Istana Langkanae,
2) Mempertahankan vegetasi yang ketinggian rata-rata 4-10 meter.

Adapun penggambaran hasil tanggapan (Gambar III.9.) :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR



Gambar III.9. Tanggapan terhadap vegetasi
Sumber: Olah Data, 2019

5. Iklim (Orientasi Matahari, Arah Angin)

a. Orientasi matahari

Orientasi matahari, salah satunya dapat mempengaruhi bentuk dan penempatan pola ruang di dalam bangunan. Pembayangan dari bangunan serta vegetasi pada kawasan dapat dimanfaatkan menjadi suatu ruang dan area yang terkena pancaran sinar matahari langsung, dapat dimanfaatkan untuk perletakkan panel surya yang memanfaatkan sinar matahari. Berikut adalah penggambaran analisis orientasi matahari pada kawasan (Gambar III.10.):



Gambar III.10.Orientasi matahari pada tapak
Sumber: Olah Data Lapangan, 2019

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa orientasi tapak menghadap ke arah barat. Dari data yang diambil dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 2019 untuk wilayah Kota Palopo mencatat suhu rata-rata 24^0C - 32^0C. Berikut potensi dan hambatan tapak ditinjau dari orientasi matahari :

1) Potensi
   a) Dapat memanfaatkan/memaksimalkan potensi penerangan dengan pencahayaan alami,
   b) Dapat memanfaatkaan/memaksimalkan energi dari matahari menjadi energi alternatif pada bangunan/kawasan,
   c) Memanfaatkan pembayangan dari orientasi matahari.
2) Hambatan
   a) Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) suhu rata-rata termasuk cukup panas dalam standar suhu harian di Indonesia,
   b) Bangunan sekitar kawasan cenderung rendah sehingga pemanfaatan pembayangan dari orientasi matahari kurang optimal.
3) Tanggapan
   a) Mempertahankan vegetasi dilokasi pada area yang terpapar sinar matahari langsung,
   b) Memanfaatkan pembayangan yang dihasilkan dari pancaran sinar matahari sebagai ruang-ruang,
   c) Membuat ruang-ruang yang dapat memanfaatkan pancaran sinar matahari langsung pada area yang terkena sinar matahari,
   d) Menambahkan vegetasi pada area yang tidak terkena pembayangan (area yang terkena pancaran sinar matahari),

Berikut merupakan penggambaran hasil tanggapan untuk analisis orientasi matahari (Gambar III.11.) :



Gambar III.11.Tanggapan pada Orientasi Matahari (terhadap massa kawasan)
Sumber: Olah Data, 2019



Gambar III.12.Tanggapan pada Orientasi Matahari (terhadap bangunan)
Sumber: Olah Data, 2019

b. Arah Angin

Arah angin merupakan salah satu faktor penentu dalam proses desain, karena penataan massa bangunan dalam suatu kawasan menentukan intensitas angin. Bangunan dapat menghalangi, memecah dan mengarahkan aliran angin di sekitarnya.

Menurut data BMKG untuk wilayah Kota Palopo mencatat kecepatan rata-rata angin 19 km/jam dan menerima angin darat dari sisi Barat Laut pada malam hari, angin laut dari sisi Tenggara pada siang hari. Berikut merupakan penggambaran analisis eksisting arah angin pada kawasan (Gambar III.13-14.) :



Gambar III.13.Arah angin laut pada tapak
Sumber: Olah Data Lapangan, 2019



Gambar III.14.Arah angin darat pada tapak
Sumber: Olah Data Lapangan, 2019

Adapun potensi dan hambatan tapak ditinjau dari arah angin sebagai berikut :

1) Potensi
   a) Bangunan sekitar tapak pada arah angin berlantai rendah sehingga angin bebas masuk ke tapak,
   b) Dapat memanfaatkaan/memaksimalkan potensi penghawaan alami.
2) Hambatan
   a) Bagian tapak yang terhalang oleh bangunan lain dapat menghalangi angin masuk ke tapak,
   b) Hembusan angin dari jalan raya cenderung menghantarkan hawa panas ke tapak.
3) Tanggapan
   a) Danau buatan/kolam sebagai arus aliran angin, air merupakan material yang dapat mereduksi panas matahari. Danau atau Kolam tersebut diletakkan pada area yang terpancar sinar matahari langsung,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

b) Mengilangkan pagar pembatas agar sirkulasi angin ke seluruh tapak tidak terhalangi,
c) Membuat celah-celah pada bangunan dan celah tersebut diperhitungkan berdasarkan dari arah datangnya angin (tenggara-barat laut). Serta membuat kolam pada bagian tengah agar angin leluasa bergerak,
d) Menambahkan vegetasi pada area yang merupakan jalur sirkulasi angina, tujuannya sebagai pemecah angin pada area tersebut yang dialiri oleh angin.

Berikut merupakan penggambaran hasil tanggapan untuk analisis arah angin (Gambar III.15-16.) :



Gambar III.15.Tanggapan terhadap Arah Angin (terhadap massa kawasan)
Sumber: Olah Data, 2019



Gambar III.16.Tanggapan terhadap Arah Angin (terhadap bangunan)
Sumber: Olah Data, 2019

6. Pencapaian dan Sirkulasi

a. Pencapaian

Pencapaian merupakan akses termudah yang dapat dicapai oleh pengguna ke lokasi, dalam hal ini mengambil radius 700 m (radius pejalan kaki) sebagai standar kemudahan akses kelokasi.



Gambar III.17.Pencapaian (Aksesibilitas)
Sumber: Olah Data Lapangan, 2019

Berdasarkan gambar di atas terdapat beberapa titik bangunan penunjang yaitu sekolah, hotel, permukiman dan masjid, untuk keberlangsungan dari Kawasan Taman Baca Rekreatif di dalam radius 700 meter. Adapun potensi dan hambatan tapak ditinjau dari pencapaian sebagai berikut :

1) Potensi
   a) Terdapat bangunan penunjang di sekitar kawasan dalam radius yang cukup dekat (700 meter),
   b) Pencapaian ke lokasi cukup mudah dikarenakan terletak di pusat kota (dapat dicapai dari berbagai arah).
2) Hambatan
   a) Pemadatan alur kendaraan ke dalam dan keluar tapak jika terjadi kemacetan lalu lintas.

b. Sirkulasi

Penggambaran sirkulasi area sekitar tapak perlu digambarkan berdasarkan jalur-jalur yang dilalui oleh kendaraan, pejalan kaki dan angkutan umum untuk mengetahui potensi dan hambatan pergerakan alur sirkulasi.



Gambar III.18.Alur sirkulasi area sekitar tapak
Sumber: Olah Data Lapangan, 2019

Berdasarkan gambar di atas, sirkulasi dengan 2 arah untuk kendaraan motor/mobil di setiap sisi kawasan. Terdapat pula trotoar dan jalur angkutan umum di area sekitar kawasan. Berikut potensi dan hambatan ditinjau dari sirkulasi sekitar kawasan :

1) Potensi
   a) Dilintasi oleh angkutan umum trayek 2 (Terminal-Perumnas)
   b) Akses ke tapak dapat dicapai dari berbagai arah,
   c) Terdapat trotoar bagi pejalan kaki.
2) Hambatan
   a) Kemacetan yang akan timbul di area sekitar tapak,
   b) Tidak adanya akses untuk penyandang disabilitas,
   c) Sirkulasi dalam tapak antara Museum, Taman Baca dan Istana langkanae masih terpisah.

c. Tanggapan

Berdasarkan kondisi pencapaian dan sirkulasi, adapun tanggapannya sebagai berikut (Gambar III.19.) :

Gambar III.19.Tanggapan Alur sirkulasi area sekitar tapak
Sumber: Olah Data, 2019

7. Kebisingan

Lokasi tapak yang berada pada pusat pelayanan kota, menjadikan faktor kebisingan diperhitungkan, sesuai dengan kebutuhan dari fungsi pada kawasan/bangunan yaitu meminimalisir kebisingan.



Gambar III.20.Kebisingan sekitar tapak
Sumber: Olah Data Lapangan, 2019

Berdasarkan gambar di atas, kebisingan datang dari segala arah yang dilihat dari intensitas kendaraan yang datang. Kebisingan juga datang dari aktivitas yang terjadi di sekolah dalam jangka waktu tertentu. Adapun potensi dan hambatan ditinjau dari kebisingan sekitar tapak :

a. Potensi
   1) Tanaman/vegetasi sekitar dapat dipertahankan untuk meredam kebisingan,
   2) Akan terciptanya penzoningan ruang/pentaan yang teratur berdasarkan tingkat kebisingan,
   3) Menjaga jarak bangunan dari sumber kebisingan.

b. Hambatan
   1) Kebisingan datang dari segala arah berasal dari intensitas kendaraan serta aktivitas di sekitar tapak.

c. Tanggapan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Berdasarkan kondisi kebisingan tapak dilakukan penzoningan untuk membagi ruang-ruang menurut intensita kebisingan menjadi ruang publk, semi public dan privat. Adapun penggambarannya sebagai berikut :



Gambar III.21.Penzoningan tapak
Sumber: Olah Data, 2019

8. View (Ke luar dan ke dalam tapak)

Lokasi tapak yang berada di pusat pelayanan kota, menjadi faktor pendukung view yang baik karena letak yang strategis. Ada dua metode pengambilan view yaitu mengambil dari dalam dan luar tapak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



Gambar III.22.View dari luar ke dalam tapak
Sumber: Olah Data Lapangan, 2019

Gambar III.23.View dari dalam ke luar tapak
Sumber: Olah Data Lapangan, 2019

Adapun potensi dan hambatan dari kondisi view yang di ambil di lapangan yaitu :

a. Potensi

1) Berada pada jalur pusat kota sehingga berpotensi sebagai ikon kota,
2) View pada bagian A, B dan C merupakan view terlama pandangan seseorang melihat kedalam tapak,
3) View dari dalam keluar tapak pada bagian E mengarah ke alun-alun dan sekitaran Masjid Jami' Tua Palopo.
4) View dari luar ke dalam dapat di lihat dari berbagai sisi tapak

b. Hambatan

1) Kontur tanah yang datar menyebabkan kurang optimalnya view yang dapat dilihat ke dalam tapak
2) Pemandangan permukiman warga yang kurang teratur sebelah kanan (timur) tapak.

c. Tanggapan



Gambar III.24.Tanggapan terhadap kondisi view
Sumber: Olah Data, 2019

C. Pemrograman Ruang

1. Struktur Organisasi Ruang

Gambar III.25.Struktur Organisasi Taman Baca
Sumber: Olah Data Lapangan, 2019

Dalam struktur organisasi taman baca yang terbentuk maka dari itu diperlukannya ruang-ruang sebagai berikut :

a. Ruang Kepala Utama
b. Ruang Sekretaris
c. Ruang Bendahara
d. Ruang Bagian Pengadaan dan Pengolahan, terdiri dari :
    1) Ruang Kepala Bagian
    2) Ruang Staff/Ruang Kerja Bersama
e. Ruang Bagian Penumbuhan minat dan budaya baca, terdiri dari :
    1) Ruang Kepala Bagian
    2) Ruang Staff/Ruang Kerja Bersama
f. Ruang Bagian pelayanan, terdiri dari :
    1) Ruang Kepala Bagian
    2) Ruang Staff/Ruang Kerja Bersama
    3) Ruang Informasi/Pelayanan
g. Ruang Istirahat
h. Ruang Rapat
i. Pantry

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2. Analisis Aktivitas dan Ruang

Adapun pengguna dibagi menjadi 5 yaitu pengunjung (dewasa,remaja), pengunjung (anak-anak), pengelola, pegawai/petugas, teknisi.

Tabel III.2. Pengguna, Aktivitas dan Jenis Ruang Kawasan Taman Baca Rekreatif di Kota Palopo

No	Pengguna	Aktivitas	Jenis Ruang
1	Pengunjung (Remaja, Dewasa)	1. Parkir 2. Registrasi 3. Menitipkan barang 4. Mencari buku 5. Meminjam buku 6. Membaca dan menulis 7. Internetan 8. Diskusi,berkumpul 9. Berkunjung 10. Makan 11. Ibadah 12. Buang air kecil dan besar	1. Rg. Parkir 2. Hall 3. Rg. Informasi/pelayanan 4. Rg penitipan barang/loker 5. Ruang Koleksi 6. Ruang Baca/Menulis 7. Rg Komputer 8. Rg. Diskusi/Gazebo 9. Museum/Istana Langkanae 10. Taman olahraga 11. Food court 12. Musholla 13. Toilet/WC
2	Pengunjung (Anak-anak)	1. Registrasi 2. Menitipkan barang 3. Mencari buku 4. Meminjam buku 5. Membaca/menulis 6. Bermain 7. Internetan 8. Berkumpul 9. Makan 10. Ibadah 11. Buang air kecil dan besar	1. Hall 2. Rg. Informasi/pelayanan 3. Rg. Penitipan barang/loker 4. Ruang Koleksi Anak 5. Rg Komputer 6. Rg. Berkumpul/Gazebo 7. Museum/Istana Langkanae 8. Taman bermain anak 9. Food court 10. Musholla 11. Toilet

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

3	Pengelola	1. Parkir 2. Makan dan minum 3. Ibadah 4. Istirahat 5. Buang air kecil dan besar 6. Kerja	1. Rg. Parkir 2. Foodcourt/pantry 3. Musholla 4. Rg. Istirahat 5. Toilet 6. Rg. Kepala Utama 7. Rg. Sekertaris 8. Rg. Bendahara 9. Rg. Bag. Pengadaan dan pengolahan 10. Rg. Bag. Penumbuhan minat dan budaya baca 11. Rg. Bag. Pelayanan 12. Gudang 13. Rg. Fotocopy 14. Rg. Rapat
4	Petugas/ Pegawai	1. Parkir 2. Makan dan minum 3. Ibadah 4. Istirahat 5. Buang air kecil dan besar 6. Kerja	1. Rg. Parkir 2. Foodcourt/pantry 3. Musholla 4. Rg. Istirahat 5. Toilet 6. Pos Satpam 7. Gerai foodcourt 8. Rg. Ganti 9. Loker 10. Rg. Kerja bersama
5	Teknisi	1. Parkir 2. Makan dan minum 3. Ibadah 4. Istirahat 5. Buang air kecil dan besar 6. Kerja	1. Rg. Parkir 2. Foodcourt/pantry 3. Musholla 4. Rg. Istirahat 5. Toilet 6. Loading dock 7. Rg. Instalasi listrik 8. Rg. Instalasi air 9. Rg. Panel Telpon & Instalasi jaringan internet

Sumber : Olah Data, 2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

3. Analisis Besaran Ruang

Berdasarkan data pengunjung Perpustakaan di Kota Palopo pada tahun 2017 sejumlah 13.650 jiwa. Sedangkan pada tahun 2018 sejumlah 14.456 jiwa. Berdasarkan data tersebut maka dapat diprediksi jumlah pengunjung ke Taman Baca sampai 10 tahun kedepan dapat dihitung dengan rumus geometrik sebagai berikut :

$$P_t = P_0 (1+r)^n$$

Keterangan :

P_t : Jumlah pengunjung tahun terakhir

P_0 : Jumlah pengunjung tahun awal

1 : Konstante (Angka tetap

r : Peningkatan jumlah pengunjung (dalam %)

n : Selisi antara P_t dan P_0

Maka peningkatan jumlah pengunjung :

$$r = \frac{14.456 - 13.650 \times 100\%}{13.650}$$

r = 0,059%

Maka untuk prediksi pengunjung pada tahun 2029 (10 tahun kedepan) :

$P_t = P_0 (1+r)^n$

$P_{2028} = 14.456 (1 + 0,059)^{10}$

$P_{2028} = 14.456 (1,059)^{10}$

$P_{2028} = 153.089$ jiwa

Jadi prediksi jumlah pengunjung pada tahun 2028 sebanyak 153.089 jiwa dengan persentase kedatangan perhari sekitar 0,07% yaitu 107 orang perhari. Adapun besaran ruang pada Kawasan Taman Baca Rekreatif adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Tabel III.3. Pengguna, Aktivitas dan Kebutuhan Ruang Kawasan Taman Baca Rekreatif di Kota Palopo

Kebutuhan Ruang Taman Baca/Perpustakaan							
No.	Kebutuhan Ruang	Jumlah/ Kapasitas	Standar Ruang		Sumber	Besaran Ruang	
1	Hall	107	0,80	m^2/orang	Data Arsitek	85,60	m^2
2	Rg. Baca	107	2,32	m^2/orang	Data Arsitek	248,24	m^2
3	Rg. Koleksi	20	10,00	m^2/1000 buku	Data Arsitek	200,00	m^2
4	Rg. Penitipan barang	107	0,40	m^2/orang	AJ Metric	42,80	m^2
5	Rg. Informasi/pelayanan	10	3,00	m^2/orang	Data Arsitek	30,00	m^2
6	Rg. Fotocopy	4	4,00	m^2/org	Data Arsitek	16,00	m^2
7	Rg. Komputer	107 : 5 = **21**	7,50	m^2/5 komputer	Data Arsitek	157,50	m^2
8	Musholla	107 : 2 = **53**	1,20	m^2/org	AJ Metric	63,60	m^2
9	Toilet/WC	107 : 2 = **53**	3,00	m^2/ unit	Data Arsitek	160,50	m^2
10	Gudang	5	10,00	m^2/1000 buku	Asumsi	50,00	m^2
Total + Sirkulasi (30% x Luas Total)						**1.054,24**	m^2
Kebutuhan Ruang Pengelola Utama Kawasan Taman Baca Rekreatif							
No.	Kebutuhan Ruang	Jumlah/ Kapasitas	Standar Ruang		Sumber	Besaran Ruang	
1	Rg. Kepala Utama	1	4,00	m^2/orang	Data Arsitek	4,00	m^2
2	Rg. Sekretaris	1	4,00	m^2/orang	Data Arsitek	4,00	m^2
3	Rg. Bendahara	1	4,00	m^2/orang	Data Arsitek	4,00	m^2
4	Rg. Bag. Pengadaan dan pengolahan	3 inti + 7 staff	4,00	m^2/orang	Data Arsitek	40,00	m^2
5	Rg. Bag. Penumbuhan minat dan budaya baca	3 inti + 7 staff	4,00	m^2/orang	Data Arsitek	40,00	m^2
6	Rg. Bag. Pelayanan	3 inti + 7 staff	4,00	m^2/orang	Data Arsitek	40,00	m^2
7	Rg. Rapat	33	4,46	m^2/orang	Data Arsitek	147,18	m^2
8	Toilet/WC	3 WC khusus + 1 WC umum	3,00	m^2/ unit	Data Arsitek	12,00	m^2
9	Pantry	33	1,30	m^2/orang	Data Arsitek	42,90	m^2
10	Gudang	2	2,00	m^2/orang	Asumsi	4,00	m^2
Total + Sirkulasi (30% x Luas Total)						**338,08**	m^2

Kebutuhan Ruang Pegawai/Teknisi/Petugas					
No.	Kebutuhan Ruang	Jumlah/ Kapasitas	Standar Ruang	Sumber	Besaran Ruang

1	Loker	30 + 2 satpam + 5 teknisi	0,40	m^2/orang	AJ Metric	14,80	m^2
2	Rg. Ganti	30 + 2 satpam + 5 teknisi	1,20	m^2/orang	AJ Metric	44,40	m^2
3	Pantry	37	1,30	m^2/orang	Data Arsitek	48,10	m^2
4	Toilet	37 : 3 = **12**	3,00	m^2/ unit (3orang)	Data Arsitek	36,00	m^2
5	Rg. Istirahat	37	2,00	m^2/orang	Asumsi	74,00	m^2
6	Rg. Kerja Bersama	30	4,00	m^2/orang	Data Arsitek	120,00	m^2
Total + Sirkulasi (30% x Luas Total)						**337,30**	m^2
Kebutuhan Ruang Service							
No.	Kebutuhan Ruang	Jumlah/ Kapasitas	Standar Ruang		Sumber	Besaran Ruang	
1	Loading Dock	2	16,00	m^2/truk	Asumsi	32,00	m^2
2	Rg. Instalasi Listrik	-	16,00	m^2	Data Arsitek	16,00	m^2
3	Rg. Instalasi Air	-	16,00	m^2	Data Arsitek	16,00	m^2
4	Rg. Panel Telpon & Instalasi jaringan internet	-	9,00	m^2	Asumsi	9,00	m^2
5	Pos Satpam	2	9,00	m^2/ unit	Time Saver Standard	18,00	m^2
Total + Sirkulasi (30% x Luas Total)						**118,30**	m^2
Kebutuhan Ruang Penunjang							
1	Food Court	107	1,60	m^2/orang	Data Arsitek	171,20	m^2
2	Gerai Food Court	-	9,00	m^2	Asumsi	9,00	m^2
3	Rg. Service Food Court	-	20,25	m^2	Asumsi	20,25	m^2
4	Toilet	53	3,00	m^2/ unit	Data Arsitek	159,00	m^2
5	Museum Batara Guru	1	968,00	m^2	Data Lapangan	968,00	m^2
6	Istana Langkanae	1	648,00	m^2	Data Lapangan	648,00	m^2
7	Taman bermain anak	107 : 2 = 53,5	2,00	m^2/orang	Asumsi	107,00	m^2
8	Taman olahraga	107	4,46	m^2/orang	Data Arsitek	477,22	m^2
9	Gazebo	-	4,00	m^2/ unit	Data Arsitek	4,00	m^2
Total + Sirkulasi (30% x Luas Total)						**2.563,67**	m^2

Kebutuhan Ruang Parkir							
No.	Kebutuhan Ruang	Jumlah/ Kapasitas	Standar Ruang		Sumber	Besaran Ruang	
1	Area Parkir Motor	107	1,50	m^2/orang	Dishub	160,50	m^2
2	Area Parkir Mobil	107	11,50	m^2/orang	Dishub	1.230,50	m^2
Total + Sirkulasi (30% x Luas Total)						**1.391,00**	m^2

Nama Kelompok Ruang	**Luas (m^2)**
Ruang Taman Baca/Perpustakaan	1.054,24
Ruang Pengelola Utama Kawasan Taman Baca Rekreatif	338,08
Ruang Pegawai/Teknisi/Petugas	337,30
Kebutuhan Ruang Service	118,30
Kebutuhan Ruang Penunjang	2.563,67
Kebutuhan Ruang Parkir	1.391,00
Total :	**5.802,59 m^2**

Sumber : Olah Data, 2019

4. Hubungan dan Alur Aktivitas Ruang

Dalam perencanaan dan perancangan Kawasan Taman Baca Rekreatif Kota Palopo dibutuhkannya hubungan dan alur aktivitas ruang sehingga sehingga terciptanya kenyaman beraktivitas di dalam bangunan/kawasan. Adapun pola hubungan dan pergerakan antar ruang pada objek perancangan ini akan dijelaskan pada bagan/gambar berikut ini :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

a. Hubungan Ruang



Gambar III.26.Hubungan ruang fasilitas bangunan penunjang
Sumber: Olah Data, 2019



Gambar III.27.Hubungan ruang fasilitas perpustakaan/taman baca
Sumber: Olah Data, 2019



Gambar III.28.Hubungan ruang fasilitas bangunan sejarah
Sumber: Olah Data, 2019

b. Alur Aktivitas Ruang



Gambar III.29.Alur pergerakan antar ruang
Sumber: Olah Data, 2019

D. Analisa Pola Bentuk dan Tata Massa Bangunan

1. Kondisi Eksisting Bentuk dan Tata Massa

Kawasan Taman Baca Rekreatif di Kota Palopo dengan fungsi utama sebagai edukasi dengan fasilitas gedung utama (taman baca/perpustakaan outdoor), museum sejarah, istana langkanae, bangunan penunjang. Ada 3 Zona pada kondisi tata massa kawasan yaitu Zona 1 (Taman Baca), Zona 2 (Warung), Zona 3 (Sejarah). Adapun penggambaran eksisting bentuk dan tata massa Kawasana Taman Baca adalah sebagai berikut :





Gambar III.30.Pola massa dan bentuk dasar bangunan
Sumber: Olah Data Lapangan, 2019

2. Tanggapan

Pertama, mengenai pembagian zona pada kawasan :



Gambar III.31.Tanggapan terhadap zona/area tata massa
Sumber: Olah Desain, 2019

Kedua, Penataan massa bangunan sebagai berikut :



Gambar III.32.Tanggapan terhadap pengolahan massa
Sumber: Olah Data, 2019

Ketiga, menyimpulkan filosofi penataan massa serta alur sirkulasi massa bangunan yaitu sebagai berikut :



Gambar III.33.Filosofi penataan massa
Sumber: Olah Data, 2019

E. Pendukung dan Kelengkapan

1. Analisis Utilitas

Berdasarkan RTRW Kota Palopo 2012-2032, Kondisi eksisting utilitas pada lokasi tapak terdapat jaringan PDAM, PLN, Saluran Pembuangan Air Kotor Kota (SPAKK) serta jaringan 3G/4G Indihome di sekitar kawasan. Dalam hal ini jaringan utilitas yang tersedia di sekitar kawasan dapat di manfaatkan untuk aktivitas dalam tapak. Adapun penggambaran kondisi eksisting utilitas sekitar kawasan adalah sebagai berikut :



Gambar III.34. Kondisi eksisting utilitas Kawasan Taman Baca
Sumber: Olah Data, 2019

Terkait fungsi obyek sebagai bangunan publik, utilitas bangunan sangat penting untuk dipertimbangkan dalam rancangan sehingga akan

menjadikan bangunan memiliki keamanan dan kenyamanan sebagai penyedia fasilitas baca di Kota Palopo. Maka adapun tanggapan dan tinjauan utilitas sebagai berikut :

a. Tanggapan/strategi desain terhadap utilitas

Dalam hal ini menanggapi dari kondisi eksisting utilitas terdapat jaringan PDAM, PLN, SPAKK serta jaringan internet. Maka dari itu, stategi desain yakni, *Pertama* memasukkan sistem jaringan utilitas kota ke dalam bangunan dengan membangun ruang kontrol utilitas dalam tapak dan diletakkan di bagian jauh dari keramaian (Jl. Andi Djemma) sehingga dapat di buatkan jalur tersendiri untuk petugas dari teknisi utilitas. *Kedua,* Membuat danau buatan/kolam dalam tapak sebagai tempat resapan air hujan, air kotor yang di netralisasi. *Ketiga,* Memanfaatkan penggunaan energi alternatif (panel surya, sumber pengolahan air danau) sebagai energi tambahan serta menerapkan pendekatan desain. Adapun penggambaran kegiatan sebagai berikut :



Gambar III.35. Tanggapan terhadap utilitas (Instalasi listrik dan Air bersih)
Sumber: Olah Data, 2019



Gambar III.36. Tanggapan terhadap utilitas (CCTV, Air kotor dan Telekomunikasi)
Sumber: Olah Data, 2019

b. Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAB)

Perencanaan sistem penyediaan air bersih pada kawasan ini menggunakan dua sumber yaitu PDAM dan danau buatan sehingga dengan kombinasi kedua sumber dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing.



Gambar III.37. Sistem pengolahan air bersih dari danau
Sumber: Olah Data, 2019

Beberapa kebutuhan air pada kawasan ini di bagi berdasarkan kapasitas sumber air sebagai berikut :

1) Toilet (sumber PDAM),
2) Dapur (sumber PDAM),
3) Sistem pemadam kebakaran (sumber PDAM dan danau buatan),
4) Keperluan perawatan lansekap (sumber PDAM dan danau buatan),
5) Keperluan lainnya (sumber PDAM).

Adapun sistemnya yaitu mulai dari sumber air danau dan PDAM ditampung di tendon lalu kemudian di pompa pada tendon atas tiap-tiap bangunan yang kemudian disalurkan ke dalam bangunan.



Gambar III.38. Sistem penyediaan air bersih
Sumber: Olah Data, 2019

c. Sistem Pembuangan Air Kotor (SPAK)

Sistem pembuangan air kotor, merupakan sistem instalasi untuk mengalirkan air buangan yang berasal dari peralatan saniter maupun hasil buangan dapur. Sistem pembuangan air kotor yang dimaksud yaitu air hujan, air limbah dapur, air bekas cucian dan air bekas toilet.



Gambar III.39. Sistem pembuangan air hujan
Sumber: Olah Data, 2019



Gambar III.40. Sistem pembuangan air dapur
Sumber: Olah Data, 2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Gambar III.41. Sistem pembuangan air dari toilet
Sumber: Olah Data, 2019

d. Sistem Distribusi Listrik

Sistem pengaliran listrik utama menggunakan listrik yang bersumber dari PLN dan Panel Surya. Energi panel surya dapat mengantisipasi ketika terjadi pemadaman listrik.



Gambar III.42. Sistem distribusi listrik
Sumber: Olah Data, 2019



Gambar III.43. Sistem kerja photovoltaik
Sumber: Olah Data, 2019

e. Jaringan Telekomunikasi

Sistem komunikasi merupakan sistem kontrol dari segala jenis aktifitas pada bangunan. Digunakan untuk mempermudah kontrol pengawasan maupun perawatan massa bangunan. Sistem meliputi telepon, internet dan sistem informasi komputer.

Jaringan internet berfungsi sebagai media untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara cepat. Internet dioperasikan di berbagai media seperti telepon dan komputer/laptop. Dalam perancangan Kawasan Taman Baca diperlukannya jaringan telekomunikasi sebagai pusat informasi zaman milenial. Adapun gambaran sistem informasi sebagai berikut :



Gambar III.44. Sistem jaringan komunikasi
Sumber: Olah Data, 2019



Gambar III.45. Sistem informasi komputer (pengaplikasian E-book)
Sumber: Olah Data, 2019

f. Sistem Keamanan

1) Sistem Penanggulangan Kebakaran

Sistem penanggulangan kebakaran biasanya sebagai pencegah terjadinya kebakaran pada suatu bangunan. Sistem ini terdiri dari sprinkler, sistem hidran dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)/Fire Extingusiher, serta pada tempat tertentu digunakan pula fire gas. Dalam hal ini yang lebih dikhususkan ke pemakaian gas hidran untuk menghidari rusaknya buku-buku.

Gambar III.46. Gas Hidran (Penanggulangan Kebakaran)
Sumber: *Google* (diakses tanggal 05/08/2019)

2) Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan merupakan sesuatu sistem yang menciptakan keamanan di dalam kawasan atau bangunan, mencegah tindak kriminal yang terjadi di lingkup kawasan/bangunan. Sistem pengawasan tersebut berupa satuan pengamanan (Satpam) dan *monitoring access* (CCTV). Adapun sistem pengoperasian dari kamera pengawas CCTV sebagai berikut :



Gambar III.47. Sistem kamera pengawas CCTV
Sumber: *Google* (diakses tanggal 05/08/2019)

2. Analisis Struktur

a. *Lower* Struktur

Tabel III.4. *Lower* Struktur berdasarkan kondisi tanah dan bangunan

No.	*Lower* Struktur	Keterangan
1	Pondasi Footplat	Pondasi foot plat adalah jenis pondasi beton yang digunakan untuk kondisi tanah dengan daya dukung tanah (sigma) pada : 1,5 – 2,00 kg/cm2. Pondasi foot plat ini biasanya digunakan pada rumah atau bangunan gedung 2 – 4 lantai, dengan syarat kondisi tanah yang baik dan stabil.
2	Pondasi Bore Pile	Eksekusi pondasi ini dapat dilakukan di hampir semua tanah karena penggunaan alat pengeboran yang dapat disesuaikan. Pondasi ini digunakan jika level tanah dipermukaan atas tidak cukup untuk menahan beban bangunan secara keseluruhan, sehingga diperlukan daya dukung tambahan. Pondasi ini biasanya digunakan untuk bangunan ± 4-15 lantai

3	 Pondasi Tiang Pancang	Struktur yang menggunakan pondasi tiang pancang apabila tanah dasar tidak mempunyai kapasitas daya pikul yang memadai. apabila tanah yang mempunyai daya dukung yang cukup untuk memikul berat bangunan dan seluruh beban yang bekerja berada pada lapisan yang sangat dalam dari permukaan tanah kedalaman > 8 m. Pondasi ini biasanya digunakan untuk bangunan ± 4-15 lantai
4	 Pondasi Batu Kali	Pondasi dangkal merupakan pondasi yang dipakai pada kedalaman 0.8 hingga 1 meter sebab daya dukung tanah sudah mencukupi. Pndasi dangkal, langsung atau setelah ini biasa memakai material batu kali, batu gunung atau beton tumbuk yang masing masing memiliki plus minus berbeda. Pondasi ini biasa digunakan pada pembangunan rumah 1-2 lantai.
5	 Pondasi Rakit	Penggunaan pondasi raft (raft foundation) biasanya pada bangunan yang mempunyai basemen. Alasannya adalah mengurangi resiko momen guling pada bangunan gedung bertingkat.

Sumber : Olah Data, 2019

Lower Struktur yang digunakan pada bangunan utama yaitu konstruksi *foot plat* dengan daya dukung tanah pada lokasi perancangan adalah jenis tanah keras dan stabil dengan kedalaman 2-3 m serta rencana bangunan yang di rancang sekitar 1-4 lantai (menurut perhitungan regulasi Jumlah Lantai).

Penggunaan pondasi batu kali pada bangunan yang hanya 1 lantai seperti pos penjagaan, toilet umum dan ruang kontrol. Serta pondasi rakit pada rencana pembuatan basement sebagai lahan parkir.

b. *Middle* Struktur



Gambar III.48. Sistem rangka kaku (kolom dan balok)
Sumber: *Google* (diakses tanggal 05/08/2019)

Sistem struktur yang digunakan yaitu rigid fram atau rangka kaku, struktur utama bangunan yaitu kolom pracetak, balok pracetak dan plat pracetak dengan pertimbangan sistem beton pracetak merupakan sistem struktur yang ramah lingkungan dibanding dengan struktur lainnya.

c. *Upper* Struktur



Gambar III.49. Struktur Green Roof
Sumber: *Google* (diakses tanggal 05/08/2019)

Sistem struktur pada bagian atas menerapkan struktur *green roof* peredam panas matahari serta meminimalkan dampak pengaruh kerusakan terhadap lingkungan sekitar. Dengan menerapkan *green roof* pada atap bangunan maka dapat membantu dalam penyerapan air hujan sebesar 50-60% ke dalam tanah mediumnya. Setelah air hujan

diserap, air tersebut terevaporasi oleh tanaman ke atmosfer bumi. Sebagian air akan tetap menjadi cadangan air bagi tanaman di dalam tanah, dan sisanya dialirkan melalui saluran air. Selain itu berperan dalam menyediakan isolasi panas karena tanaman dan media tumbuh tersebut akan menghalangi cahaya matahari langsung ke permukaan atap bangunan. Dengan demikian suhu udara ruangan di suatu bangunan memiliki suhu udara yang lebih rendah yaitu sekitar 3-4 derajat celcius dibandingkan dengan suhu udara di luar ruangan akibat proses evaporasi dan transpirasi tanaman yang mempengaruhi suhu termal bangunan.

F. Pendekatan Arsitektur Hijau dalam Islam

Dalam hal ini pendekatan desain Arsitektur Hijau yang memiliki beberapa parameter terutama dalam aspek Energi. Dalam Al Qur'an menjelaskan bahwa pemakaian atau penggunaan apapun termasuk energi pada bangunan di anjurkan untuk menghemat dalam artian menggunakan secara tidak berlebihan (boros).

إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورٗا ٢٧

Terjemahannya :

"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."(QS. Al Isra'/17:7)

Berdasarkan pertemuan PBB untuk perubahan iklim (COPP) tahun 2015 di Maroko, inisiatif gerakan iklim sewajarnya semakin masif dilakukan, termasuk kegiatan yang dilakukan di berbagai belahan dunia Islam. Maroko yang merupakan negara mayoritas muslim telah sudah memasang panel surya antara lain di masjid bersejarah Al Qotubiah di Marrakesh dengan papan pemantau emisi dan efisiensi energi. Maka hal tersebut menjadi wajar untuk diterapkan dalam pembangunan di berbagai negara.

BAB IV
KONSEPSI DESAIN

A. Pengolahan Tapak

Berdasarkan hasil dari analisa pada elemen-elemen tapak, kemudian akan menjadikan acuan pertimbangan perancangan Kawasan Taman Baca Rekreatif pendekatan pada Arsitektur Hijau di Kota Palopo. Hasil dari pertimbangan tersebut di aplikasikan pada tapak sehingga menghasilkan konsep tapak yang sesuai dengan kondsi lingkungan. Adapun luas keseluruhan pengolahan tapak yaitu ± 12.570 m^2 atau sekitar 1,2 hektar. Hasil konsepsi desain berdasarkan hasil analisa elemen tapak sebagai berikut :

1. Pengolahan Tapak terhadap Eksisting Tapak

a. Zonasi Tapak

Berdasarkan kondisi eksisting tapak dan program ruang pada bab sebelumnya, maka pembagian zonasi tapak dibagi menjadi zona 1 merupakan area sejarah, zona 2 merupakan bangunan utama, zona 3 area penunjang dan zona 4 yaitu center atau pusat kawasan yang dimana pertemuan antara 3 zona (sejarah, bangunan utama dan penunjang).



Gambar IV.1. Zonasi pada tapak
Sumber: Olah Data, 2019

b. Pemrograman Ruang

Berdasarkan analisis kebutuhan ruang dan pola hubungan ruang maka diagram bubble dimasukkan pada program ruang untuk mengolah tapak. Berikut merupakan beberapa alternatif pengolahan bubble diagram pada tapak :

1) Alternatif I



Gambar IV.2. Program Ruang dalam Tapak Alternatif I
Sumber: Olah Data, 2019

ALAUDDIN
MAKASSAR

2) Alternatif II



Gambar IV.3. Program Ruang dalam Tapak Alternatif II
Sumber: Olah Data, 2019

Berikut penjelasan serta pembagian ruang-ruang pada bubble diagram diatas bangunan utama, penunjang, sejarah, center, entrance kawasan, parkiran.

a) Bangunan utama

Terdapat beberapa ruang-ruang pada bangunan utama seperti kantor pengelola, perpustakaan. Bangunan utama pada kawasan berfungsi sebagai pusat pengelolaan taman baca maka dari itu pada bangunan ini dikhususkan untuk penempatan kantor pengelola. Serta perpustakaan umum sebagai pusat penyimpanan buku dan pengelolaan keluar dan masuknya buku-buku.

b) Penunjang

Merupakan area yang dikhususkan sebagai pendukung aktivitas di taman baca seperti halnya ruang *foodcourt/*kantin serta taman bermain anak sebagai prasarana pengguna taman baca.

c) Sejarah

Merupakan bangunan cagar budaya yang telah ada dilokasi seperti halnya Istana Langkanae, Museum batara guru dan patung Toddopuli temmalara'. Bangunan tersebut menjadi sarana rekreasi pada kawasan taman baca.

d) Center/Pusat

Merupakan Landmark kawasan atau penanda suatu kawasan taman baca rekreatif di Kota Palopo.

e) Entrance Kawasan

Entrance kawasan merupakan gerbang masuk ke kawasan yang menjadikan alur keluar dan masuk pengguna taman baca. Pada area ini terdapat ruang-ruang seperti registrasi/pelayanan, penyimpanan barang.

f) Parkiran

Parkiran diletakkan pada area terluar kawasan dan dibagi menjadi 3 yaitu parkir mobil, motor dan bus pariwisata.

B. Pengolahan Massa dan Bentuk Bangunan

1. Pengolahan Massa pada tapak

Berdasarkan analisis tapak pada bab sebelumnya massa yang tebentuk dari pengkondisian arah angin, matahari, penzoningan kawasan serta filosofi bentuk Sulapa Eppa' yang di terapkan pada penataan massa serta bentuk bangunan. Adapun penggambaran pengolahan massa sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR



Gambar IV.4. Filosofi bentuk penataan massa
Sumber: Olah Data, 2019



Gambar IV.5. Pengolahan tata massa
Sumber: Olah Data, 2019

2. Pengolahan Bentuk Bangunan

Pengolahan bentuk bangunan mengambil langgam-langgam lingkungan sekitar kawasan misalnya Istana langkanae menggunakan walasuji dan atap pelana serta menerapkan atau mengimplementasikan bentuk Sulapa eppa' pada bangunan penggambarannya sebagai berikut :



Gambar IV.6. Pengolahan Bentuk Bangunan
Sumber: Olah Data, 2019

C. Struktur dan Material

1. Struktur

Struktur yang digunakan pada bangunan Bangunan Utama Taman Baca adalah jenis struktur yang mampu menyesuaikan dengan bentuk dan fungsi bangunan. Berikut adalah sistem struktur dan material yang digunakan :



Gambar IV.7. Pendekatan desain struktur
Sumber: Olah Data, 2019

Bangunan ini berdasarkan prediksi jumlah lantai yang terbangun sekitar 1,2 sampai 4 lantai (maksimal 4) maka dari itu untuk lower struktur menggunakan pondasi untuk menahan beban 2-4 lantai dan basement serta penggunaan pondasi rakit ketika bangunan tersebut menggunakan semi basement atau basement. *Middle* struktur menggunakan struktur kolom beton jika dikaitkan dengan bangunan sekitar seperti halnya Istana langkanae dan museum sehingga terdapat kesinambungan struktur. *Upper* struktur menggunakan kuda-kuda baja ringan berdasarkan bentuk atap

pelana yang dapat disesuaikan oleh rangka kuda-kuda baja ringan, serta baja ringan merupakan material yang ramah lingkungan dan tahan lama.

Massa bangunan yang lain seperti halnya Foodcourt struktur yang digunakan menyerupai bangunan utama sehingga terjadi kesinambungan struktur. Terkecuali bangunan yang hanya memiliki 1 lantai hanya menggunakan pondasi biasa/batukali.

2. Material

Material yang digunakan pada setiap massa bangunan dibuat sama agar terlihat keselarasan antara bangunan.



Gambar IV.8. Pendekatan aplikasi material
Sumber: Olah Data, 2019

Pertama, Untuk atap pada bangunan menggunakan atap sirap dari kayu ulin berdasarkan keselarasan antara bangunan yang telah ada yakni Istana langkanae serta atap sirap juga memiliki kelebihan yang mendukung pendekatan arsitektur hijau yakni terkesan alami dan sejuk. Kedua, penggunaan double skin facade berupa vertical garden tujuannya untuk memberi kesejukan diarea sekitar bangunan serta penanganan

radiasi matahari yang berlebihan, sehingga vertical garden juga termasuk kedalam konsep arsitektur hijau. Ketiga, Roof garden pada struktur atap entrance/gerbang kawasan memunculkan pandangan awal seseorang ketika masuk kawasan terlihat sejuk.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB V

TRANSFORMASI DESAIN

A. Tranformasi Tapak

Pengolahan pada tapak ini mengikut kondisi tapak dan hasil analisa pada bab sebelumnya Setelah mengalami berbagai pertimbangan dan eksplorasi gagasan maka gagasan desain perancangan pada tapak adalah sebagai berikut :

1. Gagasan Awal



Gambar V.1. Transformasi Desain Awal
Sumber: Olah Desain, 2019

2. Gagasan Akhir



Gambar V.2. Transformasi Desain Akhir
Sumber: Olah Desain, 2019

Desain pengolahan tapak mengikuti bentuk dari tapak itu sendiri, dimana desain awal sampai akhir tidak mengalami perubahan signifikan yaitu bentuk dasar bangunan mengikuti tapak. Pengolahan tapak pada perancangan ini didasarkan pada hasil analisis kondisi eksisting tapak dan penempatan bubble diagram pada tapak. Pada proses analisis kondisi eksisting tapak maka diperoleh potensi dan hambatan, dari hasil analisisnya maka diperoleh gagasan atau ide perancangan. Gagasan tersebut diolah dengan proses pra desain pada tapak dengan bentuk bengunan mengikuti pola sirkulasi bentuk tapak dan lingkungan itu sendiri. Hasil dari pra desain kemudian dikembangkan berdasarkan dalam zoning tapak dan penempatan bubble diagram untuk mendapatkan pola sirkulasi yang baik dalam tapak. Pada tahap desain akhir tapak berdasarkan hasil evaluasi dan eksplorasi gagasan, terjadi beberapa perubahan pada penempatan beberapa ruang-ruang pada tapak sehingga menghasilkan desain yang lebih fungsional.

B. Transformasi Bentuk

Pola layout ruang mengalami beberapa perubahan berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi dan eksplorasi gagasan, tranformasi tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Bangunan Utama

   Eksplorasi gagasan awal sampai akhir tidak mengalami perubahan yang signifikan karena bentuk bangunan disesuaikan dengan bentuk denah yang telah didapatkan pada analisa tapak pada bab sebelumnya. Adapun perubahan bentuk bangunan yakni pada facade/dinding bangunan dibuat maju dan mundur agar facade terlihat terbentuk dan tidak monoton. Kedua, perubahan pada layout ruang pada denah seperti toilet umum, gudang, ruang koleksi buku, ruang baca, ruang komputer serta penambahan ruang musholla.



Gambar V.3. Ide Awal Facade Bangunan Utama
Sumber: Olah Desain, 2019



Gambar V.4. Ide Awal Perletakan Layout Ruang Lt. 1 Bangunan Utama
Sumber: Olah Desain, 2019



Gambar V.5. Ide Awal Perletakan Layout Ruang Lt. 2 Bangunan Utama
Sumber: Olah Desain, 2019



Gambar V.6. Ide Akhir Facade Bangunan Utama
Sumber: Olah Desain, 2019

2. Kantin/*Foodcourt*

Eksplorasi gagasan awal sampai akhir tidak mengalami perubahan yang signifikan karena bentuk bangunan disesuaikan dengan bentuk denah yang telah didapatkan pada analisa tapak pada bab sebelumnya. Adapun perubahan bentuk bangunan yakni layout ruang seperti perletakan toilet,

gerai makanan dan tata letak ruang makan. Pertama, Perletakkan toilet berdasarkan gagasan akhir diletakkan di dalam bangunan pertimbangannya yaitu toilet pada bagian luar bangunan dapat mengurangi view ke bangunan kantin. Kedua, Berdasarkan gagasan akhir dibuat ruang makan lesehan pada area sekeliling kolam sebagai nilai rekreatif pada bangunan.



Gambar V.7. Ide Awal Perletakkan Layout Ruang Kantin
Sumber: Olah Desain, 2019

Gambar V.8. Ide Awal Facade Kantin
Sumber: Olah Desain, 2019



Gambar V.9. Ide Akhir Perletakkan Layout Ruang Kantin
Sumber: Olah Desain, 2019

Gambar V.10. Ide Akhir Facade Kantin
Sumber: Olah Desain, 2019

3. Gazebo

Perubahan bentuk pada gazebo yakni dari penataan layout gazebo (ruang baca, menulis dan rak buku) serta penambahan material seperti *vertical blind* (onna) untuk menghindari tempias air saat cuaca sedang hujan. Adapun penggambaran hasil gagasan akhir sebagai berikut :

Gambar V.11. Ide Akhir Facade Gazebo
Sumber: Olah Desain, 2019

4. Sclupture Kawasan

   Gagasan akhir sclupture kawasan terinspirasi dari sebuah buku yang terbuka dan di terapkan kepada landmark kawasan dan diletakkan pada area center/pusat sebagai penanda kawasan. Adapun gagasan akhir sebagai berikut :

Gambar V.12. Ide Akhir Bentuk Sclupture Kawasan
Sumber: Olah Desain, 2019

C. Transformasi Pemrograman Ruang

Pemrograman ruang mengalami beberapa perubahan berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi dan eksplorasi gagasan, tranformasi tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Kebutuhan Ruang

Perubahan pada kebutuhan ruang pertimbangan evaluasi yaitu pertama, fasilitas taman olahraga dihilangkan karena keterbatasan lahan sehingga ketika dihilangkan maka pengoptimalan taman bermain anak dapat terpenuhi dengan adanya penataan gazebo baca bagi anak-anak. Kedua, Penambahan ruang plaza dengan pertimbangan plaza dapat menjadi center atau pusat dari kawasan dengan perletakkan sclupture pada plaza dapat memunculkan ikon di titik pusat dari kawasan taman baca itu sendiri. Ketiga, Pemberian sarana halte bagi pengguna angkutan umum kota dan diletakkan pada area yang merupakan jalur angkutan umum.

Tabel V.1. Transformasi Kebutuhan Ruang Kawasan Taman Baca Rekreatif di Kota Palopo

No.	Gagasan Awal	Gagasan Akhir
1	Rg. Parkir Hall Rg. Informasi/pelayanan Rg penitipan barang/loker Ruang Koleksi Ruang Baca/Menulis Rg Komputer Rg. Diskusi/Gazebo Museum/Istana Langkanae Taman olahraga Food court Musholla Toilet/WC Rg. Koleksi anak Taman Bermain Anak Pantry Rg. Istirahat Rg. Kepala Utama Rg. Sekertaris Rg. Bendahara Rg. Bag. Pengadaan dan pengolahan Rg. Bag. Penumbuhan minat dan budaya baca Rg. Bag. Pelayanan Gudang Rg. Fotocopy Rg. Rapat Gerai Foodcourt Pos Satpam Loading dock Rg. Instalasi listrik Rg. Instalasi air Rg. Panel Telpon & Instalasi jaringan internet	Rg. Parkir (Mobil, Bus dan motor) Hall Rg. Informasi/pelayanan Rg penitipan barang/loker Ruang Koleksi Ruang Baca/Menulis Rg Komputer Rg. Diskusi/Gazebo Museum/Istana Langkanae Plaza Food court Musholla Toilet/WC Rg. Koleksi anak (Gazebo baca) Taman Bermain Anak Pantry Rg. Kepala Utama Rg. Sekertaris Rg. Bendahara Rg. Bag. Pengadaan dan pengolahan Rg. Bag. Penumbuhan minat dan budaya baca Rg. Bag. Pelayanan Gudang Rg. Fotocopy Rg. Rapat Gerai Foodcourt Pos Satpam Loading dock Rg. Instalasi listrik Rg. Instalasi air/Reservoir bawah Rg. Panel Telpon & Instalasi jaringan internet (Security and CCTV sistem)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

		Halte

Sumber : Olah Data, 2019

2. Besaran Ruang

Luas lahan galeri bermain keluarga di Makassar luas lahan ± 12.570 m^2 atau 1,2570 Ha, dimana gagasan awal untuk peruntukan galeri bermain sebagai berikut :

Tabel V.2. Gagasan Awal Besaran Ruang Kawasan Taman Baca Rekreatif di Kota Palopo

Nama Kelompok Ruang	**Luas (m^2)**
Ruang Taman Baca/Perpustakaan	1.054,24
Ruang Pengelola Utama Kawasan Taman Baca Rekreatif	338,08
Ruang Pegawai/Teknisi/Petugas	337,30
Kebutuhan Ruang Service	118,30
Kebutuhan Ruang Penunjang	2.563,67
Kebutuhan Ruang Parkir	1.391,00
Total :	**5.802,59 m^2**

Sumber : Olah Data, 2019

Tabel V.3. Gagasan Akhir Besaran Ruang Kawasan Taman Baca Rekreatif di Kota Palopo

Nama Kelompok Ruang	**Luas Awal (m^2)**	**Luas Akhir (m^2)**
Ruang Taman Baca/Perpustakaan	1.054,24	1.148,73
Ruang Pengelola Utama Kawasan Taman Baca Rekreatif	338,08	339,94
Ruang Pegawai/Teknisi/Petugas	337,30	592,96
Kebutuhan Ruang Service	118,30	213
Kebutuhan Ruang Penunjang	2.563,67	2.766,27
Kebutuhan Ruang Parkir	1.391,00	4.218,03
Total :	**5.802,59 m^2**	**9.278,93**

Sumber : Olah Data, 2019

Tabel diatas berisi data besaran dari luas ruang yang direncanakan menjadi luas yang dirancang. Ada berbagai hal yang menyebabkan perubahan besaran ruang yang dirancang yaitu, Penyesuaian bentuk bangunan terhadap tata ruang, Penataan kembali layout ruang yang lebih efektif dengan berbagai pertimbangan terutama sirkulasi, Penambahan beberapa ruangan. Dari perubahan luas tersebut maka dapat diketahui deviasi kebutuhan ruang sebagai berikut:

Luas Awal = 5.802,59 m2

Luas Akhir = 9.278,93 m2

Persentase deviasi = (9.278,93 m^2 – 5.802,59 m^2) : 5.802,59 m^2 x 100%

= 0,37 x 100%

= 0.37 % lebih besar dari perencanaan

3. Hubungan Ruang (Bubble diagram)

Hubungan antara ruang di dalam kawasan membentuk suatu penataan massa bangunan pada tapak, telah dijelaskan pada bab sebelumnya ada 2 alternatif buble diagram. Berdasarkan hasil evaluasi desain mengaitkan alternatif 1 sebagai pola hubungan ruang tapak dengan berbagai pertimbangan yaitu Pertama, mempermudah akses bagi pengguna dari segala arah. Kedua, Center (titik pusat) dengan menempatkan landmark kawasan sebagai penanda kawasan serta penghubung antara bangunan utama, sejarah dan penunjang sangat efektif untuk diterapkan.

Maka dari itu berdasarkan hasil evaluasi hubungan ruang pada tapak, ada beberapa tambahan yakni dengan menghubungkan parkiran dengan gedung pengelola sehingga terdapat jalur khusu untuk akses pengelola kawasan taman baca. Adapun penggambaran transformasi gagasan awal dan akhir terhadap hubungan ruang pada tapak sebagai berikut :



Gambar V.13. Ide Awal Hubungan ruang pada tapak
Sumber: Olah Desain, 2019



Gambar V.14. Ide Akhir Hubungan ruang pada tapak
Sumber: Olah Desain, 2019

D. Stuktur

Setelah mengalami berbagai pertimbangan dan eksplorasi gagasan maka gagasan desain perancangan pada struktur dalam bangunan sebagai berikut :

Gambar V.15. Struktur Bangunan
Sumber: Olah Desain, 2019

Sub-Stuktur menggunakan pondasi footplat dan rakit, sedangkan *Middle* struktur pada perencanaan menggunakan struktur kolom 50 x 50 cm dan beton 30 x 50 cm, *Upper* struktur menggunakan kuda-kuda baja ringan mengikuti bentuk dari atap pelana. Adapun lapisan di atas basement yaitu rumput, tanah, kerikil dan rabat beton.

E. Pendekatan Desain

Setelah mengalami berbagai pertimbangan dan eksplorasi gagasan maka gagasan desain perancangan pada pendekatan arsitektur hijau sebagai berikut :



Gambar V.16. Penerapan Pendekatan Desain Pada Perancangan
Sumber: Olah Desain, 2019

BAB VI

HASIL DESAIN

A. Site Plan

Berikut hasil desain penataan tapak kawasan taman baca rekreatif di Kota Palopo :

Gambar VI.1. Site Plan
Sumber: Olah Desain, 2019

B. Bentuk

Ada beberapa massa bangunan kawasan taman baca rekreatif yaitu bangunan utama, kantin, taman bermain, entrance/gerbang, parkir mobil, parkir bus, parkir motor dan halte. Serta ada beberapa bangunan eksisting yaitu istana langkanae, museum batara guru dan patung toddopuli. Berikut hasil bentuk dari massa bangunan kawasan taman baca yaitu sebagai berikut :

1. Bangunan Utama





Gambar VI.2. Denah Bangunan Utama
Sumber: Olah Desain, 2019

Gambar VI.3. Tampak Bangunan Utama
Sumber: Olah Desain, 2019

Gambar VI.4. Potongan Bangunan Utama
Sumber: Olah Desain, 2019

2. Kantin/*Foodcourt*



Denah Lantai Dasar (Kantin)
Skala 1 : 150



Gambar VI.5. Denah Bangunan Kantin
Sumber: Olah Desain, 2019

’ Gambar VI.6. View Bentuk Bangunan Kantin
Sumber: Olah Desain, 2019

3. Taman Bermain



’ Gambar VI.7. Denah Taman Bermain
Sumber: Olah Desain, 2019

Gambar VI.8. View Bentuk Taman Bermain
Sumber: Olah Desain, 2019

4. Gerbang



Gambar VI.9. Denah Gerbang
Sumber: Olah Desain, 2019

ALAUDDIN
MAKASSAR

Gambar VI.10. View Bentuk Gerbang
Sumber: Olah Desain, 2019

5. Gazebo Baca



Gambar VI.11. Denah Gazebo Baca
Sumber: Olah Desain, 2019

Gambar VI.12. View Bentuk Gazebo Baca
Sumber: Olah Desain, 2019

6. Ruang Baca Rekreatif

Gambar VI.12. View Bentuk Ruang Baca
Sumber: Olah Desain, 2019

7. Parkir

Gambar VI.13. View Bentuk Parkir Bus Pariwisata
Sumber: Olah Desain, 2019

Gambar VI.14. View Bentuk Parkir Mobil
Sumber: Olah Desain, 2019

Gambar VI.15. View Bentuk Parkir Motor
Sumber: Olah Desain, 2019

8. Halte

Gambar VI.16. View Bentuk Halte
Sumber: Olah Desain, 2019

C. Banner

Gambar VI.17. Foto Banner
Sumber: Olah Desain, 2019

D. Maket

Gambar VI.18. Foto Maket
Sumber: Olah Desain, 2019

DAFTAR PUSTAKA

Ajeje, Dhiky. "Eco Building di Indonesia", *Blog Dhiky Ajeje*. https://dhikyajeje.wordpress.com/2017/09/24/eco-building-di-indonesia/ (20 Mei 2019)

Central Connecticut State University. "World's Most Literate Nations". *Official Website Central Connecticut State University*. https://www.ccsu.edu/wmln/ (01 Juni 2019).

Data Arsitek Jilid 2

Departemen Pendidikan Nasional dengan Perpustakaan Nasional. *Pemetaan Minat Baca Masyarakat Tahun 2007*.

Djamal. 2005. "Tantangan Lingkungan dan Landsekap Hutan Kota". Dalam Tudikromo, Fazrul Huda. 2016. Arahan Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Denggung Berdasarkan Persepsi Masyarakat di Kecamatan Sleman. *Skripsi*. Bandung: Fakultas Teknik Universitas Pasundan

Edward T_ White, *Buku Sumber Konsep, Intermetra*, Intermatra, Bandung, 1992.

Francis D.K. Ching, *Arsitektur: Bentuk, Ruang, dan Susunannya*, Erlangga, Jakarta 1994, hal. 287

Haklev. 2003. "Mencerdaskan Bangsa – Suatu Pertanyaan Fenomena Taman Bacaan di Indonesia". Dalam Irsan. 2014. Perkembangan Taman Bacaan di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Perpustakaan & Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, Vol. 2 No. 1,hlm. 1-17.

Hamka. 1986. "Tafsir Al-Azhar Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi". Dalam Yuliyani, Desy Ruri. 2017. Konsep Membaca Dalam Tafsir al-Azhar dan Relevansinya Dengan Perpustakaan. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hidayatullah, Fauzan. "Dakwah Rekreatif Ustadz Widjayanto Dalam Program Cerita Hati (Spesial Ramadhan) Kompas TV". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, 2015.

Jordan E. Ayan. 2002. "Bengkel Kreativitas". Dalam Hernowo. 2003. Andaikan Buku itu Sepotong Pizza. Bandung: Kaifa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Karyono Tri Harso, *Green Architecture: Pengantar Pemahaman Arsitektur Hijau di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2010.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat Tahun 2018*

Laurie, Michael. 1986. *"An Introduction To Landscape Architecture"*. Dalam Halimatussadyah, Nur. 2014. Perancangan Situs Informasi Taman Tematik Kota Bandung. *Skripsi*. Bandung: Fakultas Desain Universitas Komputer Indonesia.

Mr.Tampubalon, *Membaca Cepat dan Efektif*, CV Rineka Cipta, Bandung, 1987.

Pemerintah Kota Palopo. "Visi dan Misi Pemerintahan". *Official Website Pemerintah Provinsi Kota Palopo*. https://www.palopokota.go.id/blog/page/visi-misi (20 Mei 2019).

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32/PERMEN/2006 Pasal 79 ayat 6

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bagi Anak Putus Sekolah di Sidoarjo. Malang: Fakultas Sains dan Teknologi, 2012.

Redaksi. "Perpustakaan Taman Bagusrangin Ajak Masyarakat Gemar Membaca", *Blog Redaksi*. https://www.cakrawalamedia.co.id/perpustakaan-taman-bagusrangin-ajak masyarakat-gemar-membaca/ (21 Mei 2019).

Sholeh, M. Muhtar Arifin (1998). Memacu Budaya Baca melalui Komunitas Keagamaan: Tinjauan dalam Agama Islam. dalam. Kepustakawanan

Indonesia: dan Sumbangannya Kepada Masyarakat. Seri Pengembangan Perpustakaan 4. Semarang: UPT Penerbitan UK Soegijapranata, 1998.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007.

Universitas Gadjah Mada. "Arsitektur Dan Lingkungan". *Official Website Universitas Gadjah Mada*. http://arsitekturdanlingkungan.wg.ugm.ac.id /2015/08/27/arsitektur-hijau/ (20 Mei 2019)

Veal. 1992. *"Research Methods For Leisure And Tourism"*. Dalam Mahendra Dalamora Athos Putra Daulay. 2014. Trans Studio Medan (Arsitektur Rekreatif). *Skripsi*. Medan: Fakultas Teknik Universitas Sumatra Utara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR