

**PUSAT KOMUNITAS MOTOR DI MAKASSAR
DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR METAFORA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat Penyelesaian Studi S1
pada Program Studi S1 Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

GIAT GANIANTO
60100113017



TIM PEMBIMBING:

Burhanuddin, S.T., M.T.
Dr. Eng. Ratriana, S.T., M.T.

2021


HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan skripsi ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah skripsi. Semua kutipan, tulisan atau pemikiran orang lain yang digunakan di dalam penyusunan skripsi, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak termasuk dari buku, seperti artikel, jurnal, catatan kuliah, tugas mahasiswa lain dan lainnya, direferensikan menurut kaidah akademik yang baku dan berlaku.

Makassar, 12 Maret 2020



GIAT GIANANTO
NIM. 60.100.113.017



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : Pusat Komunitas Motor di Makassar dengan Pendekatan
Arsitektur Metafora
Nama Mahasiswa : Giat Ganianto
NIM : 60.100.113.017
Program Studi : S1 Teknik Arsitektur
Fakultas : Sains & Teknologi
Tahun Akademik : 2019/2020

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Burhanuddin, S.T., M.T.
NIP.197206032003122002



Dr. Eng. Ratriana, S.T., M.T.
NIP.197408282011012003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Arsitektur


Ir. Zulkarnain AS, S.T., M.T.
NIP.19850914.201503.1.006

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi



Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.
NIP.19710412200003.1.001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “**Pusat Komunitas Motor di Makassar dengan Pendekatan Arsitektur Metafora**”, yang disusun oleh Giat Gianto NIM. 60.100.113.017, Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020/15 Rajab 1441 H dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur (S.Ars.).

Makassar, 12 Maret 2020
17 Rajab 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si.	(.....)
Sekretaris	: Muhammad Attar, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy I	: Ir. Zulkarnain AS, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Norman Said, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Burhanuddin, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Eng. Ratriana, S.T., M.T.	(.....)
Pelaksana	: Jusmulyadi, S.T.	(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi



Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd

N.P. 19710412200003.1.001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Taufik-Nya kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul **“Pusat Komunitas Motor di Makassar dengan Pendekatan Arsitektur Metafora”** ini dapat terselesaikan. Shalawat selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, kepada keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa acuan ini bukanlah sesuatu yang mudah sebab tidak dipungkiri dalam penyusunannya terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.


Proses penulisan skripsi ini mulai dari pengumpulan data / studi literatur, pengolahan data, hingga sampai pada proses perancangan melibatkan banyak pihak yang memberikan kontribusi yang sangat banyak bagi penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. **Bapak Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. **Bapak Ir. Zulkarnain AS, S.T., M.T.** selaku Ketua Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu untuk menguji kelayakan hasil serta memberi masukan atas kekurangan mengenai ilmu dalam bidang arsitektur yang ada pada skripsi ini.
4. **Bapak Burhanuddin, S.T., M.T.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmu, masukan dan berbagai motivasi.
5. **Ibu Dr. Eng Ratriana S.T., M.T.** selaku Sekretaris Jurusan Teknik Arsitektur dan Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmu, masukan, dan berbagai motivasi.

6. **Bapak Dr. Norman Said, M.Ag.** selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk menguji kelayakan hasil, serta memberi masukan atas kekurangan mengenai ilmu dalam bidang keagamaan yang ada pada skripsi ini.
 7. **Ibu Irma Rahayu, S.T., M.T.** selaku Kepala Studio Akhir Arsitektur Periode XXIX Tahun Akademik 2019/2020.
 8. **Ibu A. Eka Oktawati, S.T., M.Ars.** selaku Dosen Pelaksana Studio Akhir Arsitektur Periode XXIX Tahun Akademik 2019/2020.
 9. Ibunda tersayang **Indra Dewi** dan Ayahanda **Hasim**, terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, bimbingan, motivasi dan doanya.
 10. Bapak dan Ibu Staf Akademik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
 11. Bapak dan Ibu dosen serta para Staf Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
 12. Untuk rekan-rekan Studio Akhir Arsitektur Periode XXIX Tahun Akademik 2019/2020 UIN Alauddin, terima kasih atas kerjasamanya.
 13. Untuk rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Angkatan 2013 yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan.
 14. Rekan-rekan KCN dan kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu saya dalam proses penyelesaian tugas akhir.
- Akhirnya penulis berharap bahwa apa yang ada di dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang arsitektur. Semoga semua dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 12 Maret 2020

Penulis


GIAT GIANANTO
NIM. 60.100.113.017

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Sasaran	5
D. Lingkup Pembahasan	5
E. Metode Pembahasan	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Definisi Judul	9
B. Studi Literatur	10
1. Tinjauan Kegiatan Komunitas Motor.	10
a. Kopi Darat (Kopdar).....	10
b. Pelatihan <i>Safety Riding</i>	11
c. Kegiatan Edukasi Sejarah dan Perkembangan Sepeda Motor.....	11
d. Touring.....	12
e. Kegiatan Modifikasi Motor.....	13
2. Tinjauan Fasilitas Komunitas Motor.	13
a. Ruang <i>Showroom</i>	14
b. Ruang Museum Sepeda Motor.....	14
c. Ruang Pelatihan <i>Safety Riding</i>	17

d.	Kafe.....	23
e.	Ruang Kopdar Komunitas Motor.....	24
f.	Bengkel Sepeda Motor.....	24
g.	Klinik.....	26
3.	Tinjauan Pendekatan Arsitektur Metafora.....	27
a.	Sejarah Arsitektur Metafora.....	27
b.	Pengertian Metafora.....	29
c.	Kategori Metafora.....	30
d.	Prinsip Arsitektur Metafora.....	30
e.	Manfaat Metafora dalam Arsitektur.....	30
C.	Studi Preseden.....	31
1.	<i>Showroom</i> dan Museum Premont Harley Davidson.....	31
2.	Honda <i>Safety Riding Park</i> Chiang Mai.....	34
3.	Astra Motor <i>Safety Riding</i> Yogyakarta.....	38
4.	Museum Guggenheim Bilbao.....	40
5.	Honda Big Wing Bangkok.....	42
D.	Resume Analisis Studi Preseden.....	45
E.	Integrasi Keislaman terhadap Perancangan Pusat Komunitas Motor dengan Pendekatan Arsitektur Metafora.....	51
BAB III	TINJAUAN KHUSUS.....	55
A.	Pemilihan Lokasi/Tapak.....	55
1.	Kriteria Pemilihan Lokasi/Tapak.....	55
2.	Gambaran Umum Kota Makassar.....	55
3.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar.....	56
B.	Data dan Kondisi Lokasi/Tapak.....	58
1.	Letak Geografis.....	58
2.	Gambaran Umum Tapak.....	59
3.	Kondisi Eksisting Tapak.....	59
C.	Analisis Tapak.....	61
1.	Aksesibilitas.....	61
2.	Topografi.....	62
3.	Iklim.....	63

4. View	65
5. Kebisingan	67
6. Sirkulasi	68
7. Vegetasi.....	69
8. Utilitas.....	70
D. Analisis Program Ruang	71
1. Analisis Pelaku Kegiatan dan Kebutuhan ruang.....	71
2. Analisis Besaran Ruang	84
3. Pola Hubungan Ruang	93
E. Analisis Bentuk dan Pendekatan Perancangan	97
F. Analisis Pendukung dan Kelengkapan Bangunan	98
1. Struktur	98
2. Utilitas.....	100
3. Material	106
BAB IV KONSEPSI DESAIN	108
A. Gagasan Pengolahan Tapak dan Desain Komprehensif	108
B. Pemetaan Layout Ruang	115
1. Gagasan Pemrograman Ruang hubungannya dengan Pengolahan Bentuk Tapak	115
2. Gagasan Pemrograman Ruang hubungannya dengan Pengolahan Bentuk Bangunan	118
3. Gagasan Pengolahan Bentuk hubungannya dengan Pendukung dan Kelengkapan Bangunan	121
4. Gagasan Pendukung Kelengkapan Bangunan hubungannya dengan Pendekatan Perancangan	123
C. Resume Konsepsi Desain	125
D. Pemilihan Alternatif	126
BAB V TRANSFORMASI DESAIN	108
A. Tapak.....	130
B. Bentuk	132
C. Tata Ruang	133
BAB VI HASIL DESAIN	108

A. Site Plan	137
B. Tata Ruang	137
C. Tampak dan Potongan.....	140
D. Perspektif dan 3D.....	142
E. Banner	146
F. Maket	147
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIRAN.....	152



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Konsep	153
Lampiran 2. Site Plan.....	154
Lampiran 3. Denah Semi Basement	155
Lampiran 4. Denah Lantai 1	156
Lampiran 5. Denah Lantai 2	157
Lampiran 6. Denah Lantai 3	158
Lampiran 7. Denah Lantai 4	159
Lampiran 8. Potongan X-X.....	160
Lampiran 9. Potongan Y-Y	161
Lampiran 10. Tampak Depan	162
Lampiran 11. Tampak Belakang.....	163
Lampiran 12. Tampak Samping Kanan	164
Lampiran 13. Tampak Samping Kiri	165
Lampiran 14. Detail Struktur 1	166
Lampiran 15. Detail Struktur 2	167
Lampiran 16. Detail Struktur 3	168

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Skema Perancangan.....	7
Gambar II.1. Suasana Kopi Darat (Kopdar) Komunitas Motor.....	10
Gambar II.2. Suasana <i>Touring</i> Komunitas Motor	12
Gambar II.3. Pameran Motor Modifikasi <i>Suryanation Motorland Battle</i> 2018 di Makassar	13
Gambar II.4. <i>Showroom</i> Sepeda Motor	14
Gambar II.5. Pemberian Materi <i>Safety Riding</i>	19
Gambar II.6. Pelatihan <i>Safety Riding</i>	20
Gambar II.7. Uji Pengereman	20
Gambar II.8. Uji Lintas Angka Delapan	22
Gambar II.9. Uji Berbalik Arah	22
Gambar II.10. Ruang Restoran Cafer.....	23
Gambar II.11. Suasana Bengkel Sepeda Motor	24
Gambar II.12. <i>Showroom</i> dan Museum Harley Davidson.....	31
Gambar II.13. Fasad Premont Harley Davidson.....	32
Gambar II.14. Interior Premont Harley Davidson	33
Gambar II.15. Denah Lantai 1 Premont Harley Davidson.....	34
Gambar II.16. Gedung Honda <i>Safety Riding Park</i> Chiang Mai	35
Gambar II.17. <i>Bird Eye View</i> Honda <i>Safety Riding Park</i> Chiang Mai	35
Gambar II.18. Penggunaan Material Kaca dan Logam Berongga	36
Gambar II.19. Ruang Kelas Honda <i>Safety Riding Park</i> Chiang Mai.....	36
Gambar II.20. <i>Café</i> dan Ruang Penjualan Aksesoris Motor.....	37
Gambar II.21. Jalur Masuk Honda <i>Safety Riding Park</i> Chiang Mai.....	37
Gambar II.22. Tampak Depan Gedung Astra Motor <i>Safety Riding Center</i> di Yogyakarta	38
Gambar II.23. Area Belakang Gedung Astra Motor <i>Safety Riding Center</i> di Yogyakarta	38
Gambar II.24. Area Pelatihan <i>Outdoor</i> Astra Motor <i>Safety Riding Center</i> di Yogyakarta	39

Gambar II.25. Interior Perlengkapan Berkendara Astra Motor <i>Safety Riding Center</i> di Yogyakarta.....	40
Gambar II.26. Bentuk Museum Guggenheim Bilbao	40
Gambar II.27. Potongan Museum Guggenheim Bilbao.....	42
Gambar II.28. Perspektif Honda Big Wing Bangkok	42
Gambar II.29. Tampak Belakang Hinda Big Wing Bangkok	43
Gambar II.30. <i>Site Plan</i> Honda Big Wing Bangkok.....	44
Gambar II.31. <i>Interior</i> Honda Big Wing Bangkok.....	44
Gambar III.1. Peta Administrasi Kota Makassar	56
Gambar III.2. Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Makassar	57
Gambar III.3. Eksisting Tapak.....	60
Gambar III.4. Tapak Terpilih.....	61
Gambar III.5. Analisis Aksesibilitas	62
Gambar III.6. Analisis Topografi.....	63
Gambar III.7. Analisis Iklim	64
Gambar III.8. Analisis View	66
Gambar III.9. Kebisingan	67
Gambar III.10. Analisis Sirkulasi	68
Gambar III.11. Analisis Vegetasi.....	69
Gambar III.12. Analisis Utilitas	70
Gambar III.13. Analisis Hubungan Ruang Area <i>Safety Riding</i>	93
Gambar III.14. Analisis Hubungan Ruang Area Komunitas Motor	93
Gambar III.15. Analisis Hubungan Ruang Area <i>Showroom</i>	94
Gambar III.16. Analisis Hubungan Ruang Area Museum.....	94
Gambar III.17. Analisis Hubungan Ruang Area Pengelola.....	95
Gambar III.18. Analisis Hubungan Ruang Area Penunjang.....	95
Gambar III.19. Analisis Hubungan Ruang Area <i>Service</i>	96
Gambar III.20. Analisis Hubungan Ruang Makro	96
Gambar III.21. Bentuk Ban Sepeda Motor	97
Gambar III.22 Pondasi Tiang Pancang	98
Gambar III.23. Struktur Tengah.....	99
Gambar III.24. Struktur <i>Space Frame</i>	99

Gambar III.25. Analisis Sistem Jaringan Air Bersih	101
Gambar III.26. Analisis Sistem Jaringan Air Kotor.....	102
Gambar III.27. Analisis Sistem Jaringan Listrik	103
Gambar III.28. Analisis Sistem Pembuangan Sampah	103
Gambar III.29. Ilustrasi Sistem Penangkal Petir Sistem Thomas	104
Gambar III.30. Sistem Detail Penangkal Petir Sistem Thomas	105
Gambar III.31. Jaringan Komunikasi Eksternal	105
Gambar III.32. Jaringan Komunikasi Internal	106
Gambar III.33. Dinding <i>Precast</i>	106
Gambar III.34. Lantai Keramik.....	107
Gambar III.35. Plafon PVC	107
Gambar IV.1. Analisis Tapak	108
Gambar IV.2. Alternatif 1 Gagasan Pengolahan Tapak yang Dikaitkan Dengan Pemrograman Ruang.....	109
Gambar IV.3. Alternatif 2 Gagasan Pengolahan Tapak yang Dikaitkan Dengan Pemrograman Ruang.....	113
Gambar IV.4. Alternatif 1 Gagasan Pemrograman Ruang Hubungannya Dengan Pengolahan Bentuk Tapak	116
Gambar IV.5. Alternatif 2 Gagasan Pemrograman Ruang Hubungannya Dengan Pengolahan Bentuk Tapak	118
Gambar IV.6. Gagasan Pemrograman Ruang Hubungannya Terhadap Bentuk Bangunan	121
Gambar IV.7. Gagasan Pengolahan Bentuk Hubungannya dengan Kelengkapan Bangunan.....	123
Gambar IV.8. Gagasan Pendukung Kelengkapan.....	123
Gambar IV.9. Desain Alternatif 1	126
Gambar IV.10. Desain Alternatif 2.....	127
Gambar IV.11. Desain Alternatif Terpilih.....	128
Gambar V.1. Transformasi Desain Tapak	130
Gambar V.2. Transformasi Desain Bentuk.....	132
Gambar VI.1. Site Plan Pusat Komunitas Motor Makassar.....	137
Gambar VI.2. Denah Semi Basement Pusat Komunitas Motor Makassar ..	137

Gambar VI.3. Denah Lantai 1 Pusat Komunitas Motor Makassar	138
Gambar VI.4. Denah Lantai 2 Pusat Komunitas Motor Makassar	138
Gambar VI.5. Denah Lantai 3 Pusat Komunitas Motor Makassar	139
Gambar VI.6. Denah Lantai 4 Pusat Komunitas Motor Makassar	139
Gambar VI.7. Tampak Depan Pusat Komunitas Motor Makassar	140
Gambar VI.8. Tampak Belakang Pusat Komunitas Motor Makassar.....	140
Gambar VI.9. Tampak Samping Kanan Pusat Komunitas Motor Makassar.....	140
Gambar VI.10. Tampak Samping Kiri Pusat Komunitas Motor Makassar.....	141
Gambar VI.11. Potongan X-X Pusat Komunitas Motor Makassar.....	141
Gambar VI.12. Potongan Y-Y Pusat Komunitas Motor Makassar.....	141
Gambar VI.13. Perspektif Pusat Komunitas Motor Makassar.....	142
Gambar VI.14. Perspektif Area Depan Pusat Komunitas Motor Makassar.....	142
Gambar VI.15. Area Pusat Komunitas Motor Makassar	143
Gambar VI.16. Area <i>Safety Riding</i> Pusat Komunitas Motor Makassar.....	143
Gambar VI.17. Area Parkir Mobil Pusat Komunitas Motor Makassar.....	143
Gambar VI.18. Area Parkir Motor, Ruang Perlengkapan, Ruang Klinik dan Ruang Servis Advisor Pusat Komunitas Motor Makassar	144
Gambar VI.19. Ruang Tunggu Servis, Resepsionis, <i>Café</i> dan <i>Showroom</i> Pusat Komunitas Motor Makassar.....	144
Gambar VI.20. Ruang Simulasi Pusat Komunitas Motor Makassar.....	145
Gambar VI.21. Ruang Kelas Pusat Komunitas Motor Makassar	145
Gambar VI.22. Ruang Staff Pusat Komunitas Motor Makassar.....	145
Gambar VI.23. Banner Pusat Komunitas Motor Makassar	146
Gambar VI.24. Maket Pusat Komunitas Motor Makassar.....	147

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Perbandingan Studi Preseden	45
Tabel III.1. Luas Menurut Kelurahan di Kecamatan Mariso	58
Tabel III.2. Analisa Pelaku Kegiatan Berdasarkan Fungsi Bangunan	71
Tabel III.3. Analisa Kebutuhan Ruang Berdasarkan Jenis Kegiatan	82
Tabel III.4. Besaran Ruang Area Kegiatan Penerimaan	86
Tabel III.5. Besaran Ruang Area Kegiatan Utama	86
Tabel III.6. Besaran Ruang Area Kegiatan Pengelola	89
Tabel III.7. Besaran Ruang Area Kegiatan Penunjang	89
Tabel III.8. Besaran Ruang Area Kegiatan Servis	90
Tabel III.9. Akumulasi Besaran Ruang Kegiatan Bangunan	92
Tabel IV.1. Resume Konsepsi Desain Komprehensif	124
Tabel V.1. Besaran Ruang Area Kegiatan Penerimaan	133
Tabel V.2. Besaran Ruang Area Kegiatan Utama	133
Tabel V.3. Besaran Ruang Area Kegiatan Pengelola	134
Tabel V.4. Besaran Ruang Area Kegiatan Penunjang	135
Tabel V.5. Besaran Ruang Area Kegiatan Servis	135

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas pengguna sepeda motor, mulai dari jenis motor klasik sampai motor *sport*. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) tahun 2018, dimana jumlah sepeda motor dari tahun 1996 sampai bulan Agustus tahun 2017 sebanyak 86 juta unit sepeda motor diproduksi di Indonesia. Beberapa provinsi di Indonesia yang banyak menggunakan sepeda motor seperti Jawa timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali dan Sulawesi Selatan.

Kota Makassar merupakan ibukota Sulawesi Selatan dengan penggunaan sepeda motor paling banyak di provinsi tersebut. Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS) Sulawesi Selatan tahun 2015 mencatat jumlah kendaraan sepeda motor di kota Makassar mencapai 1.062.943 unit dari total 2.701.739 unit sepeda motor di Sulawesi Selatan. Penggunaan sepeda motor di kota Makassar terus meningkat tiap tahunnya bersama dengan meningkatnya jumlah penduduk di kota Makassar.

Sebagian kecil pengguna sepeda motor di kota Makassar membentuk sebuah komunitas motor. Data dari hasil *interview* bulan agustus tahun 2018 dari ketua asosiasi *Yamaha Riders Federation Indonesia* (YRFI) kota Makassar tahun 2018 terdapat 56 komunitas, data dari anggota asosiasi Ikatan Motor Honda Makassar (IMHM) tahun 2018 terdapat 25 komunitas dan data dari anggota asosiasi Komunitas Kawasaki tahun 2018 terdapat 10 komunitas. Dari data tersebut terdapat 91 komunitas motor yang terdaftar sampai bulan agustus tahun 2018 di kota Makassar dan masih banyak lagi yang belum terdaftar. Dengan banyaknya komunitas tersebut, maka akan lebih mudah untuk saling bertukar informasi mengenai sepeda motor dan dalam melakukan kegiatan-kegiatan positif.

Komunitas motor memiliki banyak kegiatan positif yang sangat bermanfaat bagi anggota komunitas maupun masyarakat umum tetapi belum tersedianya wadah yang layak menjadi kendala untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan

terkadang kegiatan komunitas motor dianggap menyimpang oleh masyarakat. Dari hasil observasi tahun 2017, kegiatan kopi darat (kopdar) sebagai kegiatan rutin bertemu, berinteraksi, membahas berbagai kegiatan dan saling bertukar informasi mengenai sepeda motor yang dilakukan sesama anggota komunitas pada setiap hari rabu dan sabtu malam yang berada di trotoar-trotoar jalan kota Makassar tentunya mengganggu jalur pejalan kaki. Selain itu, kegiatan rutin komunitas motor untuk melakukan edukasi dan pelatihan keamanan berkendara untuk anggota komunitas belum terwadahi dengan baik karena komunitas masih mencari tempat dan bahkan harus menyewa tempat atau lahan kosong yang akan dijadikan lokasi pelatihan.

Sebagian masyarakat menilai komunitas motor sebagai sekumpulan orang yang menggunakan sepeda motor tanpa memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengendara lain saat berada di jalan raya yang meresahkan pengguna fasilitas publik lainnya. Saat ini banyak bermunculan sekumpulan pengguna sepeda motor di Makassar dan beberapa membentuk sebuah komunitas tanpa adanya edukasi dan aturan yang jelas khususnya mengenai perilaku berkendara sehingga terjadi banyak pelanggaran lalu lintas yang tentunya merusak citra komunitas motor, seperti melakukan *freestyle*, adu kecepatan di jalan raya dan pelanggaran lalu lintas lainnya. Data dari Pengadilan Negeri Makassar tahun 2017 mencatat sebanyak 15.966 kasus dari pelanggaran lalu lintas di Makassar. Dari data tersebut diketahui bahwa kota Makassar memiliki pelanggaran lalu lintas yang tidak sedikit, baik itu dari komunitas ataupun masyarakat umum.

Komunitas motor sebagai pelopor keselamatan berkendara bersinergi dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk meminimalisir tingginya jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kota Makassar dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat mengenai keamanan dalam berkendara khususnya pengendara sepeda motor. Data dari Unit Kecelakaan Lalu Lintas (2016) dalam Halim, dkk. (2017:156) didapatkan data pada tahun 2015 di kota Makassar terjadi 810 kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 932 sepeda motor dan korban meninggal mencapai 117 orang, dimana 99 orang dari jumlah tersebut

merupakan pengendara sepeda motor. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar didominasi oleh pengguna sepeda motor. Untuk itu peran komunitas motor dan satlantas sangat dibutuhkan untuk menangani hal tersebut agar masyarakat tetap merasa aman dan nyaman saat berkendara.

Kegiatan positif komunitas motor tentunya sangat membantu masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-harinya. Salah satu firman Allah swt. dalam Al-qur'an yang mengharuskan kita saling berinteraksi, bekerjasama dan saling tolong menolong dalam hal-hal yang positif terdapat pada QS Al-Maidah/5: 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaNya”. (Kementrian Agama, RI: 2012)

Menurut tafsir Ibnu Katsir (2003:9), Allah swt memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa tolong menolong dalam berbuat kebaikan, itulah yang disebut *al-birru* (kebajikan), serta meninggalkan segala bentuk kemungkaran, dan itulah dinamakan dengan *at-taqwa*. Dan Allah swt. melarang mereka tolong menolong dalam hal kebatilan, berbuat dosa dan mengerjakan hal-hal yang haram.

Berdasarkan penjelasan tafsir di atas dapat dipahami bahwa tolong-menolong dan bekerjasama dalam hal kebaikan merupakan hal diperintahkan Allah swt. karena mendatangkan manfaat bagi manusia sebagai makhluk sosial yang akan menguatkan hubungan sesama manusia. Adapun tolong-menolong dalam hal buruk yang mendatangkan dosa dan permusuhan itu dilarang dan harus ditinggalkan. Dengan adanya wadah untuk melaksanakan berbagai kegiatan komunitas motor akan bermanfaat bagi sesama anggota komunitas motor dan masyarakat umum karena mendatangkan kebaikan dengan tersedianya tempat berinteraksi sesama anggota komunitas dan menjauhkan dari

perbuatan menyimpang yang dapat mendatangkan dosa dengan cara meminimalisir pelanggaran yang meresahkan masyarakat serta meminimalisir kecelakaan lalu lintas melalui sosialisasi dan pelatihan berkendara sepeda motor pada wadah tersebut.

Pusat Komunitas Motor di Makassar tentunya akan menjadi wadah bagi para komunitas motor dan masyarakat umum dalam melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan sepeda motor, seperti kopi darat (kopdar) gabungan komunitas motor sebagai kegiatan temu tatap muka dan saling berinteraksi sesama anggota komunitas, pelatihan *safety riding* agar terwujudnya keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berkendara, pameran, penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor, servis sepeda motor dan untuk melihat berbagai koleksi motor klasik dari sejarah dan perkembangannya.. Dengan adanya wadah tersebut, maka anggota komunitas motor dan masyarakat umum kota Makassar lebih mudah mencari tempat yang menyediakan berbagai fasilitas terkait sepeda motor yang ada pada satu tempat yaitu pada pusat komunitas motor di Makassar. Banyaknya fasilitas yang tersedia tentunya akan menarik masyarakat untuk berkunjung ke tempat tersebut sehingga akan meningkatkan pariwisata dan perekonomian di kota Makassar.

Bangunan pusat komunitas motor akan menjadi ikon baru kota Makassar sebagai kota komunitas motor terbanyak di Sulawesi Selatan yang memiliki berbagai fasilitas terkait sepeda motor. Untuk itu, penulis mengaplikasikan pendekatan Arsitektur Metafora Kombinasi (*combined metaphors*), dimana akan memberikan desain yang lebih ekspresif dengan menerapkan perumpamaan dari aktifitas komunitas motor yang dikombinasikan dengan objek sepeda motor ke dalam wujud bangunan sehingga paengunjung dapat lebih mudah memahami bahwa bangunan tersebut merupakan wadah komunitas motor.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana menghasilkan acuan perancangan untuk mendesain Pusat Komunitas Motor di Kota Makassar dengan pendekatan Arsitektur Metafora.

C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan

1. Tujuan Pembahasan

Untuk menghasilkan acuan perancangan Pusat Komunitas Motor di Kota Makassar dengan pendekatan Arsitektur Metafora.

2. Sasaran Pembahasan

Berdasarkan tujuan diatas, maka sasaran pembahasan dalam perancangan Pusat Komunitas Motor di Makassar difokuskan pada hal-hal yang bersifat spesifik dalam konteks arsitektural meliputi:

- a. Pengolahan tapak untuk mendapatkan site plan
- b. Pemograman ruang untuk mendapatkan denah
- c. Pengolahan bentuk untuk mendapatkan tampak dan potongan
- d. Pendukung perlengkapan bangunan untuk mendapatkan rencana
- e. Penerapan pendekatan arsitektur metafora pada bangunan pusat komunitas motor.

D. Lingkup Pembahasan

Perancangan Pusat Komunitas Motor di Kota Makassar dirancang sebagai wadah dengan fungsi sebagai ruang publik dan ruang komersil seperti, sebagai ruang komunitas motor, ruang *safety riding* dan sebagai ruang pemeran serta *marketing*. Wadah tersebut sudah menjadi kebutuhan sebagian masyarakat Kota Makassar dan komunitas sepeda motor untuk mengekspresikan kecintaan terhadap sepeda motor. Bangunan diprediksi dapat digunakan sampai 25 tahun ke depan. Adapun perancangan pusat komunitas motor di kota Makassar menggunakan pendekatan arsitektur metafora kombinasi. Arsitektur metafora kombinasi (*combined methapor*) merupakan salah satu kategori konsep perancangan arsitektur metafora dengan cara melihat suatu hal sebagai hal lain yang menggabungkan hal abstrak dan konkrit ke dalam wujud bangunan sehingga menghasilkan arsitektur yang lebih ekspresif. Menggunakan objek

sepeda motor sebagai hal konkrit yang dapat dirasakan secara visual dan menggunakan aktifitas komunitas motor sebagai hal abstrak yang tidak dapat dibedakan yang digabungkan dan diterjemahkan ke dalam bentuk bangunan.

E. Metode Pembahasan

Metode pembahasan merupakan pendekatan untuk memecahkan masalah yang ada kaitannya dengan objek yang akan dirancang. Maka di dalam pembahasan ini, metode pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Survey Lapangan

Survey dilakukan untuk menemukan masalah-masalah yang terjadi di lokasi serta menemukan potensi lokasi yang dapat dikembangkan pada bangunan pusat komunitas motor.

b. Mengambil Data

Pengambilan data dilakukan dengan beberapa metode yaitu dengan metode observasi, wawancara, studi literatur dan studi preseden.


c. Merumuskan Konsep

Setelah data dikumpulkan maka dibuatlah konsep perancangan yang akan mengatasi masalah yang ada pada lokasi.

d. Membuat Gambar

Setelah menemukan konsep yang diterapkan, maka akan dibuat gambar dua dimensi, gambar 3 dimensi, animasi, maket, dan banner.

Adapun metode yang digunakan pada Pusat Komunitas Motor yaitu metode eksplorasi desain dengan skema perancangan sebagai berikut (Gambar I.1).



Gambar I.1. Skema Perancangan
(Sumber: Olah data, 2018)

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan dalam perencanaan dan perancangan Pusat Komunitas Motor di Makassar dengan pendekatan Arsitektur Metafora adalah:

BAB I: Pendahuluan

Pembahasan berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran pembahasan, batasan pembahasan, metode pembahasan dan sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Menguraikan secara jelas teori-teori yang berkaitan dengan pusat komunitas motor dengan pendekatan arsitektur metafora dan studi preseden.

BAB III: Tinjauan Khusus

Menganalisis objek yang akan dikaji dan melihat kondisi riil untuk menemukan masalah dan potensi yang menjadi ide perencanaan.

BAB IV: Pendekatan Konsep Perencanaan

Menemukan gagasan dengan melakukan perbandingan dari data kondisi riil dan hasil analisis dalam membuat konsep perencanaan.

BAB V: Transformasi Desain

Membahas mengenai transformasi hasil dari pendekatan konsep perencanaan ke dalam gagasan fisik bangunan.

BAB VI: Hasil Desain

Menampilkan hasil perancangan berupa gambar *site plan*, denah, tampak, potongan dan detail.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Defenisi Judul

Defenisi judul pusat komunitas motor dengan pendekatan arsitektur metafora di Makassar sebagai berikut.

a. Pusat

Pusat adalah pokok pangkal atau yang menjadi pempunan (berbagai urusan, hal dan sebagainya). (Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016)

b. Komunitas

Komunitas adalah kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu, masyarakat dan paguyuban. (Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2014)

Menurut Hermawan (2008) dalam Fauziah, dkk. (2014:91), komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain, dimana terjadi relasi pribadi antara anggota komunitas karena adanya kesamaan *interest* dan *values*.

c. Komunitas Motor

Menurut Wibowo (2012:1), komunitas motor merupakan salah satu bentuk kelompok sosial yang menjadi wadah untuk berkumpul dan berinteraksi bagi seseorang yang memiliki ketertarikan dan hobi yang menggunakan sepeda motor sebagai media pemuas akan hobi dan ketertarikannya.

d. Arsitektur Metafora

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2016, metafora didefinisikan sebagai pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan dan perbandingan.

Menurut Antoniades (1990) dalam Wicaksono dan Antaryama (2014:2), metafora ialah suatu cara memahami suatu hal, seolah hal tersebut sebagai suatu hal yang lain sehingga dapat mempelajari pemahaman yang lebih baik dari suatu topik dalam pembahasan. Dengan kata lain

menerangkan suatu subjek dengan subjek lain, mencoba untuk melihat suatu subjek sebagai suatu yang lain.

Menurut Jencks (1997:39) dalam Ikwanuddin (2005:87), metafora merupakan salah satu konsep perancangan arsitektur posmodern yang menggunakan analogi bahasa sebagai bagian dari komunikasi arsitektur untuk menjelaskan maknanya

B. Studi Literatur

1. Tinjauan Kegiatan Komunitas Motor

Komunitas motor memiliki beberapa kegiatan, antara lain:

a. Kopi Darat (Kopdar)

Kopi darat adalah sebuah istilah yang mengarah kepada ajang pertemuan antar sesama pengguna yang umumnya sudah saling kenal lewat radio, internet, sosial media atau grup *chatting*. Istilah ini awalnya populer pada kalangan pengguna radio amatir, karena pengguna radio amatir terbiasa berkomunikasi di “udara”. Hal ini biasanya ditindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan (temu muka). (Wikipedia. 2017).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima (2016), kopi darat (kopdar) adalah pertemuan langsung antara anggota (dalam suatu komunitas) untuk melakukan pembicaraan santai, biasanya sambil minum kopi dan sebagainya.



Gambar II.1. Suasana kopi darat (kopdar) komunitas motor
(Sumber: Dokumentasi lapangan, Makassar, 8 september 2018)

Kopi darat (kopdar) sudah menjadi kegiatan rutin komunitas motor. Dari hasil observasi, kopi darat (kopdar) komunitas motor

dilakukan dua kali dalam seminggu pada hari rabu dan sabtu malam di trotoar jalan. Kegiatan tersebut menjadikan anggota komunitas dapat saling berinteraksi, bertukar informasi dan membahas mengenai kegiatan yang akan dilakukan (Gambar II.1). Setelah itu, komunitas motor melakukan *rolling* yaitu kegiatan mengendarai sepeda motor mengelilingi daerah yang sudah ditentukan dengan tambahan mempraktikkan kode-kode saat berkendara dan saling menyapa dengan komunitas motor lain.

b. Pelatihan Keselamatan Berkendara (*Safety Riding*)

Menurut Ariwibowo (2013:4), *Safety riding* merupakan perilaku mengemudi yang aman untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas yang merupakan dasar pelatihan berkendara dengan memperhatikan keselamatan bagi pengemudi dan penumpang.

Safety riding diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada BAB XI Pasal 203 Ayat 2 huruf a yang berbunyi: “Untuk menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi: 8 penyusunan program nasional kegiatan keselamatan dan angkutan jalan.” Salah satu program tersebut yaitu tentang cara berkendara dengan selamat (*safety riding*).

Safety Riding menjadi solusi untuk mengurangi masalah kecelakaan lalu lintas. Untuk itu komunitas motor menjadikan kegiatan pelatihan *safety riding* sebagai kegiatan rutin bagi komunitas motor. Tidak hanya itu, pelatihan tersebut sudah disosialisasikan kepada masyarakat umum. Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana untuk melakukan pelatihan tersebut yang disesuaikan dengan standar pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

c. Kegiatan edukasi sejarah dan perkembangan sepeda motor

Kegiatan pemahaman mengenai sejarah dan perkembangan sepeda motor menjadi kegiatan komunitas motor ataupun masyarakat

umum yang ingin memahami sejarah sepeda motor, seperti memahami sejarah sepeda motor pertama dan penemunya, sejarah bentuk sepeda motor pertama yang diproduksi untuk dijual, sejarah masuknya sepeda motor di Indonesia sampai perkembangan sepeda motor. Kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi komunitas motor dan masyarakat umum untuk perkembangan dalam dunia otomotif.

d. *Touring*

Menurut Rumimper (2016:3), *touring* sepeda motor merupakan kegiatan perjalanan menggunakan kendaraan sepeda motor dengan tujuan tertentu yang dimana umumnya dilakukan oleh komunitas motor (Gambar II.2). *Touring* menjadi kegiatan rutin komunitas motor yang menempuh jarak dan waktu yang tidak sedikit untuk mencapai lokasi yang sudah ditentukan.



Gambar II.2. Suasana *touring* komunitas motor
(Sumber: <http://www.fonderiemarconi.com/tips-aman-berkendara-motor-jarak-jauh-atau-touring-motor/>, diakses pada tanggal 8 oktober 2018)

Kegiatan *Touring* dijadikan sebagai kegiatan rekreasi untuk mencari view dan objek wisata yang sekaligus dijadikan tempat istirahat, minum dan makan. Untuk itu, dibutuhkan beberapa persiapan seperti pengecekan perlengkapan *safety riding*, pengecekan dan perbaikan kondisi sepeda motor (Gambar II.11) dan pengecekan kondisi tubuh anggota komunitas agar tetap aman dan nyaman saat berkendara.

e. Kegiatan Modifikasi Motor

Pemaren motor modifikasi menarik para modifikator untuk mendaftarkan sepeda motor hasil modifikasi untuk dipamerkan. Pameran tersebut merupakan ajang para modifikator untuk menyalurkan hobi terhadap kegemaran memodifikasi sepeda motor, dimana yang awalnya sepeda motor standar kemudian dirubah sesuai konsep yang diinginkan (Gambar II.3).



Gambar II.3. Pameran Motor Modifikasi *Suryanation Motorland Battle 2018* di Makassar

(Sumber: <http://makassar.tribunnews.com/2018/09/08/builder-sulawesi-membeludak-suryanation-motorland-battle-meriah-di-makassar>, diakses pada tanggal 12 september 2018)

Menurut Sarmen (2015) dalam Saputra (2016:7), ada beberapa jenis aliran atau konsep modifikasi sepeda motor sebagai berikut:

- a) Modifikasi *Chopper*
- b) Modifikasi *Bobber*
- c) Modifikasi *Flat Track*
- d) Modifikasi *Street Tracker*
- e) Modifikasi *Jab Style*
- f) Modifikasi *Café Racer*
- g) Modifikasi *Hotroad*
- h) Modifikasi *Street Fighter*
- i) Modifikasi *Super Moto*
- j) Modifikasi *Trail*

2. Tinjauan Fasilitas Komunitas Motor

Dari beberapa kegiatan komunitas motor, maka dibutuhkan beberapa fasilitas untuk mewadahi kegiatan komunitas tersebut, antara lain:

a. Ruang *Showroom*

Penjualan sepeda motor dari berbagai produsen dilakukan dengan pameran, dimana dalam pameran akan menunjukkan produk-produk unggulan dan terbaru pada masing-masing produsen sepeda motor. Selain itu, produsen juga menjual aksesoris dan perlengkapan keamanan berkendara, sehingga konsumen dapat lebih mudah menemukan kebutuhan terkait sepeda motor karena telah tersedia dalam tempat yang sama. Kegiatan pameran dan penjualan tersebut berada pada ruang pameran (*showroom*) sepeda motor.



Gambar II.4. *Showroom* sepeda motor
(Sumber: <http://www.gilamotor.com>, diakses pada tanggal 12 september 2018)

Menurut Devin (2009) dalam Shidqi (2015:14), *showroom* adalah suatu wilayah atau tempat yang menyediakan jasa jual beli kendaraan dengan fasilitas lengkap seperti servis (bengkel), *sparepart* dan fasilitas pendukung lainnya. Saat ini, *Showroom* juga dapat berupa tempat display untuk barang akan dipamerkan. *Showroom* akan memberikan berbagai fasilitas yang dibutuhkan konsumen, seperti saat berada di *showroom* sepeda motor maka akan disediakan berbagai kebutuhan seputar sepeda motor (Gambar II.4).

b. Ruang Museum Sepeda Motor

1) Pengertian Museum

Museum adalah institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik dengan sifat terbuka dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, memamerkan dan

mengkomunikasikan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan dan kesenangan. (Wikipedia, 2018)

Kementrian Pariwisata (2007), Museum merupakan suatu badan tetap, tidak tergantung kepada siapa pemiliknya melainkan harus tetap ada. Museum bukan hanya merupakan tempat kesenangan, tetapi juga untuk kepentingan studi dan penelitian. Museum terbuka untuk umum dan kehadiran serta fungsi-fungsi museum adalah untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat.

2) Tugas Museum

Museum bertugas mengadakan, melengkapi dan mengembangkan tersedianya objek penelitian ilmiah bagi siapapun yang membutuhkan. Selain itu museum bertugas menyediakan sarana untuk kegiatan penelitian tersebut bagi siapapun, di samping museum bertugas melaksanakan kegiatan penelitian itu sendiri dan menyebarluaskan hasil penelitian tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan umumnya.

3) Fungsi Museum

Kementrian Pariwisata (2007), hasil musyawarah umum ke-11 (*11th General Assembly*) *International Council of Museum (ICOM)* pada tanggal 14 Juni 1974 di Denmark, dapat dikemukakan 9 fungsi museum sebagai berikut:

- a) Pengumpulan dan pengamatan warisan alam dan budaya
- b) Dokumentasi dan penelitian ilmiah
- c) Konservasi dan preservasi
- d) Penyebaran dan pemerataan ilmu untuk umum
- e) Pengenalan dan penghayatan kesenian
- f) Pengenalan kebudayaan antardaerah dan antarbangsa
- g) Visualisasi warisan alam dan budaya
- h) Cermin pertumbuhan peradaban umat manusia
- i) Pembangkit rasa takwa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4) Struktur Organisasi Museum

Organisasi menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan museum. Setiap museum sebaiknya mempunyai struktur organisasi yang mencerminkan tugas dan fungsi museum. Adapun struktur organisasi yang umum dimiliki oleh sebuah museum, antara lain:

a) Kepala/Direktur Museum

Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi museum.

b) Kepala Bagian Tata Usaha Museum

Memimpin penyelenggaraan urusan tata usaha, urusan rumah tangga dan ketertiban museum.

c) Kepala Bagian Kuratorial

Memimpin penyelenggaraan pengumpulan, penelitian dan pembinaan koleksi.

d) Kepala Bagian Konservasi dan Preparasi

Memimpin penyelenggaraan konservasi, restorasi dan reproduksi koleksi serta preparasi tata pameran.

e) Kepala Bagian Bimbingan dan Publikasi

Memimpin penyelenggaraan kegiatan bimbingan dengan metode dan sistem edukatif kultural dalam rangka menanamkan daya apresiasi dan penghayatan nilai warisan budaya dan ilmu pengetahuan serta menyelenggarakan publikasi tentang koleksi museum.

f) Kepala Bagian Registrasi dan Dokumentasi

Memimpin penyelenggaraan registrasi dan dokumentasi seluruh koleksi.

g) Perpustakaan

Menyelenggarakan perpustakaan dan menyimpan hasil penelitian dan penerbitan museum.

5) Museum Sepeda Motor

a) Pengertian Museum Motor

Menurut Wicaksono (2012:13), museum motor adalah sebuah wadah yang mewadahi kegiatan mengumpulkan, merawat, mengkomunikasikan dan memamerkan sebuah sepeda motor yang memiliki nilai-nilai tertentu kepada masyarakat.

b) Maksud dan Tujuan Museum Motor

Maksud adanya museum motor adalah sebagai wujud usaha memberi pengetahuan tentang sepeda motor dari segi sejarah dan perkembangannya juga mengkonservasi sepeda motor yang memiliki sejarah penting. Tujuannya sendiri adalah agar masyarakat dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan seputar sepeda motor dan ikut menginspirasi masyarakat untuk memajukan industri otomotif di Indonesia.

c) Fungsi museum motor

Adapun fungsi museum motor sebagai berikut:

- (1) Pengumpulan dan pengamatan serta penelitian kepada sepeda motor yang memiliki nilai tertentu.
- (2) Konservasi dan preservasi.
- (3) Penyebaran ilmu otomotif sepeda motor untuk umum.
- (4) Visualisasi bentuk dan jenis sepeda motor dari era masing-masing.
- (5) Cermin pertumbuhan otomotif sepeda motor.
- (6) Pembangkit rasa kreativitas dan inovasi dalam industri otomotif sepeda motor.

c. Ruang Pelatihan *Safety Riding*

Ruang pelatihan *safety riding* menggunakan beberapa sarana dan prasarana sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi. Adapun sarana dan prasarana pelatihan sebagai berikut:

1) Sarana Uji Praktek

- a) Patok uji dengan tinggi 40 cm, diameter 10 sampai 15 cm dan warna jingga/hitam dilengkapi *scot light*;

- b) Garis-garis lapangan terbuat dari cat berwarna putih, khusus untuk ujian angka delapan di atas garis agar ditempatkan patok dengan jarak antar patok masing-masing 1,5 m kali panjang kendaraan bermotor uji;
 - c) Meja penguji;
 - d) Nomor peserta uji;
 - e) Rompi peserta uji;
 - f) Helm;
 - g) Peluit;
 - h) Jas hujan;
 - i) Sepeda motor uji;
 - j) Pengeras suara;
 - k) Kaca mata teduh (hitam);
 - l) Stop watch;
 - m) Blangko pengujian; dan
 - n) Alat tulis (pulpen/spidol).
- 2) Standar Prasarana Lapangan
- Lokasi tempat ujian memenuhi persyaratan dan telah disertifikasi untuk dilaksanakan setiap materi praktek, antara lain:
- a) Penguji terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih untuk seorang peserta uji sepeda motor di masing-masing materi uji;
 - b) Permukaan lapangan aspal atau beton tidak bergelombang;
 - c) Tidak licin dan tidak berpasir;
 - d) Pelaksanaan ujian praktik di lapangan praktik dan jalanan umum dalam satuan wilayah hukum;
 - e) Sebelum melakukan pengujian disarankan kepada peserta untuk mengecek kendaraan yang akan digunakan uji praktik;
 - f) Standar pengukuran sepeda motor bagian fisik/ban depan dan belakang terluar pada kendaraan kecuali stang stir serta kaca spion;
 - g) Lebar lapangan ujian minimum 50 m;
 - h) Panjang lintasan jalan/lapangan ujian minimum 100 m; dan

- i) Ruang tunggu peserta.
- 3) Tahap Pelatihan *safety riding*

Adapun tahapan pelatihan *safety riding* sebagai berikut:

- a) Pemberian materi *safety riding*



Gambar II.5. Pemberian materi *safety riding*
(Sumber: <https://hondasafetyridingpark.aphonda.co.th>, diakses pada tanggal 7 September 2018)

Pemberian materi *safety riding* dilakukan dalam ruangan sebagai tahap pertama kegiatan pelatihan sebelum berkendara. Terdapat instruktur yang ditugaskan untuk memberikan materi tersebut secara bertahap kepada peserta pelatihan. Semua peserta akan mendapatkan materi-materi yang akan digunakan saat mempraktekkannya di area praktek *safety riding* (Gambar II.5). Adapun materi pelatihan sebagai berikut:

- (1) Prinsip *safety riding*
- (2) Perilaku pengendara (*attitude*)
- (3) Kondisi pengendara (fisik dan mental)
- (4) Gangguan saat mengendarai sepeda motor
- (5) Prosedur mengendarai sepeda motor
- (6) Teknik mengendarai sepeda motor
- (7) Tindakan antisipasi
- (8) Mengatasi masalah kondisi *emergency*
- (9) Pengetahuan mekanikal kendaraan
- (10) Persiapan sebelum menjalankan kendaraan
- (11) Pemutaran video contoh kecelakaan

b) Praktik *safety riding*




Gambar II.6. Pelatihan *safety riding*
(Sumber: <https://hondasafetyridingpark.aphonda.co.th>, diakses pada tanggal 7 September 2018)

Latihan dasar *safety riding* akan dilakukan setelah peserta menerima materi dari instruktur (Gambar II.6). Adapun materi pada latihan dasar *safety riding* yang disesuaikan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi sebagai berikut:

(1) Teknik pengereman

Teknik pengereman melatih kemampuan distribusi pengereman agar terhindar dari slip pada salah satu ban yang bisa menyebabkan kecelakaan. Jarak dari *start* sampai *finish* adalah 9 buah patok dari ukuran panjang kendaraan uji tambah setengah panjang kendaraan uji (1,5 m) sedang lebar patok yang dilintasi adalah 2 x lebar kendaraan bermotor uji untuk lebar lintasan pengeraman (Gambar II.7).



Gambar II.7. Uji Pengereman
(Sumber: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2012/bn279-2012lamp.pdf>, diakses pada tanggal 7 September 2018)

(2) Teknik *Slalom* / Zig-zag

Teknik *slalom* melatih kemampuan dan menjaga irama tubuh ketika sedang menikung, melakukan manuver ataupun sedang melalui jalan yang berliku. Dalam melakukan gerakan *slalom*, peserta mengontrol gerak tubuh. Adapun standar materi ujian praktek uji *slalom* sebagai berikut:

(a) Menjalankan sepeda motor dengan zig-zag melintasi patok (kerucut) dengan kecepatan 10 km/jam, jarak antar patok 1,5 kali panjang kendaraan bermotor uji dan jari-jari tangan tidak menekan tangkai kopling/pengeraman sebelum titik berhenti yang ditentukan.

(b) Kemudian dilanjutkan zig-zag dengan kecepatan stabil, jarak patok 3 kali panjang kendaraan bermotor uji dan berhenti pada garis *stop*, dengan teknik pengereman kombinasi rem depan lebih dominan dan rem belakang mengimbangi dengan asumsi 70% rem depan dan 30% rem belakang, kaki kiri menapak di jalan dan kepala memalingkan ke kanan belakang konfirmasi keselamatan.


(3) Teknik dengan lintasan angka delapan

Teknik tersebut juga melatih peserta dalam menjaga keseimbangan dan irama untuk melintasi lintasan berbentuk delapan (Gambar II.8). Adapun standar materi ujian praktek uji lintasan angka delapan sebagai berikut:

(a) Menjalankan sepeda motor di dalam lingkaran 3 kali membentuk angka 8 (delapan), mengikuti petunjuk arah, tidak berhenti dan kaki tidak

menginjak lapangan serta jari-jari tangan tidak menarik kopling/rem.


- (b) Di atas garis angka delapan diletakkan patok dengan jarak antar masin-masing patok 1,5 kali panjang kendaraan bermotor uji.



Gambar II.8. Uji Lintasan Angka Delapan
(Sumber: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2012/bn279-2012lamp.pdf>, diakses pada tanggal 7 September 2018)

(4) Teknik berbalik arah membentuk huruf U

Teknik yang melatih keseimbangan pengendara dengan dengan cara menjalankan sepeda motor memutar membentuk huruf U di jalan yang sempit yang lebarnya 2 kali panjang kendaraan bermotor uji, tanpa menginjakkan kaki ke lapangan dan pandangan tertuju ke arah yang akan dituju (Gambar II.9).



Gambar II.9. Uji Berbalik Arah
(Sumber: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2012/bn279-2012lamp.pdf>, diakses pada tanggal 7 September 2018)

(5) Teknik berjalan di lintasan bergelombang

Teknik melewati jalan bergelombang melatih keseimbangan pengendara untuk melalui jalan yang bergelombang, tidak rata dan berlubang. Selain itu, pelatihan tersebut mengedepankan mengenai komposisi distribusi pengereman rem depan dan rem belakang.


(6) Teknik berkendara di lintasan lurus dan sempit

Teknik berkendara di jalan lurus dan sempit bermanfaat untuk menjaga keseimbangan tubuh pengendara pada jalan yang sempit. (Rachdityo. 2015)

d. Kafe

Kafe dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) merupakan tempat makan dan minum dengan konsep sederhana yang pengunjungnya dihibur dengan musik. Menurut marsum (1993:8), *café* merupakan salah satu dari tujuh tipe klasifikasi restoran, yang dimana tempat tersebut mengutamakan penjualan kue, roti, kopi dengan menu yang terbatas dan tidak menjual minuman beralkohol.

Kafe merupakan tempat sederhana yang memiliki beberapa fasilitas, seperti ruang pelayanan dan kasir, ruang makan dan minum, ruang penyimpanan, ruang penerimaan barang, gudang dan toilet (Gambar II.10).



Gambar II.10. Ruang restoran cafe
(Sumber: Data Arsitek, jilid 2)

e. Ruang Kopdar Komunitas Motor

Ruang kopdar komunitas motor merupakan tempat dimana komunitas motor melakukan kegiatan temu tatap muka sesama anggota, membahas ataupun melakukan kegiatan mengenai komunitas tersebut. Adapun ruang yang dibutuhkan saat kopdar yaitu ruang parkir sepeda motor anggota dan ruang duduk atau ruang santai anggota komunitas. Kriteria ruang kopdar komunitas motor yaitu ruang terbuka dengan jarak antara ruang parkir kendaraan dengan ruang duduk anggota berdekatan (Gambar II.1).

f. Bengkel Sepeda Motor

1) Pengetian Bengkel Sepeda Motor

Bengkel adalah tempat memperbaiki kendaraan dan sebagainya. Sedangkan sepeda motor merupakan sepeda besar yang dijalankan dengan motor (KBBI,2016). Jadi bengkel sepeda motor merupakan tempat melakukan pengecekan, perbaikan maupun perubahan kendaraan sepeda motor agar berjalan dengan baik (Gambar II.11).



Gambar II.11. Suasana bengkel sepeda motor
(Sumber: <http://indonesiaautosblog.com/23745/perawatan-motor-setelah-perjalanan-jauh.html>, diakses pada tanggal 8 oktober 2018)

2) Klasifikasi Bengkel

Menurut Iqbal (2004:24), pengklasifikasian bengkel secara umum dapat dibagi diantaranya sebagai berikut:

a) Bengkel umum

Bengkel umum adalah bengkel umum kendaraan bermotor yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, merubah dan

merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.

b) Bengkel Resmi

Bengkel resmi yaitu bengkel *dealer* yang hanya melayani perawatan (*service*) untuk merek motor tertentu sesuai dengan rekomendasi dari pembuatan kendaraan bermotor (pabrikasi).

3) Fasilitas Bengkel

Menurut Iqbal (2004:81), kenyamanan bengkel dirasakan oleh pelanggan tergantung dari kelengkapan fasilitas bengkel. Bengkel harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang menjadi syarat bagi pemenuhan kepuasan pelanggan. Adapun fasilitas bengkel antara lain:

a) Ruang penerimaan kendaraan

Ruang penerimaan kendaraan berfungsi sebagai tempat awal penerimaan kendaraan sepeda motor yang akan diservis.

b) Ruang perawatan atau perbaikan (*stall* atau *pit service*)

Ruang yang menjadi tempat kerja khusus bagi mekanik untuk memperbaiki kendaraan pelanggan. Penataan ruang tidak menghalangi pandangan pelanggan ke area perbaikan.

c) Ruang peralatan dan perlengkapan

Sebagai tempat penyimpanan segala perlengkapan dan peralatan bengkel agar lebih tertata dan memudahkan pencarian saat dibutuhkan.

d) Ruang suku cadang

Sebagai tempat penyimpanan suku cadang agar lebih tertata dengan baik dan juga memudahkan pencarian saat pelanggan membutuhkan suku cadang dari bengkel.

e) *Front desk*

Sebagai tempat pelanggan menyampaikan keluhan atau masalah pada kendaraan sepeda motor.

f) Ruang tunggu

Sebagai ruang dimana pelanggan bisa beristirahat sambil menunggu kendaraan yang sedang diservis.

g) Musala

Sebagai tempat beribadah umat islam yang berada sekitar area bengkel.

h) Toilet

Fasilitas yang sangat dibutuhkan agar pelanggan maupun pengelola bengkel dapat buang air.

i) Tempat parkir

Tempat parkir sebagai tempat manaruh kendaraan untuk beberapa saat

g. Klinik

1) Pengetian Klinik

Klinik merupakan suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien. Klinik hanya mengobati penyakit-penyakit ringan seperti demam dan sebagainya, sedangkan kasus-kasus yang lebih parah diajukan ke rumah sakit (Wikipedia, 2017). Dalam Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2014, klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik. Dalam kegiatan komunitas motor, klinik sangat dibutuhkan untuk pengecekan atau perawatan kondisi tubuh anggota sebelum *touring* dan pelatihan *safety riding*.

2) Jenis Klinik

Berdasarkan jenis pelayanan dalam Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2014, klinik dibagi menjadi:

a) Klinik Pratama

Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus.

b) Klinik Utama

Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.

3) Fasilitas Klinik

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2014, klinik merupakan bangunan permanen yang memiliki beberapa fasilitas antara lain:

- a) Ruang pendaftaran/ ruang tunggu
- b) Ruang konsultasi
- c) Ruang administrasi
- d) Ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan farmasi
- e) Ruang tindakan
- f) Ruang/ pojok ASI
- g) Kamar mandi/ WC
- h) Ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan

3. Tinjauan Pendekatan Arsitektur Metafora

a. Sejarah Arsitektur Metafora

Arsitektur metafora termasuk salah satu aliran dalam Arsitektur *Postmodern*. Menurut Jencks (1992) dalam Ikhwanuddin (2005:6), istilah *Postmodern* muncul pertama kali dalam bidang seni. Istilah itu digunakan oleh Federico De Onis pada tahun 1930-an dalam tulisannya *Antologia de la Poesia Espanola a Hispanoamerica* untuk menunjukkan reaksi dari dalam terhadap modernisme. Di pihak lain, menurut Bertens (1995) dalam Ikhwanuddin (2005:6), semenjak awal paruh kedua abad ke-20, tepatnya pada 1960-an, *postmodern* telah muncul sebagai diskursus kebudayaan yang menarik banyak perhatian dalam berbagai bidang kehidupan ilmu seperti seni, arsitektur, sastra, sosiologi, sejarah, antropologi, politik dan filsafat. Berbagai bidang ini secara hampir bersamaan memberikan tanggapan terhadap tema *postmodernisme*.

Dalam bidang arsitektur, *postmodern* lahir karena beberapa hal, antara lain arsitektur modern yang dipermalukan karena tidak menghargai sejarah. Beberapa pandangan yang mendasari bahwa

arsitektur *postmodern* merupakan bentuk penolakan, penyempurnaan dan koreksi terhadap kesalahan yang terjadi pada arsitektur modern. Kemudian pada awal tahun 1970-an muncul ide untuk mengaitkan arsitektur dengan bahasa, menurut Charles Jenks dalam Wasilah (2012:269) dimana arsitektur dikaitkan dengan gaya bahasa, antara lain dengan cara metafora. Metafora dalam arsitektur merupakan sebuah kiasan atau ungkapan bentuk, diwujudkan dalam bangunan dengan harapan akan menimbulkan tanggapan dari orang-orang yang menikmati atau memakai karyanya.

Dalam Dharma (2005:2), terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar timbulnya posmodernisme menurut Charles Jencks, yaitu:

1. Kehidupan sudah berkembang dari dunia serba terbatas ke dunia yang tanpa batas. Perkembangan ini disebabkan oleh cepatnya komunikasi dan tingginya daya tiru manusia (*instant eclectism*).
2. Canggihnya teknologi memungkinkan dihasilkannya produk-produk yang bersifat pribadi, lebih dari sekedar produksi massal dan tiruan massal yang merupakan ciri khas *modernism*.
3. Adanya kecenderungan untuk kembali kepada nilai-nilai tradisional atau daerah, sebuah kecenderungan manusia untuk menoleh ke belakang.

Charles Jencks dalam Dharma (2005:4) kemudian mengelompokkan dalam arsitektur *postmodern* menjadi 6 aliran berdasarkan konsep perancangan dan reaksi terhadap lingkungan. Aliran-aliran ini sudah dimulai sejak tahun 1960-an. Adapun aliran tersebut antara lain:

1. *Historicism*

Pemakaian elemen-elemen klasik (misalnya ionic, doric, Corinthian) pada bangunan, yang digabungkan dengan pola-pola modern.

2. *Straight Revivalism*

Pembangkitan kembali langgam neoklasik ke dalam bangunan yang bersifat monumental dengan irama komposisi yang berulang.

3. *Neo-Vernacularism*

Menghidupkan kembali suasana atau elemen tradisional dengan membuat bentuk dan pola-pola bangunan lokal.

4. *Contextualism*

Memperhatikan lingkungan dalam penempatan bangunan sehingga didapatkan komposisi lingkungan yang serasi. Aliran ini juga disebut *Urbanism*.

5. *Metafor and Metaphysical*

Mengekspresikan secara eksplisit dan implisit ungkapan metafora dan metafisika (spiritual) ke dalam bentuk bangunan.

6. *Postmodern Space*

Memperlihatkan pembentukan ruang dengan mengkomposisikan komponen bangunan itu sendiri.

b. Pengertian Metafora

Metafora merupakan bagian dari gaya bahasa yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu melalui persamaan dan perbandingan. Metafora berasal dari bahasa latin dari "*Methapherein*" yang terdiri atas 2 buah kata, yaitu "*metha*" yang berarti setelah, melewati dan "*pherein*" yang berarti membawa (Wasilah, 2012:269).

Menurut Antoniades (1990) dalam Wicaksono dan Antaryama (2014:2), metafora merupakan suatu cara memahami suatu hal, seolah hal tersebut sebagai suatu hal yang lain sehingga dapat mempelajari pemahaman yang lebih baik dari suatu topik dalam pembahasan. Dengan kata lain, menerangkan suatu subjek dengan subjek lain, mencoba untuk melihat suatu subjek sebagai suatu yang lain.

Menurut Jencks (1997:39) dalam Ikwanuddin (2005:87), metafora merupakan salah satu konsep perancangan arsitektur posmodern yang menggunakan analogi bahasa sebagai bagian dari komunikasi arsitektur untuk menjelaskan maknanya. Metafora adalah teknik "melihat" suatu objek dengan kacamatan objek yang lain, atau dengan kata lain mirip dengan objek yang lain. Dalam arsitektur, setiap orang akan melihat sebuah bangunan dengan cara mencari hubungan dengan objek lain

yang serupa dengan bangunan tersebut. Semakin tidak dikenal sebuah bangunan modern, masyarakat makin cenderung membandingkan dengan apa yang telah diketahui. Cara ini disebut dengan istilah metafora.

c. Kategori Metafora

Ada tiga kategori dari metafora menurut Anthony C. Antoniades (1990) dalam Wasilah (2012:271), yaitu:

- 1) *Intangible Metaphors* (metafora yang tidak diraba atau abstrak)
Rancangan arsitektur yang mengacu kepada hal-hal yang bersifat abstrak dan tidak dapat dibendakan, misalnya: sosial, budaya, dan kondisi manusia.
- 2) *Tangible Methapors* (metafora yang dapat diraba atau konkrit)
Rancangan arsitektur yang mengacu kepada benda-benda nyata dan dapat dirasakan secara visual.
- 3) *Combined Methapors* (metafora kombinasi)
Rancangan arsitektur yang memiliki metafora abstrak dan konkrit di dalamnya.

d. Prinsip Arsitektur Metafora

Dalam prinsip metafora, arsitektur diartikan seperti:

- 1) Berusaha atau mencoba memindahkan keterangan dari suatu subjek ke subjek lain.
- 2) Berusaha atau mencoba untuk melihat suatu subjek seakan-akan sesuatu hal yang lain.
- 3) Mengganti fokus penelitian atau penyelidikan area konsentrasi atau penyelidikan lainnya (dengan harapan jika dibandingkan atau melebihi perluasan kita dapat menjelaskan subjek yang sedang dipikirkan dengan cara baru).

e. Manfaat penerapan metafora dalam arsitektur

Manfaat penerapan metafora dalam arsitektur sebagai salah satu cara atau metode sebagai perwujudan kreativitas arsitektural sebagai berikut:

- 1) Memungkinkan untuk melihat suatu karya arsitektural dari sudut pandang yang lain.
- 2) Mempengaruhi untuk timbulnya berbagai interpretasi pengamat.
- 3) Mempengaruhi pengertian terhadap sesuatu hal yang kemudian dianggap menjadi hal yang tidak dapat dimengerti ataupun belum sama sekali ada pengertiannya.
- 4) Dapat menghasilkan arsitektur yang lebih ekspresif. (Wasilah, 2012:271)

C. Studi Preseden

1. *Showroom* dan Museum Premont Harley Davidson

Arsitek	: DMG architecture, Bourgeois Lechasseur Architectes
Lokasi	: Quebec, Kanada
Area	: 8000 m ²
Tahun	: 2012



Gambar II.12. *Showroom* dan Museum Premont Harley Davidson (Sumber: <https://www.archdaily.com/355636/the-premont-lantern-bourgeois-lechasseur-architectes>, diakses pada tanggal 14 september 2018)

Museum Premont Harley Davidson terletak di Quebec, Kanada. Area tersebut ini memiliki luas 8000 m² dan memiliki *showroom* yang luas, sebuah museum yang mencakup beberapa barang kolektor dan dilengkapi dengan bengkel besar. Bangunan ini juga memiliki restoran dan kantor administrasi. Bangunan ini menjadi bangunan ikonik, *landmark* di Quebec. Di ujung selatan bangunan, terlihat seperti menara yang terpotong di bagian atasnya. Di bagian atas menara didesain sebagai ruang untuk menyimpan

lampu yang bisa dilihat saat malam hari seperti mercusuar dan menjadi *landmark* yang terlihat dari jalan raya dan daerah sekitarnya (Gambar II.12).

Bangunan ini terletak dekat dengan persimpangan jalan Pierre Bertrand, yang sekitar daerah ditandai dengan bangunan yang umum ditemukan di pinggiran kota. Aksesibilitas direncanakan dapat dilalui mobil dan bangunan-bangunan ditata di atas lahan yang keras, datar dan tanah yang tidak diketahui pemiliknya. Banyak bangunan yang menghiasi daerah luar kota dibangun dengan anggaran yang minim. Desain daerah luar kota terlihat sangat sederhana tanpa memikirkan lokasi bangunan. Pengumpulan kotak-kotak logam pada bangunan Premont Harley Davidson menciptakan lanskap berulang yang memenuhi kebutuhan mendesak tetapi tidak memiliki waktu jangka panjang. Dalam konteks ini, bangunan Premont Harley Davidson memiliki perbedaan dan identitas sendiri dan didesain sesuai dengan tapak dan karakteristiknya

Bentuk bangunan sederhana tapi dinamis. Ini terinspirasi oleh merek Harley Davidson yang memiliki citra elegan dan dapat berubah-ubah yang juga memproyeksikan kebebasan dan kemerdekaan yang diungkapkan oleh keinginan untuk menempatkan diri di luar kebiasaan. Arsitektur Premont Harley Davidson memberi bentuk pada semangat tersebut (Gambar II.13).



Gambar II.13. fasad Premont Harley Davidson
(Sumber: <https://www.archdaily.com/355636/the-premont-lantern-bourgeois-lechasseur-architectes>, diakses pada tanggal 14 september 2018)

Gedung Premont Harley Davidson memiliki jalur memutar kembali ke jalan raya berbentuk huruf “U” agar halaman di sisi lain dapat terlindungi, sehingga lebih manusiawi karena memberikan perlindungan dari kebisingan, angin dan polusi. Di sisi terdekat dengan jalan raya, terdapat jalan kecil hijau besar sepanjang bangunan dan kontras dengan jalan beraspal di sekitarnya. Area parkir mengarah ke belakang dan sejajar dengan bangunan. Ini menjadi perhitungan untuk menempatkan ruang pameran berada di area depan dekat dengan jalan raya.


Salah satu yang menjadi daya tarik bangunan adalah *secondary skin* dari alumunium hitam yang berfungsi sebagai pelindung yang dibuat seperti selubung (Gambar II.13). Terlihat seperti bangunan yang terpotong saat siang hari dan bersinar saat malam hari pada bagian yang tidak dilapisi *secondary skin*. Pada malam hari, *secondary skin* menyaring cahaya yang berasal dari dalam dan mengubah bangunan menjadi lentera yang sangat besar dan menciptakan permainan bayangan. Selain itu, *secondary skin* melapisi sepanjang fasad dan membiarkan bagian bawah terbuka agar *interior* dapat terlihat juga melindungi sampai ke menara di atas pintu masuk.



Gambar II.14. Interior Premont Harley Davidson
(Sumber: <https://www.archdaily.com/355636/the-premont-lantern-bourgeois-lechasseur-architectes>, diakses pada tanggal 14 september 2018)

Bagian dalam bangunan dirancang lebih seperti museum daripada toko sederhana (Gambar II.14). Tata letak *interior* dirancang untuk menciptakan pengalaman bagi pengunjung. Pengunjung akan melalui

ruang mengikuti urutan yang menceritakan sejarah perusahaan Harley Davidson. Pintu masuk utama terletak di bawah menara dan menandai pintu masuk ke dunia Harley Davidson. Begitu berada di aula, pengunjung akan melihat cahaya dalam menara dan sekaligus dapat melihat struktur yang mendukungnya. Dari tempat tersebut pengunjung akan melihat permainan bukaan dan titik cahaya, sorotan cahaya pada objek yang dipajang dan mengarahkan pengunjung melalui berbagai ruang. Lebih dari sekedar membangun tanda. Premont Harley Davidson menangkap semangat merek sepeda motor legendaris dan memberikan bentuknya, sekaligus menciptakan respon arsitektur yang unik di lingkungan generik. (<https://www.archdaily.com/355636/the-premont-lantern-bourgeois-lechasseur-architectes>, diakses pada tanggal 14 september 2018)



Gambar II.15. Denah Lantai 1 Premont Harley Davidson
(Sumber: <https://www.archdaily.com/355636/the-premont-lantern-bourgeois-lechasseur-architectes>, diakses pada tanggal 14 september 2018)

2. Honda Safety Riding Park Chiang Mai

Lokasi : Chiang Mai, Thailand
 Area : 27.500 m²
 Tahun : 2009



Gambar II.16. Gedung Honda *Safety Riding Park* Chiang Mai
(Sumber: <http://www.motorival.com/honda-safety-riding-park-chiangmai-tour/>, diakses pada tanggal 15 November 2018)

Distributor sepeda motor Honda di Thailand meluncurkan Honda *Safety Riding Park* di Chiang Mai dan menjadi tempat pelatihan terbesar di Asia Tenggara (Gambar II. 16). Kursus pelatihannya menyediakan 2 jenis lintasan yaitu jalan beraspal dan tanah atau berlumpur. Target dari wadah tersebut untuk mengurangi kecelakaan di jalan dan membangun budaya berkendara yang baik khususnya bagi masyarakat Thailand.



Gambar II.17. *Bird Eye View* Honda *Safety Riding Park* Chiang Mai
(Sumber: <https://hondasafetyridingpark.aphonda.co.th/>, diakses pada tanggal 15 November 2018)


Masyarakat di Thailand telah berganti era dari era mengemudi menjadi petualangan. Untuk itu Honda menyediakan wadah yang sesuai dengan gaya hidup atau kebutuhan pengemudi dengan membangun Honda *Safety Riding Park* di Chiang Mai. Dengan investasi lebih dari 600 juta baht untuk membangun pusat pelatihan terbaik di Thailand dan terbesar di Asia Tenggara. Fasilitas kursus dan pelatihan disesuaikan dengan jalur dan lintasan yang sering dilalui oleh pengemudi, baik itu dari jalan beraspal sampai jalur yang berlumpur (Gambar II. 17). Para peserta dilatih oleh

instruktur yang telah diakui secara internasional. Dilengkapi dengan teknologi komputer atau simulator bagi peserta untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara dan dengan ruang kelas bagi peserta di lantai 2 dan ruang publik lainnya di lantai dasar.



Gambar II.18. Penggunaan Material Kaca dan Logam Berongga
(Sumber: <http://www.motorival.com/honda-safety-riding-park-chiangmai-tour/>, diakses pada tanggal 15 November 2018)

Honda *Safety Riding Park* Chiang Mai dirancang untuk menjadi pusat pelatihan yang besar. Dengan dilengkapi 2 lintasan, yaitu trek halus dan trek berlumpur dengan panjang lintasan 600 meter. Gedung Honda *Safety Riding Park* dirancang untuk menghemat dan mengurangi penggunaan listrik AC dengan sistem sirkulasi udara yang menggunakan material logam berongga sebagai tempat masuk dan keluarnya udara (Gambar II. 18). Ruang pelatihan dilengkapi dengan kaca bening sebagai penyuplai cahaya dan untuk memungkinkan peserta melihat suasana nyata pelatihan outdoor dari dalam ruangan agar lebih mudah memahami teori yang diberikan di dalam ruangan (Gambar II. 19). Bagian luar bangunan hanya dirancang dengan bentuk geometris, menggunakan bahan logam untuk menyampaikan kendaraan dan inovasi masa depan.



Gambar II.19. Ruang Kelas Honda *Safety Riding Park* Chiang Mai
(Sumber: <http://www.motorival.com/honda-safety-riding-park-chiangmai-tour/>, diakses pada tanggal 15 November 2018)

Kegiatan peserta pelatihan dimulai dari tahap pemberian materi di ruang kelas kemudian memasuki tahap simulasi. Setelah materi selesai para peserta turun ke lantai dasar mengambil perlengkapan berkendara seperti helm dan *protector* lutut, siku dan badan kemudian memasuki ruang pelatihan *outdoor*. Honda *Safety Riding Park* Chiang Mai juga memiliki fasilitas tambahan seperti *café* dan penjualan perlengkapan keamanan berkendara dan aksesoris motor di lantai dasar (Gambar II. 20).



(a) (b)
Gambar II.20. *Café* (a) dan ruang penjualan aksesoris motor (b) di Honda *Safety Riding Park* Chiang Mai

(Sumber: <http://www.motorival.com/honda-safety-riding-park-chiangmai-tour/>, diakses pada tanggal 15 November 2018)

Bangunan tersebut mengaplikasikan struktur kolom dan balok beton bertulang dan sebagian menggunakan kolom baja untuk memperkuat bangunan tersebut. Penanaman pohon di area depan lokasi juga dapat dilihat saat memasuki area tersebut (Gambar II. 21). Pengaplikasian satu jalur saat masuk dan keluar lokasi mengarahkan pandangan peserta langsung ke lokasi pelatihan pada saat masuk. (<https://hondasafetyridingpark.aphonda.co.th/>, diakses pada tanggal 15 November 2018)



Gambar II.21. Jalur Masuk Honda *Safety Riding Park* Chiang Mai
(Sumber: <https://www.gt-rider.com/se-asia-motorcycling/threads/honda-safety-riding-park-chiang-mai-facility.14142/>, diakses pada tanggal 15 November 2018)

3. Astra Motor *Safety Riding* Yogyakarta

Lokasi : Yogyakarta

Area : 1.792 m²

Tahun : 2015



Gambar II.22. Tampak Depan Gedung Astra Motor *Safety Riding Center* Yogyakarta

(Sumber: <https://www.astramotor-md.co.id/safety-riding/>, diakses pada tanggal 15 november 2018)

Astra Motor *Safety Riding* Yogyakarta sebagai salah satu produsen dan penjual sepeda motor terbesar di Indonesia berkomitmen mewujudkan perilaku aman berkendara di jalan raya. Komitmen itu dibuktikan dengan berdirinya gedung *nonprofit* yang diproyeksikan khusus sebagai pusat *safety riding*. Gedung *Safety Riding* milik honda berdiri di Jalan Jenderal Sudirman, tepat di sebelah barat Galleria Mall (Gambar II. 22).



Gambar II.23. Area Belakang Gedung Astra Motor *Safety Riding Center* Yogyakarta

(Sumber: <https://www.astramotor-md.co.id/safety-riding/>, diakses pada tanggal 15 november 2018)

Astra Motor *Safety Riding* Yogyakarta dengan luas lahan 1.792 m² memiliki berbagai fasilitas dalam mewujudkan keamanan dalam berkendara seperti yang terdapat di dalam gedung berupa 2 ruang kelas dengan kapasitas 20 orang setiap kelas, taman lalu lintas dan alat simulasi berkendara sepeda motor. Lantai tiga gedung terdapat ruangan aula dan panggung yang digunakan untuk peserta pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan komunitas motor. Halaman belakang gedung tersedia lintasan dan alat peraga pelatihan keamanan berkendara dengan luas 1.125 m² (Gambar II. 24).



Gambar II.24. Area Pelatihan *Outdoor* Astra Motor *Safety Riding* Center Yogyakarta

(Sumber: <https://www.astramotor-md.co.id/safety-riding/>, diakses pada tanggal 15 november 2018)

Peserta pelatihan diarahkan langsung ke area belakang bangunan dimana tersedia ruang kelas dan ruang pelatihan *outdoor* (Gambar II. 23) dan untuk pengunjung yang ingin melihat pameran motor dan perlengkapan berkendara dan aksesoris berada pada area depan bangunan (Gambar II. 25). Terdapat juga taman dan pohon yang berada pada area depan bangunan. Luas bangunan mencapai 998 m² dengan menggunakan struktur kolom dan balok beton bertulang. Pengaplikasian material kaca pada bangunan sebagai penyuplai cahaya saat siang hari.

Adapun kegiatan selain pelatihan *Safety Riding* yang dapat diwadahi di Astra Motor *Safety Riding* Yogyakarta seperti *Community Gathering*, pelayanan pengurusan SIM sampai sebagai tempat nonton bersama Moto

GP. (<https://www.astramotor-md.co.id/safety-riding/>, diakses pada tanggal 15 november 2018).



Gambar II.25. Interior Perlengkapan Berkendara Astra Motor *Safety Riding Center* Yogyakarta
(Sumber: <https://www.astramotor-md.co.id/safety-riding/>, diakses pada tanggal 15 november 2018)

4. Museum Guggenheim Bilbao

Arsitek : Frank Gehry
Lokasi : Bilbao, Spanyol
Area : 32.700 m²
Tahun : 1997



Gambar II.26. Bentuk Museum Guggenheim Bilbao
(Sumber: <https://www.archdaily.com/422470/ad-classics-the-guggenheim-museum-bilbao-frank-gehry>, diakses pada tanggal 11 oktober 2018)


Museum Guggenheim Bilbao karya Frank Gehry berada di atas lahan segitiga seluas 32.700 m², sebelah selatan tepi sungai Nervion, Bilbao, Spanyol yang menjadi daerah komersial, industri perkapalan dan jalan kapal dagang. Bangunan yang diselesaikan pada tahun 1997 ini terdiri

dari tiga lantai dan berfungsi sebagai museum seni untuk menampung koleksi-koleksi (karya seni) tetap, temporer dan koleksi terpilih dari seniman-seniman lokal (Gambar II.26).

Proyek ini bermula dari kebutuhan pengelola Museum Guggenheim (Solomon R. Guggenheim Foundation) yang berpusat di New York, Amerika yang dimana mencari tempat baru untuk menampung koleksi seni yang sudah tidak tertampung lagi pada museum yang berada di New York maupun Venesia. Pemerintah Spanyol akhirnya menawarkan Bilbao dengan harapan agar dapat memberi citra baru dari kota Industri Bilbao yang mulai memudar, menjadi kota seni dan buday.

Museum Guggenheim Bilbao memiliki aula yang dimana pengunjung dapat mengakses atrium yang menjadi jantung asli museum dan salah satu yang menjadi ciri khas desain arsitektur Frank Gehry. Atrium museum dengan ketinggian 50 meter menjadi ruang yang cukup luas dengan cahaya dan ditutupi oleh langit-langit yang besar serta memiliki volume melengkung dan dinding tirai kaca besar yang menghubungkan bagian dalam dan luar museum. Atrium berfungsi sebagai pusat pengorganisasian ruang museum atau poros penghubung 20 galeri ditambah dengan adanya permainan volume dan perspektif yang berbeda yang menghasilkan ruang dalam yang membuat pengunjung merasa tidak kewalahan ketika melalui beberapa ruang di dalam museum.

Ekspresi kebebasan atau ketidakterikatan muncul dalam bentuk-bentuk kurva yang abstrak atau tidak memiliki pola yang teratur. Bentuk-bentuk tersebut tidak statis tetapi sangat dinamis, aktif dan berenergi sehingga terlihat meliuk-liuk dan bergerak, seolah-olah memberontak terhadap kondisi kota yang sedang lesu. Bentuk kurva tak beraturan tersebut menghadirkan bentuk yang unik, tidak biasa dan memberi persepsi yang berbeda bagi tiap orang yang memandang bangunan tersebut. Selain itu, sistem konstruksi bangunan tersebut menggunakan rangka baja yang dilapisi bahan titanium (Gambar II.27). Bahan tersebut menampilkan tekstur seperti sisik ikan dan memantulkan warna keperakan yang berbeda dari bangunan pada umumnya.



Gambar II.27. Potongan Museum Guggenheim Bilbao
(Sumber: <https://www.archdaily.com/422470/ad-classics-the-guggenheim-museum-bilbao-frank-gehry>, diakses pada tanggal 11 oktober 2018)

Makna yang ingin disampaikan Gehry melalui bangunannya yaitu mengenai gambaran kondisi dunia saat ini yang semakin sibuk, dimana waktu terasa semakin cepat dan memburu sehingga suasana menjadi hiruk-piruk, dari makna tersebut diekspresikan perumpamaan kebebasan atau ketidakteraturan ke dalam bangunan. Hal tersebut terungkap dalam percakapannya dengan Peter Arnell. Selain itu, Gehry juga ingin menampilkan kegemarannya yang subyektif terhadap bentuk dan pergerakan ikan di dalam air. (Ernandi, 2002:47)

5. Honda Big Wing Bangkok

Arsitek : VaSlab Architecture

Lokasi : Bangkok, Thailand

Area : 4700 m²

Tahun : 2009



Gambar II.28. Perspektif Honda Big Wing Bangkok
(Sumber: <https://www.archdaily.com/146543/honda-big-wing-vaslab-architecture>, diakses pada tanggal 17 September 2018)

Gedung Honda Big Wing terletak di jalan Praditmanutham di Ladprao, Bangkok, Thailand. Tempat baru di Bangkok ini telah membawa banyak proyek komersial kecil di sekitar lingkungan (Gambar II.28). Bangunan tersebut bertujuan menjadi pusat sepeda motor pertama di Asia Pasifik. Bentuk beton terinspirasi dari transisi saat sepeda motor “menyusur tikungan”, yang menggambarkan momen kemenangan balap sepeda motor di lintasan balap. Arah sirkulasi yang pertama masuk melalui *café* pada lantai dasar kemudian naik ke *showroom*, ritel, zona adukasi dan turun ke gudang. Arah yang lain melalui ruang santai di *mezzanine* kemudian turun melalui kantor dan kantin di lantai pertama, pusat layanan dan bengkel di lantai dasar.




Gambar II.29. Tampak belakang Honda Big Wing Bangkok (Sumber: <https://www.archdaily.com/146543/honda-big-wing-vaslab-architecture>, diakses pada tanggal 17 September 2018)

Dengan menggunakan beton *cast in place* sebagai elemen utama arsitektur, penyelesaian bangunan tampak maskulin yang terlihat dari eksterior ke ruang interior yang menghadirkan permukaan yang berkesinambungan di seluruh bangunan (Gambar II.29). Sirkulasi *interior* yang berubah-ubah dirancang untuk mengikuti karakter dinamis yang terdapat pada fasad bangunan.

Salah satu kampanye Honda, “*Honda Think Earth*”, menjadi aspek lain dari kriteria desain bangunan ini. Penggunaan beton sebagai bahan ramah lingkungan dan berkelanjutan, diterapkan di seluruh proyek. Karena Bangkok dikenal dengan iklimnya yang panas dan lembab, tekstur beton tanpa *finishing* cat lebih disukai daripada tekstur dengan *finishing* cat yang perlu dicat ulang setiap tiga tahun sedangkan beton tanpa *finishing* cat yang

ditambah dengan lapisan dasar silicon lebih ramah lingkungan dengan daya tahan cuaca sampai sepuluh tahun.



Gambar II.30. *Site plan* Honda Big Wing Bangkok
(Sumber: <https://www.archdaily.com/146543/honda-big-wing-vaslab-architecture>, diakses pada tanggal 17 September 2018)

Showroom di lantai dasar ditinggikan, selain untuk tampilan yang lebih baik juga untuk mencegah kelembapan (Gambar II.31). Aspek desain ini juga membantu penghematan energi bangunan pada sistem pendingin ruangan AC. Di dekat pintu masuk ruang pameran, sel surya dipasang di ruang lobi *outdoor*, yang menghasilkan listrik untuk sebagian besar pencahayaan eksterior bangunan. *Honda Big Wing* mungkin hanyalah bangunan yang memenuhi kebutuhan *owner*. Namun, arsitektur ini membuktikan bahwa itu bukan hanya sebuah bangunan biasa, tetapi sebuah bangunan yang tersusun dari ruang, bentuk dan seni. Tidak hanya desainnya yang fungsional, tetapi arti dari identitas perusahaannya digambarkan dengan baik. (<https://www.archdaily.com/146543/honda-big-wing-vaslab-architecture>, diakses pada tanggal 17 september 2018)



Gambar II.31. *Interior* Honda Big Wing Bangkok
(Sumber: <https://www.archdaily.com/146543/honda-big-wing-vaslab-architecture>, diakses pada tanggal 17 September 2018)

D. Resume Analisis Studi Preseden

Tabel II.1 Perbandingan Studi Preseden

RESUME STUDI PRESEDEN							
Konsep		<i>Showroom</i> Premont Harley Davidson	Honda Safety Riding Park Chiang Mai	Astra Motor Safety Riding Center Yogyakarta	Museum Guggenheim Bilbao	Honda Big Wing Bangkok	Pembelajaran
01		02	03	04	05	06	07
Tapak	Sirkulasi	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki jalur khusus untuk memutar kembali ke jalan raya berbentuk huruf “U” agar halaman di sisi lain dapat terlindungi, sehingga terdapat sisi yang minim kebisingan dan polusi. 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk para peserta pelatihan melalui beberapa ruang, dimulai dari ruang kelas materi pada lantai 2, pengambilan perlengkapan pelatihan pada lantai dasar kemudian memasuki area pelatihan outdoor pada area belakang . 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk peserta pelatihan diarahkan ke area belakang bangunan Untuk pengunjung atau konsumen diarahkan ke area showroom motor 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki atrium sebagai pusat pengorganisasian atau penghubung ruang pada museum yang didesain agar pengunjung tidak merasa kewalahan saat melalui daerah tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> Arah sirkulasi dilalui dengan beberapa zona yang dimulai dari zona publik, mulai dari <i>café</i> pada lantai dasar kemudian naik ke showroom, ritel, zona edukasi dan turun ke gudang. Arah sirkulasi yang lain yaitu dari ruang santai di <i>mezzanine</i> kemudian turun melalui kantor dan <i>café</i> di 	<ul style="list-style-type: none"> Jalur sirkulasi dibuat dengan mempertimbangkan kenyamanan pengunjung. Mengaplikasikan jalur khusus pengelola untuk menghindari kebisingan dan polusi udara serta mengarahkan pengunjung ke area yang ingin ditonjolkan.

	01	02	03	04	05	06	07
						lantai dasar, pusat pelayanan, bengkel di lantai dasar dan parkir	
Zoning	<ul style="list-style-type: none"> • Area gedung <i>showroom</i> dan museum berada bagian depan sedangkan area parkir berada di belakang bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki beberapa zona yaitu area publik pada lantai dasar, area semi publik pada lantai 2 dan area latihan outdoor 	<ul style="list-style-type: none"> • Area belakang lokasi berfungsi sebagai ruang pelatihan, seperti ruang kelas, ruang simulasi dan ruang pelatihan outdoor • Area depan sebagai area <i>showroom</i> motor pada lantai 2 dan penjualan perlengkapan berkendara pada lantai dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Museum terbagi beberapa area dengan konsep yang berbeda, yaitu area koleksi permanen, area koleksi sementara dan area koleksi seniman terpilih yang dimana atrium sebagai pusat museum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lantai dasar dijadikan sebagai zona publik semi public dan lantai dua dijadikan sebagai zona semi publik dan privat 	<ul style="list-style-type: none"> • Area publik seperti <i>showroom</i> dan ruang komunitas ditempatkan pada area yang mudah dijangkau oleh pengunjung sedangkan area privat lebih ke daerah khusus untuk pengelola 	
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan taman dan penanaman pohon di area halaman gedung sebagai penambah estetika sekaligus penyejuk dan bukaan tempat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaplikasian 1 jalur untuk masuk dan keluar lokasi, dimana pengunjung yang masuk langsung mengarah ke area pelatihan outdoor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan taman dan penanaman pohon pada area depan dan area belakang bangunan • Menyediakan ruang yang luas untuk ruang pelatihan outdoor 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan jalur pedestrian mengelilingi museum sehingga pengunjung dapat menikmati lebih dekat bentuk museum dari berbagai <i>view</i> • Penataan sejumlah karya 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan taman pada area depan bangunan sebagai penyejuk area tapak tanpa menghalangi view dari dalam dan luar tapak 	<ul style="list-style-type: none"> • Menata lansekap untuk memaksimalkan view dengan memanfaatkan vegetasi untuk lebih menonjolkan bangunan sekaligus sebagai penyejuk udara 	

01		02	03	04	05	06	07
		masuk dan keluaranya udara	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman taman dan pohon pada area depan lokasi • Menyediakan ruang yang luas untuk ruang pelatihan outdoor 		seni di sekitar wilayah museum yang dapat dinikmati oleh pengunjung		sekitar tapak dan filter polusi udara dan suara
Ruang	Besaran	<ul style="list-style-type: none"> • Luas tapak mencapai 8.000 m² 	<ul style="list-style-type: none"> • Luas tapak 27.500 m² 	<ul style="list-style-type: none"> • Luas tapak 1.792 m² 	<ul style="list-style-type: none"> • Luas tapak 32.700 m² 	<ul style="list-style-type: none"> • Luas Tapak 4.700 m² 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang komunitas motor dan parkir dibuat lebih luas untuk menampung komunitas motor dan pengunjung lainnya.
Bentuk	Filosofi	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk bangunan terinspirasi dari merek Harley Davidson yang memiliki citra elegan dan memproyeksikan kebebasan dan kemerdekaan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk dan material bangunan terinspirasi dari inovasi dan kendaraan masa depan yang dirancang dengan bentuk geometris dan menggunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk bangunan terinspirasi dari inovasi masa depan dengan bentuk geometrisnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk bangunan terinspirasi dari kondisi dunia yang semakin sibuk, waktu terasa semakin cepat dan suasana menjadi hiruk-piruk sehingga muncul bentuk kurva yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk beton bangunn terinspirasi dari transisi saat sepeda motor “menyusur tikungan” yang menggambarkan momen kemenangan balap sepeda 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian bentuk bangunan akan mengambil inspirasi dari bentuk dan sifat komunitas motor sebagai perumpamaan

	01	02	03	04	05	06	07
		diungkapkan oleh keinginan untuk menempatkan diri di luar kebiasaan.	material logam pada fasad bangunan .		abstrak dan tidak teratur, bentuk tidak statis tetapi sangat dinamis, seolah-olah memberontak terhadap kondisi	motor di lintasan balap.	
	Pendekatan	<ul style="list-style-type: none"> • Arsitektur Metafora 	<ul style="list-style-type: none"> • Arsitektur Ramah Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Arsitektur Modern 	<ul style="list-style-type: none"> • Arsitektur Metafora 	<ul style="list-style-type: none"> • Arsitektur Metafora 	<ul style="list-style-type: none"> • Arsitektur Metafora
	Massa	<ul style="list-style-type: none"> • Tunggal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunggal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunggal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunggal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunggal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunggal
Pedukung	Material	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat material alumunium sebagai <i>secondary skin</i> berfungsi sebagai pelindung panas matahari saat siang hari dan penambah nilai estetika saat malam hari 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan material kaca pada ruang pelatihan agar memudahkan peserta mengamati pelatihan di luar ruangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan material kaca agar memudahkan peserta mengamati pelatihan luar ruangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan material titanium pada fasad yang memantulkan warna keperakan • Penggunaan material kaca sebagai penyuplai cahaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan material kaca pada dinding sebagai penyuplai cahaya dan dikombinasikan dengan material dinding beton <i>cast-in-place</i> dengan lapisan dasar silicon hemat energy dan tahan lama 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengaplikasikan material yang bisa menghemat energi seperti pengaplikasian <i>secondary skin</i>, material kaca

	01	02	03	04	05	06	07
						<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan panel surya sebagai penghasil listrik untuk pencahayaan eksterior bangunan • Meninggikan ruang <i>showroom</i> untuk menghindari kelembapan 	
Struktur	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan struktur baja untuk kolom dan balok 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan struktur kolom dan balok beton bertulang yang dikombinasikan dengan struktur kolom rangka baja 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaplikasian struktur kolom dan balok beton bertulang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaplikasian struktur rangka baja 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan struktur beton bertulang pada kolom, balok, atap dan sebagian dinding tanpa finishing cat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaplikasian struktur rangka baja pada bangunan 	
Arsitektur Metafora	<ul style="list-style-type: none"> • Material alumunium hitam ditambah material kaca dengan bentuk yang sederhana dan dinamis menjadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Arsitektur Ramah Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Arsitektur Modern 	<ul style="list-style-type: none"> • Frank Gehry mengambil perumpamaan kebebasan atau ketidakteraturan dari kondisi dunia yang semakin sibuk, 	<ul style="list-style-type: none"> • VaSlab Architecture mengambil perumpamaan transisi saat sepeda motor menyusur tikungan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaplikasian perumpamaan bentuk dari sepeda motor yang dikombinasikan dengan kegiatan komunitas motor 	

01	02	03	04	05	06	07
	<ul style="list-style-type: none"> • komponen pendukung terciptanya perumpamaan dari sifat elegan. • Selain itu terdapat bentuk seperti menara yang merupakan perumpamaan dari sifat kebebasan dan kemerdekaan yang diungkapkan oleh keinginan menempatkan diri diluar kebiasaan . 			<p>waktu terasa semakin cepat dan suasana yang menjadi hiruk-piruk kemudian memindahkan ke dalam bentuk bangunan</p>	<p>menggambarkan momen kemenangan balap sepeda motor</p>	<p>ke dalam bentuk suatu bangunan</p>

E. Integrasi Keislaman Terhadap Perancangan Pusat Komunitas Motor dengan Pendekatan Arsitektur Metafora

Dalam sebuah komunitas motor tentunya terjalin sebuah komunikasi, interaksi sosial sesama anggota komunitas dalam melakukan kegiatan seperti saat kopi darat (kopdar) ataupun kegiatan umum lainnya. Interaksi sosial sudah menjadi kebutuhan kita sebagai makhluk sosial. Dalam pandangan islam interaksi sosial dikenal dengan hubungan sesama manusia (*ḥablim minan-nās*). Hubungan tersebut dikenal dengan silaturahmi sebagai bentuk interaksi sosial yang dilakukan umat islam seperti saat hari raya Idul Fitri, Idul Adha ataupun hari raya lainnya dimana saat itu kita saling berkomunikasi, berjabat tangan, dan saling menyapa. Adapun ayat Al-qur'an mengenai hubungan kita sesama manusia dijelaskan pada Q.S. Al-Hujurat/49: 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

Terjemahnya:

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (Kementerian Agama, RI: 2012)

Menurut tafsir Ibnu Katsir (2004:483), dalam firman-Nya:

(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara,”

Maksudnya, seluruh kaum muslimin merupakan satu saudara karena agama.

Dan firman-Nya :

(فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ)

“Karena itu, damaikanlah antara kedua saudara,”

Yaitu dua golongan yang saling bertikai.

(وَ اتَّقُوا اللَّهَ)

“Dan bertakwalah kepada Allah,”

Dalam seluruh urusan kalian,

(لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)

“Supaya kamu mendapat rahmat”.

Hal tersebut merupakan penegasan dari Allah swt. dimana akan memberikan rahmat kepada orang yang bertakwa kepada-Nya.

Berdasarkan tafsir dari Ibnu Katsir (2004:483), dapat dipahami bahwa kita sebagai makhluk sosial harus menjaga silaturahmi sesama manusia. Menjaga hubungan tersebut dan memperbaiki bila ada masalah pada hubungan kita sesama manusia. Hubungan tersebut terjalin dengan baik dengan adanya komunikasi dan interaksi sosial yang positif agar mendapatkan rahmat dari Allah swt. Dengan adanya Pusat Komunitas motor menjadi wadah terjalinnya interaksi sosial baik itu sesama anggota komunitas, anggota komunitas lain ataupun masyarakat umum.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam perancangan yaitu arsitektur metafora. Arsitektur metafora akan memberi perumpamaan yang berkaitan dengan aktifitas komunitas motor dan hal yang berkaitan dengan sepeda motor yang akan menjadi ikon baru kota Makassar. Metafora atau perumpamaan-perumpamaan dalam islam digunakan untuk manusia agar manusia lebih mudah memahami firman-firman Allah swt. Hal tersebut berada pada Q.S. Al Hajj/22: 73 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا
دُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الدُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ
وَالْمَطْلُوبُ (٧٣)

Terjemahnya:

“Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah

yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah”. (Kementrian Agama, RI: 2012)

Menurut tafsir Ibnu Katsir (2003:563), Allah swt berfirman memperingatkan tentang rendahnya berhala-berhala dan kebodohan akal para penyembahnya.

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ)

“Hai manusia, telah dibuat perumpamaan,”

Tentang apa yang disembah oleh orang yang jahil kepada Allah lagi menyekutukan-Nya.

(فَاسْتَمِعُوا لَهُ)

“Maka, dengarkanlah olehmu perumpamaan itu,”

Yaitu dengar dan pahami oleh kalian.

(إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ)

“Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya,”

Yaitu jika seluruh berhala dan tandingan yang kalian sembah itu bersatu untuk menciptakan seekor lalat pun, niscaya mereka tidak akan sanggup.

(وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ)

“Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu,”

Yaitu mereka amat lemah untuk menciptakan seekor lalat pun, bahkan yang lebih sangat lemah lagi dari itu, mereka lemah untuk menantanginya dan menolong diri darinya seandainya lalat itu merampas sesuatu dari wewangian yang ada di atasnya, kemudian dia ingin menyelamatkannya, niscaya dia tidak akan sanggup. Padahal lalat itu makhluk Allah yang paling lemah dan paling rendah.

(ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ)

“Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pulalah yang disembah.”

Ibnu ‘Abbas berkata, “ الطَّالِبُ adalah patung dan المَطْلُوبُ adalah lalat.” Inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir dan itu adalah rangkaian kalimat yang paling jelas.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa perumpamaan dibuat untuk manusia, untuk dapat mendengarkan dan memahami firman-Nya lebih mudah dan tidak mempersekutukan Allah swt. Sejalan dengan perintah-Nya, penulis menerapkan pendekatan metafora agar lebih mengenal berbagai perumpamaan. Penerapan perumpamaan atau metafora akan diaplikasikan pada bangunan agar pengamat dapat lebih mudah memahami dan memberi interpretasi terhadap bangunan Pusat Komunitas Motor di Makassar yang akan menjadi ikon baru kota Makassar.



BAB III TINJAUAN KHUSUS

A. Pemilihan Lokasi Tapak

Proses pemilihan lokasi tapak dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal yang mendukung fungsi kegiatan Pusat Komunitas Motor sebagai wadah komunitas motor dan masyarakat umum dalam melakukan berbagai aktivitas terkait sepeda motor. Adapun hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi tapak, antara lain:

1. Kriteria Pemilihan Lokasi Tapak

Adapun kriteria pemilihan lokasi tapak, antara lain:

a. Peruntukan Lokasi

Bangunan Pusat Komunitas Motor harus diselenggarakan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

b. Luas Lahan

Tersedianya lahan yang luas untuk peruntukan bangunan dan area komunitas motor, pelatihan *safety riding* dan kebutuhan lahan parkir.


c. Utilitas

Lahan harus dilalui oleh jaringan utilitas kota untuk ketersediaan air bersih, pembuangan air kotor, listik dan telepon.

2. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan barat ke wilayah kawasan timur Indonesia dan dari wilayah utara ke selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada di koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 – 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yaitu sungai Tallo dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 km² daratan dan


termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 km². (<http://makassarkota.go.id/110-geografiskotamakassar.html>, diakses pada tanggal 13 desember 2018)



Gambar III.1. Peta Administrasi Kota Makassar
(Sumber: <http://makassarkota.go.id/110-geografiskotamakassar.html>, diakses pada tanggal 13 desember 2018)

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015 – 2034 pada pasal 73 yang menjelaskan tentang kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf g yang merupakan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya, dan pariwisata *Center Point of Indonesia* (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia) ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Tamalate dan sebagian wilayah kecamatan Mariso. (RTRW Kota Makassar 2015:51)



Gambar III.2. Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Makassar
 (Sumber: https://kupdf.net/download/perda-rtrw-makassar-2015-2034-pdf-pdf_58ec27dbdc0d601855da9801_pdf, diakses pada tanggal 13 desember 2018)

Berdasarkan hal di atas, maka lokasi yang sesuai dengan peruntukan Pusat Komunitas Motor di Makassar yang merupakan fasilitas publik dan mengandung unsur interaksi sosial, pameran, dan edukasi yaitu pada sebagian wilayah kecamatan Mariso sebagai kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran dan sosial budaya. Hal tersebut disesuaikan dengan RTRW Kota Makassar tahun 2015 pada pasal 73 tentang kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran dan sosial budaya. Adapun akses menuju ke kecamatan Mariso yaitu melalui jalan Metro Tanjung Bunga yang dimana jalan tersebut masuk pada rencana jalur angkutan umum massal (RTRW Kota Makassar 2015:L-5). Dari hal tersebut, dapat ditentukan tapak yang sesuai dengan pertimbangan yaitu berada pada

kecamatan Mariso kelurahan Bontorannu yang berada pada jalan Metro Tanjung Bunga.

B. Data dan Kondisi Lokasi Tapak

Berdasarkan data dari RTRW Kota Makassar tahun 2015 didapatkan lokasi yang berada pada kawasan strategis peruntukan pameran, pertemuan dan sosial budaya pada jalan Metro Tanjung Bunga Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso yang disesuaikan dengan fungsi bangunan sebagai ruang publik yang mengandung unsur interaksi sosial, edukasi dan pameran. Adapun data lokasi yang didapatkan sebagai berikut.

1. Letak Geografis

Kecamatan Mariso merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar. Secara administratif, Kecamatan Mariso berbatasan dengan Kecamatan Ujung Pandang di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mamajang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamalate dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Kecamatan Mariso merupakan daerah bukan pantai dengan topografi ketinggian wilayah kurang dari 500 meter dari permukaan laut. Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke Ibukota Kecamatan berkisar 1- 2 km. Kecamatan Mariso terdiri dari 9 kelurahan dengan luas wilayah 1,82 km². (BPS Kota Makassar, 2018)

Tabel III.1. Luas Menurut Kelurahan di Kecamatan Mariso

No.	Desa/ Kelurahan	Luas (Km ²)
01	02	03
1	Bontorannu	0.18
2	Tamarunang	0.12
3	Mattoanging	0.18
4	Kampung Buyang	0.16
5	Mariso	0.18
6	Lette	0.15
7	Mario	0.28
8	Panambungan	0.31

01	02	03
9	Kunjung Mae	0.26
Kecamatan		1.82

(Sumber: BPS Kota Makassar, 2018)


Dari luas wilayah pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa kelurahan yang memiliki wilayah terluas adalah kelurahan Panambungan yaitu 0,31 km². Terluas kedua dan ketiga berturut-turut adalah kelurahan Mario dengan luas wilayah 0,28 km² dan kelurahan Kunjung Mae 0,26 km² dan terdapat kelurahan Bontorannu, Mattoanging dan Mariso dengan luas 0,18 km² sedangkan wilayah yang tidak terlalu luas adalah kelurahan Tamanarunang dengan luas wilayah 0,12 km². (BPS Kota Makassar, 2018)

2. Gambaran Umum Tapak (Jalan Metro Tanjung Bunga)

Tapak berada di Jalan Metro Tanjung Bunga yang melintasi kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran dan sosial budaya yang menjadi kawasan strategis provinsi dari sudut pertumbuhan ekonomi. Jalan Metro Tanjung Bunga menjadi jalur penghubung dari arah Kabupaten Gowa dan Takalar menuju ke Pusat Kota Makassar dan juga menuju ke arah Bandara Sultan Hasanuddin dan Kabupaten Maros melalui Jalan Tol Reformasi. Dari data RTRW Kota Makassar tahun 2015, diketahui bahwa Jalan Metro Tanjung Bunga masuk dalam rencana jalur yang dilalui angkutan umum massal.

3. Kondisi Eksisting Tapak

Kondisi eksisting tapak yang terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga sebagai akses jalan utama ke tapak yang menjadi akses menuju ke pusat Kota Makassar dan ke arah Kabupaten Gowa dan Takalar. Kondisi lingkungan pada tapak merupakan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sebagai pusat bisnis dan sebagai kawasan kegiatan pertemuan, pameran dan sosial budaya. Terdapat Upperhills Convention Hall, Celebes Convention Center, *Showroom* Honda Internusa Makassar, Phinisi Point, Hotel Gammara dan The Rinra sebagai fasilitas pelayanan pertemuan bisnis, pameran dan penginapan sekitar wilayah tapak (Gambar III.3).



Gambar III.3. Eksisting Tapak
(Sumber: Olah Data, 20 Januari 2019)

C. Analisis Tapak



Gambar III.4. Tapak Terpilih
(Sumber: Olah Data, 20 Januari 2019)

Penentuan lokasi tapak berdasarkan potensi dan peruntukannya sebagai kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran dan sosial budaya. Untuk memperoleh tapak yang ideal dalam perencanaan dan perancangan maka perlu dilakukan beberapa pertimbangan berkaitan dengan analisis tapak. Analisis tapak ditinjau dari elemen-elemen tapak yang disesuaikan dengan data dan kondisi riil tapak untuk mengetahui potensi dan hambatan pada tapak, adapun elemen-elemen tapak yang dianalisis antara lain:

1. Aksesibilitas

Analisis mengenai aksesibilitas menjadi pertimbangan dalam hal pencapaian ke tapak. Akses menuju tapak melalui Jalan Metro Tanjung Bunga dengan jalur 2 arah dengan lebar masing – masing arah mencapai kurang lebih 9,5 m.

a. Potensi

- 1) Akses ke tapak melalui jalan metro tanjung bunga merupakan jalan umum, sehingga memudahkan pencapaian ke tapak menggunakan kendaraan pribadi maupun umum.
- 2) Terdapat kanal jongaya di samping tapak yang dapat dijadikan jalur transportasi air untuk menunjang pencapaian ke tapak.

b. Hambatan

- 1) Akses darat ke tapak hanya berada pada jalan Metro Tanjung Bunga.



Gambar III.5. Analisis Aksesibilitas
(Sumber: Olah Data, 20 Januari 2019)

Dalam mengatasi hal terkait terbatasnya akses ke tapak, maka dibuat 2 jalur akses masuk ke tapak melalui Jalan Metro Tanjung Bunga ditambah dengan jalur alternatif pencapaian ke tapak melalui jalur transportasi air pada kanal.

2. Topografi


Analisis mengenai topografi menjadi pertimbangan karena dapat mempengaruhi desain pada tapak dan bangunan. Dengan adanya analisis topografi pada tapak sehingga dapat menciptakan penataan bangunan dan lingkungan sekitar tapak yang sesuai dengan kebutuhan.

a. Potensi

- 1) Kontur pada tapak dapat dijadikan sebagai pembentuk ruang dan estetika pada tapak.

b. Hambatan

- 1) Ketinggian tapak 2-4 meter lebih rendah dari jalan Metro Tanjung Bunga.
- 2) Kondisi tapak yang rendah sangat mudah digenangi air kanal yang berada di samping tapak.




Gambar III.6. Analisis Topografi
(Sumber: Olah Data, 20 Januari 2019)

Dalam mengatasi hal terkait rendahnya tapak, maka sebagian besar tapak akan ditinggikan dengan cara diurug (*fill*) mencapai ketinggian Jl. Metro Tanjung Bunga agar bangunan dapat terlihat lebih jelas dan mencegah naiknya air kanal ke tapak.

3. Iklim

Analisis mengenai iklim pada tapak meliputi arah matahari dan arah angin pada tapak. Dengan adanya analisis iklim didapatkan potensi dan hambatan terkait iklim pada tapak sehingga muncul solusi yang sesuai kebutuhan pada tapak dan bangunan.



Gambar III.7. Analisis Iklim
(Sumber: Olah Data, 20 Januari 2019)

a. Arah dan Cahaya Matahari

Analisis tapak mengenai potensi dan hambatan dari posisi dan cahaya matahari yang mengarah ke tapak. Analisis terkait cahaya dan panas matahari bertujuan untuk memberikan pencahayaan alami pada tapak dan menghasilkan konsep yang dapat mereduksi panas matahari pada tapak dan bangunan.

1) Potensi

- a) Cahaya matahari menjadi sumber cahaya alami pada bangunan dan tapak termasuk tanaman.
- b) Cahaya matahari dapat menjadi sumber energi alternatif yang ditangkap oleh panel surya
- c) Arah matahari dapat membantu menentukan arah kiblat pada bangunan
- d) Terdapat cahaya matahari pagi secara langsung dari arah timur tapak tanpa ada halangan dan sangat baik untuk kesehatan

2) Hambatan

- a) Panas matahari saat siang dan sore hari sangat mempengaruhi peningkatan suhu pada tapak dan dalam bangunan.

b. Arah Angin

Analisis mengenai arah angin pada tapak. Arah angin dikelompokkan menjadi dua yaitu angin laut dan angin darat. Angin laut berhembus dari laut ke daratan yang terjadi saat siang hari sedangkan angin darat berhembus dari darat ke laut yang terjadi saat malam hari. Analisis arah angin bertujuan untuk mengetahui arah angin sehingga dapat memaksimalkan bukaan untuk penghawaan alami.

1) Potensi

- a) Hembusan angin dapat dijadikan penghawaan alami.
- b) Hembusan angin mempermudah menentukan bukaan pada bangunan.
- c) Hembusan angin dari arah selatan dan barat yang melalui kanal ke tapak dapat menjadi penghawaan alami sekitar tapak.

2) Hambatan

- a) Hembusan angin arah barat laut ke tapak membawa polusi udara dari kendaraan yang melalui jalan Metro Tanjung Bunga.

Dalam mengatasi hal terkait peningkatan suhu saat siang dan sore hari sekitar tapak, maka digunakan vegetasi dan material bangunan yang dapat mengurangi suhu panas yang masuk ke bangunan dan sekitar area tapak. Dalam hal polusi udara sekitar tapak dapat diminimalisir dengan penanaman vegetasi utamanya yang menyerap polusi udara.

4. View

Analisis mengenai view menjadi elemen yang penting untuk perencanaan dan perancangan pusat komunitas motor dengan metafora sebagai pendekatan yang memanfaatkan view agar pengunjung lebih mudah melihat bangunan dan sekitar area tersebut. Analisis view dibagi menjadi dua yaitu view dari luar tapak ke dalam tapak dan view dari dalam tapak ke luar tapak.



Gambar III.8. Analisis View
(Sumber: Olah Data, 20 Januari 2019)

a. View ke dalam tapak

Analisis view dari luar ke dalam tapak yang bertujuan untuk menentukan orientasi bangunan dan bukaan pada bangunan sehingga dapat memaksimalkan view pada bangunan.

1) Potensi

a) Dengan ketinggian jembatan jalan metro tanjung bunga di arah barat tapak dapat memberikan view ke tapak dengan sudut pandang yang luas.

2) Hambatan

a) Dengan rendahnya tapak, maka view ke tapak dan bangunan tidak terlalu terlihat.

b) Arah pandang dari jalan metro tanjung bunga ke tapak sebagian masih terhalang dengan dinding beton pembatas lahan.

b. View ke luar tapak

1) Potensi

a) View dari tapak ke arah barat terdapat kanal jongaya yang berpotensi dijadikan area publik dan relaksasi sepanjang kanal.

2) Hambatan

a) Arah pandang ke jalan metro tanjung bunga masih terhalang dengan dinding beton pembatas lahan.

- b) View ke jalan metro tanjung bunga masih kurang maksimal karena rendahnya tapak dari jalan yang mencapai 4 meter.

Dalam hal terkait view yang kurang maksimal disebabkan oleh dinding beton dan rendahnya tapak, maka dinding beton akan dihilangkan dan tapak akan ditinggikan.

5. Kebisingan

Analisis terkait kebisingan yang bersumber dari sekitar tapak yang perlu dipertimbangkan untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna fasilitas.



Gambar III.9. Analisis Kebisingan
(Sumber: Olah Data, 20 Januari 2019)

a. Potensi

- 1) Terdapat pohon depan tapak yang berbatasan langsung dengan jalan Metro Tanjung Bunga untuk menetralsir kebisingan.


b. Hambatan

- 1) Sumber kebisingan tinggi pada jalan Metro Tanjung Bunga dari aktifitas kendaraan.

Dalam hal terkait kebisingan yang tinggi pada Jalan Metro Tanjung Bunga, maka penggunaan vegetasi sebagai *barrier* diperlukan pada area yang berdekatan dengan sumber kebisingan. Selain itu, tapak ditinggikan sehingga dapat mengurangi tingkat kebisingan.

6. Sirkulasi

Analisis sirkulasi pada tapak merupakan analisis mengenai jalur kendaraan dan jalur pedestrian pada tapak dan bertujuan untuk memberikan jalur yang mudah dilalui oleh pengguna fasilitas.



Gambar III.10. Analisis Sirkulasi
(Sumber: Olah Data, 20 Januari 2019)

a. Potensi

- 1) Terdapat Jalan Metro Tanjung Bunga sebagai jalur keluar dan masuk pada tapak.

- 2) Terdapat Kanal Jongaya sebagai alternatif jalur transportasi air untuk keluar dan masuk tapak


b. Hambatan

- 1) Belum tersedia jalur kendaraan di dalam tapak
- 2) Belum tersedianya jalur pedestrian di sekitar area tapak

Dalam hal sirkulasi yang belum tersedia maka dibuatkan jalur sirkulasi pada tapak yang dibuat dengan jalur masuk dan jalur keluar yang terpisah. Selain itu dibuatkan jalur khusus untuk jalur pedestrian dan jalur servis.

7. Vegetasi

Analisis vegetasi pada tapak bertujuan menganalisis vegetasi yang dapat bermanfaat untuk dan mengganggu sekitar tapak.



Gambar III.11. Analisis Vegetasi
(Sumber: Olah Data, 20 Januari 2019)

a. Potensi

- 1) Terdapat pohon trembesi pinggir tapak yang berbatasan dengan Jalan Metro Tanjung Bunga sebagai filter udara dan kebisingan kendaraan.


b. Hambatan

- 1) Tapak merupakan lahan kosong ditumbuhi rumput liar dan semak-semak yang mengganggu view tapak

Dalam hal terkait rumput liar dan semak-semak, maka tanaman tersebut akan dihilangkan karena mengganggu view dan akan digantikan dengan tanaman yang dapat mengurangi polusi udara, kebisingan dan panas matahari.

8. Utilitas

Analisis terkait utilitas bertujuan mengetahui potensi dan hambatan tapak terhadap jaringan utilitas kota.



Gambar III.12. Analisis Utilitas
(Sumber: Olah Data, 20 Januari 2019)

- a. Potensi
 - 1) Tersedianya jaringan air bersih yaitu PDAM yang berada di antara tapak dan jalan Metro Tanjung Bunga
 - 2) Tersedianya jaringan listrik yang dimana terdapat beberapa tiang listrik sekitar area tapak yang bersumber dari PLN
 - 3) Tersedianya saluran air kotor samping tapak yaitu pada kanal jongaya
 - 4) Tersedianya jaringan telepon sekitar tapak
- b. Hambatan
 - 1) Belum tersedianya saluran air kotor antara jalan Metro Tanjung Bunga dengan tapak

Dalam hal saluran air kotor yang belum tersedia, maka dibuatkan saluran air kotor sekitar Jl. Metro Tanjung bunga yang diarahkan ke kanal Jongaya.

D. Analisis Program Ruang

1. Analisis Pelaku Kegiatan dan Kebutuhan Ruang

Analisis kebutuhan ruang diperoleh dari analisa terhadap pelaku dan jenis aktivitas pelaku pada Pusat Komunitas Motor sebagai wadah publik.

a. Analisa Pelaku

Pelaku kegiatan diperoleh dari pembagian area berdasarkan fungsi bangunan, antara lain:

- 1) Area *Safety riding*
- 2) Area Komunitas Motor
- 3) Area Showroom Sepeda Motor
- 4) Area Museum Sepeda Motor
- 5) Area Pengelola

Tabel III.2. Analisa Pelaku Kegiatan Berdasarkan Fungsi Bangunan

No.	Pelaku	Kegiatan	Kelompok Kegiatan
01	02	03	04
A	Area Pelatihan <i>Safety Riding</i>		
1	Instruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Memberi materi <i>safety riding</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Kegiatan Utama

01	02	03	04
		<ul style="list-style-type: none"> • Melatih dan mengawasi peserta • Istirahat • Sholat • Makan dan minum • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Utama • Keg. Penunjang
2	Peserta Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Menerima materi <i>safety riding</i> • Cek kesehatan • Mengambil perlengkapan <i>safety riding</i> • Praktik <i>safety riding</i> • Pengurusan SIM • Istirahat • Sholat • Makan dan minum • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Utama • Keg. Penunjang
3	Tamu Peserta Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Bertemu peserta pelatihan • Menunggu peserta pelatihan • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Utama • Keg. Utama • Keg. Penunjang
4	Dokter	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Mengecek Kesehatan • Makan dan minum • Istirahat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Utama • Keg. Penunjang
5	Petugas Pelayanan SIM	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Melayani pengurusan SIM • Makan dan minum • Istirahat • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Utama • Keg. Penunjang

01	02	03	04
B	Area Komunitas Motor		
1	Anggota Komunitas Motor	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Berinteraksi sesama komunitas motor • Servis motor • Modifikasi motor • Cek kesehatan • Mengikuti pelatihan <i>safety riding</i> • Melakukan pengurusan SIM • Makan dan minum • Istirahat • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Utama • Keg. Penunjang
2	Tamu Komunitas Motor	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Berinteraksi dengan anggota komunitas motor • Transit <i>touring</i> • Servis motor • Modifikasi motor • Cek kesehatan • Mengikuti pelatihan <i>safety riding</i> • Melakukan pengurusan SIM • Makan dan minum • Istirahat • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Utama • Keg. Penunjang
C	Area Showroom Sepeda Motor		
1	Pengunjung	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Melihat motor yang dipamerkan • Membeli motor, suku cadang dan aksesoris • Servis motor • Makan dan minum • Istirahat • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Utama • Keg. Utama • Keg. Utama • Keg. Penunjang

01	02	03	04
		<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil dan mentransfer uang 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penunjang
2	Mekanik	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Servis motor • Makan dan minum • Istirahat • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Utama • Keg. Penunjang
3	Karyawan Part	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Menyediakan suku cadang dan aksesoris sepeda motor • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Utama • Keg. Penunjang
4	Kasir	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Melayani transaksi penjualan • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Utama • Keg. Penunjang
5	Karyawan Service Advisor	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Melayani kebutuhan pelanggan dan membuat laporan kerja • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Utama • Keg. Penunjang
6	Salesman	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Melayani pelanggan dalam penjualan kendaraan, suku cadang dan aksesoris. • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Utama • Keg. Penunjang

01	02	03	04
7	Karyawan Cuci	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Mencuci sepeda motor • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerima • Keg. Utama • Keg. Penunjang
D Area Museum Sepeda Motor			
1	Pengunjung	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Mengamati koleksi museum • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB • Mengambil dan mentransfer uang 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Utama • Keg. Penunjang
2	Kurator	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Menyediakan dan memberikan informasi dan edukasi mengenai koleksi museum • Rapat • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Pengelola • Keg. Pengelola • Keg. Penunjang
3	Preparator	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Menata ruang pameran • Rapat • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Pengelola • Keg. Pengelola • Keg. Penunjang
4	Konservator dan bagian restorasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Merawat dan memperbaiki koleksi pameran • Rapat • Istirahat • Makan dan minum • Sholat 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Pengelola • Keg. Pengelola • Keg. Penunjang • Keg. Penunjang • Keg. Penunjang

01	02	03	04
		<ul style="list-style-type: none"> • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penunjang • Keg. Penunjang
5	Edukator Museum	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Memberikan informasi dan edukasi mengenai koleksi museum • Rapat • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Pengelola • Keg. Pengelola • Keg. Penunjang
E	Area Pengelola		
1	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Mengawasi segala kegiatan pengelola • Rapat • Menerima tamu • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Pengelola • Keg. Pengelola • Keg. Pengelola • Keg. Penunjang
2	Tamu Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Bertemu direktur • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Pengelola • Keg. Penunjang
3	Kabag Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Mengatur pelaksanaan kegiatan administrasi • Rapat • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Pengelola • Keg. Pengelola • Keg. Penunjang
4	Staf Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Membantu Kabag Administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Pengelola

01	02	03	04
		<ul style="list-style-type: none"> • Rapat • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Pengelola • Keg. Penunjang
5	Kabag Personalia	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Mengurus SDM • Rapat • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Pengelola • Kel. Penunjang • Kel. Penunjang • Keg. Penunjang • Keg. Penunjang • Keg. Penunjang • Keg. Penunjang
6	Staf Personalia	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Membantu Kabag Personalia • Rapat • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Pengelola • Keg. Pengelola • Keg. Penunjang
7	Kabag Marketing	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Mengurus mengenai penjualan • Rapat • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Pengelola • Keg. Pengelola • Keg. Penunjang
8	Staf Marketing	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Membantu Kabag Penjualan • Rapat • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Pengelola • Keg. Pengelola • Keg. Penunjang
9	Kabag Bengkel	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan

01	02	03	04
		<ul style="list-style-type: none"> • Mengawasi seluruh kegiatan servis • Rapat • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Pengelola • Keg. Pengelola • Keg. Penunjang
10	Staf Bengkel	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Membantu Kabag Bengkel • Rapat • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Pengelola • Keg. Pengelola • Keg. Penunjang
11	Kabag <i>Spare Part</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Mengawasi kegiatan penjualan <i>spare part</i> dan aksesoris • Rapat • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Pengelola • Keg. Pengelola • Keg. Penunjang
12	Staf <i>Spare Part</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Membantu Kabag <i>spare part</i> • Rapat • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Pengelola • Keg. Pengelola • Keg. Penunjang
13	Kabag <i>Safety Riding</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Mengawasi kegiatan <i>safety riding</i> • Rapat • Istirahat • Makan dan minum • Sholat 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Pengelola • Keg. Pengelola • Keg. Penunjang • Keg. Penunjang • Keg. Penunjang

01	02	03	04
		<ul style="list-style-type: none"> • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penunjang • Keg. Penunjang
14	Staf <i>Safety riding</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Membantu Kabag <i>safety riding</i> • Rapat • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Pengelola • Keg. Pengelola • Keg. Penunjang • Keg. Penunjang • Keg. Penunjang • Keg. Penunjang
15	Kabag Kuratorial	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Mengawasi kegiatan pengumpulan, penelitian dan pembinaan koleksi • Rapat • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Pengelola • Keg. Pengelola • Keg. Penunjang
16	Staf Kuratorial	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Membantu Kabag kuratorial • Rapat • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Pengelola • Keg. Pengelola • Keg. Penunjang
17	Kabag Konservasi, Restorasi dan Preparasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Mengawasi kegiatan merawat, memperbaiki dan menata koleksi • Rapat • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Pengelola • Keg. Pengelola • Keg. Penunjang
18	Staf Konservasi, Restorasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan

01	02	03	04
	dan Preparasi	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu Kabag Konservasi, Restorasi dan Preparasi • Rapat • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Pengelola • Keg. Pengelola • Keg. Penunjang
19	Kabag Bimbingan, Publikasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Mengawasi kegiatan edukasi, publikasi dan dokumentasi koleksi • Rapat • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Pengelola • Keg. Pengelola • Keg. Penunjang
20	Staf Bimbingan, Publikasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Membantu Kabag Bimbingan, Publikasi dan Dokumentasi • Rapat • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Pengelola • Keg. Pengelola • Keg. Penunjang
21	Kabag Komunitas Motor	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Mengawasi kegiatan komunitas motor • Rapat • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Pengelola • Keg. Pengelola • Keg. Penunjang
22	Staf Komunitas Motor	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Membantu Kabag komunitas motor • Rapat 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Pengelola • Keg. Pengelola

01	02	03	04
		<ul style="list-style-type: none"> • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penunjang
23	Kepala Security	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Mengawasi kegiatan kemandirian • Rapat • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Servis • Keg. Pengelola • Keg. Penunjang
25	Cleaning Service	<ul style="list-style-type: none"> • Memarkir kendaraan • Membersihkan sekitar lingkungan Pusat Komunitas Motor • Istirahat • Makan dan minum • Sholat • BAK • BAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Keg. Penerimaan • Keg. Servis • Keg. Penunjang

(Sumber: Olah Data dan Literatur, 2019)

b. Analisa Kebutuhan Ruang

Kebutuhan ruang didapatkan dari berbagai kegiatan pada Pusat Komunitas Motor yang dibagi berdasarkan jenis area kegiatan, antara lain:

- 1) Kegiatan Penerimaan
- 2) Kegiatan Utama
- 3) Kegiatan Pengelola
- 4) Kegiatan Penunjang
- 5) Kegiatan Servis

Tabel III.3. Analisa Kebutuhan Ruang Berdasarkan Jenis Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Kebutuhan Ruang	Keterangan
01	02	03	04
A. Kegiatan Penerimaan			
1	Memarkir Kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Parkir Pengunjung • Ruang Parkit Komunitas Motor • Ruang Parkir Pengelola 	• Publik
2	Menerima Pengunjung dan tamu	<ul style="list-style-type: none"> • Lobby • Plaza • Receptionist 	• Publik
B. Kegiatan Utama			
1	Penerimaan materi <i>safety riding</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Kelas <i>Safety Riding</i> • Ruang Simulasi 	• Semi Publik
2	Cek Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Klinik 	• Semi Publik
3	Pengambilan perlengkapan <i>safety riding</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Penyimpanan Perlengkapan <i>safety riding</i> 	• Semi Publik
4	Praktik <i>safety riding</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Praktik <i>safety riding</i> 	• Semi Publik
5	Pengurusan SIM	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Pengurusan SIM 	• Publik
6	Berinteraksi sesama komunitas motor	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Komunitas Motor 	• Publik
7	Servis motor	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Servis Sepeda Motor 	• Publik
8	Modifikasi motor	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Modifikasi 	• Publik
10	Transit <i>touring</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Komunitas Motor 	• Publik
11	Pameran motor	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang <i>Display</i> Sepeda Motor 	• Publik
12	Pelayanan penjualan motor, suku cadang dan aksesoris	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang <i>Salesman</i> • Ruang <i>Display</i> 	• Publik
13	Pelayanan transaksi penjualan	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Kasir 	• Semi Publik
14	Pelayanan infomasi kebutuhan dan keluhan pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang <i>Service Advisor</i> 	• Publik

01	02	03	04
15	Pelayanan kebersihan sepeda motor	• Ruang Cuci Sepeda Motor	• Publik
16	Mengamati koleksi museum	• Ruang Pamer Tetap • Ruang Pamer Temporer	• Publik
17	Menyediakan dan memberikan informasi dan edukasi mengenai koleksi museum	• Ruang Pamer Museum • Ruang Kurator • Ruang Edukator • Ruang Perpustakaan	• Publik • Semi Publik
18	Menata, merawat dan memperbaiki koleksi	• Ruang Pamer Museum • Ruang Konservator • Ruang Bagian Restorasi	• Publik • Semi Publik
C. Kegiatan Pengelola			
1	Mengawasi segala kegiatan pengelola	• Ruang Direktur	• Privat
2	Bertemu direktur dan pengelola	• Ruang Tamu Direktur • Ruang Tamu Pengelola	• Semi Publik
3	Mengatur pelaksanaan kegiatan administrasi	• Ruang Kabag Administrasi	• Privat
4	Mengatur pengelolaan SDM	• Ruang Kabag Personalia	• Privat
5	Mengatur pengelolaan penjualan	• Ruang Kabag Marketing	• Privat
6	Mengawasi seluruh kegiatan servis sepeda motor	• Ruang Kabag Bengkel	• Privat
7	Mengawasi kegiatan penjualan <i>spare part</i> dan aksesoris	• Ruang Kabag <i>Spare Part</i>	• Privat
8	Mengawasi kegiatan <i>safety riding</i>	• Ruang Kabag <i>Safety Riding</i>	• Privat
9	Mengawasi kegiatan pengumpulan, penelitian dan pembinaan koleksi	• Ruang Kabag Kuratorial	• Privat

01	02	03	04
10	Mengawasi kegiatan merawat, memperbaiki dan menata koleksi	• Ruang Kabag Konservasi, Restorasi dan Preparasi	• Privat
11	Mengawasi kegiatan edukasi, publikasi dan dokumentasi	• Ruang Kabag Bimbingan, Publikasi dan Dokumentasi	• Privat
12	Mengawasi kegiatan komunitas motor	• Ruang Kabag Komunitas Motor	• Privat
13	Membantu kegiatan Kabag	• Ruang Staf	• Privat
14	Rapat	• Ruang Rapat	• Privat
D. Kegiatan Penunjang			
1	Istirahat	• Ruang Santai	• Publik
2	Sholat	• Mushola	• Publik
3	Makan dan minum	• <i>Café dan foodcourt</i>	• Publik
4	Mengambil dan mentransfer uang	• Ruang ATM <i>Center</i>	• Publik
E. Kegiatan Servis			
1	BAK & BAB	• Toilet	• Servis
2	Kegiatan keamanan	• Ruang <i>Security</i> • Ruang CCTV	• Privat
3	Kegiatan kebersihan	• Ruang <i>Cleaning Service</i> • Area Pembuangan Sampah	• Privat • Servis
4	Utilitas	• Gudang • Ruang Peralatan • Ruang Utilitas	• Privat • Privat • Privat

(Sumber: Olah Data dan Literatur, 2019)

2. Analisis Besaran Ruang

Analisis besaran ruang untuk perancangan Pusat Komunitas Motor didapatkan dari perhitungan besaran ruang yang dikaitkan dengan dasar pertimbangan, standar luas dan sumber serta *flow*. Adapun tahap analisis besaran ruang sebagai berikut:

a. Dasar Pertimbangan Besaran Ruang

Besaran ruang direncanakan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1) Jumlah Pengguna

- 2) Peralatan yang digunakan
 - 3) Besaran *flow* menurut jenis aktivitas
- b. Sumber Perhitungan Besaran Ruang

Adapun sumber perhitungan besaran ruang yang direncanakan, antara lain:

- 1) Ernest Neufert, Data Arsitek (DA)
- 2) Analisis Data dan Studi Preseden (ADSP)

c. *Flow*

Sedangkan perhitungan *flow* berdasarkan studi kasus dan studi ruang. Adapun perhitungan *flow* sebagai berikut:

- 1) *Flow* 5-10% = untuk standar sirkulasi minimum
- 2) *Flow* 20% = untuk sirkulasi gerak
- 3) *Flow* 30% = untuk sirkulasi kenyamanan fisik
- 4) *Flow* 40% = untuk sirkulasi kenyamanan psikis
- 5) *Flow* 50% = untuk sirkulasi kegiatan yang spesifik
- 6) *Flow* 60-100% = untuk sirkulasi terhadap keterkaitan dengan banyak kegiatan

d. Perhitungan Besaran Ruang

Menurut data dari hasil *interview* anggota komunitas motor tahun 2018, didapatkan sebanyak 91 komunitas motor dengan rata-rata anggota aktif sebanyak 20 orang setiap komunitas. Jadi didapatkan total 1820 anggota komunitas di Makassar. Jika jumlah anggota komunitas motor di Makassar disejajarkan dengan persentase Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 mengenai peningkatan jumlah penduduk tahun 2014-2015 di Makassar sebesar 1,41%, maka untuk 25 tahun ke depan jumlah komunitas motor di Makassar adalah:

$$P_{2043} = P_{2018} \times (1 + (r \cdot n))$$

Keterangan:

- P_{2044} = Jumlah Anggota Komunitas Motor tahun 2044
 P_{2019} = Jumlah Anggota Komunitas Motor tahun 2019
 r = Angka pertambahan jumlah penduduk
 n = Jangka waktu (tahun)

$$P_{2044} = 1820 \times (1 + (1,41\% \cdot 25))$$

$$= 2462 \text{ anggota}$$

Tabel III.4. Besaran Ruang Area Kegiatan Penerimaan

No	Jenis Ruang	Jml.	Kapasitas	Standar (m ²)	Sumber	Luas (m ²)
01	02	03	04	05	06	07
Area Kegiatan Penerimaan						
1	Receptionist	1	2 Orang 1 Meja 2 Kursi	1,2/orang 1,2x1,2 0,8x0,6	DA	4,8
2	Lobby	1	100 orang	1,2/orang	DA	120
3	R. Duduk	1	Kap.20 orang 10 Kursi 5 Meja	1,32x1,1 1,2x1,2	ADSP+ DA	21,72
4	Loket	6	1 orang	1,2/orang	ADSP+ DA	7,2
5	R. Service Advisor	1	2 orang	min 4,46	DA	8,92
Jumlah						162,64
Flow 30%						48,79
Total						211,43

(Sumber: Olah Data dan Literatur, 2019)

Tabel III.5. Besaran Ruang Area Kegiatan Utama

No	Jenis Ruang	Jml.	Kapasitas	Standar (m ²)	Sumber	Luas (m ²)
01	02	03	04	05	06	07
Area Kegiatan Utama						
1	R. Kelas Safety Riding	2	25 orang 25 meja 25 kursi	1,2/orang 1,2x1,2 0,8x0,6	ADSP+ DA	156
2	R. Simulasi	2	25 orang 25 meja 25 kursi	1,2/orang 1,2x1,2 0,8x0,6	ADSP+ DA	156
3	R. Klinik	1	R. Pendaftaran 2 orang 1 meja 2 kursi R. Konsultasi 2 orang 1 meja 2 kursi R. Pemeriksaan 5 orang 2 tempat tidur 1 meja 2 kursi R.Ganti	1,2/orang 1,2x1,2 0,8x0,6 1,2/orang 1,2x1,2 0,8x0,6 1,2/orang 2,2x0,95 1,2x1,2 0,8x0,6	ADSP+ DA	31,58

01	02	03	04	05	06	07
			Kap. 2 orang R.Tunggu 5 orang 5 kursi	0,5/orang 1,2/orang 0,8x0,6		
4	R. Persiapan Praktik <i>Safety Riding</i>	1	R. perlengkapan 3 l.perlengkapan R. Ganti Pria 25 orang 2 loker 24 pintu R. Ganti Wanita 25 orang 2 loker 24 pintu R. sepeda motor 25 sepeda motor 10 sepeda motor kecil	2,5x0,5 1,2/orang 1,15x0,5 1,2/orang 1,15x0,5 2,2x0,7 1,5x0,7	ADSP+ DA	115,05
5	R. Praktik <i>Safety Riding</i>	1	R. Praktik area tanah R.Praktik area aspal R. Tunggu Praktik Kap.50 orang 50 kursi	4.300 16.800 1,2/orang 0,8x0,6	ADSP+ DA	21.184
6	R. Pengurusan SIM	1	Lok. Pendaftaran 2 orang 2 kursi 1 meja R.Isi Formulir 5 orang 5 kursi 5 meja Lok.Pembayaran 2 orang 2 kursi 1 meja R.Identifikasi 5 orang 5 kursi 5 meja R.Tunggu Kap. 30 orang 30 kursi Loket Cetak 2 orang 1 meja 2 kursi	1,2/orang 0,8x0,6 1,2x1,2 1,2/orang 0,8x0,6 1,2x1,2 1,2/orang 0,8x0,6 1,2x1,2 1,2/orang 0,8x0,6 1,2x1,2 1,2/orang 0,8x0,6 1,2/orang 1,2x1,2 0,8x0,6	ADSP+ DA	96
7	R. Komunitas Motor	1	2462 orang 2462 sepeda motor	1,2/orang 2,2x0,7	ADSP+ DA	6745
8	R. <i>Showroom</i> Motor	1	50 motor 150 orang	2,2x0,7 1,2/orang	ADSP+ DA	257
9	R. Servis Sepeda Motor	1	R. servis 10 sepeda motor	2,2x0,7	ADSP+ DA	

01	02	03	04	05	06	07
			10 l.perkakas 10 mekanik R.tunggu 10 orang 10 kursi 5 meja	1,04x0,51 1,2/orang 1,2/orang 0,8x0,6 1,2x1,2		56,70
10	R. Modifikasi	1	R. modifikasi 10 sepeda motor 10 l.perkakas 10 mekanik R.tunggu 15 orang 15 kursi 5 meja	2,2x0,7 1,04x0,51 1,2/orang 1,2/orang 0,8x0,6 1,2x1,2	ADSP+ DA	56,70
11	R. <i>Salesman</i>	1		min 4,46	DA	4,46
12	R. Kasir	1		min 4,46	DA	4,46
13	R. Cuci Sepeda Motor	1	5 sepeda motor 5 l.perkakas 5 karyawan cuci R.tunggu 10 orang 10 kursi 5 meja	2,2x0,7 1,04x0,51 1,2/orang 1,2/orang 0,8x0,6 1,2x1,2	ADSP+ DA	40,35
14	R. Pamer Tetap	1	300 orang 5 Sepeda mesin uap 5 Sepeda motor <i>vintage</i> 5 Sepeda motor <i>classic</i> era jerman 5 motor era amerika 5 motor era inggris 5 motor era PD 1 5 motor era PD 2 5 motor pasca PD2 20 motor Era modern (1950- sekarang)	1,2/orang 1,7x0,6 2,2x0,7 2,2x0,7 2,2x0,7 2,2x0,7 2,2x0,7 2,2x0,7 2,2x0,7 2,2x0,7	ADSP+ DA	450
15	R. Pamer Temporer	1	150 orang 20 motor modifikasi	1,2/orang 2,2x0,7	ADSP+ DA	210,8
16	R. Perpustakaan	1	25 orang 6 rak buku 25 meja 25 kursi	1,2/orang 1x0,54 1x0,75 0,8x0,6	ADSP+ DA	64
Jumlah					29.628	
<i>Flow 60%</i>					17.776,8	
Total					47.404,8	

(Sumber: Olah Data dan Literatur, 2019)

Tabel III.6. Besaran Ruang Area Kegiatan Pengelola

No	Jenis Ruang	Jml.	Kapasitas	Standar (m ²)	Sumber	Luas (m ²)
01	02	03	04	05	06	07
Area Kegiatan Pengelola						
1	R. Direktur	1		min 13,40	DA	13,40
2	R. Kabag Administrasi	1		min 9,30	DA	9,30
3	R. Kabag Personalia	1		min 9,30	DA	9,30
4	R. Kabag Marketing	1		min 9,30	DA	9,30
5	R. Kabag Bengkel	1		min 9,30	DA	9,30
6	R. Kabag <i>Spare Part</i>	1		min 9,30	DA	9,30
7	R. Kabag <i>Safety Riding</i>	1		min 9,30	DA	9,30
8	R. Kabag Kuratorial	1		min 9,30	DA	9,30
9	R. Kabag Konservasi, Restorasi dan Preparasi	1		min 9,30	DA	9,30
10	R. Kabag Bimbingan Publikasi dan Dokumentasi	1		min 9,30	DA	9,30s
11	R. Kabag Komunitas Motor	1		min 9,30	DA	9,30
12	R. Staf	1	10 orang	min 4,46/orang	DA	44,6
13	R. Rapat	1	24 orang	2,00/orang	DA	48
14	R. Tamu Pengelola	1	10 orang 10 kursi 5 meja	1,2 0,8x0,6 1,2x1,2	ADSP+ DA	24
Jumlah						223
<i>Flow 20%</i>						44,6
Total						267,6

(Sumber: Olah Data dan Literatur, 2019)

Tabel III.7. Besaran Ruang Area Kegiatan Penunjang

No	Jenis Ruang	Jml.	Kapasitas	Standar (m ²)	Sumber	Luas (m ²)
01	02	03	04	05	06	07
Area Kegiatan Penunjang						
1	Mushola	1	R. Sholat 30 orang T. Wudhu 6 orang 2 Toilet Pria	0,85/orang 1,2/orang 1,94x1,07	ADSP+ DA	41,58

01	02	03	04	05	06	07
			2 Toilet Wanita 1 Loker 24 pintu	1,94x1,07 1,15x0,5		
2	Cafe	1		min 220	DA	220
3	Foodcourt	1	150 orang 150 kursi 30 meja Dapur R. Penyajian/ Pelayanan Toilet Pria Toilet Wanita Gudang	1,2/orang 0,45x0,45 0,85x0,85 0,26/kursi 0,06/kursi 0,4/kursi 0,4/kursi 0,13/kursi	ADSP+ DA	419,55
4	R. ATM	1	5 mesin ATM 5 orang	min 1,5 1,2/orang	ADSP+ DA	13,5
Jumlah					694,63	
Flow 30%					194,89	
Total					844,52	

(Sumber: Olah Data dan Literatur, 2019)

Tabel III.8 Besaran Ruang Area Kegiatan Servis

No	Jenis Ruang	Jml.	Kapasitas	Standar (m ²)	Sumber	Luas (m ²)
01	02	03	04	05	06	07
Area Kegiatan Servis						
1	Toilet (Area Safety Riding, Komunitas, Showroom dan Museum, Pengelola)	4	5 Toilet Pria 5 Toilet Wanita	1,97x1,07 1,97x1,07	ADSP+ DA	21,1
2	R. Security	1	5 orang 2 meja 5 kursi	1,2/orang 1,2x1,2 0,8,0,6	ADSP+ DA	11,28
3	R. CCTV	1	2 orang 2 meja 2 kursi	1,2/orang 1,2x1,2 0,8x0,6	ADSP+ DA	6,24
4	R. Cleaning Service	1	4 Kereta servis 8 orang	1,55x0,61 1,2/orang	ADSP+ DA	13,38
5	Area Pembuangan Sampah	1	Container Sampah 10 m ³	3,6x2,2	ADSP	7,92
6	Gudang	1	10 Karyawan 500 unit sepeda motor G.suku cadang dan aksesoris 50 Rak barang	1,2/orang 2,2x0,7 1x0,5	ADSP+ DA	807
7	Ruang Genset	1	1 Genset 250-550 kVA	7,0x5,0	ADSP	35

01	02	03	04	05	06	07
8	Ruang Pompa	1		3x4	ADSP	12
9	Ruang AHU	1		3x4	ADSP	12
10	Ruang ME	1		3x4	ADSP	12
11	Ruang Ganti Pengelola	1	R.Ganti Pria 50 orang R.Ganti Wanita 50 orang 4 Loker	0,5/orang 0,5/orang 1,15x0,5	ADSP+ DA	52,3
Jumlah					990,22	
<i>Flow</i> 20%					198,044	
Total					1188,264	

(Sumber: Olah Data dan Literatur, 2019)

Perhitungan luas parkir didapatkan dengan menggunakan pendekatan jumlah maksimal pengunjung selama sehari sebanyak 1500 orang untuk pengunjung *safety riding*, *showroom* dan bengkel serta museum sepeda motor. Perbandingan jumlah pengunjung sebagai berikut:

- 1) Pejalan Kaki 10% = 10% x 1500 orang
= 150 orang
- 2) Kendaraan Umum 30% = 30% x 1500 orang
= 450 orang
- 3) Kendaraan Pribadi 60% = 60% x 1500 orang
= 900 orang

Dari 900 orang yang menggunakan kendaraan pribadi, didapatkan luas kebutuhan ruang kendaraan pribadi sebagai berikut:

- 1) Parkiran Motor 60% = 60% x 900
= 540 orang

Setiap sepeda motor dapat melayani 2 orang, maka didapatkan jumlah sepeda motor:

$$540 : 2 = 270 \text{ motor}$$

Setiap motor membutuhkan ruang 1,54 m², maka didapatkan luas parkir motor:

$$270 \times 1,54 = 416 \text{ m}^2$$

Luas parkir motor ditambah *flow* 20% menjadi = 499 m²

$$2) \text{ Parkiran Mobil } 40\% = 40\% \times 900 \\ = 360 \text{ orang}$$

Setiap mobil melayani rata-rata 4 orang, maka didapatkan jumlah sepeda motor:

$$360 : 4 = 90 \text{ mobil}$$

Setiap mobil membutuhkan ruang $9,5 \text{ m}^2$, maka didapatkan luas parkir mobil:

$$90 \times 9,5 = 855 \text{ m}^2$$

Luas parkir mobil ditambah *flow* 20% menjadi $= 1026 \text{ m}^2$

Tabel III.9 Akumulasi besaran ruang kegiatan bangunan

No	Jenis Kegiatan	Luas (m ²)
1	Kegiatan Penerimaan	211,43
2	Kegiatan Utama	47.404,8
3	Kegiatan Pengelola	267,6
4	Kegiatan Penunjang	844,52
5	Kegiatan Servis	1188,264
Total		49.917

(Sumber: Olah Data dan Literatur, 2019)

Perancangan Pusat Komunitas Motor menggunakan perbandingan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dengan perbandingan 20% untuk lahan terbangun dan 80% untuk lahan terbuka dari luas keseluruhan tapak. Lahan terbangun 20% digunakan untuk bangunan dan 80% untuk ruang terbuka hijau (RTH) seperti taman dan daerah resapan air dan juga untuk lahan terbuka non hijau seperti pelataran parkir, jalur pedestrian, ruang praktik safety riding dan ruang komunitas motor.

Luas pada tapak sekitar $\pm 45.507 \text{ m}^2$ (4,55 ha), maka jumlah koefisien dasar bangunan (KDB) yang digunakan yaitu:

$$\text{KDB } 20\% : 80\%$$

$$\text{Luas yang terbangun } 20\% \text{ pada tapak} = 9.101 \text{ m}^2$$

$$\text{Luas tidak terbangun } 80\% \text{ pada tapak} = 36.405 \text{ m}^2$$


Dari hasil perhitungan didapatkan perbandingan $\pm 9.101 \text{ m}^2 : \pm 36.405 \text{ m}^2$.

3. Pola Hubungan Ruang Berdasarkan *Bubble Diagram*

Pola hubungan ruang didapatkan dari hasil analisa kebutuhan ruang yang kemudian dibuatkan pola berbentuk *bubble diagram* yang bertujuan untuk membentuk urutan ruang, sifat ruang dan bentuk ruang sesuai kebutuhan ruang. Adapun pola hubungan ruang tersebut antara lain:

a. Hubungan ruang secara mikro

1) *Bubble diagram* hubungan ruang area *safety riding*



Gambar III.13. Analisis Hubungan Ruang Area *Safety Riding*
(Sumber: Olah Data, 20 Januari 2019)

2) *Bubble diagram* hubungan ruang area komunitas motor



Gambar III.14. Analisis Hubungan Ruang Area Komunitas Motor
(Sumber: Olah Data, 20 Januari 2019)

3) *Bubble diagram* hubungan ruang area showroom



Gambar III.15. Analisis Hubungan Ruang Area *Showroom*
 (Sumber: Olah Data, 20 Januari 2019)

4) *Bubble diagram* hubungan ruang area museum



Gambar III.16. Analisis Hubungan Ruang Area Museum
 (Sumber: Olah Data, 20 Januari 2019)

5) *Bubble diagram* hubungan ruang area pengelola



Gambar III.17. Analisis Hubungan Ruang Area Pengelola
(Sumber: Olah Data, 20 Januari 2019)

6) *Bubble diagram* hubungan ruang area penunjang




Gambar III.18. Analisis Hubungan Ruang Area Penunjang
(Sumber: Olah Data, 20 Januari 2019)

7) *Bubble diagram* hubungan ruang area service



Gambar III.19. Analisis Hubungan Ruang Area Service
(Sumber: Olah Data, 20 Januari 2019)

b. Hubungan ruang secara makro



Gambar III.20. Analisis Hubungan Ruang Makro
(Sumber: Olah Data, 20 Januari 2019)

E. Analisis Bentuk dan Pendekatan Perancangan

Dalam pengolahan bentuk dasar bangunan didasari oleh pengolahan tapak yang dikaitkan dengan pola hubungan ruang sehingga dapat membentuk karakter desain yang bersinergi dengan lingkungan sekitar tapak. Selain itu proses pengambilan bentuk dasar fasad bangunan menggunakan pendekatan arsitektur metaphora yaitu perumpamaan dari bentuk analogi 2 roda ban sepeda motor beserta motifnya. Pendekatan tersebut dapat menghasilkan arsitektur yang lebih ekspresif sehingga dapat memudahkan pengunjung untuk mengenali dan memberikan interpretasi pada bangunan tersebut.



Gambar III.21. Bentuk Ban Sepeda Motor
(Olah Desain, 2019)


F. Analisis Pendukung dan Kelengkapan Bangunan

Analisis pendukung dan kelengkapan bangunan ditinjau dari faktor-faktor pendukung bangunan, antara lain:

1. Struktur


a. Struktur Bawah (*sub-structure*)

Kondisi tanah pada tapak tergolong lunak dan tidak stabil karena berada pada sekitar wilayah pantai sehingga jenis pondasi yang diaplikasikan yaitu pondasi tiang pancang. Pemilihan jenis pondasi berdasarkan kondisi tanah yang tidak stabil dan pengaplikasian gedung berlantai dengan beban yang besar sehingga bangunan pada tapak tetap aman dari perubahan bentuk tanah yang tidak stabil. Pondasi tiang pancang berfungsi menahan beban menuju tanah keras yang disalurkan dari kolom, *sloof* dan *pile cap* (Gambar III.23). Adapun rencana pengaplikasian pondasi tiang pancang berada pada bagian bawah seluruh bangunan yang memiliki ruang yang berlantai dan beban yang besar.



Gambar III.22. Pondasi Tiang Pancang
(Sumber: <http://duniatekniksipil76.blogspot.com/2017/01/fungsi-jenis-pondasi-dalam-konstruksi.html>, diakses pada tanggal 24 Januari 2019)


b. Struktur Tengah (*middle structure*)



Gambar III.23. Struktur Tengah
(Sumber: <http://blog-oong.blogspot.com/2013/07/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2019)

Pemilihan struktur pada bagian tengah berfungsi sebagai penopang beban dari struktur atas dan menyalurkan beban ke arah struktur bawah (Gambar III.24). Rencana pengaplikasian kolom beton dan balok beton diterapkan pada bangunan Pusat Komunitas Motor.

c. Struktur Atas (*upper structure*)



Gambar III.24. Struktur *Space Frame*
(Sumber: <https://kubahmasjidornamenblog.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2019)

Struktur atas pusat komunitas motor mengaplikasikan penggunaan struktur *space frame* yang memiliki tingkat kekuatan yang tinggi dalam menahan beban (Gambar III.25). Keunggulan lain struktur tersebut yaitu

tidak ada batasan bentuk, dapat digunakan untuk bangunan bentang lebar, konstruksi yang ringan, mudah dipasang dan dibongkar dan umur relatif panjang (50 – 100 tahun), serta dapat memberi nilai estetika pada bangunan. Rencana pengaplikasian struktur *space frame* berada pada bangunan pusat komunitas motor dengan jarak bentangan yang lebar untuk menopang material fasad sekeliling bangunan .

2. Utilitas


a. Sistem Penghawaan

Sistem penghawaan yang digunakan yaitu penghawaan alami dan penghawaan buatan dari AC (*Air Conditioner*). Penghawaan alami diaplikasikan dengan penggunaan bukaan seperti jendela, ventilasi, void dan material berongga lainnya, sedangkan untuk ruangan yang tertutup menerapkan sistem penghawaan buatan dari AC. Penerapan sistem penghawaan memberikan kenyamanan untuk pengguna fasilitas pusat komunitas motor.

b. Sistem Pencahayaan

Sistem pencahayaan yang diaplikasikan yaitu pencahayaan alami dan buatan. Pencahayaan alami diaplikasikan dengan memaksimalkan bukaan pada bangunan dan menggunakan material transparan (kaca) agar memudahkan masuknya cahaya pada bangunan sedangkan pencahayaan buatan dengan menggunakan lampu sesuai fungsinya. Pencahayaan ruang publik dengan banyak aktifitas seperti *lobby*, *receptionist*, *showroom*, museum, bengkel, ruang komunitas dan pelatihan *safety riding* menggunakan jenis lampu dengan kuantitas pencahayaan yang tinggi, selain berfungsi untuk memberikan rasa nyaman dan aman pada ruang juga dapat dijadikan estetika pada ruang.

c. Sistem Jaringan Air Bersih




Gambar III.25. Analisis Sistem Jaringan Air Bersih
(Sumber: Olah Data, 2019)

Sistem jaringan air bersih yang diaplikasikan menggunakan beberapa sumber pasokan air, yaitu PDAM dan sumur bor. Kebutuhan air bersih pada gedung pusat komunitas motor yang bersumber dari PDAM dan sumur bor sebelum dialirkan ke seluruh area bangunan, air tersebut ditarik dengan pompa dan dialirkan ke *ground tank* kemudian dipompa naik ke area *upper tank* lalu dialirkan ke seluruh bangunan.

d. Sistem Jaringan Air Kotor


Sistem jaringan air kotor diaplikasikan agar limbah hasil tidak mencemari lingkungan sekitar. Adapun beberapa sumber air kotor pada bangunan pusat komunitas motor yaitu air hujan, air bekas (westafel, air wudhu), limbah bengkel dan limbah closet. Sebelum dialirkan ke roil kota, limbah tersebut dimasukkan dan diproses melalui pengolahan limbah. Adapun proses pengolahan limbah sebagai berikut:



Gambar III.26. Analisis Sistem Jaringan Air Kotor
(Sumber: Olah Data, 2019)

e. Sistem Jaringan Listrik

Sistem jaringan listrik menggunakan sumber energi dari PLN kemudian melalui gardu listrik ke trafo dan untuk cadangan listrik menggunakan genset yang diatur penggunaannya secara otomatis ketika aliran listrik dari PLN putus dengan menggunakan CPGS yang akan memindahkan memindahkan energi listrik dari PLN ke Genset ataupun dari Genset ke PLN. Listrik kemudian dialirkan melalui panel *low voltage distribution* mengarah ke panel *main distribution* dan dialirkan ke panel *subdistribution* setiap lantainya. Listrik dari panel tersebut akan mengarah ke *panel box* yang kemudian akan dialirkan ke saklar, stop kontak, lampu dan komponen yang memerlukan aliran listrik pada bangunan dan sekitar tapak.



Gambar III.27. Analisis Sistem Jaringan Listrik
(Sumber: Olah Data, 2019)

f. Sistem Pembuangan Sampah

Sistem pembuangan sampah diaplikasikan pada pusat komunitas motor untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di area dalam maupun luar bangunan. Adapun skema pembuangan sampah sebagai berikut:



Gambar III.28. Analisis Sistem Pembuangan Sampah
(Sumber: Olah Data, 2019)

g. Sistem Pencegahan Kebakaran

Sistem pencegahan kebakaran menggunakan *splinker* dan *hydrant* yang memiliki jarak radius mencapai 30 meter, air yang digunakan menggunakan air PDAM dan sebagai cadangan air dari kanal yang posisinya bersebelahan dengan tapak. Selain itu bangunan mengaplikasikan sistem Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang dapat membantu pengunjung untuk mengatasi kebakaran dengan api yang tidak terlalu besar.


Dalam hal untuk memberikan rasa aman pengunjung diaplikasikan penanda jalur evakuasi yang akan mengarahkan tempat yang lebih aman ketika terjadi kebakaran seperti ruang terbuka. Selain itu jalur diaplikasikan jalur mobil pemadam kebakaran agar memudahkan petugas saat memadamkan api.

h. Sistem Penangkal Petir

Sistem penangkal petir berfungsi untuk melindungi gedung dan sekitarnya dari petir. Adapun sistem yang diterapkan yaitu penangkal petir Thomas yang merupakan penangkal petir yang sangat aman dan ramah lingkungan. Penggunaan penangkal tersebut hanya membutuhkan satu *down conductor* sehingga tidak merusak dan mengurangi atau menghalangi fasad bangunan serta mempunyai radius perlindungan yang luas.




Gambar III.29. Ilustrasi sistem penangkal petir sistem thomas
(Sumber: <http://www.penangkalpetir.com>, diakses pada tanggal 30 Januari 2019)




Gambar III.30. Sistem detail penangkal petir sistem thomas
(Sumber: <http://semarangpenangkalpetir.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2019)

i. Sistem Komunikasi dan *Sound System*
1) Sistem komunikasi

Sistem komunikasi mengaplikasikan sentral PABX *dry system* pada jaringan telekomunikasinya, beberapa jenis PABX antara lain, sistem elektronik, sistem semi elektronik, sistem *cross bar*. Jenis komunikasi yang dilakukan meliputi komunikasi eksternal, sistem jaringan komunikasi untuk hubungan keluar melalui operator dengan telepon, *faximile*, radio gelombang pendek. Selain itu terdapat komunikasi internal (*intercom*) yang disediakan untuk kelancaran komunikasi internal.



Gambar III.31. Jaringan Komunikasi Eksternal
(Sumber: Olah Data, 2019)



Gambar III.32. Jaringan Komunikasi Internal
(Sumber: Olah Data, 2019)

2) Sound System

Sound system diaplikasikan pada bangunan dengan beberapa fungsi sebagai *background music* yaitu sebagai musik pengiring dalam ruang, sebagai pelayanan pemberitahuan utamanya saat keadaan darurat, sebagai *parkir calling* yaitu untuk memanggil sopir, saat tamu membutuhkan taksi atau sopir.

j. Sistem Keamanan Digital

Sistem keamanan digital pada pusat komunitas motor menggunakan sistem pengamanan dengan CCTV. Dengan sistem CCTV, dibutuhkan beberapa perangkat, seperti kamera CCTV, monitor, kabel *coaxial*, *timelaps video recoder*, serta ruang monitor *security* sebagai ruang pemantau.

3. Material

a. Material Dinding

Material dinding pada pusat komunitas motor menggunakan jenis material dinding *precast* beton ringan. Material tersebut memiliki keunggulan dalam waktu pengerjaan yang singkat dan biaya yang minim, dan unggul dalam kekuatan, kekakuan, beban dinding yang ringan dan ramah lingkungan.



Gambar III.33. Dinding *Precast*
(Sumber: <https://wallplus.id/pages/spesifikasi-produk-wallplus>, diakses pada tanggal 24 Januari 2019)

b. Material Lantai



Gambar III.34. Lantai Keramik
(Sumber: <https://www.99.co/blog/indonesia/keramik-lantai/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2019)

Material lantai yang diaplikasikan pada bangunan pusat komunitas motor yaitu material jenis keramik. Material tersebut memiliki beberapa keunggulan dari jumlah warna dan motif yang banyak, mudah untuk dibersihkan, dapat menurunkan suhu ruang dan sebagai estetika.

c. Material Plafond

Material plafon yang diaplikasikan pada bangunan pusat komunitas motor yaitu plafon PVC dengan keunggulan yang bersifat anti air, anti rayap, pemasangan yang lebih mudah, memiliki variasi model dan warna, bahan yang tidak merambat api dan perawatan yang mudah dalam jangka waktu yang panjang.




Gambar III.35. Plafon PVC
(Sumber: <http://plafonpvcshunda.com/our-products/shunda-plafon/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2019)

BAB IV KONSEPSI DESAIN


A. Gagasan Pengolahan Tapak dan Pemrograman Ruang

Berdasarkan hasil analisis tapak pada bab sebelumnya maka didapatkan gagasan pengolahan tapak pada perancangan Pusat Komunitas Motor di Makassar sebagai berikut:



Gambar IV.1. Analisis Tapak
(Sumber: Olah Desain, 2019)

1. Alternatif 1



Gambar IV.2. Alternatif 1 Gagasan Pengolahan Tapak yang dikaitkan dengan Pemrograman Ruang
(Sumber: Olah Desain, 2019)

Pengolahan tapak dikaitkan dengan kebutuhan ruang pusat komunitas motor yang dikelompokkan menjadi beberapa area, antara lain area kegiatan penerimaan, area kegiatan utama, area kegiatan penunjang, area kegiatan pengelola dan area kegiatan servis yang dimana pengolahan zoning ruang pada tapak dibagi secara horizontal dan vertikal.

a. Area Kegiatan Penerimaan

Area penerimaan meliputi ruang parkir, plaza dan taman yang menjadi ruang paling awal dilalui oleh pengunjung pada pusat komunitas motor. Adapun beberapa gagasan pengolahan tapak antara lain:

- 1) Arah utara tapak berbatasan langsung dengan Jalan Metro Tanjung Bunga yang dijadikan akses masuk dan keluar area tapak.
- 2) Ruang parkir pengunjung dan pengelola diletakkan pada lantai dasar tapak dengan meninggikan elevasi lantai dasar tapak mencapai ketinggian jalan Metro Tanjung Bunga untuk menghindari naiknya air kanal ke lantai dasar.
- 3) Posisi ruang plaza dan taman berada di atas lantai dasar sehingga dapat meminimalisir kebisingan kendaraan yang bersumber pada parkir lantai dasar dan Jalan Metro Tanjung Bunga. Selain itu penempatan ruang tersebut dapat memperluas wilayah ruang terbuka hijau pada tapak.
- 4) Vegetasi sekitar tapak dipertahankan dan ditambah jumlahnya seperti pohon trembesi dan pohon ketapang karena dapat meminimalkan polusi udara, kebisingan dan sebagai peneduh sedangkan semak-semak dan rumput liar dihilangkan. Vegetasi sebagai pengarah sekaligus tanaman hias yaitu palem raja yang digunakan pada jalur masuk menuju area parkir dan penanaman rumput manila sekitar taman dengan kriteria berwarna hijau pekat, rapat dan tahan dari injakan.

b. Area Kegiatan Utama

Area kegiatan utama meliputi area *safety riding*, area komunitas motor, area *showroom* dan area museum motor dan berada setelah area kegiatan penerimaan. Adapun gagasan pengolahan tapak berkaitan dengan area tersebut antara lain:

- 1) Area komunitas motor diposisikan melalui area penerimaan dan berdekatan dengan area plaza dengan pertimbangan ruang yang

memiliki kriteria terbuka, mencolok dan terbebas dari sesuatu yang menghalangi view dari luar tapak ke area komunitas motor.

- 2) Area *showroom*, museum dan ruang kelas *safety riding* memiliki kriteria ruang yang tenang maka dibuat lebih tinggi dari area yang berpotensi menghasilkan suara bising seperti pada area parkir, area komunitas motor, bengkel dan area pelatihan *safety riding*.
- 3) Penanaman tanaman hias lidah mertua (*sansevieria*) untuk menetralsir udara pada beberapa area yang berpotensi menghasilkan polusi udara seperti pada area bengkel dan *showroom*, area komunitas motor dan area *safety riding*.
- 4) Area *showroom*, museum dan ruang kelas memanfaatkan cahaya matahari saat siang hari dengan mengaplikasikan bukaan untuk menerangi ruang tersebut yang dapat menghemat penggunaan energi listrik.

c. Area Kegiatan Penunjang

Area kegiatan penunjang meliputi mushola, kafe, *foodcourt* dan ruang ATM. Adapun beberapa gagasan terkait ruang tersebut antara lain:

- 1) Penempatan area penunjang berada di tengah area kegiatan utama dengan pertimbangan untuk memudahkan pencapaiannya pada seluruh ruang kegiatan utama.
- 2) Mushola mempunyai kriteria ruang yang tenang, maka elevasi ruang tersebut ditinggikan dari ruang kegiatan penunjang lainnya.

d. Area Kegiatan Pengelola

Area kegiatan pengelola meliputi ruang direktur, ruang kabag, ruang staf, ruang rapat dan ruang tamu pengelola. Adapun gagasan terkait ruang tersebut antara lain:

- 1) Area kegiatan pengelola memiliki kriteria ruang yang tenang sehingga ruang tersebut ditinggikan elevasinya untuk meminimalisir kebisingan dan dibuat jalur khusus untuk pengelola agar memudahkan pengelola beraktivitas tanpa menghalangi aktivitas pengunjung.


e. Area Kegiatan Servis

Area kegiatan servis meliputi ruang *security*, ruang *cctv*, ruang *cleaning service*, area pembuangan sampah, gudang, ruang genset, ruang pompa, ruang panel dan ruang ganti pengelola. Adapun gagasan terkait ruang tersebut antara lain:

- 1) Ruang kegiatan servis pencapaiannya melalui jalur khusus pengelola dan kegiatan servis dan diposisikan sebelah timur tapak agar tidak menghalangi aktivitas pengunjung.
- 2) Kebisingan pada mesin genset dan pompa diminimalisir dengan menempatkan ruang mesin pada bagian timur tapak ditambah elevasi ruang tersebut direndahkan dan ditanamkan pohon trembesi sekitar ruang mesin untuk mereduksi kebisingan dan polusi dari mesin tersebut.
- 3) Area pembuangan sampah dibuat terhalang oleh pohon trembesi dan elevasi yang direndahkan dari lantai dasar sehingga view dan polusi udara dapat diminimalisir.

2. Alternatif 2

Pengolahan tapak berdasarkan kebutuhan ruang untuk pusat komunitas motor yang dikelompokkan menjadi beberapa area, antara lain area kegiatan penerimaan, area kegiatan utama, area kegiatan penunjang, area kegiatan pengelola dan area kegiatan servis yang dimana pengolahan zoning ruang pada tapak dibagi secara horizontal dan vertikal.



Gambar IV.3. Alternatif 2 Gagasan Pengolahan Tapak yang dikaitkan dengan Pemrograman Ruang (Sumber: Olah Desain, 2019)

a. Area Kegiatan Penerimaan

Area penerimaan meliputi ruang parkir, plaza dan taman yang menjadi ruang paling awal dilalui oleh pengunjung pada pusat komunitas motor. Adapun beberapa gagasan pengolahan tapak antara lain:

- 1) Tapak ditinggikan sejajar dengan jalan raya dan untuk area penerimaan diposisikan berdekatan dengan Jalan Metro Tanjung Bunga sehingga pengunjung langsung dapat memarkir kendaraan dan melalui plaza sebelum masuk ke area bangunan. Area parkir berada pada bagian timur tapak bersebelahan dengan area plaza sedangkan taman berada pada sebelah utara dan barat tapak.
- 2) Penanaman pohon ketapang dan pohon trembesi sekitar area parkir dan taman sebagai peneduh, penetralisir polusi udara dan kebisingan kendaraan. Sedangkan untuk area plaza dibuat terbuka untuk memaksimalkan view ke arah bangunan dan keluar tapak.

b. Area Kegiatan Utama

Area kegiatan utama meliputi area *safety riding*, area komunitas motor, area *showroom* dan area museum motor dan berada setelah area kegiatan penerimaan. Adapun gagasan pengolahan tapak berkaitan dengan area tersebut antara lain:

- 1) Area kegiatan utama dibuat dengan elevasi lebih tinggi dari area penerimaan untuk memaksimalkan view ke dalam dan luar tapak dan untuk meminimalisir kebisingan sekitar area kegiatan utama.
- 2) Mengaplikasikan jalur sirkulasi terpisah yaitu pada jalur sirkulasi pengunjung pada bagian tengah tapak dan jalur sirkulasi servis pada area timur tapak sehingga tidak mengganggu jalur pengunjung.
- 3) Memaksimalkan cahaya matahari dengan memanfaatkan bukaan pada ruang *showroom*, museum dan ruang kelas *safety riding* untuk menghemat penggunaan listrik.

c. Area Kegiatan Penunjang

Area kegiatan penunjang meliputi mushola, kafe, *foodcourt* dan ruang ATM. Adapun beberapa gagasan terkait ruang tersebut antara lain:

- 1) Ruang kegiatan penunjang akan berada di bagian tengah pada area kegiatan utama agar masing-masing ruang kegiatan utama menuju ke ruang kegiatan penunjang dapat dicapai dengan jarak yang dekat.

- 2) Untuk meminimalisir kebisingan pada area penunjang khususnya untuk area mushola yang memerlukan ketenangan maka elevasinya ditinggikan.

d. Area Kegiatan Pengelola

Area kegiatan pengelola meliputi ruang direktur, ruang kabag, ruang staf, ruang rapat dan ruang tamu pengelola. Adapun gagasan terkait ruang tersebut antara lain:

- 1) Area kegiatan pengelola diposisikan pada area timur tapak berjauhan dengan kegiatan pengunjung dengan pertimbangan sirkulasi, keamanan dan kenyamanan antara pengunjung dan pengelola.
- 2) Memaksimalkan cahaya matahari sebelah timur untuk penerangan siang hari dengan memberikan bukaan pada bagian timur area pengelola.

e. Area Kegiatan Servis


Area kegiatan servis meliputi ruang *security*, ruang *cctv*, ruang *cleaning service*, area pembuangan sampah, gudang, ruang genset, ruang pompa, ruang panel dan ruang ganti pengelola. Adapun gagasan terkait ruang tersebut antara lain:

- 1) Area kegiatan servis diposisikan bagian timur dan tenggara tapak dan juga diaplikasikan sirkulasi khusus agar tidak mengganggu aktivitas pengunjung.
- 2) Ruang mesin genset dan pompa direndahkan elevasinya dan ditanami pohon sekitar ruang tersebut untuk meminimalisir polusi udara dan kebisingan dari mesin tersebut.

B. Pemetaan Layout Ruang (dalam bentuk *bubble diagram* ke dalam tapak terpilih)

1. Gagasan Pemrograman Ruang hubungannya dengan Pengolahan Bentuk Tapak

a. Alternatif 1



Gambar IV.4. Alternatif 1 Gagasan Pemrograman Ruang Hubungannya dengan Pengolahan Bentuk Tapak (Sumber: Olah Desain, 2019)

1) Area Kegiatan Penerimaan

Area penerimaan meliputi ruang parkir, plaza dan taman. Ruang parkir berada di lantai dasar dan di atas ruang parkir terdapat ruang plaza dan taman. Bentuk ruang parkir menyesuaikan dengan bentuk tapak yang memanjang ke selatan. Sedangkan bentuk lebar tapak yang berbatasan dengan Jalan Metro Tanjung Bunga dimanfaatkan untuk area plaza dan taman.

2) Area Kegiatan Utama

Area kegiatan utama meliputi area *safety riding*, area komunitas motor, area *showroom* dan area museum motor dan berada setelah area kegiatan penerimaan. Ruang komunitas motor berada dekat dengan plaza. Bentuk ruang tersebut menyesuaikan dengan bentuk tapak yang berbatasan dengan Jalan Metro Tanjung Bunga. Sedangkan bentuk area *showroom*, museum dan ruang kelas *safety riding* menyesuaikan dengan bentuk tapak yang memanjang ke arah selatan. Ruang area praktik *safety riding* berdekatan dengan ruang kelas *safety riding* yang bentuknya memanfaatkan bentuk lebar tapak pada area selatan.

3) Area Kegiatan Penunjang

Area kegiatan penunjang meliputi mushola, kafe, *foodcourt* dan ruang ATM. Area kegiatan penunjang berada di tengah area kegiatan utama sehingga setiap pengunjung dapat lebih mudah mengakses kafe, *foodcourt* dan mushola. Area kegiatan penunjang diposisikan dekat dengan kanal yang berada di sebelah barat tapak yang akan disesuaikan dengan bentuk tapak yang memanjang ke arah selatan.


4) Area Kegiatan Pengelola

Area kegiatan pengelola meliputi ruang direktur, ruang kabag, ruang staf, ruang rapat dan ruang tamu pengelola. Area kegiatan pengelola diposisikan pada area timur tapak yang terpisah dari sirkulasi pengunjung. Ruang pada kegiatan pengelola mengikuti bentuk tapak yang memanjang ke arah selatan.

5) Area Kegiatan Servis

Area kegiatan servis meliputi ruang *security*, ruang cctv, ruang *cleaning service*, area pembuangan sampah, gudang, ruang genset, ruang pompa, ruang panel dan ruang ganti pengelola. Area kegiatan servis berada pada area timur tapak yang berada pada lantai dasar dengan memisahkan ruang mesin dengan ruang kegiatan servis yang lain seperti ruang *security*, ruang cctv dan gudang. Area kegiatan servis mengikuti bentuk dari tapak yang memanjang ke arah selatan.

b. Alternatif 2



Gambar IV.5. Alternatif 2 Gagasan Pemrograman Ruang hubungannya dengan Pengolahan Bentuk Tapak (Sumber: Olah Desain, 2019)

1) Area Kegiatan Penerimaan

Area penerimaan meliputi ruang parkir, plaza dan taman yang menjadi ruang paling awal dilalui oleh pengunjung pada pusat komunitas motor. Ruang parkir, plaza dan taman berada di area tapak yang berbatasan dengan Jalan Metro Tanjung Bunga dan memanfaatkan bentuk lebar tapak untuk area penerimaan tersebut.

2) Area Kegiatan Utama

Area kegiatan utama meliputi area *safety riding*, area komunitas motor, area *showroom* dan area museum motor dan berada setelah area kegiatan penerimaan. Area komunitas motor berada sepanjang kanal pada area barat tapak dengan memanfaatkan bentuk tapak yang memanjang ke arah selatan. Area showroom, museum dan ruang kelas *safety riding* berada di tengah tapak sedangkan untuk area praktik *safety riding* berada pada area selatan tapak yang memanfaatkan lebar tapak dan ruang tersebut didekatkan dengan ruang kelas *safety riding*.

3) Area Kegiatan Penunjang

Area kegiatan penunjang meliputi mushola, kafe, *foodcourt* dan ruang ATM. Area kegiatan penunjang diposisikan berada di tengah tapak untuk pencapaian yang lebih mudah bagi pengunjung dari ruang-ruang kegiatan utama. Area kegiatan penunjang berada pada tengah tapak dengan mengikuti bentuk tapak yang memanjang ke arah selatan.

4) Area Kegiatan Pengelola

Area kegiatan pengelola meliputi ruang direktur, ruang kabag, ruang staf, ruang rapat dan ruang tamu pengelola. Area kegiatan pengelola diposisikan berada di bagian timur tapak berjauhan dengan kegiatan pengunjung. Area kegiatan pengelola memanfaatkan bentuk tapak yang memanjang ke arah selatan untuk menempatkan masing-masing ruang pada kegiatan pengelola.


5) Area Kegiatan Servis

Area kegiatan servis meliputi ruang *security*, ruang *cctv*, ruang *cleaning service*, area pembuangan sampah, gudang, ruang genset, ruang pompa, ruang panel dan ruang ganti pengelola. Ruang mesin dibuat terpisah dengan ruang kegiatan servis lain seperti ruang *security*, ruang *cctv* dan gudang. Area kegiatan servis mengikuti bentuk tapak yang memanjang ke arah selatan tapak.

2. Gagasan Pemrograman Ruang hubungannya dengan Pengolahan Bentuk Bangunan

a. Alternatif 1

Adapun gagasan pemrograman ruang terkait dengan pengolahan bentuk sebagai berikut (Gambar IV.5).







Gambar IV.6. Gagasan Pemrograman Ruang hubungannya terhadap Bentuk Bangunan (Sumber: Olah Desain, 2019)

Pengolahan bentuk didapatkan dari pola hubungan ruang pada *bubble diagram* yang dikombinasikan dengan bentuk tapak dan bentuk analogi sepeda motor dan filosofi bentuk *sulapa eppa* dari walasuji sebagai identitas kota makassar dan komunitas motor.


3. Gagasan Pengolahan Bentuk hubungannya dengan Pendukung dan Kelengkapan Bangunan





Gambar IV.7. Gagasan Pengolahan Bentuk Hubungannya dengan Kelengkapan Bangunan
(Sumber: Olah Desain, 2019)

4. Gagasan Pendukung Kelengkapan Bangunan hubungannya dengan Pendekatan Perancangan



Struktur Bawah

Pengaplikasian tiang pancang untuk struktur bawah sebagai penopang beban dari atas, termasuk beban pada fasad.

Struktur Tengah

Bangunan mengaplikasikan kolom beton dan balok beton pada bangunan sebagai penopang dan penyalur beban dari struktur fasad

Material

Material Lantai pada dalam bangunan menggunakan keramik, sedangkan pada luar bangunan menggunakan keramik, paving blok dan beton mengikuti bentuk dari fasad bangun

Struktur Atas

Pengaplikasian struktur rangka bidang dengan menggunakan baja konvensional dan pipa baja pada area atap atau selubung bangunan yang membentuk lengkungan pada bangunan dan juga menopang beban dari material ACP pada fasad


Material

Pengaplikasian material PVC pada fasad yang menjadi tampilan luar membentuk lengkungan sehingga unsur metafora dari bangunan dapat terlihat

Material

Material dinding pada bangunan menggunakan dinding bata merah, dan curtain wall

Penggunaan Material Kaca Tempered pada fasad sebagai penyedia cahaya saat siang hari dan juga menjadi pendukung unsur metafora pada fasad



Gambar IV.8. Gagasan Pendukung Kelengkapan Bangunan
(Sumber: Olah Desain, 2019)

C. Resume Konsepsi Desain Komprehensif

Tabel IV.1. Resume Konsepsi Desain Komprehensif

No	Poin Analisis	Gagasan Alternatif 1	Gagasan Alternatif 2
01	02	03	04
1	Gagasan pengolahan tapak kaitannya dengan program ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas Arah utara tapak berbatasan langsung dengan Jalan Metro Tanjung Bunga yang dijadikan akses masuk dan keluar tapak. • Topografi dan view Untuk menghindari naiknya air kanal, tapak yang berkontur dan rendahnya tapak dari jalan maka tapak ditinggikan dan diratakan mencapai ketinggian Jalan Metro Tanjung Bunga • Kebisingan dan Vegetasi Untuk meminimalisir kebisingan area tapak ditinggikan dan ditanami vegetasi sebagai <i>barrier</i> kebisingan dan polusi udara kendaraan • Program ruang dan sirkulasi Area publik untuk kegiatan utama dan penunjang dibuat berdekatan dan mudah dicapai sedangkan untuk area privat dan servis ditempatkan jauh dari jangkauan pengunjung seperti kantor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas Arah utara tapak berbatasan langsung dengan Jalan Metro Tanjung Bunga yang dijadikan akses masuk dan keluar tapak. • Topografi dan view Tapak ditinggikan sejajar Jalan Metro Tanjung Bunga agar bangunan dapat lebih mudah dilihat dari jalan. • Kebisingan dan Vegetasi Area kegiatan utama ditinggikan dari kegiatan penerimaan untuk meminimalisir kebisingan dan polusi udara serta ditanami pohon trembesi, ke tapak dan pohon palem sebagai vegetasi pengarah, peneduh, <i>barrier</i> kebisingan dan polusi udara. • Program ruang dan sirkulasi Area publik untuk kegiatan utama dan penunjang dibuat berdekatan dan mudah dicapai sedangkan untuk area privat dan servis ditempatkan jauh dari jangkauan pengunjung seperti kantor.
2	Gagasan pemrograman ruang kaitannya dengan pengolahan bentuk tapak	<p>Pemrograman ruang pada pusat komunitas motor menyesuaikan dengan bentuk tapak yang memanjang ke arah selatan. Untuk area penerimaan dan area komunitas motor memanfaatkan lebar tapak yang berdekatan dengan Jalan Metro Tanjung Bunga. Area penerimaan parkir dibuat lebih rendah elevasinya dari area plaza dan area komunitas motor dengan pertimbangan menerapkan sirkulasi vertikal yang akan menambah besaran ruang terbuka pada tapak.</p>	<p>Pemrograman ruang menyesuaikan dengan bentuk tapak yang memanjang ke arah selatan. Untuk area penerimaan dan area komunitas motor memanfaatkan lebar tapak yang berdekatan dengan Jalan Metro Tanjung Bunga.</p>
3	Gagasan program ruang kaitannya	<p>Pemrograman ruang melalui <i>bubble diagram</i> menjadi <i>layout</i></p>	<p>Melalui <i>bubble diagram</i> kemudian disesuaikan dengan</p>

01	02	03	04
	dengan pengolahan bentuk bangunan	ruang kemudian disesuaikan dengan bentuk tapak. Bentuk tapak yang telah disesuaikan kemudian dikombinasikan dengan bentuk perumpamaan (metafora) dari perumpamaan sepeda motor dan sulapa eppa ke dalam bentuk bangunan.	bentuk tapak. Bentuk tapak yang telah disesuaikan tersebut kemudian dikombinasikan dengan bentuk perumpamaan (metafora) dari perumpamaan sepeda motor dan sulapa eppa ke dalam bentuk bangunan.
4	Gagasan pengolahan bentuk kaitannya dengan pendukung dan kelengkapan bangunan	Bentuk bangunan dengan fasad yang melengkung menggunakan material ACP (<i>aluminium composite panel</i>), material kaca pada bukaan dan pengaplikasian struktur <i>space frame</i> yang dapat menyesuaikan dengan dengan bentuk lengkungan bangunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaplikasian material ACP (<i>Aluminium Composite Panel</i>) sebagai material fasad pada bentuk bangunan yang melengkung • Pengaplikasian material Kaca <i>Sunergy</i> pada bentuk fasad untuk memaksimalkan masuknya cahaya dan membatasi masuknya panas matahari. • Pengaplikasian struktur <i>space frame</i> yang menjadi penopang beban material fasad dan dapat menyesuaikan dengan bentuk bangunan.
5	Gagasan pendukung dan kelengkapan bangunan kaitannya dengan pendekatan perancangan	Kelengkapan bangunan seperti struktur, utilitas, material dan <i>sculpture</i> menjadi pendukung untuk mempertegas pendekatan arsitektur metafora dari perumpamaan sepeda motor dan sulapa eppa ke dalam wujud bangunan.	Pendekatan arsitektur metafora dari perumpamaan sepeda motor dan sulapa eppa dalam bentuk bangunan didukung dan dipertegas dengan pengaplikasian material ACP, material kaca, struktur <i>space frame</i> , pencahayaan buatan dan pengaplikasian <i>sculpture</i> sebagai ikon bangunan.

(Sumber: Olah Desain, 2019)

D. Pemilihan Alternatif

Pemilihan alternatif akan mengkombinasikan kedua pilihan alternatif yang telah diolah. Dalam mengolah desain penataan tapak, masing-masing alternatif didesain sesuai dengan kebutuhan ruang yang ada dan menempatkan *bubble diagram* ke dalam rapak, sehingga menghasilkan bentuk ruang setiap kegiatan yang berbeda pada tapak, dan setiap alternatif, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

1. Alternatif 1



Gambar IV.9. Desain Alternatif 1
(Sumber: Olah Desain, 2019)

Kelebihan dari alternatif desain pertama yaitu meminimalkan penggunaan ruang pada tapak dengan pola sirkulasi ruang secara vertikal yaitu pada lantai dasar yang dijadikan sebagai ruang parkir dan untuk area plaza, taman, area komunitas dan area kegiatan utama lainnya berada di atas ruang parkir sehingga ruang yang kosong dapat dijadikan ruang terbuka pada tapak seperti area jalur pedestrian dan plaza yang luas, tersedianya area terbuka sekitar kanal, tersedianya dermaga kecil untuk transportasi air dan juga tersedianya parkir khusus pengelola. Ketinggian pada bangunan juga dapat mereduksi kebisingan pada kendaraan dan dapat menambah nilai view pada bangunan. Sedangkan kekurangan dari alternatif desain tersebut yaitu berkurangnya kebutuhan ruang untuk area komunitas motor dan pencapaian ke area parkir harus melalui lantai dasar bangunan.

2. Alternatif 2



Gambar IV.10. Desain Alternatif 2
(Sumber: Olah Desain, 2019)

Kelebihan dari alternatif desain kedua yaitu jarak antara parkir dan area gedung lebih dekat, sedangkan kekurangan dari alternatif desain tersebut yaitu memerlukan ruang pada tapak yang luas sehingga hanya menyisakan sedikit ruang terbuka hijau pada tapak, area penunjang menyatu dengan area kegiatan utama, area dengan kebisingan tinggi seperti bengkel sangat dekat dengan area yang memerlukan ketenangan sehingga dapat mengganggu aktivitas lainnya.

3. Alternatif Terpilih

Berdasarkan pertimbangan pada hasil akhir tapak alternatif 1 dan 2, maka alternatif 1 menjadi hasil akhir tapak yang terpilih dengan beberapa kelebihan, antara lain:



Gambar IV.11. Desain Alternatif Terpilih
(Sumber: Olah Desain, 2019)

- a. Memaksimalkan ruang terbuka dengan menerapkan pola ruang vertikal yaitu pada area parkir yang ditempatkan pada lantai dasar bangunan dan area plaza dan ruang komunitas motor berada di atas lantai dasar tersebut.
- b. Ruang terbuka yang luas dimanfaatkan menjadi taman dan ruang relaksasi yang ditempatkan di samping kanal Jongaya.
- c. Tersedianya dermaga kecil untuk transportasi air yang menjadi alternatif pencapaian ke tapak.
- d. Memberikan ruang yang luas untuk ruang pelatihan *safety riding* pada area belakang bangunan.
- e. Tersedianya jalur khusus pengelola pada area timur tapak sehingga tidak mengganggu aktifitas pengunjung.


- f. Dengan adanya perbedaan elevasi bangunan dari lantai dasar ditambah pengaplikasian vegetasi sebagai *barrier*, maka dapat meminimalisir kebisingan kendaraan sekitar tapak.



BAB V TRANSFORMASI DESAIN

A. Tapak

Transformasi tapak melalui beberapa proses analisis terhadap kondisi tapak untuk mengetahui potensi dan hambatan pada tapak yang akan memunculkan sebuah gagasan sebagai solusi dari hambatan tersebut. Setelah itu dilakukan pra desain pada tapak untuk memberikan gambaran menuju ke tahap desain akhir. Dari desain akhir tersebut itu melalui beberapa transformasi perubahan pada tapak, yaitu:



Gambar V.1. Transformasi Desain Tapak
(Sumber: Olah Desain, 2019)

1. Perubahan Jalur Masuk dan Keluar Kendaraan. Jalur masuk langsung berhadapan dengan area depan bangunan dan Plaza sehingga view dan akses lebih mudah. Sedangkan jalur keluar tapak berada di samping bangunan dengan pertimbangan tidak mengganggu jalur masuk dan mengarahkan pengunjung mengitari sekitar tapak.
2. Penambahan kolam area depan tapak selain sebagai estetika dan ruang publik juga sebagai penghawaan alami sehingga sekitar bangunan dapat lebih sejuk .
3. Perubahan parkir kendaraan servis dengan pertimbangan agar tidak mengganggu aktivitas pengunjung
4. Perubahan lahan hijau menjadi area taman dengan pertimbangan memanfaatkan menjadi area rekreasi pengunjung dengan penataan yang menarik
5. Perubahan bentuk area safety riding dengan pertimbangan membuat area tersebut lebih menarik dengan menata area tersebut sehingga masyarakat lebih tertarik berkunjung ke area tersebut.
6. Penambahan area tunggu transportasi umum dengan pertimbangan membuat pengunjung lebih nyaman menunggu transportasi dengan disediakannya beberapa fasilitas di area tersebut.
7. Perubahan bentuk area komunitas motor riding dengan pertimbangan membuat area tersebut lebih menarik dengan menata area tersebut sehingga masyarakat lebih tertarik berkunjung ke area tersebut.
8. Penambahan area plaza sebagai titik tengah pada tapak menjadikan pengunjung dapat melihat beberapa fasilitas dari ketinggian plaza tersebut. Plaza juga dapat digunakan sebagai fasilitas ruang kumpul komunitas dan pengunjung lainnya.

B. Bentuk

Gagasan desain perancangan pada bentuk bangunan mengalami beberapa pertimbangan dan ekplorasi gagasan antara lain sebagai berikut:



Gambar V.2. Transformasi Desain Bentuk
(Sumber: Olah Desain, 2019)

1. Penambahan kaca pada sekitar fasad sebagai skylight untuk menerangi ruang di dalam bangunan.
2. Penambahan tangga pada area depan bangunan agar area plaza juga dapat diakses langsung dari luar.
3. Penambahan kantilever sebagai koridor dan railing agar pengunjung dapat mengelilingi bangunan dan melihat sekitar tapak.
4. Penambahan penanda bangunan di area depan bangunan berupa nama bangunan.
5. Penambahan tanaman hias dan lampu agar dapat menerangi area sekitar bangunan saat malam hari dimana aktivitas komunitas sepeda motor lebih padat dibanding siang hari.
6. Penambahan motif lantai pada plaza.

C. Tata Ruang

Perubahan dan penyesuaian dimensi ruang pada luasan awal dan luasan akhir yang telah melalui eksplorasi gagasan dengan beberapa pertimbangan antara lain:

Tabel V.1. Besaran Ruang Area Kegiatan Penerimaan

Ruang	Jml.	Luasan Awal (m ²)	Luasan Akhir (m ²)
Area Kegiatan Penerimaan			
<i>Receptionist</i>	1	4,8	49
<i>Lobby</i>	1	120	511
Loket	6	7,2	7
<i>Service Advisor</i>	1	8,92	33,5
Jumlah		140,92	600,5

(Sumber: Olah Data, 2020)

Tabel V.2. Besaran Ruang Area Kegiatan Utama

Ruang	Jml.	Luasan Awal (m ²)	Luasan Akhir (m ²)
Area Kegiatan Utama			
01	02	03	04
R. Kelas <i>Safety Riding</i>	2	156	300
R. Simulasi	2	156	139
R. Klinik	1	31,58	20,1
R. Persiapan Praktik <i>Safety Riding</i>	1	115,05	144
R. Praktik <i>Safety Riding</i>	1	21.184	136.044
R. Pengurusan SIM	1	96	31
R. Komunitas Motor	1	6745	7658
R. <i>Showroom</i> Motor	1	257	2776
R. Servis Sepeda Motor	1	56,70	100,52
R. Modifikasi	1	56,70	

01	02	03	04
R. <i>Salesman</i>	1	4,46	24,53
R. Kasir	1	4,46	26,69
R. Cuci Sepeda Motor	1	40,35	16
R. Pamer Tetap	1	450	1359
R. Pamer Temporer	1	210,8	217
R. Perpustakaan	1	64	32
Jumlah		29,628	28,887

(Sumber: Olah Data, 2020)

Tabel V.3. Besaran Ruang Area Kegiatan Pengelola

Ruang	Jml.	Luasan Awal (m ²)	Luasan Akhir (m ²)
Area Kegiatan Pengelola			
R. Direktur	1	13,40	45,01
R. Kabag Administrasi	1	9,30	20,43
R. Kabag Personalia	1	9,30	32,70
R. Kabag Marketing	1	9,30	32,08
R. Kabag Bengkel	1	9,30	25,58
R. Kabag <i>Spare Part</i>	1	9,30	46,34
R. Kabag <i>Safety Riding</i>	1	9,30	24,70
R. Kabag Kuratorial	1	9,30	41,41
R. Kabag Konservasi, Restorasi dan Preparasi	1	9,30	
R. Kabag Bimbingan Publikasi dan Dokumentasi	1	9,30	
R. Kabag Komunitas Motor	1	9,30	24,70
R. Staf	1	44,6	67,9
R. Rapat	1	48	117
R. Tamu Pengelola	1	24	81,90
Jumlah		223	559,7

(Sumber: Olah Data, 2020)

Tabel V.4. Besaran Ruang Area Kegiatan Penunjang

Ruang	Jml.	Luasan Awal (m ²)	Luasan Akhir (m ²)
Area Kegiatan Penunjang			
Mushola	1	41,58	103
<i>Café</i>	1	220	818
<i>Foodcourt</i>	1	419,55	
R. ATM	1	13,5	
Jumlah		694.63	921

(Sumber: Olah Data, 2020)

Tabel V.5. Besaran Ruang Area Kegiatan Servis

Ruang	Jml.	Luasan Awal (m ²)	Luasan Akhir (m ²)
Area Kegiatan Servis			
Toilet (Area <i>Safety Riding</i> , Komunitas, <i>Showroom</i> dan Museum, Pengelola)	4	21,1	300
R. <i>Security</i>	1	11,28	3
R. CCTV	1	6,24	14,7
R. <i>Cleaning Service</i>	1	13,38	52,63
Area Pembuangan Sampah	1	7,92	6
Gudang	1	807	348
Ruang Genset	1	35	45
Ruang Pompa	1	12	30
Ruang AHU	1	12	
Ruang ME	1	12	45
Ruang Ganti Pengelola	1	52,3	50,63
Jumlah		990.22	894.96

(Sumber: Olah Data, 2020)

Berdasarkan tabel di atas besaran dari luas ruang yang direncanakan menjadi luas yang dirancang. Ada beberapa hal yang menjadi faktor perubahan besaran ruang antara lain:

1. Penyesuaian bentuk bangunan terhadap tata ruang.
2. Penataan kembali *layout* ruang yang lebih efektif dengan berbagai pertimbangan seperti sirkulasi

Dari perubahan luas tersebut diketahui deviasi kebutuhan ruang sebagai berikut:

Luasan Awal	: 31.677
Luasan Akhir	: 31.863
Persentase Deviasi	: $(31.863-31.677) : 31.677 \times 100\%$
	: $0.0062 \times 100\%$
	: 0.006 % lebih besar dari perencanaan.



BAB VI HASIL DESAIN


A. Site Plan



Gambar VI.1. Site Plan Pusat Komunitas Motor Makassar
(Sumber: Olah Desain, 2020)


B. Tata Ruang

1. Denah Semi Basement




Gambar VI.2. Denah Semi Basement Pusat Komunitas Motor Makassar
(Sumber: Olah Desain, 2020)

2. Denah Lantai 1




Gambar VI.3. Denah Lantai 1 Pusat Komunitas Motor Makassar
(Sumber: Olah Desain, 2020)

3. Denah Lantai 2




Gambar VI.4. Denah Lantai 2 Pusat Komunitas Motor Makassar
(Sumber: Olah Desain, 2020)

4. Denah Lantai 3



Gambar VI.5. Denah Lantai 3 Pusat Komunitas Motor Makassar
(Sumber: Olah Desain, 2020)


5. Denah Lantai 4



Gambar VI.6. Denah Lantai 4 Pusat Komunitas Motor Makassar
(Sumber: Olah Desain, 2020)

C. Tampak dan Potongan

1. Tampak




Gambar VI.7. Tampak Depan Pusat Komunitas Motor Makassar
(Sumber: Olah Desain, 2020)



Gambar VI.8. Tampak Belakang Pusat Komunitas Motor Makassar
(Sumber: Olah Desain, 2020)




Gambar VI.9. Tampak Samping Kanan Pusat Komunitas Motor Makassar
(Sumber: Olah Desain, 2020)




Gambar VI.10. Tampak Samping Kiri Pusat Komunitas Motor Makassar
(Sumber: Olah Desain, 2020)

2. Potongan



Gambar VI.11. Potongan X-X Pusat Komunitas Motor Makassar
(Sumber: Olah Desain, 2020)



Gambar VI.12. Potongan Y-Y Pusat Komunitas Motor Makassar
(Sumber: Olah Desain, 2020)

D. Perspektif & 3D



Gambar VI.13. Perspektif Pusat Komunitas Motor Makassar
(Sumber: Olah Desain, 2020)



Gambar VI.14. Perspektif Area Depan Pusat Komunitas Motor Makassar
(Sumber: Olah Desain, 2020)



Gambar VI.15. Area Komunitas Motor Makassar
(Sumber: Olah Desain, 2020)



Gambar VI.16. Area *Safety Riding* Komunitas Motor Makassar
(Sumber: Olah Desain, 2020)



Gambar VI.17. Area Parkir Mobil Komunitas Motor Makassar
(Sumber: Olah Desain, 2020)



(a)



(b)



(c)



(d)

Gambar VI.18. (a) R. Parkir (b) R. Perlengkapan Pelatihan (c) R. Cek Kesehatan
(d) R. Servis Advisor Komunitas Motor Makassar
(Sumber: Olah Desain, 2020)



(a)



(b)




(c)



Gambar VI.19. (a) R. Tunggu Servis (b) Receptionist (c) Cafe
(d) Showroom
(Sumber: Olah Desain, 2020)



Gambar VI.20. R.Simulasi Pusat Komunitas Makassar
(Sumber: Olah Desain, 2020)



Gambar VI.21. R.Kelas Pusat Komunitas Motor Makassar
(Sumber: Olah Desain, 2020)



Gambar VI.22. R.Staff Pusat Komunitas Motor Makassar
(Sumber: Olah Desain, 2020)

F. Maket



Gambar VI.24. Maket Pusat Komunitas Makassar
(Sumber: Olah Desain, 2020)

DAFTAR PUSTAKA

- Ariwibowo, Raditya. 2013. *Hubungan Antara Umur, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan, Sikap Terhadap Praktik Safety Riding Awareness pada Pengendara Ojek Sepeda Motor di Kecamatan Banyumanik*. Jurnal. Semarang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. vol. 2: 4
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. 2018. *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015*. Makassar. Diambil dari: <https://sulsel.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/230>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2018
- Dharma, Agus. 2005. *Unsur Komunikasi dalam Arsitektur Post-Modern*. Jurnal Depok: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Gunadarma. h. 2 (Sumber: http://agus_dh.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/3691/Unsur+Komunikasi+dalam+Ars+Post-Modern.pdf, diakses pada tanggal 9 oktober 2018)
- Ernandi, Khoiril. 2002. *Pusat Studi dan Produksi Film Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. h. 47
- Fauziyah, dkk. 2014. *Perilaku Knowledge Sharing Multi Bahasa pada Komunitas Fakta Bahasa*. Jurnal. Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Padjadjaran. vol. 2:91
- Ghoffar, M. Abdul. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Halim, dkk. 2017. *Kecelakaan Sepeda Motor di Kota Makassar*. Makassar: Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, vol. 17: 156. Diambil dari: journal.unpar.ac.id/index.php/journaltransportasi/article/view/2728, (diakses pada 3 Oktober 2018)

- Hidayat, M.A. 1998. *Kebudayaan Menurut Jean Baudrillard. Skripsi*. Yogyakarta: UGM.
- Ikhwanuddin. 2005. *Menggali Pemikiran Posmodernisme dalam Arsitektur*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Iqbal, Mohammad. 2004. *Mendongkrak Kinerja Bisnis Bengkel Roda 4 & Roda 2*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kementrian Agama. 2012. QS Al-Maidah/5:2. (Sumber: <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 10 september 2018)
- Kementerian Pariwisata. 2007. *Pengelolaan Koleksi Museum*. (Sumber: http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/4552_1360-PengelolaanKoleksi.pdf, diakses pada tanggal 12 september 2018)
- Marsum, A.W. 1993. *Restoran dan Segala Permasalahannya*. Edisi 3. Yogyakarta: Andi.
- Neufert, Ernst. 2002. *Data Arsitek*. Jilid 2. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pengadilan Negeri Makassar. 2017. *Informasi Perkara Pidana Lalu-Lintas*. Diambil dari: <http://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/layanan-publik/informasi-perkara/statistik-perkara/statistik-perkara-pidana>, (diakses pada 24 oktober 2018)
- Rachdityo, Galih. 2015. *Pentingnya Safety Riding Bagi Pengendara Sepeda Motor*. Diambil dari: <https://www.carmudi.co.id/journal/pentingnya-safety-riding/>, (diakses pada 10 september 2018).
- Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Citra Umbara
- Republik Indonesia, 2012. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi*. (Sumber: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2012/bn279-2012lamp.pdf>, diakses pada tanggal 7 september 2018)

- Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik*. (sumber: <http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/permen-kesehatan-nomor-9-tahun-2014-tentang-klinik.pdf>, diakses pada tanggal 8 oktober 2018)
- Rumimper, Elvira Regina. 2016. *Kode-kode dalam Aktivitas Touring Klub Sepeda Motor*. Jurnal Elektronik Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi. 3-4.
- Shidqi, Muhammad Arizal. 2015. *Showroom Lamborghini dan Clubhouse di Kota Surabaya dengan Pendekatan High Class Habit*. Skripsi. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.
- Sugiharto, I.B. 1996. *Postmodernisme Tantangan Bagi Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wasilah, 2012. *Perkembangan Arsitektur Modern dan Pasca Modern*. Makassar: Alauddin University Press, 235-273
- Wibowo, Yogo Mukti. 2012. *Modal Sosial pada Komunitas Motor di Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wicaksono, Adhityo Bagus. 2012. *Konsep Perencanaan dan Perancangan Motor Space Center di Solo Sebagai Museum dan Pusat Komunitas Motor dengan Ekspresi Bentuk dan Gerak Dinamis Motor*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret.
- Wicaksono, Theodorus Mulyanandrio dan I Gusti Ngurah Antaryama. 2014. *Menghadirkan Ruang Gelap dalam Terang*. Jurnal. Surabaya: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh November, vol.3: 2
- <http://www.aisi.or.id/statistic/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2018
- <https://kbbi.web.id/pusat>, diakses pada tanggal 3 september 2018
- <https://kbbi.web.id/komunitas>, diakses pada tanggal 3 september 2018
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metafora>, diakses pada tanggal 3 september 2018

<https://www.carmudi.co.id/journal/pentingnya-safety-riding/>, diakses pada tanggal 10 september 2018)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kopi_darat, diakses pada tanggal 10 september 2018

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kopi%20darat>, diakses pada tanggal 11 september 2018

<http://makassar.tribunnews.com/2018/09/08/builder-sulawesi-membeludak-suryanation-motorland-battle-meriah-di-makassar>, diakses pada tanggal 12 september 2018

<http://www.gilamotor.com>, diakses pada tanggal 12 september 2018

<https://id.wikipedia.org/wiki/Museum>, diakses pada tanggal 12 september 2018

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/541/jbptunikompp-gdl-muhammadak-27040-4-babiii-a.pdf>, diakses pada tanggal 13 september 2018

<https://www.archdaily.com/355636/the-premont-lantern-bourgeois-lechasseur-architectes>, diakses pada tanggal 14 september 2018

<http://ninkarch.files.wordpress.com/2008/11/metaphor-as-the-new-power-of-design.pdf>, diakses pada tanggal 17 September 2018

<https://www.archdaily.com/146543/honda-big-wing-vaslab-architecture>, diakses pada tanggal 17 september 2018

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kafe>, diakses pada tanggal 7 oktober 2018

<http://indonesiaautosblog.com/23745/perawatan-motor-setelah-perjalanan-jauh.html>, diakses pada tanggal 8 oktober 2018

<http://www.fonderiemarconi.com/tips-aman-berkendara-motor-jarak-jauh-atau-touring-motor/>, diakses pada tanggal 8 oktober 2018

<https://id.wikipedia.org/wiki/Klinik>, diakses pada tanggal 8 oktober 2018


<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sepeda%20motor>, diakses pada tanggal 9 oktober 2018



LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KONSEP




Struktur Bawah
Pengepakan tung patang untuk struktur bawah sebagai penyangga beton dari atas, termasuk beton pada fasad.

Struktur Tengah
Bangunan menggunakan beton beton dan pada beton pada bangunan sebagai penyangga dan penyaku sebagai struktur fasad.

Materi
Material Lantai pada dalam bangunan menggunakan keramik, menggunakan pada luar bangunan menggunakan keramik, paving blok dan beton sebagai bentuk dan fasad bangun.

Pola hubungan ruang pada bubble diagram menjadi layout dasar bentuk bangunan



Pendekatan Arsitektur Metafora mengambil analogi bentuk perumpamaan dari 2 ban sepeda motor sebagai bentuk dasar denah dan sebagai bentuk dasar fasad

2 ban motor dengan alur



2 lingkaran



Bentuk Dasar Denah

Ban sepeda motor pada umumnya mempunyai karakteristik berbentuk lingkaran, menggunakan 2 roda ban dan mempunyai alur atau motif pada ban

Bentuk dasar dari pola hubungan ruang kemudian diintegrasikan dengan bentuk lingkaran ban sepeda motor pada denah dan fasad

Bentuk dasar 2 ban sepeda motor pada fasad dibuat berdekatan dan ditumpuk yang merupakan perumpamaan dari ikatan silaturahmi komunitas sepeda motor



Ditumpuk → Dimiringkan dan dipotong → hasil transformasi → alur ban

Kemudian dibuat miring yang merupakan wujud perumpamaan dari sepeda motor menyusur tikungan



Struktur Bawah
Pengepakan tung patang untuk struktur bawah dengan penimbangan sendiri lahar untuk karena berada di sekitar wilayah pantai.

Struktur Tengah
Bangunan menggunakan beton beton dan pada beton pada bangunan sebagai penyangga dan penyaku sebagai struktur fasad.

Materi
Material Lantai pada dalam bangunan menggunakan keramik, menggunakan pada luar bangunan menggunakan keramik, paving blok dan beton.

Material ACP sebagai material pada fasad


Menggunakan Kaca Tempered pada fasad sebagai penyedia cahaya pada siang hari


Metafora dari motif atau alur ban sebagai bukaan pada bangunan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAJALINDA








DENAH SEMI BASEMENT

<p>PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MANGGASAR 2019</p> 	<p>NAMA MAHASISWA/NIH Ghil Ghanito 8810110117</p>	<p>DOSEN PEMBIMBING Wahabuddin, S.T., M.T. Dr. Eng. Reza, S.T., M.T.</p>	<p>DOSEN PENGLI Dr. Zulkarnain AS, S.T., M.T. Dr. Norman Said, M.Ag</p>	<p>JUMLAH TUGAS AKHIR Perse Koneksi Malar dengan Perencanaan Arsitektur Malar di Malar</p>	<p>GAMBAR Denah Semi Basement</p>	<p>SKALA NO. LBR JML. LBR PARAF</p>	<p>KETERANGAN</p>
						1 : 500	



DENAH LANTAI 1

PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR
 FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
 MANGROSAKAR
 2019

NAMA MAHASISWA/NIM
 Ghasyanda
 8510110017

DOSEN PEMBIMBING
 Burhanuddin, S.T., M.T.
 Dr. Eng. Ratnana, S.T., M.T.


DOSEN PENGOJIK
 A. Zulkarnain AS, S.T., M.T.
 Dr. Norman Said, M.Ag

JUDUL TUGAS AKHIR
 Perencanaan Mezan dengan Perencanaan
 Arsitektur Interior Di Bangunan

GAMBAR
 Denah Lantai 1

SKALA
 1 : 500


REFERENSI



DENAH LANTAI 2
1:500



 <p>PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2019</p>	<p>NAMA MAHASISWANYA Gihl Ganiyanto 80100110017</p>	<p>DOSEN PEMBIMBING Burhamudin, S.T., M.T. Dr. Eng. Ratnana, S.T., M.T.</p>	<p>DOSEN PENGUJI Ir. Zuhairan AS, S.T., M.T. Dr. Norman Sidiq, M.Eng</p>	<p>JUDUL TUGAS AKHIR Penerapan Konsep Merata dengan Pendekatan Analisis Metode 0-Balokan</p>	<p>GAMBAR Denah Lantai 2</p>	<p>SKALA 1 : 500</p>	<p>KETERANGAN</p>
---	---	---	--	--	----------------------------------	--------------------------	-------------------



DENAH LANTAI 3

PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR
 FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
 MAKASSAR
 2019



NAMA MAHASISWANYA
 Gilal Ganiyanto
 80100110017

DOSEN PEMBIMBING
 Burhanuddin, S.T., M.T.
 Dr. Eng. Rafidama, S.T., M.T.

DOSEN PENGOJIL
 Ir. Zuhairan AS, S.T., M.T.
 Dr. Norman Sidiq, M.Eng

JUDUL TUGAS AKHIR
 Perencanaan Meror dengan Pendekatan
 Analisis Meror & Balokor

GAMBAR
 Denah Lantai 3

SKALA
 1 : 500


NO. LBR
 JML. LBR
 PARAF

METERANGAN



DENAH LANTAI 4

<p>PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2019</p> 	<p>NAMA MAHASISWANYA Gilal Ganiyanto 80100110017</p>	<p>DOSEN PEMBIMBING Burhanuddin, S.T., M.T. Dr. Eng. Ratumanan, S.T., M.T.</p>	<p>DOSEN PENGOJIL Ir. Zuhriantoin AS, S.T., M.T. Dr. Norman Sidiq, M.Eng</p>	<p>JUDUL TUGAS AKHIR Perse Komunitas Minor dengan Pendekatan Arsitektur Modern di Makassar</p>	<p>GAMBAR Denah Lantai 4</p>	<p>SKALA NO. LBR. JML. LBR. PARAF</p> <p>1 : 500</p>	<p>KETERANGAN</p>
---	---	---	---	---	--	---	--------------------------



Potongan X-X

PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR
 FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
 MAMASSAR
 2019



NAMA MAHASISWA/NIH

Ghi Ghananto
 06160110017

DOSEN PEMBIMBING

Baharuddin, S.T., M.T.
 Dr. Eng. Adriansa, S.T., M.T.

DOSEN PENGOJLI

Dr. Zuhairin AS, S.T., M.T.
 Dr. Norman Saif, M.Eng

JUMLAH TUGAS AKHIR

Penerjemahan Menerjemahkan Perencanaan Struktur Balok dan Dinding


GAMBAR

Potongan X-X

SKALA


NO. LBR 1
 JML. LBR 1
 PARAF 1 : 100

RETERANGAN



Potongan Y-Y
1:500

PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2019	NAMA MAHASISMA/NIH Glat Ganiyanto 80100113017	DESAIN PEMBIMBING Barhamuddin, S.T., M.T., Dr. Erg. Ratiana, S.T., M.T.	DOSEN PENGUJI Ir. Zulfikraini AS, S.T., M.T., Dr. Normani Saifi, M.Ag	JUDUL TUGAS AKHIR Puan Komunitas Malar dengan Persekitaran Aktivitas Berbasis di Makassar	GAMBAR Potongan Y-Y	SKALA 1:500	NO. LRI 	JML. LRI 	PARAF 	KETERANGAN




TAMPAK DEPAN

<p>PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2019</p> 	<p>NAMA MAHASISWA/NIH Gilu Ganiyanto 00100110017</p>	<p>DOSEN PEMBIMBING Burhanuddin, S.T., M.T. Dr. Eng. Adriansa, S.T., M.T.</p>	<p>DOSEN PENGOJLI H. Zuhairin AS, S.T., M.T. Dr. Nurman Saif, M.Eng</p>	<p>JUMLAH TUGAS AKHIR Poinor Eksistensi Masjid dengan Pendekatan Struktur Material & Ekologis</p>	<p>GAMBAR Tampak Depan</p>	<p>SKALA NO. LBR. JML. LBR. PARAF</p> <p>1 : 500</p>	<p>PETERANGAN</p>
--	---	--	--	--	--	---	--------------------------



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



TAMPAK BELAKANG

PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2019	NAMA MAHASISWA/NIH Gihl Ganihanto 80100110017	DOSEN PEMBIMBING Bunhamudin, S.T., M.T. Dr. Eng. Ratnana, S.T., M.T.	DOSEN PENGOJIK Ir. Zuhairan AS, S.T., M.T. Dr. Norman Sidiq, M.Eng	JUDUL TUGAS AKHIR Penerapan Komposisi Material dengan Perencanaan Arsitektur Modern di Belakang	GAMBAR Tampak Belakang	SKALA	NO. LBR	JML. LBR	PASAF	KETERANGAN
						1 : 500				

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A S S A R


1968

TAMPAK SAMPING KANAN

PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2019	NAMA MAHASISWANYA Ghih Ganihanto 80100110017	DOSEN PEMBIMBING Bunhamudin, S.T., M.T. Dr. Eng. Ratumanan, S.T., M.T.	DOSEN PENGOJIL Ir. Zuhairuddin AS, S.T., M.T. Dr. Norman Sidiq, M.Eng	JUDUL TUGAS AKHIR Penerapan Komunitas Minor dengan Pendekatan Arsitektur Modern di Makassar	GAMBAR Tampak Samping Kanan	SKALA 1 : 500	NO. LBR JML. LBR PARAF	METERANGAN





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR



TAMPAK SAMPING KIRI

PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2019	NAMA MAHASISMA/NIH Ghil Ghantho 60100113017	DESAIN PEMBIBING Burhanuddin, S.T., M.T., Dr. Eng. Ratnana, S.T., M.T.	DOSEN PENGUJI Ir. Zulfahman AS, S.T., M.T., Dr. Norman Satri, M.Ag	JUDUL TUGAS AKHIR Pusat Komunitas Masjid dengan Persekitaran Arsitektur Modern di Makassar	GAMBAR Tampak Samping Kiri	SKALA 1 : 500	NO. LRI JML. LRI PARAF	KETERANGAN




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN


MAKASSAR

 <p>PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2019</p>	<p>MAPA MAHASISWANYA Glat Gembelo 60100110017</p>	<p>DOSEN PEMBIMBING Burhamuddin, S.T., M.T. Dr. Eng. Rafiqah, S.T., M.T. Dr. Norman Sidiq, S.Ag.</p>	<p>DOSEN PENGOJIK St. Aiyah Rahmah S.T., M.T. Puan Komunitas Minor dengan Penekanan Arsitektur Modern di Makassar</p>	<p>JUJUK TUGAS AKHIR</p>	<p>GAMBAR</p>	<p>SKALA NO. LBR. JML. LBR. PARAF</p>	<p>REFERENSI</p>
						1:000	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

	PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2019		NAMA MAHASISWA/NIH Glet Ganianto 60100113017	DOSEN PEMBIMBING Burhanuddin, S.T., M.T. Dr. Eng. Hartana, S.T., M.T.	DOSEN PENJELJA St. Alqah Rahman S.T., M.T. Dr. Norman Said, M.Ag	JUDUL TUGAS BAHAR Persepsi Manusia Melalui Konsep Persepsi dan Analisis Metakognitif di Makassar	GAMBAR (0/00)	SKALA NO. LBR. JML. LBR. PABAF (0/00)	KETERANGAN
	(Empty space for additional information)								



 PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI/ALAUDDIN MAKASSAR 2019	NAMA MAHASISWA/NIM Glet Ganianto 60100113017	DOSEN PEMBIMBING Burhanuddin, S.T., M.T., Dr. Eng. Retriana, S.T., M.T.	DOSEN PENGOJIK Sh. Aisyah Rahmah S.T., M.T. Dr. Norman Saliq, M.Ag	JELM. TUGAS AKHIR Pusat Kemandirian dan Pengembangan Arsitektur Arsitekta di Makassar	GAMBAR 1/000	SKALA: NOL LEBI DARI LEBI PARAF 1/000	KETERANGAN