

**KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA DASAR
PERMUKIMAN NELAYAN SUKU BAJO
KELURAHAN BAJOE KABUPATEN BONE**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh

A. ASYIVA RAHMA PRATIWI

NIM. 60800116058

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada
Fakultas Sain dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Asyiva Rahma Pratiwi
NIM : 60800116058
Tempat/Tgl. Lahir : Watampone/28 Oktober 1998
Jur/Prodi/Konsentrasi : Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas/Program : Fakultas Sains dan Teknologi
Alamat : Perumahan Puri Taman Sari A15/11 Kota Makassar
Judul : Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
Nelayan Suku Bajo Kelurahan Bajoe Kabupaten Bone

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 11 November 2021

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM
ALA UDDIN
M A K A S S A R

A. Asyiva Rahma Pratiwi
NIM: 6080011605


PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
Nelayan Suku Bajo Kelurahan Bajoe Kabupaten Bone
Nama Mahasiswa : A.Asyiva Rahma Pratiwi
NIM : 60800116058
Jurusan : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas : Sains dan Teknologi

Disetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Ir. Nurdin Mone, S.E., S.T., M.SP



Abdul Azis Hatuina, S.T., M.T.

Mengetahui

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Ketua Jurusan Teknik Perencanaan
Wilayah dan Kota


Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd
NIP. 19710412 200003 1 001


A. Idham AP., S.T., M.Si
NIP. 19761007 200912 100 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul, "Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Nelayan Suku Bajo Kelurahan Bajoe Kabupaten Bone" yang disusun oleh A.Asyiva Rahma Pratiwi, NIM: 60800116058, mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota dalam Ilmu Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

Gowa, 8 Juli 2021

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D	(.....)
Sekretaris	: Henny Haeranny G, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy I	: A. Idham AP, S.T., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dr.Syamsul Bahri,M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Ir. Nurdin Mone, S.E., S.T., M.SP	(.....)
Pembimbing II	: Abdul Azis Hatuina,S.T.,M.T.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd
NIP. 19710412 200603 1 001

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur keadirat Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk-Nya kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul Ketersediaan sarana dan prasarana dasar permukiman nelayan Suku Bajo Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone dapat terselesaikan sekalipun dalam wujud yang sederhana. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam perjuangannya.

Selama di bangku perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir, penulis banyak mengalami hambatan dan kendala. Proses penyusunan tugas akhir ini merupakan perjuangan panjang bagi penulis. Namun demikian, berkat keseriusan pembimbing mengarahkan, dukungan, dan partisipasi, serta saran dan kritikan dari berbagai pihak sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. **Prof Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar serta seluruh jajarannya;
2. **Prof. Dr. Mardan, M.Ag.**, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik pengembangan lembaga;
3. **Dr. Wahyuddin, M.Hum.**, selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan;
4. **Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.**, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan;
5. **Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag.**, selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga;
6. **Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.**, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
7. **A. Idham A.P., S.T., M.Si.**, selaku Ketua Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

8. **Dr. Henny Haerany G, S.T., M.T.**, selaku sekretaris Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar;
9. **Ir. H. Nurdin Mone, S.E., S.T., M.SP** dan **Abdul Azis Hatuina, S.T., M.T** selaku dosen pembimbing berkat keseriusan pembimbing mengarahkan, dukungan, waktu, partisipasi, serta saran dan kritikan sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik;
10. **Para Dosen, Staf Akademik** Fakultas Sains dan Teknologi, dan Staf Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah banyak memberikan yang telah banyak memberikan bantuan selama menempuh perkuliahan.
11. **Kedua orang tua** tercinta yang tiada henti mendukung, mendoakan, dan menjadi motivasi terbesar saya dalam menyelesaikan skripsi saya.
12. Teman-teman seperjuangan saya PWK angkatan 2016 atas dukungan, dorongan, dan kerjasamanya dari awal semester hingga sekarang.
13. Sahabat- sahabat serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu membantu dan mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar, Juli 2021


Penyusun

A. Asviva Rahma Pratiwi
60800116058

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TIJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Wilayah dan Permukiman	8
B. Pengertian Permukiman Nelayanan	9
C. Sarana Permukiman Nelayan	12
D. Prasarana Permukiman Nelayan	15
E. Konsep Arahan Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman Nelayan	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Waktu Penelitian	31
D. Jenis dan sumber Data	32
E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Variabel Penelitian	33
G. Metode Analisis	34
H. Defenisi Operasional	36
I. Kerangka Pikir	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Tanete Riattang Timur	39
B. Gambaran Umum Kelurahan Bajoe	43
C. Gambaran Umum Kawasan Permukiman Suku Bajo	47
D. Permukiman Nelayan Dalam Pandangan Islam	72
E. Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Nelayan Suku Bajo	73
F. Konsep Penanganan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Nelayan Suku Bajo	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95




DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
1	Standar Pelayanan Minimum	35
2	Distribusi luas Wilayah Tiap Kelurahan/Desa di Kecamatan Tantete Riattang Timur 2018	40
3	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2018	41
4	Jumlah Penduduk Tiap Lingkungan Tahun 2020	45
5	Jumlah Rumah Menurut Pembagian Zonasi	51
6	Jumlah Rumah Menurut Kondisi Bangunan	51
7	Jumlah Sarana Penunjang Permukiman Suku Bajo Tahun 2020	54
8	Kebutuhan Air Bersih	61
9	Besaran Timbulan Sampah Satuan Per Orang/Hari	65
10	Struktur dan Kondisi Jalan	65
11	Kepemilikan Septic Tank	68
12	Kebutuhan Drainase Perbandingan SPM dan Eksisting	75
13	Kebutuhan Fasilitas Persampahan Perbandingan SPM dan Eksisting	78
14	Kebutuhan Jalan Perbandingan SPM dan Eksisting	79
15	Kebutuhan MCK Umum Perbandingan SPM dan Eksisting	79

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal.
1	Kerangka Pikir Penelitian	38
2	Peta Administrasi Kecamatan Tanete Riattang Timur	42
3	Diagram Persentase Luas Tiap Lingkungan Kel.Bajoe	44
4	Peta Administrasi Kelurahan Bajoe	46
5	Peta Lokasi Penelitian	48
6	Peta Pembagian Zonasi Bangunan	49
7	Kondisi Bangunan Permanen Suku Bajo	52
8	Kondisi Bangunan Semi Permanen Suku Bajo	52
9	Kondisi Bangunan Non Permanen Suku Bajo	53
10	Fasilitas Pendidikan Permukiman Suku Bajo	54
11	Fasilitas Perdagangan dan Jasa Permukiman Suku Bajo	56
12	Peta Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman Nelayan Suku Bajo	57
13	Sarana Tempat Pelelangan Ikan Kelurahan Lonrae	58
14	Perahu Nelayan Pada Zona Perairan dan Tepi Tanggul	59
15	Kondisi Drainase Permukiman Suku Bajo	60
16	Wadah Penampungan dan Jaringan Pipa Air Bersih Sumur Bor Yang Diperjual Belikan Ke Warga	62
17	Sumber Mata Air dan Pompa Air Yang Digunakan	62
18	Pipa Jaringan Air Bersih dan Wadah Penampungannya	63
19	Tempat Pembuangan Sampah Pada Zona Darat dan Sampah Yang Menumpuk Pada Zona Perairan	64
20	Kondisi Jalan Permukiman Nelayan Suku Bajo	66
21	Septic Tank Komunal Bantuan Pemerintah	68
22	Septic Tank Individual Permukiman Suku Bajo	68
23	MCK Umum Permukiman Suku Bajo	69
24	Peta Jaringan Persampahan	70
25	Peta Struktur Jalan	71
26	Pngelolaan Water Treatment	81

27	Kondisi Jalan Eksisiting	82
28	Konsep Penanganan Jalan	82
29	Contoh Jenis-Jenis Pemanfaatan Daur Ulang Sampah Anorganik Menjadi Kerajinan Tangan	84
30	Konsep Penanganan Persampahan	85
31	Pengangkatan Sedimen di Saluran	86
32	Konsep Bio Septic Tank Pada Rumah Zona Perairan	88
33	Konsep Bio Septic Tank Pada Rumah Zona Darat	88



ABSTRAK

Nama : A. Asyiva Rahma Pratiwi
NIM 60800116058
**Judul : Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
Nelayan Suku Bajo Kelurahan Bajoe Kabupaten Bone**

Kondisi kawasan Suku Bajo saat ini bangunan yang tidak teratur dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung di permukiman nelayan ini untuk menunjang kegiatan-kegiatan masyarakat masih memprihatinkan, misalnya sistem persampahan masyarakat banyak yang membuang sampah langsung di laut atau lingkungan sekitar rumah karena tidak tersediaanya pewadahan sampah, kualitas jalan yang buruk, dan sistem air limbah yang mencemari lingkungan. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat permukiman nelayan Suku Bajo dengan menggunakan analisis perbandingan Standar Pelayanan Minimum (SPM) No.534/KPTS/M/2001 dengan kondisi eksisting . Hasil dari penelitian ini dibutuhkan prasarana sistem pengelolaan air limbah kimunal; perbaikan dan pemeliharaan drainase yang rusak; penambahan unit MCK umum; tangga di setiap titik tempat penambatan perahu; perbaikan dan pemeliharaan jalan, dan konsep yang diperlukan berupa penataan fisik dan non fisik.

Kata Kunci : Suku Bajo, Sarana dan Prasarana, Permukiman Nelayan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai lebih dari 17.000 pulau dan wilayah pantai sepanjang 80.000 km atau dua kali keliling bumi melalui katulistiwa. Wilayah pantai ini merupakan daerah yang sangat intensif yang dimanfaatkan untuk kegiatan manusia, seperti sebagai kawasan pusat pemerintah, permukiman, industri, pelabuhan, pertambakan, pertanian, perikanan tangkap, pariwisata, dan sebagainya (Bambang Triatmojo, 2006 : 1).

Pelaksanaan pembangunan saat ini merupakan kegiatan atau program yang dilakukan untuk meningkatkan derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan tersebut tentunya dilakukan tidak hanya di daerah perkotaan saja tetapi pada perdesaan dan bahkan pada daerah kepulauan yang terpencil sekalipun, hal itu dilakukan dengan harapan dapat terciptanya pembangunan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan Indonesia berbasis kelautan memberi arahan dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan, pemerataan kesejahteraan, dan terpeliharanya dukung ekosistem pesisir dan laut secara seimbang. Mengingat sumberdaya kelautan di Indonesia ini sangat berlimpah dan mejadi incaran semua pihak baik element masyarakat, pemerintah, swasta, dll. karena mampu memberikan

kontribusi yang sangat baik untuk pertumbuhan negeri ini. Namun tidak sedikit juga yang memanfaatkannya dengan menggunakan kekayaan tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan jika dibiarkan terus menerus tentu akan menurunkan tingkat produktivitas sumberdayakelautan itu sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nahl ayat 14(QS. an-Nahl/14:16) :

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَتَبَتَّغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karuniaNya, dan supaya kamu bersyukur”.

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa betapa pentingnya kita sebagai manusia untuk menjaga kelestarian sumber daya laut, karena laut memiliki banyak potensi yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi semua orang.

Secara umum penduduk wilayah pesisir sangat tinggi dengan berbagai aktivitasnya, aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat pesisir antara lain seperti kegiatan perikanan, pengembangan kawasan mangrove, industri, permukiman, kawasan rekreasi dan lain sebagainya (Marfai, 2005 dalam Muh Aris, Esti, Annisa, 2015 : 13). Daerah pesisir banyak digeluti oleh nelayan.

Kondisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan Menggambarkan potensi sumberdaya alam yang kaya, baik di darat maupun di laut. Pemda Sulawesi Selatan

bertanggung jawab mengelola wilayah laut dan pesisir seluas kurang lebih 60.000 km² dan jika ditinjau dari konteks pesisir maka luas sumberdaya alami yang dimanfaatkan berupa kegiatan penangkapan ikan dan wisata (Khalik Abdi, 2013).

Kabupaten Bone dengan garis pantai sepanjang 1.338 km, menjadikan daerah ini sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar yaitu 287.634,90 ton menurut data BPS Kabupaten Bone. Potensi perikanan tersebut ditunjang oleh adanya permukiman pesisir yang bermatapencarian sebagai nelayan, salah satunya di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur. Kawasan permukiman ini terletak disekitar Pelabuhan Bajoe yang merupakan sebuah perkumpulan nelayan pesisir pantai Teluk Bone. Dari segi historis, kawasan merupakan wilayah permukiman khusus yang awalnya didiami oleh Suku Bajo yang terkenal sebagai pelaut yang berpindahpindah dan kemudian menetap dikawasan ini, dan banyak berinteraksi dengan suku-suku lainnya khususnya Suku Bugis yang merupakan komunitas asli di Kabupaten Bone (Hamka, 2017).

Departemen Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya mengemukakan bahwa permukiman nelayan merupakan permukiman yang terdiri atas satuan-satuan perumahan yang memiliki berbagai sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan dan penghidupan penduduknya, khususnya dikaitkan dengan kegiatankegiatan eksplorasi ikan dan pengelolaan ikan. Sarana yang dimaksud ialah sarana kesehatan, pendidikan, perdagangan,

sosial, tempat penjemuran ikan, TPI, dan adapun prasarana yang dimaksud ialah dermaga, tambatan perahu, MCK, tanggul, jaringan listrik, jaringan jalan, jembatan, jaringan air bersih dan air limbah, drainase, dan persampahan.

Permukiman nelayan suku bajo ini bisa dikatakan termasuk dalam wilayah yang sangat tidak teratur dan kumuh. Berdasarkan data dari Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman membagi wilayah ini dalam 6 blok yaitu blok A, B, C, D, E dan F dan dibagi dalam dua kelompok yaitu wilayah permukiman yang berada pada tingkat kekumuhan yang tinggi dan wilayah dengan tingkat kekumuhan yang rendah. Khususnya untuk blok D yang merupakan bagian wilayah permukiman nelayan Masyarakat Bajo. Di wilayah ini jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain hampir tidak diantarai. Bahkan ketidakteraturan di wilayah ini bisa tergambar juga dari posisi beberapa rumah yang tidak memiliki akses yang memadai untuk sampai di depan rumah, atau tidak ada jalan umum di depannya. Ketidakteraturan pada wilayah ini terjadi dikarenakan oleh kondisi wilayah yang memang bukan berada pada fungsi seharusnya, yaitu tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bone. Dengan kondisi demikian komitmen penanganan dari Pemda Kabupaten Bone tinggi di wilayah ini, seperti dalam RPI2JM Bidang Keciaptakaryaan Kabupaten Bone Tahun 2015 menyatakan bahwa peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh perkotaan tertuju pada beberapa desa/kelurahan salah satunya di Kelurahan Bajoe di Kecamatan Tanete Riattang Timur sebagai prioritas utama dalam

pembangunan strategis kawasan perkotaan di Kabupaten. Yang dilakukan dengan peningkatan infrastruktur permukiman, seperti pembangunan prasarana jaringan jalan lingkungan, peningkatan pelayanan air minum, pembangunan sistem pengelolaan limbah/ sanitasi lingkungan, serta pengelolaan persampahan.

Dilihat dari kondisi bangunan yang tidak teratur dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung di permukiman nelayan ini untuk menunjang kegiatan- kegiatan masyarakat masih memprihatinkan, misalnya sistem persampahan masyarakat banyak yang membuang sampah langsung di laut atau lingkungan sekitar rumah karena tidak tersedianya wadah sampah, kualitas jalan yang buruk, dan sistem air limbah yang mencemari lingkungan. Sehingga guna mengetahui tingkat kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat permukiman nelayan Suku Bajo, peneliti bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul **Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Nelayan Suku Bajo Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ada dalam kawasan studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Nelayan di Kelurahan Bajoe?
2. Bagaimana Model Penanganan Sarana dan Prasarana Permukiman Nelayan Kelurahan Bajoe?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana dasar permukiman nelayan Kelurahan Bajoe.
- b. Mengetahui bagaimana konsep penanganan sarana prasarana permukiman nelayan Kelurahan Bajoe.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Memberikan wawasan keilmuan kepada peneliti dalam pengembangan sarana dan prasarana permukiman khususnya pada permukiman nelayan.
2. Memberi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bone
3. Menjadi acuan / referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup wilayah

Lokasi studi yang menjadi obyek penelitian ini adalah permukiman nelayan di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang timur Kabupaten Bone.

2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dititik beratkan pada kajian ketersediaan sarana dan prasarana dasar permukiman nelayan di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan mengurut data sesuai dengantingkat kebutuhan dan kegunaannya, sehingga semua aspek yang dibutuhkan dalam proses selanjutnya terangkum secara sistematis dalam studi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Mengemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Mengemukakan tentang, permukiman nelayan dan karakteristik masyarakat nelayan suku Bajo, standar prasarana dan sarana permukiman nelayan serta undang-undang No. 1 tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Mengemukakan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisa, definisi operasional, dan kerangka berpikir.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang uraian gambar umum wilayah permukiman Nelayan Suku Bajo dan hasil analisis.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang uraian kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Wilayah dan Permukiman

Pengertian wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (UU Penataan Ruang RI No. 26 Tahun 2007), wilayah adalah sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau awasan pedesaan (UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman), sedangkan dalam (UU No. 4 Tahun 1992) Permukiman adalah sebagai bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian

dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Dikutip dalam Muta'ali, Luthfi (2016:46), Beberapa konsep yang menyangkut permukiman, menurut Finch (1957) settlement atau permukiman adalah kelompok satuan bangunan rumah, jalur jalan, dan fasilitas lain yang digunakan sebagai saranapelayanan manusia tersebut. Dari batasan tersebut jelas bahwa permukiman bukan hanya kelompok bangunan tempat tinggal tetapi juga di dalamnya termasuk semuasarana dan prasarana penunjang kehidupan penghuninya.

Dari beberapa pengertian mengenai permukiman diatas, maka permukiman pada dasarnya alam merupakan unsur dasar dari permukiman, di dalam itulah diciptakan lingkungan seperti rumah dan gedung lainnya sebagai tempat tinggal manusia serta berbagai kegiatan lain dan jejaring (jalan, jaringan utilitas) yang memSaranai hubungan antar sesama maupun unsur yang satu dengan yang lainnya.

B. Pengertian Permukiman Nelayan

Secara umum permukiman nelayan dapat digambarkan sebagai suatu permukiman yang sebagian besar penduduknya merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Sedangkan pekerjaan nelayan itu sendiri adalah pekerjaan yang memiliki ciri utama adalah mencari ikan di perairan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan, perumahan kawasan nelayan untuk selanjutnya disebut kawasan nelayan

adalah perumahan kawasan khusus untuk menunjang kegiatan fungsi kelautan dan perikanan.

Arti kata nelayan terbagi dalam dua pengertian nelayan (ST. Khadija, 2013)

yaitu :

1. Nelayan sebagai subyek/orang; merupakan sekelompok masyarakat manusia yang memiliki kemampuan serta sumber kehidupan
2. Nelayan sebagai predikat/pekerjaan; suatu sumber penghasilan masyarakat yang berkaitan erat dengan sektor perikanan dan perairan (laut dan sungai).

Permukiman nelayan adalah merupakan lingkungan tempat tinggal dengan sarana dan prasarana dasar yang sebagian besar penduduknya merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan memiliki akses dan keterikatan erat antara penduduk permukiman nelayan dengan perairan sebagai tempat mereka mencari nafkah, meskipun demikian sebagian dari mereka masih terikat dengan daratan.

Secara umum permukiman nelayan dapat digambarkan sebagai suatu permukiman yang sebagian besar penduduknya merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Sedangkan pekerjaan nelayan itu sendiri adalah pekerjaan yang memiliki ciri utama adalah mencari ikan di perairan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI No. 15 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kawasan nelayan, perumahan kawasan nelayan untuk selanjutnya disebut kawasan nelayan adalah perumahan kawasan khusus

untuk menunjang kegiatan fungsi kelautan dan perikanan.

Pada perkembangan kampung-kampung nelayan berkembang semakin padat dan tidak tertib karena pertumbuhan penduduk alami dan urbanisasi. Kriteria fisik lingkungan kawasan permukiman nelayan sebagai berikut : (Departemen Pekerjaan Umum, 2006)

1. Tidak berada pada daerah rawan bencana
2. Tidak berada pada wilayah sempadan pantai dan sungai
3. Kelerengan 0-25%
4. Orientasi horizontal garis pantai $>60^\circ$
5. Kemiringan dasar pantai: terjal-sedang
6. Kemiringan dataran pantai: bergelombang-berbukit
7. Tekstur dasar perairan pantai: kerikil – pasir
8. Kekuatan tanah daratan pantai: tinggi
9. Tinggi ombak signifikan: kecil
10. Fluktuasi pasang surut dan arus laut: kecil
11. Tidak berada pada kawasan lindung
12. Tidak terletak pada kawasan budidaya penyangga, seperti kawasan mangrove.

Dari berbagai parameter tentang permukiman dan karakteristik nelayan dapat dirumuskan bahwa permukiman nelayan merupakan suatu lingkungan masyarakat dengan sarana dan prasarana yang mendukung, dimana masyarakat tersebut mempunyai ketertarikan dengan sumber mata pencaharian mereka sebagai nelayan (Syahrianti, 2013 dalam Tammara, dkk)

Pendapat lain disampaikan oleh Departemen Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya tentang karakteristik permukiman nelayan adalah:

1. Merupakan permukiman yang terdiri atas satuan-satuan perumahan yang memiliki berbagai sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan dan penghidupan penghuninya.
2. Berdekatan atau berbatasan langsung dengan perairan, dan memiliki akses yang tinggi terhadap kawasan perairan.
3. 60% dari jumlah penduduk merupakan nelayan, dan pekerjaan lainnya yang terkait dengan pengelolaan dan penjualan ikan.
4. Memiliki berbagai sarana yang mendukung kehidupan dan penghidupan penduduknya sebagai nelayan, khususnya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan eksplorasi ikan dan pengelolaan ikan.

Kawasan permukiman nelayan tersusun atas satuan-satuan lingkungan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang sesuai dengan besaran satuan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kawasan perumahan nelayan haruslah mempunyai ataupun memenuhi prinsip-prinsip layak huni yaitu memenuhi persyaratan teknis, persyaratan administrasi, maupun persyaratan lingkungan.

Dari berbagai parameter tentang permukiman dan karakteristik nelayan dapat dirumuskan bahwa permukiman nelayan merupakan suatu lingkungan masyarakat dengan sarapa dan prasarana yang mendukung, dimana masyarakat tersebut mempunyai keterikatan dengan sumber mata pencaharian mereka sebagai nelayan.

C. Sarana Permukiman Nelayan

Lingkungan permukiman yang sehat adalah lingkungan yang terdiri dari atas kumpulan rumah sehat yang teratur tata letaknya dan mempunyai prasarana dan sarana lingkungan yang memadai, seperti jaringan jalan, saluran air limbah, MCK, sumber air bersih, pusat lingkungan, yaitu sekolah, kantor, puskesmas dan tempat peribadatan (Patandianan dan Zenaide, 2011).

Berikut pemaparan yang termasuk dalam sarana permukiman nelayan dikutip dari berbagai sumber. Sarana permukiman nelayan dikutip dari Patandianan dan Toban meliputi:

a. Sarana Kesehatan

Lingkungan permukiman yang mempunyai penduduk 6.000 jiwa, perlu disediakan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, poliklinik, posyandu, fasilitas diletakan pada lokasi yang mudah terjangkau. (luas lahan puskesmas pembantu 0,12 Ha/unit dan luas lahan posyandu 0,05 Ha/unit).

b. Sarana Pendidikan

Taman kanak-kanak diperuntukkan bagi anak-anak usia 5–6 tahun minimal penduduk pendukungnya 1.000 jiwa. Lokasi sebaiknya berada ditengah-tengah kelompok masyarakat/keluarga dan digabung dengan tempat/taman bermain di RW atau RT. Radius pencapaian tidaklah lebih dari 500 meter (luas lahan 0,12 Ha/unit).

- 1) Sekolah Dasar untuk anak usia 6-12 tahun min. penduduknya 1.600 jiwa. lokasi sebaiknya tidak menyeberang jalan lingkungan dan masih di tengah kelompok keluarga, radius pencapaian maksimum 1.500 m. (luas lahan 0,27 Ha/unit)
- 2) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah untuk melayani anak-anak lulusan SD, dimana 3 unit sekolah dasar dilayani oleh 1 unit SLTP yang dapat dipakai pagi/sore minimum penduduk pendukungnya 4.500 jiwa, lokasinya dapat digabung dengan lapangan olahraga atau sarana pendidikan yang lain (luas lahan 0,27 Ha/unit).
- 3) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas adalah lanjutan dari SLTP, di mana 1 unit SLTP, dilayani oleh 1 unit SLTA. Minimum penduduk pendukungnya adalah 4.800 unit. (luas lahan 0,27 Ha/unit).

c. Sarana perdagangan

Toko/warung untuk lingkungan permukiman yang mempunyai penduduk 250 orang perlu disesuaikan fasilitas perbelanjaan terkecil. Selain sarana perdagangan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dibutuhkan sarana perdagangan berupa toko yang berhubungan dengan kegiatan melaut.

d. Tempat pelelangan ikan.

Adalah tempat jual beli ikan dengan sistem lelang. Kegiatan yang terjadi di tempat ini berupa menimbang ikan, menempatkan ikan pada keranjang-keranjang sesuai dengan jenis-jenisnya atau digelar di lantai siap untuk dilelang, pelelangan, lalu pengepakan dengan es untuk keranjang/peti ikan yang sudah laku.

Adapun sarana permukiman nelayan dikutip dari Tato (2013), yaitu:

a. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Tempat pelelangan ikan (TPI) adalah tempat jual beli ikan dengan sistem lelang dimana terdapat kegiatan menimbang, menempatkan pada keranjang-keranjang dengan jenis-jenisnya atau digelar di lantai siap untuk dilelang, kemudian pelelangan lalu pengepakan dengan es untuk keranjang/peti ikan yang sudah beku. Lokasi TPI sebaiknya dekat dengan dengan dermaga sehingga memudahkan pengangkutan dari kapal-kapal. Kegiatan ini banyak menggunakan air, oleh karena itu sebaiknya dekat dengan air bersih kondisi saluran drainase di lokasi TPI harus baik agar air tidak tergenang sehingga tidak menimbulkan bau yang menyengat.

b. Tambatan Perahu

Tempat penambatan perahu adalah tempat perahu-perahu bersandar / parkir sebelum dan sesudah bongkar muat ikan. Biasanya berdekatan dengan TPI. Fungsi tambatan perahu sebagai tempat untuk mengikat perahu saat berlabuh dan tempat penghubung antara dua tempat yang dipisahkan oleh laut, sungai maupun danau. Terdapat dua tipe tambatan perahu terdiri dari:

- 1) Tambatan tepi, digunakan apabila dasar tepi sungai atau pantai cukup dalam, dibangun searah tepi sungai atau pantai.
- 2) Tambatan dermaga, digunakan apabila dasar sungai atau pantai cukup landai, dibangun menjalar ketengah.

D. Prasarana Permukiman Nelayan

Prasarana permukiman nelayan dikutip dari Patandianan dan Tuban dalam Hilman (2016:21), meliputi :

a. Dermaga

Dalam lingkup kegiatan perikanan tingkat desa, dermaga merupakan tempat menyandarkan perahu saat istirahat dan tempat para nelayan mendaratkan ikan hasil tangkapannya untuk dijual atau dilelang. Prasarana ini biasanya dibuat dari konstruksi beton atau kayu.

- 1) Syarat Umum
 - a. Dalam keadaan pasang atau surut tempat pendaratan ikan harus dapat dilayani perahu, artinya bongkar muat tidak terganggu.
 - b. Pantai/sungai tempat pendaratan ikan tidak cepat terjadi pendangkalan dan sekecil mungkin terkena erosi.
 - c. Lalu lintas sekitar dermaga bebas dari gangguan badai dan banjir.
 - d. Tempat pendaratan di sungai, perahu ukuran besar dapat memutar 180 derajat dan dapat bersandar dengan baik.

2) Syarat Peletakan

- a) Sedapat mungkin dekat dengan tempat pelelangan ikan (TPI)
- b) Sedapat mungkin dekat dengan perumahan nelayan
- c) Sedapat mungkin dekat dengan jalan raya
- d) Sedapat mungkin dekat dengan tempat kebutuhan nelayan
- e) Pantai atau sungai tempat dermaga harus cukup dalam

3) Syarat Teknis

- a) Kontruksi harus kuat menahan beban kegiatan dan beban tambahan perlu.
- b) Bila terjadi banjir konstruksinya tidak berubah
- c) Mudah dikerjakan dan mudah pelaksanaannya
- d) Dapat dibuat dari konstruksi beton bertulang dan kayu tahan air/cuaca

b. Tambatan Perahu

Tambatan perahu adalah tempat perahu-perahu nelayan bersandar/parkir sebelum dan sesudah bongkar muat ikan.

1) Syarat umum

- a) Sedapat mungkin berdekatan dengan dermaga
- b) Perahu dapat parkir dengan aman, ditinjau dari segi kelancaran antara lain yaitu tidak terganggu oleh lalu lintas perahu, kedalaman sungai/pantai cukup sehingga dalam keadaan pasang surut perahu tidak kandas, sirkulasi keluar masuk perahu harus baik dan disediakannya patok penambatan yang kuat sehingga perahu aman.

2) Syarat perletakan

- a) Sedapat mungkin berdekatan dengan tempat pendaratan, sehingga siap untuk bongkar muat di tempat pendaratan.
- b) Dekat dengan tempat pelelangan ikan dan pasar kebutuhan nelayan untuk melaut.
- c) Sungai/pantai harus cukup dalam, sehingga kalau terjadi pasang surut perahu tidak kandas.

3) Syarat teknis

- a) Pada jarak tertentu dibuat patok terbuat dari baja atau beton bertulang untuk menambatkan perahu, jumlahnya disesuaikan jumlah perahu nelayan yang akan parkir setiap harinya.
 - b) Agar tempat penambatan perahu tidak rusak terburuk oleh perahuperahu, sebaiknya dibuat konstruksi penahan tebing yang dibuat dari kayu (turap) atau kode beton.
 - c) Kalau pantainya landai, bisa dibuat dermaga penambatan dari beton bertulang atau kayu.
 - d) Konstruksi pokok penambatan perahu harus kokoh dan aman.
- 4) Asumsi kebutuhan ruang parkir perahu yang dibutuhkan, didasarkan atas lebarnya perahu yang akan diparkir, dengan asumsi sebagai berikut:
- a) Ukuran perahu nelayan yang menangkap ikan disekitar pantai dan teluk, dengan lebar perahu 1 m panjang 5 m s/d lebar 2,5 m panjang 104 m.

- b) Ukuran perahu nelayan yang menangkap ikan dari pantai sampai ketengah laut berkisar antara, lebar 2,5 m panjang 10m s/d 3m panjang 16 m.
 - c) Untuk satu perahu dibutuhkan satu patok penambatan dengan jarak 1,5 m - 3,5 m.
 - d) Jumlah patok tergantung dari jumlah perahu yang akan parkir.
- c. Tanggul dan pemecah gelombang
- d. Jaringan listrik harus dapat menjangkau seluruh areal permukiman
- e. Jaringan jalan
- 1) Jalan lingkungan, yaitu jalan yang menghubungkan suatu kelompok rumah ke kelompok rumah yang lain, atau dari kelompok rumah ke fasilitas lingkungan atau menuju tempat sarana bekerja.
 - a) Ukuran jalan kendaraan :
 - Satu arah: ROW = 4 - 5 Meter
 - Pengerasan = 3 Meter
 - Dua arah: ROW = 6 - 8 meter
 - Pengerasan = 4 - 6 m Catatan:
 - ROW : Right of way (Daerah manfaat jalan)
 - b) Standar Pelayanan

Untuk jalan 4 m setidaknya-tidaknya dapat melayani kurang lebih 70% bangunan rumah dan berjarak 3 meter ; pada umumnya jalan kendaraan dibatasi pada kedua sisinya dengan selebar 2 meter masing-masing (termasuk saluran dan berm) sehingga lebar ROWnya adalah 8 m. Untuk jalan 3 m setidaknya-tidaknya dapat

melayani kurang lebih 95 % bangunan rumah dan berjarak 5,5 m ; pada umumnya jalan kendaraan dibatasi pada kedua sisinya dengan daerah selebar 1 meter masing-masing (termasuk saluran dan berm) sehingga lebar ROW-nya adalah 5 m. Dalam beberapa kasus, jalan setapak 1,2 m bisa diganti jalan 1,8 m dengan lebar tambahan 0,6 m dikedua sisinya, sehingga menjadi 3 m.

2) Jalan setapak, yaitu jalan yang menghubungkan antar rumah didalam kelompok perumahan nelayan secara konstruktif. Jalan ini tidak dapat dilalui oleh kendaraan beroda empat, hanya dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dan becak.

a) Ukuran jalan setapak ○ 1,5 m – 1,2 m jika mungkin ditambah jalur kerikil 0,5 m (± 20 % dari seluruh jalan setapak).

○ Untuk saluran air dapat digunakan saluran terbuka tetapi harus diperhatikan kemiringannya.

○ Bahu jalan yang tidak dikeraskan bisa dimanfaatkan untuk tanaman peneduh atau taman.

b) Standar Pelayanan

Untuk jalan setapak 1,5 m – 1,2 m setidaknya-tidaknya dapat melayani 95 % bangunan rumah dan harus berjarak 50 m dari jalan setapak.

f. Jaringan air bersih

Bisa memanfaatkan sumber air baku yang tersedia baik air tanah atau air permukaan melalui pembuatan sumur gali, sumur pompa tangan (SPT), saringan pipa resapan (SPR), penampungan air hujan (PAH), saringan pasir

lambat (SPL), instalasi pengolahan air (IPA), hidran umum (HU), terminal air (TA) dan sistem perpipaan / jaringan.

g. Drainase

Untuk menyalurkan air hujan serta dari setiap rumah yang berupa air limbah agar lingkungan perumahan bebas dari genangan air. Ukuran saluran drainase ditentukan berdasarkan kapasitas volume air yang akan ditampung dan frekuensi intensitas curah hujan 5 tahunan serta daya resap tanah. Saluran drainase di bangun pada kiri kanan jaringan jalan, namun kadangkadang untuk menghemat biaya kadang-kadang saluran terdapat hanya di satu sisi.

h. Persampahan

Bak sampah harus dapat menampung jumlah sampah yang dihasilkan. Bak sampah dibuat dari bahan yang menjamin kebersihannya dan mempunyai penutup, sampah basah terpisah dengan sampah kering, pengangkutan dan pemusnahan sampah harus lancar dan tidak tinggal membusuk. Tempat pembuangan akhir dari sampah tersebut harus jauh dari lingkungan perumahan.

Dikutip dari Tato (2013), Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu kawasan permukiman nelayan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya, seperti : jaringan air bersih dan air limbah, jaringan drainase, jaringan persampahan, dan jaringan jalan.

a. Jaringan Jalan

Jaringan jalan merupakan prasarana pengangkutan (transportasi) yang memungkinkan sistem pencapaian dari suatu tempat ke tempat lain dalam

pergerakan arus manusia dan angkutan barang secara aman dan nyaman. Berdasarkan SNI 03-6967-2003, jaringan jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas kendaraan, orang dan hewan.

Menurut Adji Adisasmita (2010) prasarana jalan mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan manusia, dalam perekonomian dan pembangunan. Hampir seluruh kegiatan manusia dilakukan di luar rumah. Hampir seluruh kegiatan rumah tangga disuplai dari luar rumah. Kegiatan dan kebutuhan manusia, semuanya menggunakan transportasi jalan dan jasa pelayanan jalan, berarti prasarana jalan adalah sangat penting dan sangat besar.

Jaringan jalan di kawasan perumahan menurut fungsinya adalah jalan lokal dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan sekunder.

1) Jalan Lokal

Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

2) Jalan Lingkungan

Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

3) Jalan Setapak

Jalan yang menghubungkan antar rumah didalam kelompok perumahan nelayan secara konstruktif. Jalan ini tidak dapat dilalui oleh kendaraan beroda empat, hanya dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dengan becak.

b. Jaringan Air Limbah / Air Kotor

Limbah adalah air bekas buangan yang bercampur kotoran, air bekas/air limbah ini tidak diperbolehkan dibuang ke sembarangan / dibuang keseluruh lingkungan, tetapi harus ditampung kedalam bak penampungan.

Limbah adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan juga berasal dari industri, air tanah, air permukaan serta buangan lainnya. Dengan demikian air buangan ini merupakan hal yang bersifat kotoran umum.

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Dimana masyarakat bermukim, disanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus (*black water*), dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya (*grey water*). Air limbah domestik adalah air bekas yang tidak dapat digunakan lagi untuk tujuan semula baik yang mengandung kotoran manusia (tinja) atau dari aktifitas dapur, kamar mandi dan cuci dimana kuantitasnya antara 50-70 % dari rata-rata pemakaian air bersih (120-140 liter/orang/hari).

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau

konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Limbah B3 adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung atau tidak langsung dapat merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup dan atau membahayakan kesehatan manusia.

Yang termasuk limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Berdasarkan sumbernya, limbah B3 dibagi menjadi 3 bagian:

- 1) Limbah B3 dari sumber tidak spesifik yaitu limbah yang berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, inhibitor korosi, pelarutan kerak, pengemasan dan lain-lain.
- 2) Limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan dan pembuangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi
- 3) Limbah B3 dari sumber spesifik yaitu limbah B3 yang berasal dari sisa proses suatu industri atau kegiatan manusia.

Menurut Sugiharto dalam Setiawan (2016), sumber asal air limbah dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Air Limbah Domestik (Rumah Tangga)

Sumber utama air limbah rumah tangga dari masyarakat adalah berasal dari perumahan dan daerah perdagangan. Adapun sumber lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah daerah perkantoran/lembaga serta daerah fasilitas rekreasi.

2) Air Limbah Non Domestik (Industri)

Jumlah aliran air limbah yang berasal dari industri sangat bervariasi tergantung dari jenis dan besar kecilnya industri, pengawasan padaproces industri, derajat penggunaan air, derajat pengolahan air limbah yang ada untuk memperkirakan jumlah air limbah yang dihasilkan oleh industri yang tidak menggunakan proses basah diperkirakan sekitar 50 m³/ha/hari.

c. Jaringan Drainase

Drainase berasal dari bahasa Inggris, *drainage* mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Dalam bidang teknik sipil, drainase secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air irigasi dari suatu kawasan/lahan, sehingga fungsi kawasan/lahan tidak terganggu. Drainase dapat juga diartikan sebagai usaha mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan sanitasi. Jadi drainase menyangkut tidak hanya air permukaan tapi juga air tanah.

Sistem drainase dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Dirunut dari hulunya, bangunan sistem drainase terdiri dari saluran

penerima (interceptor drain), saluran drainase terdiri dari saluran penerima (interceptor drain), saluran induk (main drain), dan badan penerima (receiving waters). Disepanjang sistem sering dijumpai bangunan lainnya, seperti gorong-gorong, siphon, jembatan air, pelimpah pintu-pintu air, bangunan terjun, kolam tando, dan stasiun pompa. Pada sistem yang lengkap, sebelum masuk ke badan air penerima, air diolah dahulu di instalasi pengolahan limbah (IPAL), khususnya untuk sistem tercampur. Hanya air yang telah memenuhi baku mutu tertentu yang dimasukkan ke badan air penerima, sehingga tidak merusak lingkungan.

Secara umum drainase terbagi menjadi:

- 1) Drainase Primer adalah saluran utama yang menerima saluran drainase dari drainase sekunder. Dimensi saluran relatif besar yang bermuara pada badan penerima yang dapat berupa sungai, danau, laut, maupun kanal.
- 2) Drainase Sekunder adalah saluran terbuka atau tertutup yang menerima aliran air dari drainase tersier / lingkungan, limpahan air permukaan sekitarnya dan meneruskan ke saluran primer.
- 3) Drainase Tersier adalah saluran yang menerima air dari setiap persilpersil rumah, fasilitas umum dan sarana kota lainnya.
- 4) Drainase Lingkungan adalah saluran yang menerima aliran air dari lingkungan dan para warga.

d. Jaringan Persampahan

Sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sampah ini ada yang mudah membusuk dan ada pula yang tidak mudah membusuk. Yang membusuk terutama terdiri dari

zat-zat organik seperti sisa makanan, sedangkan yang tidak mudah membusuk dapat berupa plastik, kertas, karet, logam dan sebagainya.

Sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sumber limbah padat (sampah) perkotaan berasal dari permukiman, pasar, kawasan pertokoan dan perdagangan, kawasan perkantoran dan sarana umum lainnya. Adapun Jenis-jenis sampah terbagi atas dua. Yaitu:

1) Sampah Organik

Sampah Organik, yaitu sampah yang mudah membusuk. Sampah Organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lain.

Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami dan dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.

Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun-daun kering.

2) Sampah Anorganik

Sampah Anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah dan bahkan tidak bisa membusuk. Sampah Anorganik berasal dari sumber daya alam tidak dapat diperbaharui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Sebagian dari sampah anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan

dalam waktu yang sangat lama. Sampah anorganik pada tingkat rumah tangga, misalnya

berupa botol, botol plastik, tas plastik, dan kaleng.

e. Jaringan Air Bersih

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih pada suatu kawasan permukiman maka adapun kriterianya adalah sebagai berikut :

- 1) Pengambilan air baku diutamakan dari air permukaan;
- 2) Kebutuhan air rata – rata 100 liter/orang/hari;
- 3) Kapasitas minimum sambungan rumah 60 liter/orang/hari dan sambungan kran umum 30 liter/orang/hari.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/menkes/sk/xi/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri terdapat pengertian mengenai Air Bersih yaitu air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak.

Menurut (NSPM Kimpraswil, 2002) beberapa pengertian tentang air bersih adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai air yang memenuhi ketentuan yang berlaku untuk baku mutu air bersih yang berlaku yang siap diminum setelah dimasak
- 2) Air yang memenuhi persyaratan untuk keperluan rumah tangga

- 3) Air yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari dengan kualitas yang memenuhi ketentuan baku mutu air bersih yang ditetapkan
- 4) Air yang aman digunakan untuk air minum dan pemakaian pemakaian lain karena telah bersih dari bibit-bibit penyakit, zat kimia organik dan anorganik, serta zat-zat radioaktif yang dapat membahayakan kesehatan
- 5) Air bersih memenuhi syarat kesehatan :
 - a) Air yang tidak berwarna (bening atau tembus pandang)
 - b) Tidak berubah rasanya dan baunya
 - c) Tidak mengandung zat-zat organik dan kuman-kuman yang mengganggu kesehatan

E. Arahannya Konsep Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman Nelayan

1. Sarana dan Prasarana Transportasi

- a. Kapasitas jalan harus mampu menerima beban lalu lintas yang melewatinya (Kepmen Kim-praswil 534/KPTS/M2001)

2. Sarana dan Prasarana Air Bersih

- a. Pelayanan Air Bersih untuk daerah perkotaan 55-75% dengan tingkat konsumsi 60-220 lt/org/hari dan kualitas dan kualitas yang memenuhi standar air bersih (Kepmen Kim-praswil 534/KPTS/M2001)
- b. Konsep **pengolahan air dengan cara penyaringan** atau memisahkan padatan atau koloid dari air dengan menggunakan alat penyaring, atau saringan. Air yang mengandung padatan, dilewatkan pada media saring dengan ukuran pori-pori atau lubang tertentu.

- c. **Water Treatment Plant (WTP)** merupakan sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air sesuai standar mutu atau siap untuk dikonsumsi.

3. Prasarana Drainase

- a. Sistem drainase yang sesuai dengan kondisi daratan pantai adalah bentukgarpu (Gundhi Marwati : 2003)

4. Prasarana Pengolahan Limbah

- a. Sistem pengolahan yang sesuai dengan daratan pantai sebagaimana penelitian Pustlitbang Permukiman adalah Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) dari Johkasau
- b. Diperlukan sarana berupa sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah rumah tangga. Limbah cair rumah tangga yang berupa tinja dan urine disalurkan ke tangki septik yang dilengkapi dengan sumur resapan. Limbah cair rumah tangga yang berupa air bekas yang dihasilkan dari buangan dapur, kamar mandi, dan sarana cuci tangan disalurkan ke saluran pembuangan air limbah (Permen Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014)

Prinsip pengamanan Limbah cair rumah tangga adalah:

- 1) Air limbah kamar mandi dan dapur tidak boleh tercampur dengan air dari jamban
- 2) Tidak boleh menjadi tempat perindukan vektor
- 3) Tidak boleh menimbulkan bau

- 4) Tidak boleh ada genangan yang menyebabkan lantai licin dan rawan kecelakaan
- 5) Terhubung dengan saluran limbah umum/got atau sumur resapan.

5. Prasarana Kebersihan

- a. Cakupan layanan pengangkutan sampah 80% jumlah penduduk, 20% dilakukan secara *on-site system* (Kepmen Kim-praswil 534/KPTS/M2001)
- b. Pengamanan sampah yang aman adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan atau pembuangan dari material sampah dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan (Permen Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014)

Konsepsi integrasi 3R

- 1) *Reduce* yaitu mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian barang atau benda yang tidak terlalu dibutuhkan
- 2) *Reuse* yaitu memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai tanpa mengubah bentuk
- 3) *Recycle* yaitu mendaur ulang kembali barang lama menjadi barang baru (Permen Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu jenis penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif kualitatif. Penelitian ini merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya secara deskriptif. Penggunaan metode deskriptif bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan penelitian ini juga memanfaatkan wawancara untuk menelaah dan memahami mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, sarana prasarana serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

B. Lokasi Penelitian

Secara administrasi, lokasi studi ini berada di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Cakupan batasan kawasan penelitian pada kawasan permukiman nelayan suku bajo. Penetapan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa di daerah kawasan permukiman nelayan suku bajo penting untuk diperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman nelayan di kawasan tersebut.

C. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan berdasarkan lama waktu kegiatan penelitian selama kurang lebih 6 bulan dimulai dari melakukan pembuatan proposal, melakukan penelitian, kegiatan survey lapangan, pengumpulan data penelitian, sampai dengan perampungan hasil penelitian dan proses kegiatan penyelesaian penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua), yaitu :

- a. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk bukan angka atau menjelaskan secara deskripsi tentang lokasi penelitian secara umum.
- b. Data kuantitatif yaitu data yang menjelaskan kondisi lokasi penelitian dengan tabulasi angka yang dapat dikalkulasikan untuk mengetahui Bobot yang diinginkan. Data yang dikumpulkan berupa : data jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah sarana dan prasarana wilayah penelitian, demografi, dan lain sebagainya.

2. Sumber data

Data yang diperoleh pada penelitian ini bersumber dari beberapa instansi terkait seperti dari kantor kelurahan, BPS Kabupaten Bone. Adapun sumber data yang digunakan, digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian berikut ini

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan seperti data yang diperoleh dari responden yang dipilih untuk wawancara secara mendalam dan observasi langsung di lapangan yang berhubungan dengan data sebaran sarana dan prasarana, data sosial budaya, data ekonomi masyarakat dan lingkungan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh pada instansi guna mengetahui data kuantitatif objek penelitian, jenis data yang dimaksud adalah data

geografi wilayah/administrasi, data jumlah penduduk, data kondisi fisik kawasan.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara wawancara dan diskusi langsung dengan masyarakat nelayan Kelurahan Bajoe.

2. Metode Observasi

Observasi lapangan yaitu suatu teknik penyaringan data melalui pengamatan langsung di lapangan secara sistematis mengenai fenomena yang diteliti.

3. Metode Instansional

Metode ini diperoleh melalui instansi terkait guna mengetahui data kualitatif dan kuantitatif obyek penelitian.

4. Data dokumentasi (dokumentasi foto), untuk melengkapi data maka kita memerlukan informasi dari data dokumentasi yang ada hubungannya dengan obyek yang menjadi studi.

F. Variabel Penelitian

Variabel dapat diartikan ciri dari individu, objek, gejala, peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Variabel dipakai dalam proses identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai yaitu dikutip dari Patandianan dan Zenaide, 2011. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian

semakin sedikit variabel penelitian yang digunakan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Aspek fisik

a. Sarana (ketersediaan)

- Fasilitas pendidikan
- Fasilitas kesehatan
- Fasilitas peribadatan
- Fasilitas perdagangan dan jasa

b. Prasarana (ketersediaan dan kebutuhan)

- Jaringan jalan
- Air bersih, air minum
- Persampahan
- Air limbah, drainase, dan MCK
- Tempat Pelelangan Ikan
- Dermaga

G. Metode Analisis

Untuk menganalisis data yang didapatkan dalam penelitian ini maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Rumusan masalah pertama yaitu bagaimana kebutuhan sarana dan prasarana dasar permukiman nelayan di Kelurahan Bajoe. Analisis yang digunakan yaitu analisis kebutuhan sarana dan prasarana menggunakan perbandingan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Departemen Pekerjaan Umum No. 534/KPTS/M/2001.

Tabel 1 Standar Pelayanan Minimum

No.	Jenis Fasilitas	Standar Pelayanan Minimum
1.	Jaringan Jalan	60 m/Ha
2.	Air Limbah	1 MCK Umum/200 jiwa
3.	Persampahan	a. Bak sampah KK harus memiliki b. Gerobak sampah : 1/200 KK c. Kontainer sampah : 1/200 KK d. Truk sampah 6 m ³ : 1/700 KK e. Truk sampah 8 m ³ : 1/1000 KK
4.	Air Bersih	60 liter/hari/orang
5.	Drainase	80m/1 Ha
6.	Pendidikan	a. 1 unit TK untuk setiap 1.000 penduduk b. 1 unit SD untuk setiap 6.000 penduduk c. 1 unit SLTA untuk setiap 30.000 penduduk d. Minimal sama dengan kota kecil/sedang juga tersedia 1 unit perguruan tinggi untuk setiap 70.000 penduduk
7.	Kesehatan	Minimal tersedia : a. 1 Unit balai pengobatan/3.000 jiwa b. 1 unit BKIA/RS Bersalin/10.000-30.000 jiwa c. 1 unit puskesmas /120.000 jiwa d. 1 unit Rumah Sakit/240.000 jiwa e. Usia rata-rata penduduk 65-75 tahun

Sumber; SPM PU NO.534 Tahun 2001


2. Rumusan masalah kedua yaitu bagaimana konsep penyediaan sarana dan prasarana permukiman nelayan Kelurahan Bajoe. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan mengkaji dan menguraikan bagaimana konsep penyediaan sesuai dengan kebutuhan, teori dan karakteristik wilayah studi.

H. Definisi Operasional

1. Permukiman nelayan adalah permukiman yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan.
2. Nelayan adalah masyarakat yang hidup atau bermukim di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dari sumberdaya kelautan.
3. Sarana adalah perlengkapan yang menunjang kehidupan rumah tangga masyarakat di permukiman nelayan yang notabeneanya bersentuhan dengan laut.
4. Prasarana dasar adalah kelengkapan dasar fisik suatu kawasan lingkungan permukiman nelayan.
5. Prasarana dan sarana permukiman nelayan yang dimaksud adalah sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian, dan aktivitas nelayan.
6. Ketersediaan adalah keberadaan atau kesiapan sarana dan prasarana pada suatu kawasan permukiman nelayan.
7. Kebutuhan sarana dan prasarana diketahui berdasarkan hasil analisis perbandingan kondisi eksisting dengan Standar Pelayanan Minimum(SPM)

bahwa sarana dan prasarana tersebut ketersediaannya belum memadai dengan baik dan dalam kondisi yang kurang baik.

8. Konsep penyediaan adalah abstrak atau gambaran ide yang dirumuskan sebagai alternatif solusi penyediaan sarana prasarana.



I. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Kecamatan Tanete Riattang Timur*

1. **Letak Geografis dan Administratif**

Kecamatan Tanete Riattang Timur merupakan salah satu kecamatan dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Kecamatan Tanete Riattang Timur merupakan kecamatan yang terletak di ujung paling timur Kabupaten Bone yang berjarak sekitar 9 km dari Kota Watampone. Luas wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur 48,88 km² atau sekitar 1,07 persen dari luas Kabupaten Bone. Adapun batas-batas administrasi Kecamatan Tanete Riattang Timur adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Awangpne
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Barebbo
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tanete Riattang

Kecamatan Tanete Riattang Timur terbagi atas 8 desa/kelurahan, desa yang terluas wilayahnya adalah Desa Waetuwo dengan luas 13,66 km² disusul Desa Palette dengan luas 6,70 km², sedang desa yang wilayahnya terkecil adalah Desa Lonrae yaitu sekitar 2,30 km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Distribusi Luas wilayah Tiap Kelurahan/Desa di Kecamatan Tanete Riattang Timur 2018

No.	Desa/Kelurahan	Luas Area (Km ²)	Persentasi (%)
1.	Tibojong	5,40	11,05
2.	Cellu	6,14	12,56
3.	Bajoe	5,58	11,42
4.	Lonrae	2,30	4,71
5.	Toro	4,10	8,39
6.	Panyula	5,00	10,23
7.	Waetuwo	13,66	27,95
8.	Palette	6,70	13,71
Tanete Riattang Timur		48,88	100,00

Sumber: Kecamatan Tanete Riattang Timur Dalam Angka 2019

2. Kependudukan


a. Jumlah dan Kepadatan Penduduk


Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayah. Kepadatan penduduk di Kecamatan Tanete Riattang Timur tahun 2019 mencapai 899 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terletak di desa/Kelurahan Bajoe dengan kepadatan sebesar 1690 jiwa/km² dan terendah di Desa/Kelurahan Palette sebesar 255 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk 2016	Luas (km ²)	Kepadatan per km ²
1	Tibojong	4.471	5,40	827,96
2	Cellu	4.403	6,14	717,10
3	Bajoe	9.428	5,58	1689,61
4	Lonrae	8.157	2,30	3546,52
5	Toro	5.191	4,10	1266,10
6	Panyula	6.262	5,00	1252,40
7	Waetuwo	4.322	13,66	316,40
8	Palette	1.712	6,70	255,52
jumlah		43.946	48,88	899,06

Sumber: Kecamatan Tanete Riattang Timur Dalam Angka 2019







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
 J.L.H.M.Yasin Limpo No.36,samata,Gowa

MATA KULIAH : Tugas Akhir
 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Nelayan Suku Bajo Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur kabupaten Bone

JUDUL PETA :
 Peta Admistrasi Kecamatan

SKALA :
 1:80.000




Kecamatan Tanete Riattang Timur
 119°39'30"E 120°5'10"E 120°30'50"E
 4°32'20"S 4°30'00"S 4°31'50"S
 119°39'30"E 120°5'10"E 120°30'50"E

LEGENDA :

Jalan	Sungai
Jalan Lokal	Laut
Batas Kecamatan	
Batas Kelurahan	
Kelurahan Bajoe	Kelurahan Panyula
Kelurahan Cellu	Kelurahan Tibojong
Kelurahan Lonrae	Kelurahan Toru
Kelurahan Palette	Kelurahan Waetuwo

DOSEN PEMBIMBING :
 Ir.Nurdin Mone, SE.,ST.,M,SP
 Abdul Azis Hatuina, S.T.,M.T

NAMA MAHASISWA :
 A. ASYIVA RAHMA PRATIWI
 60800116058

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
 PETA RUPA BUMI INDONESIA

B. Gambaran Umum Kelurahan Bajoe

1. Letak Geografis dan Administratif Kelurahan Bajoe

Kelurahan Bajoe terletak dalam wilayah administratif Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Berjarak 6 km dari pusat ibukota Kabupaten Bone 179 km dari ibukota Provinsi. Kelurahan Bajoe dahulu merupakan Desa Bajoe yang dimekarkan pada tahun 1984 menjadi dua bagian yaitu Desa Bajoe dan Desa Lonrae. Selanjutnya pada tahun 1999 Desa Bajoe berubah menjadi kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:


- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Lonrae
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kading
- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Cellu
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone

Kelurahan Bajoe mempunyai luas wilayah 5,58 km² yang terbagi dalam 6 lingkungan yaitu :

- Lingkungan Appasareng
- Lingkungan Pao
- Lingkungan Bajo
- Lingkungan Rompe
- Lingkungan Tengnge
- Lingkungan Mactedde

Pada awalnya lingkungan di Kelurahan Bajoe hanya ada 4 yaitu Rompe, Appasereng, Pao dan Bajo. Tapi lingkungan Rompe yang merupakan lingkungan terluas dimekarkan dan ditambah 2 lingkungan baru

yaitu Tengnge dan Maccedde. Lingkungan terluas yaitu Lingkungan Appasareng seluas 1,15 km² kemudian yang terkecil yaitu Lingkungan Maccedde seluas 0,40 km². Diagram persentase luas berdasarkan rincian tiap lingkungan Kelurahan Bajoe:



Gambar 3 Diagram Persentase Luas Tiap Lingkungan Kelurahan Bajoe
Sumber; Data Kantor Kelurahan Bajoe 2020

2. Sosial dan Kependudukan


Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris atau petani karena perbedaan karakteristik sumberdaya yang dihadapi. Masyarakat pesisir yang mata pencahariannya didominasi oleh nelayan. Nelayan bergelut dengan laut untuk mendapatkan penghasilan, maka pendapatan yang mereka inginkan tidak bisa dikontrol. Karakteristik sumberdaya yang seperti ini mengakibatkan nelayan harus berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal. Kondisi ini membentuk nelayan dengan karakter keras, tegas, dan terbuka.


Jumlah penduduk Kelurahan Bajoe tiap lingkungan tahun 2020

Tabel 4 Jumlah Penduduk Tiap Lingkungan Tahun 2020

No	Lingkungan	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Appasareng	2.854	29%
2	Rompe	814	8%
3	Macedde	1.182	12%
4	Bajo	1.738	18%
5	Pao	3.226	33%
Total		9.814	100%

Sumber: Data Kantor Kelurahan Bajoe 2020






**KELURAHAN BAJOE
KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR
KABUPATEN BONE**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Kemala, Gowa

MATA KULIAH : Tugas Akhir
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Nelayan Suku
Bejo Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone

JUDUL PETA :
Peta Administrasi

SKALA :
1:30.000



- LEGENDA :**
- Jalan Lokal
 - - - Batas Kelurahan
 - - - Batas Lingkungan
 - ~ Sungai
 - Laut
 - LINGKUNGAN APPASARENG
 - LINGKUNGAN BAJOE
 - LINGKUNGAN MACCEDDE
 - LINGKUNGAN PAO
 - LINGKUNGAN ROMPE
 - LINGKUNGAN TENGNGE

DOSEN PEMBIMBING :
Ir. Nurdin Mone, SE.,ST.,M.SP.
Abdul Azis Hatuina, S.T.,M.T

NAMA MAHASISWA :
A. Asyifa Rahma Pratiwi
60800116058

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
PETA RUPA BUMI INDONESIA


C. Gambaran Umum Kawasan Permukiman Suku Bajo

1. Letak Geografis dan Administratif Suku Bajo

Lokasi studi objek permukiman nelayan Suku Bajo berlokasi di Lingkungan Bajo Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone dimana tempat Suku Bajo membangun permukiman. Lokasi permukiman nelayan terletak pada pesisir pantai Bajoe dan berdekatan dengan kawasan pelabuhan Bajoe, dengan luas kawasan permukiman nelayan Suku Bajo yaitu 20,5 Ha.

- Sebelah utara berbatasan dengan Lingkungan Appasereng
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah barat berbatasan dengan Lingkungan Pao

Pada lokasi penelitian ini permukiman nelayan Suku Bajo terbagi ke dalam 2(dua) zona, yaitu zona darat dan zona perairan. Yang dimaksud dengan zona-zona ini ialah lokasi tempat masyarakat bermukim atau mendirikan tempat tinggal mereka ada yang berada di daratan dan ada yang di atas air. Adapun jumlah bangunan yang terdapat pada zona darat sebanyak 305 bangunan dan pada zona perairan sebanyak 297 bangunan.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AL-AZHAR MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
 Jl. P. M. Yasin Lingsi No.26, Selayati, Gowa

MATA KULIAH : Tugas Akhir
 Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Permukiman Nelayan
 Suku Bajo Kelurahan Bajoe Kecamatan Tana'e Riattang Timur
 Kabupaten Bone

JUDUL PETA : Peta Lokasi Penelitian

SKALA : 1:2,000






LEGENDA :
 Jalan
 Lokasi

DOSEN PEMBIMBING :
 Ir. Nurdin Mone, SE., S.T., M.SP.
 Abdul Azis Hatuina, S.T., M.T.

NAMA MAHASISWA :
 A. Asyifa Rahma Pratiwi
 60800118058

SUMBER PETA :
 Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI)




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
 Jl. H. M. Yakin I Impo No.36, Sompeta, Gowa

MATA KULIAH :
 Tugas Akhir
 Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Permukiman Nelayan
 Suku Bajo Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur
 Kabupaten Bone

JUDUL PETA :
 Peta Pembagian Zonasi Bangunan

SKALA :
 1:2.000





LEGENDA :
 Bangunan Zona Perairan
 Bangunan Zona Darat
 Jalan

DOSEN PEMBIMBING :
 Ir. Nurdin Mone, SE., S.T., M.SP.
 Abdul Azis Hatuina, S.T.,M.T

NAMA MAHASISWA :
 A. Asyiva Rahma Pratiwi
 60800116058

SUMBER PEIA :
 Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI)

2. Sejarah Permukiman Suku Bajo

Suku Bajo pada awalnya hidup diatas bidok atau perahu diatas perairan dalam Teluk Bone dan kemudian bergeser mendirikan rumah di perairan dangkal. Namun pemerintah melakukan kebijakan untuk membuat pelabuhan penyeberangan, sehingga permukiman mereka harus dipindahkan kedaerah pesisir pantai. Proses pergeseran tersebut akhirnya membentuk permukiman nelayan desa ini. Kawasan tersebut terus berkembang dengan pembangunan pelabuhan pelayaran pada sekitar tahun 90-an dan juga sebagai pusat industri perikanan. Pembangunan pelabuhan tersebut banyak merubah kondisi kawasan menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang hingga saat ini (Hamka, 2017).

3. Iklim

Kelurahan Bajoe beriklim tropis dalam artian musim hujan dan kemarau cukup teratur, dan arah mata angin yang sederhana (tidak terlalu kencang) sehingga suhu udara yang dirasakan sedang, nyaman, dan sejuk yang maksimal suhu 30° C dan minimum suhu 27° C c.

4. Sosial dan Kependudukan

a. Sosial Penduduk

Di Lingkungan Bajo terdapat dua suku yaitu bugis dan bajo, berdasarkan hasil survey suku yang lebih mendominasi yaitu Suku Bajo. Masyarakat Suku Bajo pada permukiman Suku Bajo memiliki mata pencaharian utama sebagai nelayan.

b. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayah. Dari data yang diperoleh dapat diketahui jumlah penduduk terbaru permukiman nelayan Suku Bajo tahun 2020 adalah 1.738 jiwa dan kepadatan penduduk Suku Bajo mencapai 6 jiwa/km².

5. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bangunan pada zona ini berjumlah 602 bangunan yang terbagi menjadi 2 zona yaitu 305 bangunan pada zona darat dan 297 bangunan pada zona perairan. Adapun untuk penggunaan bangunan perumahan di daerah studi terbagi atas 3 (tiga) jenis bangunan yaitu permanen, semi permanen dan kayu.

Tabel 5 Jumlah Rumah Menurut Pembagian Zonasi

No	Zona	Jumlah (Unit)
1	Darat	305
2	Perairan	297
Jumlah		602

Sumber: Data Hasil Survey 2020

Tabel 6 Jumlah Rumah Menurut Kondisi Bangunan

No	Jenis Bangunan	Jumlah (Unit)
1	Permanen	180
2	Semi Permanen	304
3	Non Permanen	118
Jumlah		602

Sumber: Data Hasil Survey 2020



Gambar 7 Kondisi Bangunan Permanen Suku Bajo
Sumber; penelitian 2020

Jenis bangunan permanen seluruhnya berada pada zona darat, dengan bangunan dinding tembok menggunakan batako, campuran pasir dan semen. Kemudian untuk lantainya ada yang menggunakan tegel dan ada yang hanya semen kemudian permukaannya dilapisi terpal atau karpet. Dan untuk atap menggunakan seng.



Gambar 8 Kondisi Bangunan Semi Permanen Suku Bajo
Sumber; penelitian 2020

Jenis bangunan semi permanen lebih banyak berada pada zona perairan, dengan bangunan dinding dan lantai menggunakan kayu atau papan. Kemudian untuk kaki-kaki penyangga bangunannya menggunakan beton. Dan untuk atap menggunakan seng.



Gambar 9 Kondisi Bangunan Non Permanen Suku Bajo
Sumber; penelitian 2020

Jenis bangunan non permanen berada pada zona dakt, dengan bangunan dinding dan lantai menggunakan kayu atau papan. Kemudian untuk kaki-kaki penyangga bangunannya menggunakan kayu. Dan untuk atap menggunakan seng.

6. Sarana Pendukung Permukiman Nelayan Suku Bajo

Pada kawasan Suku bajo yang terletak pada Kelurahan Bajoe ini terdapat beberapa sarana umum yang mempunyai fungsi sebagai penunjang di dalam pengembangan permukiman yakni, sarana pendidikan terdapat 1 unit Taman Kanak-kanak, perkantoran tidak terdapat sarana tersebut, sarana peribadatan terdapat 3 unit, sarana kesehatan tidak terdapat pada kawasan ini dan sarana perdagangan dengan jumlah 40 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Jumlah Sarana Penunjang Permukiman Suku Bajo Tahun 2020

No	Sarana	Jumlah
1	Pendidikan	1
2	Perkantoran	0
3	Peribadatan	3
4	Kesehatan	0
5	Perdagangan	40

Sumber: Data Hasil Survey 2020

a. Fasilitas Pendidikan

Pada permukiman nelayan Suku Bajo terdapat satu buah Taman Kanak-kanak (TK) PAUD yang dapat menampung 20 orang murid yang berusia 3-6 tahun. Bangunan sekolah tersebut semi permanen pada zona perairan dalam kondisi baik dan sekolah ini berfungsi dengan baik.

Gambar 10 Fasilitas Pendidikan



Sumber; penelitian 2020

Gambar di atas adalah gambar bangunan yang digunakan sebagai Taman Kanak-kanak yang merupakan satu-satunya sekolah yang ada di kawasan permukiman nelayan Suku Bajo. Dimana jumlah murid pada tahun ajaran 2020 sebanyak 12 orang dengan 2 guru dan 1 kepala sekolah.

Kelas A untuk usia 4-5 tahun dan B untuk 5-6 tahun serta 1 kelas play group untuk usia 2-3 tahun.

b. Fasilitas Kesehatan

Sarana kesehatan diperuntukkan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kebutuhan dan ketersediaan sarana kesehatan yang, sesuai standar dan mampu melayani masyarakat merupakan ukuran yang menjadikan suatu wilayah dapat dikatakan baik.

Di kawasan permukiman nelayan Suku Bajo tidak tersedia sarana kesehatan. Sehingga masyarakat di lingkungan ini menggunakan layanan kesehatan yang berada di luar lingkungan ini namun masih berada dalam Kelurahan Bajoe, berupa fasilitas puskesmas, posyandu dan poskesdes.

c. Fasilitas Peribadatan

Penyediaan sarana peribadatan bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hal beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masyarakat. Ketersediaan sarana peribadatan yang sesuai standar dan dapat melayani masyarakat sesuai dengan agamanya masing-masing menjadi salah satu faktor suatu wilayah dikatakan baik.

Adapun fasilitas peribadatan yang ada di permukiman nelayan Suku Bajo berupa tiga buah mesjid dalam kondisi baik dan dapat menampung seluruh masyarakat Suku Bajo.

d. Fasilitas Pedagangan dan Jasa


Pada permukiman nelayan ini terdapat beberapa jenis kegiatan komersil berupa kios sembako, rumah makan dan salon yang bergabung

dengan rumah warga. Fasilitas perdagangan dan jasa yang terdapat di kawasan permukiman nelayan Suku Bajo ini berjumlah 4 rumah makan, 5 pembuatan kue dan minuman, 9 kios sembako dan 1 salon yang merata penyebarannya di tiap zona permukiman.



Gambar 11 Fasilitas perdagangan dan jasa permukiman Suku Bajo
Sumber; penelitian 2020

Gambar di atas merupakan perdagangan dan jasa berupa rumah makan dan salon yang terdapat di kawasan permukiman nelayan Suku Bajo. Dimana untuk rumah makan itu sendiri rumah makan dipinggir pantai yang menghadap ke laut dengan menyajikan berbagai macam hasil laut seperti ikan baronang, ikan kakap, udang, cumi-cumi dan lain-lain. Ikan-ikan masih sangat segar karena langsung dari kapal atau perahu nelayan yang diolah dan disajikan kepada pengunjung sehingga usaha ini juga cukup menjanjikan secara ekonomis. Pengunjung yang sering datang ke rumah makan ini adalah orang-orang dari luar seperti dari Kota Watampone maupun yang berkunjung ke Kabupaten Bone seringkali menyempatkan untuk datang ke warung makan untuk menikmati hasil laut yang masih segar dan jarak yang ditempuh cukup dekat.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
 JL.H.M.Yasin Limpo No.36,samata,Gowa

MATA KULIAH : Tugas Akhir
 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Nelayan Suku Bajo Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone

JUDUL PETA : Peta sarana dan prasarana kawasan permukiman tradisional Suku Bajo

SKALA : 1:5.000
 0 0.025 0.05 0.1 0.15 0.2 Kilometers


kawasan permukiman suku bajo

LEGENDA :
 - - - Jalan Lokal
 - - - Batas Kawasan
 Laut
 Perdagangan dan Jasa
 Pendidikan
 Perairan
 Peribadatan
 kawasan permukiman

DOSEN PEMBIMBING :
 Ir. H. Nurdin Mone, S.E.,S.T.,M.SP
 Abdul Azis Hatuina, S.T.,M.T

NAMA MAHASISWA :
 A. Asyiva Rahma Pratiwi
 60800116058

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
 PETA RUPA BUMI INDONESIA

7. Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Nelayan Suku Bajo Eksisting

Keberadaan sarana dan prasarana dasar permukiman nelayan merupakan suatu hal penting dalam menunjang kehidupan masyarakat yang tinggal di suatu kawasan permukiman. Di permukiman nelayan Suku Bajo terdapat beberapa macam sarana dan prasarana seperti : dermaga, jaringan drainase, jaringan air bersih, sistem persampahan, jaringan jalan, air limbah.

a. Sarana Permukiman Nelayan

1) Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Tempat Pelelangan Ikan terdapat pada pinggiran laut yang berfungsi sebagai pemasaran hasil tangkapan para nelayan. Berdasarkan hasil wawancara sistem pemasran untuk ikan-ikan yang di daratkan dari laut, pemasran melalui TPI hanya ikan-ikan tujuan lokal sedangkan untuk ikan tujuan ekspor dikemas untuk dikirim ke luar daerah. Kawasan tempat pelelangan ikan ini tidak berada pada Kelurahan Bajoe atau Permukiman Suku Bajo.



Gambar 13 Sarana tempat pelelangan ikan Kelurahan Lonrae

Sumber; penelitian 2020

Tempat Pelelangan Ikan ini berada pada Kelurahan Lorae Kecamatan Tanete Riattang Timur yang berjarak 2,3km dari kawasan permukiman nelayan Suku Bajo.

b. Prasarana Permukiman Nelayan

1) Dermaga/Tambatan Perahu

Dermaga merupakan prasarana dasar dari suatu pembangunan permukiman nelayan, yang mana mempunyai fungsi sebagai tempat pendaratan perahu nelayan untuk bongkar muat hasil tangkapan.

Menurut hasil survey dan wawancara dengan warga, pada zona perairan hasil laut dari perahu langsung dinaikkan ke rumah karena pada zona ini perahu di tambatkan di bawah rumah. Sedangkan untuk zona darat perahu-perahu nelayan ditambatkan pada tepi tanggul dan hasil laut kemudian diangkat menuju ke rumah menggunakan moda transportasi lagi.



Gambar 14 Perahu nelayan pada zona perairan dan tepi-tepi tanggul

Sumber; penelitian 2020

Gambar di atas adalah gambar yang menunjukkan perahu-perahu nelayan yang ditambatkan langsung di depan rumah dan tepi tanggul pada kawasan permukiman nelayan Suku Bajo. Adapun menurut hasil survey terdapat kurang lebih 161 perahu nelayan.

2) Jaringan Drainase

Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan, dikawasan permukiman nelayan Suku Bajo memiliki drainase jenis drainase yaitu tersier dengan lebar drainase tersier 25 cm dan kedalaman 30 cm dalam kondisi buruk.



Gambar 15 Kondisi drainase permukiman Suku Bajo

Sumber; penelitian 2020

Gambar di atas merupakan gambar kondisi drainase, bisa dilihat jelas sampah-sampah yang menumpuk pada drainase yang mengakibatkan saluran drainase terhambat. Dimana drainase ini tergolong sistem drainase utama yang melayani sebagian besar kepentingan masyarakat dan pengelolaannya merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat.

3) Jaringan Air Bersih

Berdasarkan hasil survey dan wawancara dengan masyarakat bahwa kebutuhan air minum, memasak dan mencuci di permukiman Suku Bajo masyarakat menggunakan air yang bersumber dari mata air yang dibeli dari warga kemudian dialirkan menggunakan pipa ke tiap rumah dengan tarif 6.000 ribu/1 jam dan 3.000 ribu/ $\frac{1}{2}$ jam setiap harinya dan kondisi air tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa, namun belum memiliki legalitas pajak, dan ada juga yang membeli air sumur bor dari pengelola bantuan yang dikelola oleh Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) dialirkan menggunakan pipa ke tiap rumah warga dengan tarif 5.000 ribu/1 m³ dan telah memiliki legalitas.

Tabel 8 Kebutuhan Air Bersih

Sumber Air	Jumlah Rumah	Persentase (%)	Kuantitas Pelayanan	Ket.
Mata Air	2	2%	24 Jam	Penyedia Jasa Jual Air Bersih
Sumur Bor	33	1%	24 jam Sistem Antri	Beli Dari Pengelola
Beli	567	97%	24 jam Sistem Antri	Beli Dari Tetangga

Sumber; penelitian 2020



Gambar 16 Wadah penampungan dan jaringan pipa air bersih sumurbor yang diperjual belikan ke warga

Sumber; penelitian 2020

Gambar di atas merupakan gambar tower penampungan air dari sumur bor yang merupakan bantuan dari Dinas Tata Ruang Kabupaten Bone, kemudian dibeli oleh warga dengan jaringan pipa yang akan mengalirkan air ke tiap rumah warga yang membeli air. Adapun tarif yang diberikan ialah 5.000 ribu/1 m³.



Gambar 17 Sumber mata air dan pompa air yang digunakan oleh warga

Sumber; penelitian 2020

Gambar di atas merupakan gambar sumber mata air dan pompa air yang digunakan oleh warga yang menyediakan jasa jual beli air

untuk mengalirkan air sampai ke rumahnyan dan kemudian dijual ke masyarakat kampung bajo dengan tarif 6.000 ribu/jam.



Gambar 18 Pipa jaringan air bersih dan wadah penampungan dari mata air yang diperjual belikan ke warga

Sumber; penelitian 2020

Gambar di atas merupakan gambar penampungan air bersih berupa tangki air/toren kapasitas 1.100 liter dan pipa yang mengalirkan air ke rumah-rumah warga yang membeli air.

4) Sistem Persampahan

Salah satu faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah ialah budaya sikap dan perilaku masyarakat. Hal ini berkaitan dengan masyarakat yang tinggal di permukiman nelayan suku bajo mengakui pelayanan pengangkutan sampah oleh dinas kebersihan sampai saat ini belum maksimal karena kurangnya sarana pengangkutan sampah, kondisi di lapangan diperburuk oleh masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan.

Hasil survei lapangan terdapat TPS yang difasilitasi 1 kontainer sampah dan dulunya permukiman ini mendapat bantuan berupa

motor pengangkut sampah dari Dinas Tata Ruang namun menurut hasil wawancara dengan warga yang pernah mengelola bantuan tersebut mengatakan bahwa motor sampah berhenti beroperasi karena persoalan iuran bulanan masyarakat yang terus menunggak, dimana iuran tersebut yang digunakan untuk menggaji dan mengoperasikan motor sampah tersebut.

Akibatnya, masyarakat pada permukiman Suku Bajo pada zona darat membuang sampahnya langsung ke TPS atau membakarnya di halaman rumah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan yang membuang sampah sembarangan khususnya masyarakat pada zona perairan.



Gambar 19 Tempat pembuangan sampah pada zona darat dan sampah yang menumpuk pada zona perairan

Sumber; penelitian 2020

Gambar di atas memperlihatkan kondisi penumpukan sampah pada lingkungan rumah warga yang dijadikan tempat pembuangan sampah dan tidak tersentuh pelayanan oleh dinas kebersihan yang menimbulkan bau busuk sehingga lingkungan menjadi tercemar.

Salah satu faktor yang dapat menggambarkan kondisi persampahan adalah timbulan dan karakteristik sampah yang dihasilkan.

Berikut ini timbulan sampah yang dihitung dengan asumsi 4 orang/rumah.

Tabel 9 Besaran Timbulan Sampah Satuan Per Orang/Hari

NO	Sumber Sampah	Jumlah Penduduk	SNI 19-3983-1995	Hasil Perhitungan
			Liter	Liter (2,25)
1	Rumah Permanen	720	2,25–2,50	1.620
2	Semi Permanen	1.216	2,00-2,25	2.432
3	Non Permanen	472	1,75-2,00	826

Sumber: Hasil Perhitungan Menurut SNI 19-3983-1995

5) Jalan

Jaringan jalan sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat yang ada di permukiman nelayan Suku Bajo. Jalan di dalam kawasan permukiman nelayan Suku Bajo merupakan jalan yang berkontruksi beton, aspal, paving blok dan kayu. Berdasarkan hasil perhitungan GIS dari interpretasi peta panjang jalan di lokasi permukiman ini adalah 3.056 meter.

Tabel 10 Struktur dan kondisi jalan

Struktur Jalan	Panjang Jalan(m ²)	Persentase	Kondisi
Aspal	1.844	60%	Baik
Beton	561	18%	Baik
Paving Blok	458	15%	Baik
Titian Kayu	193	7%	Buruk

Sumber: Penelitian 2020

Permasalahan yang terdapat pada jaringan jalan yang ada di lokasi penelitian ini adalah jalan titian kayu yang dalam kondisi buruk.

Akses di dalam kawasan permukiman nelayan Suku Bajo tidak semua dapat dilalui oleh kendaraan bermotor atau roda dua sebagian harus dilalui dengan berjalan kaki, seperti pada zona perairan menggunakan jalan berkontruksi kayu yang menjadi penghubung untuk ke rumah warga hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki. Sedangkan pada zona daratan menggunakan jalan yang berkontruksi beton dan paving blok.



Gambar 20 Kondisi jalan permukiman nelayan Suku Bajo

Sumber; penelitian 2020

Gambar di atas merupakan gambar kondisi jalan dan juga memperlihatkan kontruksi jalan yang terdapat di lokasi penelitian dan yang dilalui masyarakat permukiman nelayan Suku Bajo setiap hari.

6) Air Limbah

Salah satu penilaian rumah tinggal bersih dan sehat yaitu kepemilikan sistem sanitasi internal yang ada dalam setiap rumah. Karena sistem sanitasi yang buruk akan membawa dampak negative terhadap lingkungan permukiman. Sistem sanitasi yang dimaksud yaitu tersedianya jamban internal atau jamban keluarga, saluran pembuangan limbah cair dan padat dari rumah tinggal, ketersediaan septi tank untuk bangunan public atau rumah yang menghasilkan limbah.

a) Jamban

Di permukiman nelayan Suku Bajo semua rumah pada zona darat hampir semua rumah memiliki jamban internal/keluarga, dan pada tahun 2018 55 rumah mendapat bantuan program DAK bidang sanitasi dari dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan yang dikelola oleh KKP(Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan) berupa wc dan septic tank komunal. Selebihnya rumah pada zona darat menggunakan septic tank individual. Sedangkan pada zona perairan semua rumah tidak memiliki jamban internal/keluarga dan tidak ada saluran limbah melainkan langsung membuang ke bawah rumah atau laut.

Gambar 21 Septik tank komunal bantuan pemerintah

Sumber; penelitian 2020

Gambar 22 Septik tank individual permukiman Suku Bajo

Sumber; penelitian 2020

Gambar di atas merupakan septik tank yang digunakan masyarakat setempat.

Tabel 11 Kepemilikan Septic Tank

Lokasi	Jumlah Bangunan	Bangunan yang memiliki	Kualitas	Persentase (%)	Keterangan
Zona Darat	305	281	Belum Memenuhi Standar	92%	Jamban
Zona Perairan	297	-	-	0%	Di badan air

Sumber; penelitian 2020

Untuk rumah yang tidak memiliki jamban mereka biasanya menumpang ke rumah keluarga atau tetangga untuk sekedar buang air atau menggunakan MCK umum yang tersedia di lokasi penelitian ini untuk mandi maupun mencuci.

b) MCK Umum

Di lokasi penelitian ini terdapat MCK umum bantuan dari pemerintah yang digunakan oleh warga setempat, berdasarkan hasil wawancara dengan warga MCK umum tersebut dikelola oleh warga dan diberi tarif 2000-3000 ribu/1x mencuci atau mandi.



Gambar 23 MCK umum permukiman Suku Bajo

Sumber; penelitian 2020


Gambar di atas merupakan gambar kondisi MCK umum yang digunakan masyarakat setempat pada permukiman nelayan Suku Bajo yang berjumlah 7 unit.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
 Jl. H. M. Yasin Lingsop No.56, Barmala, Gowa

MATA KULIAH :
 Tugas Akhir
 Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Permukiman Nelayan
 Suku Bajo Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur
 Kabupaten Bone

JUDUL PETA :
 Peta Jaringan Persampahan

SKALA :
 1:2,000




LEGENDA :
 Jalan
 Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

DOSEN PEMBIMBING :
 Ir. Nurdin Mone, SE., S.T., M.SP.
 Abdul Azis Hatuina, S.T., M.T

NAMA MAHASISWA :
 A. Asyiva Rahma Pratiwi
 60800116058

SUMBER PETA :
 Peta Itupa Bumi Indonesia (RBI)




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AL-AZHAR MAKASSAR
 FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
 Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Selayar, Gowa

MATA KULIAH :
 Tugas Akhir
 Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Permukiman Nelayan
 Suku Bajo Kelurahan Bajo Kecamatan Tanete Riattang Timur
 Kabupaten Bone

JUDUL PETA :
Peta Struktur Jalan

SKALA :
 1:2.000
 0 0.015 0.03 0.06 0.09 0.12 Kilometers



LEGENDA :
 Struktur Jalan
 Paving Block
 Beton
 Kayu
 Permukiman Suku Bajo

DOSEN PEMBIMBING :
 Ir. Nurdin Mone, SE., S.T., M.SP.
 Abdul Azis Hatuina, S.T., M.T

NAMA MAHASISWA :
 A. Asyifa Rahma Pratiwi
 60800116058

SUMBER PETA :
 Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI)

D. Permukiman Nelayan dalam Pandangan Islam

Berbicara mengenai permukiman, tentunya tidak terlepas dari peran lingkungan dan manusia secara objek dan subjek kehidupan. Dalam hal ini ranah spiritual agama penulis kaitkan dengan hasil kajian atau hasil penelitian yang di dapatkan. Variabel yang masuk sebagai hasil kajian integrasi hasil penelitiandengan kajian agama islam sebagai berikut:

Kerusakan Lingkungan Pemicu Terjadinya Kekumuhan

Manusia telah diperingatkan Allah SWT dan Rasul-Nya agar jangan melakukan kerusakan di Bumi, akan tetapi manusia mengingkarinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S. al-Baqarah/2:11) :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan perbaikan.”

(Q.S.Al-Baqarah: 11:2)

Tafsir Al-Misbah:

“(11) Apabila salah seorang yang telah diberi petunjuk oleh Allah berkata kepada orang-orang munafik, “Janganlah kalian berbuat kerusakan di atas bumi dengan menghalang-halangi orang yang berjuang di jalan Allah, menyebarkan fitnah dan memicu api peperangan,” mereka justru mengklaim bahwa diri mereka bersih dari perusakan. Mereka mengatakan, “Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan.” Itu semua adalah akibat rasa bangga diri mereka yang berlebihan.”

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang beberapa hal, diantaranya agar melakukan penghijauan, melestarikan kekayaan hewani dan hayati, dan lain sebagainya. Manusia diutus untuk selalu melakukan perbaikan dimuka bumi namun mereka mengingkarinya disebabkan karena keserakahan mereka sehingga terjadilah bencana alam dan kerusakan di bumi akibat ulah tangan manusia.

Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. ar-Rum/30:41) :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). Katakanlah (Muhammad)”. (Q.S. Ar Rum: 41:30)

Tafsir Al Misbah:

“(41) Telah terlihat kebakaran, kekeringan, kerusakan kerugian perniagaan dan ketertenggelaman yang disebabkan oleh kejahatan dan dosa-dosa yang diperbuat manusia. Allah menghendaki untuk menghukum manusia di dunia dengan perbuatan-perbuatan mereka, agar mereka bertobat dari kemaksiatan.”

E. Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Nelayan

Suku Bajo

Analisis kebutuhan sarana dan prasarana permukiman nelayan Suku Bajo merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat Suku Bajo yang didasarkan hasil

survey lapangan ketersediaan sarana dan prasarana di pembahasan sebelumnya dan mengacu pada peraturan SPM PU No. 534 Tahun 2001, dan SNI 03-1733-2004. Adapun analisis kebutuhan sarana dan prasarana di permukiman nelayan Suku Bajo adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Nelayan Suku Bajo

a. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Berdasarkan hasil survey lapangan sarana dan prasarana permukiman nelayan Suku Bajo, TPI Bajoe berada di luar kawasan permukiman nelayan Suku Bajo yaitu di Kelurahan Lorae dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung terdiri dari bangunan pelelangan, bangunan administrasi atau perkantoran, stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan, gedung pengawasan dan tanggul dermaga. TPI ini berfungsi dengan baik dan dalam kondisi baik. Sehingga dalam hal ini tidak diperlukan lagi unit TPI dalam kawasan permukiman nelayan Suku Bajo ini.

b. Dermaga

Berdasarkan hasil survey lapangan sarana dan prasarana permukiman nelayan Suku Bajo, keberadaan tanggul dan penambatan di sepanjang tepian-tepian tanggul itu sudah cukup untuk menjadi dermaga para nelayan Suku Bajo sebagai tempat bongkar muat hasil tangkapan laut. Namun, lebih baiknya diperlukan tanggaga disetiap titik tempat penambatan perahu untuk mengoptimalkan fungsi dan memudahkan nelayan .

c. Jaringan Drainase

Berdasarkan SPM untuk drainase adalah 80m/1 ha. Berdasarkan hasil survey lapangan sarana dan prasarana permukiman nelayan Suku Bajo, kondisi drainase buruk.

Total Luas kawasan permukiman nelayan adalah 58 ha.

Total panjang drainase eksisting 2.344 meter.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa dengan luas 58 ha, kawasan permukiman nelayan Suku Bajo harus memiliki 4.640 meter drainase. Sementara drainase yang ada saat ini adalah 2.344 meter, atau hanya 50,51% dari total drainase yang seharusnya ada di dalam kawasan. Butuh 2.296 meter lagi untuk mencapai standar pelayanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada perhitungan berikut:

$$\text{Presentase panjang drainase eksisting} = \frac{\text{Panjang drainase eksisting}}{\text{Panjang drainase ideal}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase panjang drainase eksisting} = \frac{2344}{4640} \times 100\% = 50,51\%$$

Tabel 12 Kebutuhan Drainase Perbandingan SPM dan Eksisting

Eksisting	Standar Pelayanan Minimum	Kebutuhan
2.344 m	80 m/1 ha	4.640 m

Sumber; Data Hasil Analisis 2020

Dikarenakan pemanfaatannya belum optimal yang disebabkan oleh pendangkalan dan abrasi sehingga dalam hal ini dibutuhkan penanganan yang baik dalam pemeliharaan atau menjaga drainase dengan cara memperbaiki setiap titik yang rusak, tidak membiarkan sampah masuk ke

dalam saluran tersebut agar air yang mengalir dapat lancar dan tidak tersumbat.

d. Jaringan Air Bersih

Kebutuhan air bersih untuk perumahan permukiman digolongkan untuk kebutuhan perjiwa. Diasumsikan bahwa tiap satu rumah akan didiami oleh 1 KK dengan 5 jiwa. Tiap 1 jiwa membutuhkan lebih kurang 60 liter/hari. Sesuai SPM PU No. 534 Tahun 2001 pada permukiman nelayan Suku Bajo air bersih yang dibutuhkan 104.280 liter/org/hari.

Diperoleh dengan cara:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah Liter/org/hari skala permukiman} \times \text{Jumlah Penduduk} \\ & = 60 \text{ liter} \times 1.738 \\ & = 104.280 \text{ liter/org/hari} \end{aligned}$$

Kualitas pelayanan yang ada saat ini sudah cukup baik namun masih diperlukan peningkatan dari segi kualitas air bersihnya.

Adapun kualitas air bersih minum di Permukiman Nelayan harus melakukan proses pengolahan lengkap, terdapat 3 tingkat pengolahan, yaitu:

1. Pengolahan fisik yaitu: tujuan untuk mengurangi/ menghilangkan kotoran-kotoran kasar, penyisihan lumpur dan pasir, mengurangi zat-zat organik yang ada pada air yang akan diolah. Proses pengolahan secara fisik dilakukan tanpa tambahan zat kimia.
2. Pengolahan kimia: tujuan membantu proses pengolahan selanjutnya, misalnya pembubuhan tawas supaya mengurangi kekeruhan yang ada.
3. Pengolahan biologi: tujuan membunuh/memusnahkan bakteri-bakteri terutama bakteri penyebab penyakit yang terkandung dalam air,

missal: bakteri collie yang (antara lain penyebab penyakit perut. Salah satu proses pangolahan adalah denga penambahkan desifektan misal kaporit.

e. Jaringan Persampahan

SPM untuk bak sampah adalah setiap KK harus memiliki bak sampah, untuk gerobak sampah adalah 1 gerobak sampah untuk 200 KK dan untuk kontainer sampah adalah 1 kontainer melayani 200 KK.

Berdasarkan hasil survey lapangan sarana dan prasarana permukiman nelayan Suku Bajo, dengan jumlah penduduk 1.738 jiwa 313 KK maka:

- Bak sampah

Dari 313 KK seluruhnya tidak memiliki bak sampah, maka sudah jelas berdasarkan SPM yang berlaku perumahan nelayan Suku Bajo tidak memenuhi standar untuk kepemilikan bak sampah. Jadi dibutuhkan bak sampah untuk setiap rumah.

- Gerobak sampah

Hasil survey lapangan pada permukiman nelayan Suku Bajo tidak terdapat gerobak sampah atau tidak ada motor pengangkut sampah. Sedangkan berdasarkan SPM yang berlaku jumlah gerobak sampah yang harus tersedia adalah 2 gerobak sampah untuk mencapai standar pelayanan minimum.

- Kontainer sampah

Hasil survey lapangan telah terdapat 1 buah kontainer sampah pada permukiman nelayan Suku Bajo. Jadi untuk kontainer sampah telah memenuhi standar pelayanan minimum.

Tabel 13 Kebutuhan Fasilitas Persampahan Perbandingan SPM dan Eksisting

Fasilitas Persampahan	Eksisting	Standar Pelayanan Minimum	Kebutuhan
Bak Sampah	-	Setiap KK harus memiliki	Setiap KK
Gerobak Sampah	-	1 / 200 KK	2
Kontainer Sampah	1	1 / 200 KK	-

Sumber; Data Hasil Analisis 2020

f. Jaringan Jalan

Berdasarkan norma standar pedoman manual tentang jalan yang tercantum pada SPM No.534 Tahun 2001, ditetapkan bahwa standar untuk panjang jalan pada suatu wilayah adalah 60 meter/ha yang berarti bahwa dalam tiap 1 ha diperlukan jalan sepanjang 60 meter.

Kondisi eksisting luas wilayah kawasan permukiman nelayan Suku bajo yang dengan luas 58 ha dan panjang jalan di kawasan tersebut berdasarkan hasil perhitungan GIS adalah 3.056 meter, kurang 424 meter dari standar pelayanan yang dimana seharusnya tersedia yaitu 3.480 meter. Ketersediaan jalan yang ada saat ini membutuhkan sedikit perbaikan untuk jalan yang berkontruksi kayu dan pemeliharaan guna menjaga kondisi yang ada.

Tabel 14 Kebutuhan Jalan Perbandingan SPM dan Eksisting

Fasilitas	Eksisting	Standar Pelayanan Minimum	Seharusnya	Dibutuhkan
Jalan	3.056 m	60 m/ha	3.480 m	424 m

Sumber; Data Hasil Analisis 2020

Namun pada lokasi penelian ini jalan sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga tidak dibutuhkan lagi menambah panjang jalan, cukup ditingkatkan saja kualitasnya.

g. Air Limbah

Berdasarkan SPM yang berlaku, 1 unit MCK umum melayani 200 jiwa. Berdasarkan hasil survey lapangan, diketahui bahwa di kawasan permukiman nelayan Suku Bajo terdapat 7 unit MCK umum. Dimana mengacu pada SPM jumlah fasilitas MCK idealnya adalah 9 unit MCK umum, yang diperoleh dengan cara:

Jumlah MCK umum ideal menurut SPM

= Jumlah Penduduk di dalam kawasan

Standar pelayanan 1 unit MCK

= $\frac{1.738}{200}$

= 8,69 = 9

Tabel 15 Kebutuhan MCK Umum Perbandingan SPM dan Eksisting

Fasilitas	Eksisting	Standar Pelayanan Minimum	Seharusnya	Dibutuhkan
MCK Umum	7	1/200 jiwa	9	2

Sumber; Data Hasil Analisis 2020

F. Konsep Penanganan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Nelayan Suku Bajo

Adapun konsep penanganan secara fisik yang perlu dilakukan di lokasi penelitian yaitu:

1. Penyediaan Air Bersih/Air Minum

Berdasarkan kondisi eksisting di permukiman nelayan Suku Bajo kebutuhan air minum, memasak dan mencuci di permukiman Suku Bajo masyarakat menggunakan air yang bersumber dari mata air yang dibeli dari warga kemudian dialirkan menggunakan pipa ke tiap rumah dengan tarif 6.000 ribu/1 jam dan 3.000 ribu/ $\frac{1}{2}$ jam setiap harinya dan kondisi air tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa, dan ada juga yang membeli air sumur bor dari pengelola bantuan yang dialirkan menggunakan pipa ke tiap rumah warga dengan tarif 5.000 ribu/1 m³.

Untuk air bersih di lokasi penelitian berdasarkan hasil penjelasan kondisi eksisting sudah cukup baik, hanya diperlukan konsep peningkatan kualitas pelayanan dari sistem yang sudah ada air agar lebih terjamin untuk di konsumsi masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui air tanah memiliki beberapa kerugian atau kelemahan dibanding sumber air lainnya karena air tanah mengandung zat-zat mineral dalam konsentrasi tinggi. Zat-zat mineral

tersebut antara lain magnesium, kalsium dan besi yang menyebabkan kesadahan (Siti Munfiah dkk, 2013).

Maka alternatif konsep penanganan yang disarankan adalah konsep water treatment. Konsep water treatment ini untuk rumah penyalur air sumur bor ke tiap rumah warga yang ada di permukiman nelayan Suku Bajo.

a. Water Treatment

Water Treatment adalah instalasi pengolahan air untuk mendapatkan air yang sesuai dengan standar baku mutu dan memisahkannya dari kontaminan agar lebih bersih dan aman untuk dikonsumsi.

Gambar 26 Pengelolaan Water Treatment



Untuk kondisi yang terjadi di lokasi penelitian konsep ini bisa dilakukan atau diterapkan oleh pihak yang menjual air, dengan memasang alat filtrasi sebelum akhirnya air masuk ditampung dalam toren dan kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga.

2. Jaringan Jalan

Beberapa permasalahan yang terdapat pada jaringan jalan yang ada di lokasi penelitian ini adalah kontruksi jalan titian kayu yang dalam kondisi

buruk, kayunya sudah lapuk, paku yang sudah lepas, bambunya sudah patah dan tidak ada penyangga samping atau kayu pegangan untuk bagian kanan kiri sehingga sangat tidak aman dilalui untuk anak-anak dan lansia.

Sehingga penanganan jaringan jalan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, seperti perbaikan jalan titian kayu yang sudah rapuh agar akses mudah dan aman untuk dilalui oleh masyarakat. Dapat dilihat pada gambar 26 kondisi eksisting dan gambar 27 berdasarkan gambaran konsep penanganan.

Gambar 27 Kondisi Jalan Eksisting



Gambar 28 Konsep Penanganan Jalan



Jika konsep perbaikan ini dilakukan jelas akan sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari masyarakat kampung bajo, karena menjadi aman dilalui oleh masyarakat.

3. Pengelolaan Persampahan

Pada lokasi penelitian terdapat TPS yang difasilitasi 1 kontainer sampah di permukiman ini namun berdasarkan keterangan masyarakat pada zona daratan lebih banyak yang membuang sampah di halaman rumah, ini dikarenakan tidak tersedianya pewadahan sampah pada zona tersebut. Hal

ini juga terjadi di zona perairan, masyarakat langsung membuang sampah di laut yang merupakan halaman rumah mereka.

Maka penanganan pengelolaan persampahan dapat dilakukan konsep TPS3R yang diawali dengan penyediaan tempat sampah di setiap rumah warga. Setelah itu pengangkutan sampah dilakukan memakai pola individual tidak langsung, yakni dilakukan oleh petugas kebersihan dengan mendatangi sumber sampah yang telah disediakan di permukiman warga untuk kemudian diangkut setiap harinya ke TPS yang telah disediakan pada malam hari dengan menggunakan gerobak sampah atau motor pengangkut sampah kemudian pada TPS untuk meminimalisir timbulan sampah yang dihasilkan maka dibutuhkan peran serta masyarakat dalam proses 3R pemilahan sampah organik dan anorganik yang kemudian akan diolah menjadi kompos dan kerajinan tangan, lalu kemudian setelah dipilah sampah sisa yang tidak digunakan atau sampah yang tergolong sampah B3 diangkut dan dipindahkan menggunakan truk sampah setiap 1x24jam dan paling lama 2x24jam untuk dibawa ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Secara umum memang jenis sampah terbagi dua, jenis sampah organik yang dapat diolah dengan pengomposan, dan jenis sampah anorganik yang sulit untuk dikomposkan. Tujuan pengomposan adalah untuk mengubah bahan organik yang *biodegradable* menjadi bahan yang secara biologi bersifat stabil, dengan demikian mengurangi volume atau massanya (Petunjuk Teknis TPS3R Tahun2017).

Gambar 29 Contoh jenis-jenis pemanfaatan daur ulang sampah anorganik menjadi kerajinan tangan



Sampah anorganik seperti sampah kemasan kopi, kemasan sabun, gelas plastik telah banyak dimanfaatkan menjadi bahan baku tas, sandal, payung dan kerajinan tangan lainnya. Contoh bentuk pemanfaatan sampah anorganik menjadi barang daur ulang sebagai hasil kerajinan tangan ditunjukkan oleh gambar di atas.

Gambar 30 Konsep Penanganan Persampahan



4. Drainase dan Pengelolaan Air Limbah

Pada kawasan permukiman nelayan Suku Bajo terdapat drainase tersier dengan lebar 25 cm dan kedalaman 30 cm dalam kondisi buruk. Sedangkan untuk sistem pembuangan limbah pada permukiman Suku Bajo berupa jamban internal atau jamban keluarga, septic tank komunal dan septic tank individual serta MCK umum.

Dilihat dari permasalahan drainase yang ada di lokasi penelitian perlu dilakukan perbaikan dan pemeliharaan pada drainase yang sudah rusak, berupa perbaikan konstruksi saluran dan mengangkat sedimen sehingga aliran air lancar menuju ke titik badan air penerima. Untuk proses pengangkatan sedimen dibutuhkan peran serta masyarakat setempat.

Gambar 31 Pengangkatan sedimen di saluran




Jika konsep penanganan drainase sudah diterapkan maka selanjutnya yang perlu ditangani yaitu penanganan pengelolaan air limbah. Penanganan ini melakukan konsep penerapan dengan menggunakan *bio septic tank*.


Bio septic tank merupakan septic tank modern sebagai salah satu pilihan terbaik. Seperti *septic tank* konvensional, bio septic tank juga berfungsi untuk menampung tinja atau kotoran manusia. Namun, ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok dari septic tank konvensional dan bio septic tank ini. *Septic tank* konvensional sering menggunakan batu bata sebagai bahan untuk menampungnya. Batu bata ini memang cukup kuat namun tidak mampu mengurai tinja, akibatnya sering tersumbat dan harus disedot untuk mengosongkannya.

Sedangkan *bio septic tank* jika dilihat dari bahannya, *septic tank* ini menggunakan fiber sebagai bahan utama. Selain lebih kuat, fiber juga terbukti mampu digunakan dalam waktu yang cenderung lebih lama. Bio septic tank dilengkapi dengan teknologi mutakhir dan modern yang akan menguraikan tinja dengan sempurna, menghilangkan bau dari tinja tersebut dan akan mengubah limbah padat menjadi limbah cair sehingga dapat langsung dibuka pipanya dan langsung di alirkan ke drainase atau ke bawah rumah warga yang berada pada zona perairan karena air yang keluar dari *bio septic tank* sudah bersih dan dapat terurai langsung. Dengan bio septic tank ini maka aliran air limbah dapat mengalir melalui drainase dan tidak menghambat saluran drainase.

Gambar 32 Konsep Bio Septic Tank Pada Rumah Zona Perairan



Gambar 33 Konsep Bio Septic Tank Pada Rumah Zona Darat



Selanjutnya penataan secara non fisik dilakukan sosialisasi dengan perawatan drainase dan pengelolaan persampahan, sosialisasi dilakukan kepada warga agar menjaga kondisi drainase sehingga dapat berfungsi dengan baik dan lebih tahan lama serta tidak membuang sampah di sembarang tempat. Sehingga saat musim hujan air dapat mengalir dengan baik di lokasi penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan sarana prasarana permukiman nelayan suku bajo yakni:
 - a. Perbaikan dan pemeliharaan jalan yang sudah tersedia.
 - b. Peningkatan kualitas air bersih
 - c. Sistem pengelolaan air limbah komunal
 - d. Perbaikan dan pemeliharaan drainase yang rusak
 - e. Peningkatan pengelolaan persampahan
 - f. Penambahan unit MCK Umum
 - g. Tangga disetiap titik tempat penambatan perahu
2. Alternatif Konsep yang dilakukan di lokasi penelitian berupa penataan fisik dan non fisik, sebagai berikut:
 - a. Penataan Secara Fisik
 - 1) Penataan fisik yang dilakukan yaitu perbaikan dan peningkatan jaringan jalan yang ada di lokasi penelitian.
 - 2) Menerapkan alternatif konsep water treatment rumah tangga untuk peningkatan kualitas air bersih/air minum.
 - 3) Melakukan perbaikan dan pemeliharaan pada drainase yang sudah rusak, berupa perbaikan kontruksi saluran dan mengangkat

sedimen sehingga aliran air lancar menuju ke titik badan air penerima

- 4) Melakukan konsep pengelolaan air limbah dengan menyediakan *bio septic tank* pada rumah warga.
- 5) Alternatif konsep pengelolaan sampah dilakukan dengan konsep TPS3R.

b. Penataan Secara Non Fisik

Penataan secara non fisik dilakukan dengan mengadakan sosialisasi mengenai perawatan drainase dan pengelolaan persampahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengawasan dan pengoptimalan fungsi dari sarana dan prasarana oleh pihak terkait seperti pemerintah dan masyarakat itu sendiri dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang di Permukiman Nelayan Suku Bajo.
2. Perlu adanya kerja sama yang baik antar swasta, pemerintah dan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang di permukiman nelayan Suku Bajo demi mencapai kawasan strategis kabupaten yang terpadu, karena sesuai peruntukannya berdasarkan RTRW Kabupaten Bone Tahun 2013 menetapkan kawasan perkampungan Suku Bajoe sebagai kawasan strategis kabupaten yang memiliki nilai strategis sosial

dan budaya kabupaten yaitu sebagai tempat perlindungan peninggalan budaya.

3. Masyarakat Suku Bajo perlu menjaga kondisi lingkungan baik dari sarana maupun prasarana agar permukiman nelayan Suku Bajo ini tidak lagi kumuh.
4. Menjaga kelestarian dan karakteristik permukiman nelayan agar tetap bisa menjadi *icon* permukiman nelayan tradisional Suku Bajo.
5. Untuk peneliti yang akan melakukan penelitian di lokasi ini penulis menyarankan untuk meneliti secara mendalam mengenai limbah dan penanganannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Quranul Karim. 2006. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Departemen Agama.
- Asia, Nur, *Usaha Berbasis Rumah Tangga Nelayan Pada Permukiman Suku Bajo Di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone*. Pendidikan Geografi. Universitas Negeri Makassar, 2011.
- Badan Pusat statistik. 2019. *Kecamatan Tanete Riattang Timur dalam Angka 2019*. Departemen Pekerjaan Umum. (2006). *Konsep Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Penyangga Kota Metropolitan*. Jakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum. (2017). *Petunjuk Teknis TPS 3R*. Jakarta.
- Hamka, *Tipomorfologi Kawasan Permukiman Nelayan Pesisir Pantai Pelabuhan Bajoe*. 2017.
- Khalik, Abdi, *Potensi dan Sumberdaya Kemaritiman*. Artikel Bermanfaat 100 Infinity, 2017.
- Munfiah, Siti. Nurjazuli dan Onny Setiani, *Kualitas Fisik dan Kimia Air Sumur Gali dan Sumur Bor di Wilayah Kerja Puskesmas Guntur II Kabupaten Demak*. 2013.
- Manningir, Tammara. Suryono dan Judy O. *Permukiman Nelayan Terpadu Vertikal Di Manado*.
- Marfai, Aris. Esti Rahayu., dan Annisa Triyanti, *Peran Kearifan Lokal dan Modal Sosial Dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Pembangunan Pesisir*. Yogyakarta: Gajah Mada University Perss. 2015.
- Muta'ali, Luthfi dan Arif Rahman, *Perkembangan Program Penanganan Permukiman Kumuh Di Indonesia dari Masa Ke Masa*. Yogyakarta: Gajah Mada University Perss. 2016.
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2006, *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, *Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, *Tentang Penataan Ruang*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, *Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*.

Setiawan, Hilman, *Studi Ketersediaan Dan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman Nelayan Di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*. Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2016.

SNI 03-1733-2004, *Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan*.

SMP PU No. 534 Tahun 2001, *Tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang Perumahan Dan Permukiman Dan Pekerjaan Umum*.

Triatmodjo, Bambang, *Perencanaan Bangunan Pantai*. Yogyakarta: Beta Offset Yogyakarta. 2006.

Tato, Syahriar, *Analisis Ketersediaan Sarana Permukiman di Kawasan Tanjung Bunga*. 2013.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap adalah Andi Asyiva Rahma Pratiwi yang biasa dipanggil “Syiva” merupakan anak kedua dari pasangan A.Jusmarkurniawansyah dan A.Dahriani. Penulis lahir di Watampone, 28 Oktober 1998. Penulis menempuh Pendidikan pada SD Unggulan Toddopuli (2004-2010) kemudian MTsN Model Makassar (2010-2013) dan MAN 2 Model Makassar (2013-2016) hingga akhirnya penulis memilih perguruan tinggi di UIN Alauddin Makassar dengan Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota (2016-2021) dengan menyelesaikan Pendidikan sarjana (S1) selama 4 Tahun 4 Bulan dengan jalur UMM. Penulis melaksanakan kegiatan Kerja Praktek di PT. Silempureng Utama. Penulis mengucapkan syukur atas terselesaikannya skripsi dengan judul “Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Nelayan Suku Bajo Kelurahan Bajoe Kabupaten Bone”. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan acuan oleh pembaca.